令　和　4　年　度
舞　　鶴　　港
港　湾　事　業　費
港　湾　改　修　費

舞鶴港和田地区道路(上安久線)PB1橋脚工事

積　　算　　書

近畿地方整備局
舞鶴港湾事務所

令和4年　12月

総括表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)PB1橋脚工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					42,546,045	
間接工事費	15,543,860 ＋ 21,138,000				36,681,860	
共通仮設費（計）	7,804,860 ＋ 6,611,000 ＋ 1,128,000				15,543,860	
共通仮設費（ 積上 ）					7,804,860	
共通仮設費（ 率 ）	42,546,045 × 15.54%（(12.45% × 1.2) × 1.04)				6,611,000	
現場環境改善費	42,254,175 × 2.67%				1,128,000	
現場管理費	58,089,905 × 36.39%（(30.92% × 1.1 ＋ 0.32%) × 1.06)				21,138,000	
工事原価	42,546,045 ＋ 36,681,860				79,227,905	
一般管理費等	79,227,905 × 17.60%（17.60% × 1.00）－ 9,407				13,934,704	
契約保証費	79,227,905 × 0.04%				31,691	
六価クロム溶出試験					65,700	
工事価格	79,227,905 ＋ 13,934,704 ＋ 31,691 ＋ 65,700				93,260,000	
消費税等相当額	93,260,000 × 10.00%				9,326,000	
請負工事費	93,260,000 ＋ 9,326,000				102,586,000	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)PB1橋脚工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					42,546,045	
橋梁下部					42,546,045	
構造物撤去工					199,932	
構造物取壊し工					89,159	
舗装版破砕					37,373	
1 舗装版破砕		ｍ２	130.00	168.7	21,931	
2 殻運搬		ｍ３	7.00	2,206	15,442	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					51,786	
3 構造物とりこわし		ｍ３	6.00	7,207	43,242	
4 殻運搬		ｍ３	6.00	1,424	8,544	
排水構造物撤去工					4,421	
U型側溝撤去					862	
5 構造物とりこわし		ｍ３	0.10	7,207	720	
6 殻運搬		ｍ３	0.10	1,424	142	
蓋版撤去					3,559	
7 蓋版		枚	6.00	200	1,200	
8 現場発生品･支給品運搬		回	1.00	2,359	2,359	
作業土工					106,352	

床掘り					25,064	
9 床掘り		m３	13.00	1,928	25,064	
埋戻し					81,288	
10 埋戻し		m３	24.00	3,387	81,288	
RC橋脚工					33,589,610	
作業土工					844,616	
床掘り					180,624	
11 床掘り		m３	152.00	287.6	43,715	
12 床掘り		m３	295.00	464.1	136,909	
土砂等運搬					224,640	
13 土砂等運搬	現地→土砂仮置場	m３	108.00	2,080	224,640	
埋戻し					415,287	
14 埋戻し		m３	165.00	1,739	286,935	
15 埋戻し		m３	140.00	916.8	128,352	
基面整正					24,065	
16 基面整正		m２	57.00	422.2	24,065	
既製杭工					15,518,757	
先行掘削					1,770,282	
17 先行掘削	掘削径φ1500、掘削長13.3m	本	6.00	295,047	1,770,282	

鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭					11,754,000	
18 鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭	鋼管径φ1300、鋼管長8.5m	本	6.00	1,959,000	11,754,000	
土砂等運搬					110,596	
19 土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	43.00	2,572	110,596	
ソイルセメント柱取壊し					1,012,215	
20 構造物とりこわし	ソイルセメント柱	ｍ３	43.00	7,207	309,901	
21 構造物とりこわし	ソイルセメント柱　中詰部	ｍ３	13.00	47,890	622,570	
22 殻運搬		ｍ３	56.00	1,424	79,744	
鉄筋	SD345、SD490				598,794	
23 鉄筋工[市場単価]	SD345　D13	t	0.49	156,400	76,636	
24 鉄筋工[市場単価]	SD490　D32	t	3.02	172,900	522,158	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25BB				272,870	
25 ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	13.00	20,990	272,870	
橋脚躯体工					17,226,237	
基礎材					82,308	
26 基礎砕石	RC-40 t=20cm	ｍ２	57.00	1,444	82,308	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ					166,875	
27 ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 t=10cm	ｍ３	6.00	25,650	153,900	
28 型枠		ｍ２	3.00	4,325	12,975	

ｺﾝｸﾘｰﾄ					6,562,520	
29 ｺﾝｸﾘｰﾄ	30N/mm2	ｍ３	359.00	18,280	6,562,520	
鉄筋	SD345				3,648,694	
30 鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25	t	15.52	165,900	2,574,768	
31 鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32	t	5.09	165,400	841,886	
32 ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	D32＋D32	箇所	25.00	1,016	25,400	
33 機械式定着体		式	1.00	206,640	206,640	
鉄筋	SD490				1,995,615	
34 鉄筋工[市場単価]	SD490 D29～32	t	9.39	184,400	1,731,516	
35 機械式継手	D29＋D29	式	1.00	205,779	205,779	
36 機械式継手	D32＋D32	式	1.00	58,320	58,320	
型枠					3,013,695	
37 型枠	一般	ｍ２	253.00	8,511	2,153,283	
38 型枠	R付	ｍ２	30.00	11,500	345,000	
39 型枠工(撤去しない埋設型枠)		ｍ２	36.00	7,517	270,612	
40 撤去しない埋設型枠(材料費)		ｍ２	36.00	6,660	239,760	
41 支承箱抜型枠(材料費)		ｍ	8.00	630	5,040	
足場					1,756,530	
42 足場工		掛ｍ２	435.00	4,038	1,756,530	

構造物復旧工					272,171	
重力式擁壁					221,950	
重力式擁壁					221,950	
43 重力式擁壁		ｍ３	5.00	44,390	221,950	
作業土工					50,221	
床掘り					19,280	
44 床掘り		ｍ３	10.00	1,928	19,280	
土砂等運搬					7,232	
45 土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	2.00	3,616	7,232	
埋戻し					23,709	
46 埋戻し		ｍ３	7.00	3,387	23,709	
仮設工					8,484,332	
土留･仮締切工					6,406,102	
鋼矢板					4,517,840	
47 鋼矢板圧入(Nmax≦25)		枚	110.00	16,360	1,799,600	
48 鋼矢板引抜き		枚	110.00	8,920	981,200	
49 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	鋼矢板　Ⅲ型　11.000m/枚	枚	110.00	14,390	1,582,900	
50 油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入	回	1.00	96,940	96,940	
51 油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き	回	1.00	57,200	57,200	

切梁･腹起し					1,380,382	
52 切梁･腹起し設置･撤去		t	17.80	45,280	805,984	
53 山留材賃料	H-500	t	12.00	42,270	507,240	
54 山留材賃料	H-300	t	2.10	31,980	67,158	
土のう					507,880	
55 積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂仮置場→現地	ｍ３	42.00	198.4	8,332	
56 土砂等運搬	土砂仮置場→現地	ｍ３	42.00	2,080	87,360	
57 大型土のう工	製作・設置	袋	42.00	4,480	188,160	
58 大型土のう工	撤去	袋	42.00	642	26,964	
59 掘削	土砂	ｍ３	42.00	1,076	45,192	
60 土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	42.00	3,616	151,872	
交通管理工					1,195,920	
交通誘導警備員					1,195,920	
61 交通誘導警備員B	交通誘導員①	人日	12.00	12,080	144,960	
62 交通誘導警備員B	交通誘導員②	人日	87.00	12,080	1,050,960	
防護施設工					590,440	
仮囲い					590,440	
63 仮囲い設置･撤去		m	58.00	10,180	590,440	
処分費					291,870	

処分費					291,870	
64 処分費(m3)	As殻(掘削)	m３	7.00	4,230	29,610	
65 処分費(m3)	Co殻(無筋)	m３	62.00	4,230	262,260	
共通仮設費(積上)					7,804,860	
共通仮設					7,804,860	
共通仮設費					7,804,860	
運搬費					7,804,860	
重建設機械分解組立輸送費					6,754,200	
66 重建設機械分解組立輸送	クローラークレーン70t吊	回	1.00	984,100	984,100	
67 重建設機械分解組立輸送	クローラークレーン60～65t吊	回	1.00	984,100	984,100	
68 重建設機械分解組立輸送	ｸﾛｰﾗ式杭打機	回	1.00	2,595,000	2,595,000	
69 重建設機械分解組立輸送	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機	回	1.00	2,191,000	2,191,000	
仮設材運搬費	往路				525,330	
70 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	製品長12m以内 往路	t	89.80	5,850	525,330	
仮設材運搬費	復路				525,330	
71 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	製品長12m以内 復路	t	89.80	5,850	525,330	

番号：1
名称：舗装版破砕　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕		ｍ２	1.000	168.7	168.7		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			168.7	168.7		

番号：2
名称：殻運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬		ｍ３	1.000	2,206	2,206		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,206	2,206		

番号：3
名称：構造物とりこわし　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	7,207.00	7,207		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,207.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,207.00	7,207		

番号：4
名称：殻運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬		ｍ３	1.000	1,424	1,424		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,424	1,424		

番号：5
名称：構造物とりこわし　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	7,207.00	7,207		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,207.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,207.00	7,207		

番号：6
名称：殻運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬		ｍ３	1.000	1,424	1,424		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,424	1,424		

番号：7
名称：蓋版　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	200.26	20,026		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,026.00	4		
合　　計	作業能力：100.00枚			200.00	20,030		

番号：8
名称：現場発生品･支給品運搬　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
現場発生品･支給品運搬		回	1.000	2,359	2,359		
合　　計	作業能力：1.00回			2,359	2,359		

番号：9
名称：床掘り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,928	1,928		

番号：10
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	3,387	3,387		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,387	3,387		

番号：11
名称：床掘り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.000	287.6	287.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			287.6	287.6		

番号：12
名称：床掘り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.000	464.1	464.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			464.1	464.1		

番号：13
名称：土砂等運搬　現地→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	1.000	2,080	2,080		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,080	2,080		

番号：14
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	1,739	1,739		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,739	1,739		

番号：15
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	916.8	916.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			916.8	916.8		

番号：16
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	422.2	422.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			422.2	422.2		

番号：17
名称：先行掘削　掘削径φ1500、掘削長13.3m　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.430	24,780.00	10,655		
とび工		人	0.430	24,680.00	10,612		
特殊作業員		人	0.430	22,160.00	9,528		
普通作業員		人	0.430	21,110.00	9,077		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転		日	0.430	264,100.00	113,563		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		日	0.430	143,200.00	61,576		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.430	31,880.00	13,708		
諸雑費（率）		%	29.000	228,719.00	66,328		
合　　計	作業能力：1.00本			295,047.00	295,047		

番号：18
名称：鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭　鋼管径φ1300、鋼管長8.5m　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.493	24,780.00	12,216		
とび工		人	0.987	24,680.00	24,359		
特殊作業員		人	0.493	22,160.00	10,924		
ｸﾛｰﾗ式杭打機運転	(鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機)	時間	2.664	83,610.00	222,737		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		時間	2.664	19,130.00	50,962		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		時間	2.664	8,533.00	22,731		
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力４０ｍ３／ｈ	時間	2.664	15,200.00	40,492		
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	13.451	10,000.00	134,510		
添加材		ｋｇ	134.510	425.00	57,166		
鋼管ぐい	突起（リブ）付 各エキストラ、付着金物含	本	1.000	1,279,400.00	1,279,400		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	384,421.00	103,503		
合　　計	作業能力：1.00本			1,959,000.00	1,959,000		

番号：19
名称：土砂等運搬　現地→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	1.000	2,572	2,572		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,572	2,572		

番号：20
名称：構造物とりこわし　ソイルセメント柱　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	7,207.00	7,207		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,207.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,207.00	7,207		

番号：21
名称：構造物とりこわし　ソイルセメント柱　中詰部　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1.000	47,890.00	47,890		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	47,890.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			47,890.00	47,890		

番号：22
名称：殻運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬		ｍ３	1.000	1,424	1,424		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,424	1,424		

番号：23
名称：鉄筋工[市場単価]　SD345　D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.030	109,000.00	112,270		
鉄筋工　加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1.000	44,100.00	44,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	156,370.00	30		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			156,400.00	156,400		

番号：24
名称：鉄筋工[市場単価]　SD490　D32　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３２	t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工　加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1.000	44,100.00	44,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	172,850.00	50		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			172,900.00	172,900		

番号：25
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｍ３	1.000	20,990	20,990		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			20,990	20,990		

番号：26
名称：基礎砕石　RC-40 t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	ｍ２	1.000	1,444	1,444		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,444	1,444		

番号：27
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　18N/mm2 t=10cm　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2 t=10cm	ｍ３	1.000	25,650	25,650		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			25,650	25,650		

番号：28
名称：型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠		ｍ２	1.000	4,325	4,325		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			4,325	4,325		

番号：29
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　30N/mm2　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30N/mm2	ｍ３	1.000	18,280	18,280		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			18,280	18,280		

番号：30
名称：鉄筋工[市場単価]　SD345 D16～25　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.030	107,000.00	110,210		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1.000	55,650.00	55,650		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	165,860.00	40		
合　計	作業能力：1.00ｔ			165,900.00	165,900		

番号：31
名称：鉄筋工[市場単価]　SD345 D29～32　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.030	106,500.00	109,695		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1.000	55,650.00	55,650		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	165,345.00	55		
合　計	作業能力：1.00ｔ			165,400.00	165,400		

番号：32
名称：ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]　D32＋D32　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1.000	1,016.00	1,016		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,016.00	0		
合　　計	作業能力：1.00箇所			1,016.00	1,016		

番号：33
名称：機械式定着体　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
機械式定着体	D16　2<L≦3	個	76.000	360.00	27,360		
機械式定着体	D19　2<L≦3	個	270.000	430.00	116,100		
機械式定着体	D19　5<L≦6	個	108.000	585.00	63,180		
合　　計	作業能力：1.00式			206,640.00	206,640		

番号：34
名称：鉄筋工[市場単価]　SD490 D29～32　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋コンクリート用棒鋼		t	1.030	125,000.00	128,750		
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1.000	55,650.00	55,650		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	184,400.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			184,400.00	184,400		

番号：35
名称：機械式継手　D29＋D29　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手　D29＋D29	箇所	82.000	479.50	39,319		
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手　D29	組	82.000	2,030.00	166,460		
合　　計	作業能力：1.00式			205,779.00	205,779		

番号：36
名称：機械式継手　D32＋D32　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手　D32＋D32	箇所	18.000	530.00	9,540		
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手　D32	組	18.000	2,710.00	48,780		
合　　計	作業能力：1.00式			58,320.00	58,320		

番号：37
名称：型枠　一般　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	一般	ｍ２	1.000	8,511	8,511		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			8,511	8,511		

番号：38
名称：型枠　R付　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
型枠	R付	ｍ２	1.000	11,500	11,500		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			11,500	11,500		

番号：39
名称：型枠工(撤去しない埋設型枠)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.400	24,780.00	59,472		
型わく工		人	15.400	25,730.00	396,242		
普通作業員		人	6.900	21,110.00	145,659		
諸雑費（率＋まるめ）		%	25.000	601,373.00	150,327		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			7,517.00	751,700		

番号：40
名称：撤去しない埋設型枠(材料費)　　1m2当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋設型枠(材料費)	型枠材及び型枠用組立部材H=2.2m	ｍ２	1.000	6,660.00	6,660		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			6,660.00	6,660		

番号：41
名称：支承箱抜型枠(材料費)　　1m当り（1ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支承箱抜型枠(材料費)		ｍ	1.000	630.00	630		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			630.00	630		

番号：42
名称：足場工　　100掛ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.400	24,780.00	34,692		
とび工		人	7.700	24,680.00	190,036		
普通作業員		人	1.200	21,110.00	25,332		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.400	41,600.00	58,240		
諸雑費（率＋まるめ）		%	31.000	308,300.00	95,500		
合　　計	作業能力：100.00掛ｍ２			4,038.00	403,800		

番号：43
名称：重力式擁壁　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重力式擁壁		ｍ３	1.000	44,390	44,390		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			44,390	44,390		

番号：44
名称：床掘り　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
床掘り		ｍ３	1.000	1,928	1,928		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,928	1,928		

番号：45
名称：土砂等運搬　現地→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	1.000	3,616	3,616		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,616	3,616		

番号：46
名称：埋戻し　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し		ｍ３	1.000	3,387	3,387		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,387	3,387		

番号：47
名称：鋼矢板圧入(Nmax≦25)　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.455	24,780.00	11,274		
特殊作業員		人	0.455	22,160.00	10,082		
とび工		人	0.909	24,680.00	22,434		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.455	178,500.00	81,217		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.455	81,290.00	36,986		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	161,993.00	1,607		
合　　計	作業能力：10.00枚			16,360.00	163,600		

番号：48
名称：鋼矢板引抜き　　10枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.250	24,780.00	6,195		
特殊作業員		人	0.250	22,160.00	5,540		
とび工		人	0.500	24,680.00	12,340		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,500.00	44,625		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.250	81,290.00	20,322		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	89,022.00	178		
合　　計	作業能力：10.00枚			8,920.00	89,200		

番号：49
名称：鋼矢板賃料(普通鋼矢板)　鋼矢板　Ⅲ型　11.000m/枚　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼矢板　賃料		t	0.660	9,200.00	6,072		
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.660	12,600.00	8,316		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,388.00	2		
合　　計	作業能力：1.00枚			14,390.00	14,390		

番号：50
名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体　圧入　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.290	24,780.00	7,186		
特殊作業員		人	0.290	22,160.00	6,426		
とび工		人	0.580	24,680.00	14,314		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	178,500.00	44,625		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.300	81,290.00	24,387		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	96,938.00	2		
合　　計	作業能力：1.00回			96,940.00	96,940		

番号：51
名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体　引抜き　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.190	24,780.00	4,708		
特殊作業員		人	0.190	22,160.00	4,210		
とび工		人	0.390	24,680.00	9,625		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	178,500.00	23,205		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日	0.190	81,290.00	15,445		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,193.00	7		
合　　計	作業能力：1.00回			57,200.00	57,200		

番号：52
名称：切梁･腹起し設置･撤去　　10ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切梁･腹起し設置		t	10.000	28,330.00	283,300		
切梁･腹起し撤去		t	10.000	16,950.00	169,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	452,800.00	0		
合　　計	作業能力：10.00ｔ			45,280.00	452,800		

番号：53
名称：山留材賃料　H-500　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料		t	1.000	15,540.00	15,540		
Ｈ形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	7,357.50	7,357		
副部材（Ａ）	賃料	t	0.220	22,792.00	5,014		
副部材Ａ　修理費及び損耗費		t	0.220	10,170.00	2,237		
副部材Ｂ　修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	42,268.00	2		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			42,270.00	42,270		

番号：54
名称：山留材賃料　H-300　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製山留材　賃料		t	1.000	7,700.00	7,700		
Ｈ形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	4,905.00	4,905		
副部材（Ａ）	賃料	t	0.220	22,792.00	5,014		
副部材Ａ　修理費及び損耗費		t	0.220	10,170.00	2,237		
副部材Ｂ　修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,976.00	4		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			31,980.00	31,980		

番号：55
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　土砂仮置場→現地　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂仮置場→現地	ｍ３	1.000	198.4	198.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			198.4	198.4		

番号：56
名称：土砂等運搬　土砂仮置場→現地　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	土砂仮置場→現地	ｍ３	1.000	2,080	2,080		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,080	2,080		

番号：57
名称：大型土のう工　製作・設置　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.278	24,780.00	6,888		
特殊作業員		人	0.278	22,160.00	6,160		
普通作業員		人	0.278	21,110.00	5,868		
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10.000	1,100.00	11,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.278	50,840.00	14,133		
諸雑費（率＋まるめ）		%	4.000	18,916.00	751		
合　　計	作業能力：10.00袋			4,480.00	44,800		

番号：58
名称：大型土のう工　撤去　　10袋当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.069	24,780.00	1,709		
特殊作業員		人	0.069	22,160.00	1,529		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.069	46,140.00	3,183		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,421.00	0		
合　　計	作業能力：10.00袋			642.00	6,421		

番号：59
名称：掘削　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削	土砂	ｍ３	1.000	1,076	1,076		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,076	1,076		

番号：60
名称：土砂等運搬　現地→土砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現地→土砂仮置場	ｍ３	1.000	3,616	3,616		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,616	3,616		

番号：61
名称：交通誘導警備員B　交通誘導員①　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	12,080.00	12,080		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,080.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			12,080.00	12,080		

番号：62
名称：交通誘導警備員B　交通誘導員②　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	12,080.00	12,080		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,080.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			12,080.00	12,080		

番号：63
名称：仮囲い設置・撤去　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.490	24,780.00	12,142		
普通作業員		人	2.449	21,110.00	51,698		
仮囲い１０ｍ当り仮設材損料	単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	供用日	183.000	173.00	31,659		
諸雑費（率＋まるめ）		%	10.000	63,840.00	6,301		
合　　計	作業能力：10.00m			10,180.00	101,800		

番号：64
名称：処分費(m3)　As殻(掘削)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	As殻(掘削)	ｍ３	100.000	4,230.00	423,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			4,230.00	423,000		

番号：65
名称：処分費(m3)　Co殻(無筋)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻(無筋)	ｍ３	100.000	4,230.00	423,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			4,230.00	423,000		

番号：66
名称：重建設機械分解組立輸送　クローラークレーン70t吊　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.500	22,160.00	121,880		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.500	41,600.00	62,400		
運搬費等率		%	434.000	184,280.00	799,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	984,055.00	45		
合　　計	作業能力：1.00回			984,100.00	984,100		

番号：67
名称：重建設機械分解組立輸送　クローラークレーン60～65t吊　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.500	22,160.00	121,880		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.500	41,600.00	62,400		
運搬費等率		%	434.000	184,280.00	799,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	984,055.00	45		
合　　計	作業能力：1.00回			984,100.00	984,100		

番号：68
名称：重建設機械分解組立輸送　ｸﾛｰﾗ式杭打機　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	23.500	22,160.00	520,760		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	5.600	83,200.00	465,920		
運搬費等率		%	163.000	986,680.00	1,608,288		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,594,968.00	32		
合　　計	作業能力：1.00回			2,595,000.00	2,595,000		

番号：69
名称：重建設機械分解組立輸送　全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	4.900	22,160.00	108,584		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	排出ｶﾞｽ対策型(3次基準値)70t吊	時間	11.900	22,080.00	262,752		
運搬費等率		%	490.000	371,336.00	1,819,546		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,190,882.00	118		
合　　計	作業能力：1.00回			2,191,000.00	2,191,000		

番号：70
名称：仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）　製品長12m以内 往路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,350.00	4,350		
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1.000	1,500.00	1,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,850.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			5,850.00	5,850		

番号：71
名称：仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）　製品長12m以内 復路　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,350.00	4,350		
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1.000	1,500.00	1,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,850.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			5,850.00	5,850		