令　和　4　年　度
港　湾　改　修　費

和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門機側操作室新築等工事

積　算　書

近畿地方整備局

令和５年　２月

総括表

和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門機側操作室新築工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					2,240,189	
間接工事費	273,078 ＋ 677,828				950,906	
共通仮設費（計）	227,827 ＋ 45,251				273,078	
共通仮設費（ 率 ）	2,240,189 × 10.17%（(7.97% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				227,827	
現場環境改善費	2,240,189 × 2.02%				45,251	
現場管理費	2,513,267 × 26.97%（(24.36% ＋1.82%) × 1.03)				677,828	
工事原価(土木)	2,240,189 ＋ 950,906				3,191,095	
工事原価(設備)					12,474,966	
一般管理費等(土木、設備)	(3,191,095 ＋ 12,474,966) × 21.10% －865				3,304,673	
契約保証費(土木、設備)	(3,191,095 ＋ 12,474,966) × 0.04%				6,266	
工事価格(土木、設備)	3,191,095 ＋ 12,474,966 ＋ 3,304,673 ＋ 6,266				18,977,000	
工事価格(建築)					276,300,000	
工事価格(合算)	18,977,000 ＋ 276,300,000				295,277,000	
消費税等相当額	295,277,000 × 10.00%				29,527,700	
請負工事費	295,277,000 ＋ 29,527,700				324,804,700	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門機側操作室新築工事(土木工事)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					2,240,189	
護岸・岸壁・物揚場					2,240,189	
雑工					2,240,189	
水叩き舗装					2,240,189	
基礎砕石					397,544	
1 基礎砕石敷均し	RC-40 t=20cm	m３	62.00	6,412	397,544	
型枠					208,296	
2 型枠	重力式	m２	22.00	9,468	208,296	
溶接金網					232,656	
3 溶接金網設置(護岸用)	CD6 150×150	m２	262.00	888	232,656	
伸縮目地					42,642	
4 伸縮目地	t=10mm	m２	18.00	2,369	42,642	
コンクリート					1,359,051	
5 コンクリート打設(陸上)	18 8 40BB	m３	57.00	23,843	1,359,051	

番号：1
名称：基礎砕石敷均し　RC-40 t=20cm　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40	ｍ３	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	23,100.00	6,930		
普通作業員		人	1.80	20,900.00	37,620		
雑材料	労務費の%	%	3.00	44,550.00	1,336		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			6,412.00	64,126		

番号：2
名称：型枠　重力式　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	8,736.00	873,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	36,600.00	73,200	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			9,468.00	946,800		

番号：3
名称：溶接金網設置(護岸用)　CD6 150×150　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.000	20,900.00	41,800		
溶接金網	CD6 150×150	ｍ２	100.000	470.00	47,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			888.00	88,800		

番号：4
名称：伸縮目地　t=10mm　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	2,369.00	236,900		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,369.00	236,900		

番号：5
名称：コンクリート打設(陸上)　18-8-40BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB	ｍ３	10.30	19,000.00	195,700		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,273.00	42,730		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			23,843.00	238,430		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門機側操作室新築工事(土木工事)

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	36,600.00	36,600		
合　　計					36,600		

令　和　４　年　度

海岸保全施設整備事業費

和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門機側操作室新築等工事【設備工事】

積　　算　　書

近畿地方整備局

令和５年２月

総括表

和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門機側操作室新築等工事【設備工事】

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
1. 電気工事						
Ⅰ. 直接工事費		式	1		8,083,966	
電源設備設置工		式	1		6,590,100	
基礎工		式	1		189,255	
土工		式	1		825,770	
直接経費		式	1		228,800	
運搬費		式	1		250,041	
Ⅱ. 間接工事費		式	1		4,391,000	
共通仮設費		式	1		1,233,000	
共通仮設費（率計上）	7,561,066×（13.08×1.2×1.04）%	式	1		1,233,000	
機器間接費		式	1		366,000	
技術者間接費		式	1		128,718	
機器管理費	142140 + 95272	式	1		237,412	
機器管理費		式	1		142,140	
機器管理費（率計上）	522,900×18.22%	式	1		95,272	
現場管理費	8,794,066×（27.23×1.1×1.06）%	式	1		2,792,000	
工事原価		式	1		12,474,966	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
電気工事						
直接工事費		式	1		8,083,966	
電源設備設置工		式	1		6,590,100	
引込盤、受電盤、変圧器盤設置工		式	1		484,920	
1 引込盤、受電盤、変圧器盤設置	屋外自立型	面	3	151,200	453,600	
2 引込盤、受電盤、変圧器盤調整	屋外自立型	面	3	10,440	31,320	
直流電源装置設置工		式	1		101,880	
3 直流電源装置設置	屋外自立形	面	1	78,600	78,600	
4 直流電源装置調整	屋内自立形	面	1	23,280	23,280	
無停電電源装置設置工		式	1		125,300	
5 無停電電源装置設置	屋内自立形	面	1	72,800	72,800	
6 無停電電源装置調整	屋内自立形	面	1	52,500	52,500	
発動発電装置設置工		式	1		691,946	
材料費		式	1		485,446	
7 排風ダクト	SUS304	式	1	392,000	392,000	
8 配管用炭素鋼鋼管	SGP32A	m	3	942	2,826	
9 配管用炭素鋼鋼管	SGP125A	m	3	4,780	14,340	
10 タワミ管	32A	本	1	8,980	8,980	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
11 タワミ管	125A	本	1	43,500	43,500	
12 通気先端金物（防虫網）	32A	個	1	11,900	11,900	
13 排気先端金物（防虫網）	125A	個	1	11,900	11,900	
労務費		式	1		206,500	
14 排風ダクト設置		式	1	92,000	92,000	
15 燃料貯油槽用通気管設置	SGP32A	式	1	45,800	45,800	
16 排気管設置	SGP125A	式	1	68,700	68,700	
設置端子箱設置工		式	1		29,900	
17 設置端子箱設置		式	1	29,900	29,900	
回転灯設置工		式	1		23,920	
18 回転灯設置		個	4	5,980	23,920	
電光掲示板設置工		式	1		222,360	
19 電光掲示板設置		台	2	81,600	163,200	
20 電光掲示板調整		式	1	59,160	59,160	
電線管配管工		式	1		1,294,234	
21 屋外露出	厚鋼電線管　G104	m	5	14,051	70,257	
22 屋外露出	厚鋼電線管　G36	m	5	4,670	23,350	
23 屋外露出	厚鋼電線管　G28-SUS	m	46	8,435	388,010	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
24 屋外露出	厚鋼電線管　G22-SUS	m	97	5,945	576,665	
25 屋外露出	硬質ビニル電線管　VE22	m	6	1,351	8,106	
26 屋内露出	厚鋼電線管　G42	m	5	6,628	33,140	
27 屋外露出	金属製可とう電線管　#30	m	4	2,131	8,524	
28 屋外露出	金属製可とう電線管　#24	m	4	1,452	5,808	
29 地中埋設配管	波付硬質合成樹脂管　FEP100	m	6	2,163	12,978	
30 地中埋設配管	波付硬質合成樹脂管　FEP80	m	14	1,492	20,888	
31 地中埋設配管	波付硬質合成樹脂管　FEP65	m	22	1,356	29,832	
32 地中埋設配管	波付硬質合成樹脂管　FEP50	m	26	958	24,908	
33 地中埋設配管	波付硬質合成樹脂管　FEP30	m	6	872	5,232	
34 地中埋設配管	硬質ビニル電線管　VE22	m	65	1,236	80,340	
35 配管付属品	ベルマウス　FEP80用	個	4	548	2,192	
36 配管付属品	ベルマウス　FEP65用	個	6	511	3,066	
37 配管付属品	ベルマウス　FEP50用	個	2	469	938	
プルボックス設置工		式	1		73,200	
38 プルボックス設置	200*200*200(SUS-WP)　屋外	個	4	18,300	73,200	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
電線配線工		式	1		1,642,935	
39 屋内ピット	動力ケーブル　600V CET100sq	m	7	7,816	54,712	
40 屋内ピット	動力ケーブル　600V CE14sq-3C	m	24	1,020	24,472	
41 屋内ピット	動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C	m	29	1,015	29,432	
42 屋内ピット	動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C	m	29	1,395	40,455	
43 屋内ピット	制御ケーブル　CEE2sq-2C	m	48	563	27,024	
44 屋内ピット	制御ケーブル　CEE1.25sq-10C	m	4	1,016	4,063	
45 屋内ピット	通信ケーブル　STP-5 4C	m	24	318	7,641	
46 屋内ピット	電線　IE22sq	m	4	802	3,208	
47 屋内ピット	電線　IE2.0sq	m	29	282	8,178	
48 屋内管内	動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C	m	3	1,555	4,665	
49 屋内管内	動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C	m	3	1,648	4,944	
50 屋内管内	電線　IE2.0sq	m	3	337	1,011	
51 屋外管内	高圧ケーブル　6.6kV CET38sq	m	5	3,712	18,561	
52 屋外管内	動力ケーブル　600V CE14sq-3C	m	77	2,032	156,464	
53 屋外管内	動力ケーブル　600V　CE5.5sq-2C	m	27	1,555	41,985	
54 屋外管内	動力ケーブル　600V　CE5.5sq-3C	m	27	1,648	44,496	

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
55 屋外管内	専用ケーブル　CEES1.25sq-9C相当	m	5	1,265	6,325	
56 屋外管内	制御ケーブル　CEE2sq-2C	m	97	678	65,766	
57 屋外管内	通信ケーブル　STP-5 4C	m	77	374	28,767	
58 屋外管内	電線　IE14sq	m	5	258	1,290	
59 屋外管内	電線　IE5.5sq	m	5	109	545	
60 屋外管内	電線　IE2.0sq	m	27	337	9,104	
61 地中管内	高圧ケーブル　6.6kV CET38sq	m	6	6,901	41,406	
62 地中管内	動力ケ―ブル　600V CET100sq	m	85	8,506	723,010	
63 地中管内	制御ケーブル　CEE1.25sq-10C	m	43	1,653	71,079	
64 地中管内	専用ケーブル　CEES1.25sq-9C相当	m	6	1,265	7,590	
65 地中管内	電線　IE38sq	m	6	638	3,828	
66 地中管内	電線　IE22sq	m	58	780	45,250	
67 地中管内	電線　IE14sq	m	5	258	1,290	
68 地中管内	電線　IE5.5sq	m	2	109	218	
69 地中管内	電線　IE3.5sq	m	26	71	1,856	
70 高圧端末処理	屋外耐塩　6kV CET38sq	組	1	80,500	80,500	
71 高圧端末処理	屋内　6kV CET38sq	組	1	33,800	33,800	
72 低圧端末処理	屋内　600V CET100sq	組	4	12,500	50,000	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
引込柱設置工		式	1		964,660	
73 高圧気中開閉器	7.2kV400A　屋外耐塩　VT内蔵	台	1	413,770	413,770	
74 高圧カットアウトスイッチ	7.2kV 100A　耐塩	組	3	29,300	87,900	
75 避雷器	8.4kV 2.5kA　耐塩	組	3	26,275	78,825	
76 コンクリート柱	8M-19-4.3	本	1	105,400	105,400	
77 ポール底板	丸型No.1	個	1	2,250	2,250	
78 コンクリート根かせ	1000×200×100	個	2	8,730	17,460	
79 丸型シンブル	22mm2	個	1	186	186	
80 支線	第1種A級　45mm2以下	kg	4	486	1,944	
81 支線ブロック	1号ロッド付	個	1	4,930	4,930	
82 玉がいし	100×100	個	1	611	611	
83 巻き付グリップ	シンブル、玉碍子用、支線用	個	4	445	1,780	
84 高圧ピン碍子	耐塩	個	6	1,850	11,100	
85 腕金	1.8ヒ　75×75×1800	本	5	19,155	95,775	
86 腕金	1.5テ　75×75×1500	本	2	12,470	24,940	
87 アームタイ	2.3×25×945	本	2	760	1,520	
88 自在アームバンド	UABD-317相当	個	2	1,840	3,680	
89 アーム取付金物	SAS-26-DW相当	個	3	11,200	33,600	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
90 自在バンド	3BD-HD-17相当	個	4	1,880	7,520	
91 自在バンド	IBT-212相当	個	10	599	5,990	
92 ステンレスバンド	Φ350mm以内	個	4	256	1,024	
93 足場ボルト	配電用足場ボルト　CP用	個	16	169	2,704	
94 支線ガード	硬質ポリエチレン	個	1	4,400	4,400	
95 接続用端子箱　2P	PAS、避雷器接地用　　SUS304	個	1	37,450	37,450	
96 支線取付	ステーブロック　45mm2以下	本	1	19,901	19,901	
接地設置工		式	1		218,395	
97 接地設置	A種接地　　接地銅板　　900*900*1.5t	カ所	3	49,000	147,000	
98 接地設置	B種接地　　接地銅板　　900*900*1.5t	カ所	1	49,000	49,000	
99 接地設置	D種接地　　接地棒　　Φ10*1500　　接地棒用リード線	カ所	1	7,465	7,465	
100 接地設置	補助接地棒　　接地棒　　Φ10*1500　　接地棒用リード線	カ所	2	7,465	14,930	
総合動作試験費					716,450	
101 総合動作試験		式	1	716,450	716,450	
基礎工		式	1		189,255	
102 基礎砕石工	盤基礎	m2	7	1,133	7,931	
103 型枠工	盤基礎（均しコンクリート）	m2	1	4,490	4,490	
104 型枠工	盤基礎	m2	5	7,918	39,590	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
105 基礎コンクリート工	24kN-12cm-20mm　盤基礎	m3	3	28,650	85,950	
106 捨てコンクリート工	5cm　18kN-8cm-20mm　盤基礎	m3	1	27,580	27,580	
107 鉄筋工	D13　SD295A	kg	142	167	23,714	
土工		式	1		825,770	
108 床堀	埋設管路	m3	41	1,906	78,146	
109 埋戻し	埋設管路	m3	29	3,382	98,078	
110 残土処分	埋設管路	m3	11	2,783	30,613	
111 保護砂	埋設管路	m3	7	8,502	59,514	
112 埋設表示シート	W＝300（2倍）	m	46	380	17,480	
113 ハンドホール	H2-9 R2K-60付　国土交通省型	組	1	122,439	122,439	
114 砕石	RC-40　10cm	m2	1	1,133	1,133	
115 ネットフェンス	H1800　忍返し付　Z-GS7　3.2×56mm	m	23	12,215	280,945	
116 ネットフェンス用門扉	片開き　W1000　H1800　忍返し付　Z-GS7　3.2×56mm	基	1	70,780	70,780	
117 フェンス基礎ブロック	300×300×500	基	13	5,126	66,642	
直接経費		式	1		228,800	
機械経費		式	1		228,800	
118 直流電源装置、無停電電源装置、電光掲示板据付		式	1	228,800	228,800	
運搬費		式	1		250,041	

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘　要
119 積込工	保管場所積込	式	1	93,741	93,741	
120 陸上運搬	保管場所～現場	式	1	156,300	156,300	

代価表

代価表番号:　1

代価表名称:　引込盤、受電盤、変圧器盤設置　屋外自立型　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
引込盤、受電盤、変圧器盤設置	屋外自立型	面	1.000	151,200.00	151,200		
合　計				151,200.00	151,200		

代価表番号:　2

代価表名称:　引込盤、受電盤、変圧器盤調整　屋外自立型　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
引込盤、受電盤、変圧器盤調整	屋外自立型	面	1.000	10,440.00	10,440		
合　計				10,440.00	10,440		

代価表番号:　3

代価表名称:　直流電源装置設置　屋外自立形　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
直流電源装置設置	屋外自立形	面	1.000	78,600.00	78,600		
合　計				78,600.00	78,600		

代価表番号:　4

代価表名称:　直流電源装置調整　屋内自立形　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
直流電源装置調整	屋内自立形	面	1.000	23,280.00	23,280		
合　計				23,280.00	23,280		

代価表番号:　5

代価表名称:　無停電電源装置設置　屋内自立形　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無停電電源装置設置	屋内自立形	面	1.000	72,800.00	72,800		
合　計				72,800.00	72,800		

代価表番号:　6

代価表名称:　無停電電源装置調整　屋内自立形　　1 面当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無停電電源装置調整	屋内自立形	面	1.000	52,500.00	52,500		
合　計				52,500.00	52,500		

代価表番号:　7

代価表名称:　排風ダクト　SUS304　　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排風ダクト	SUS304	式	1.000	392,000.00	392,000		
合　計				392,000.00	392,000		

代価表

代価表番号:　8

代価表名称:　配管用炭素鋼鋼管　SGP32A　1 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP32A	m	1.000	942.00	942		
合 計				942.00	942		

代価表番号:　9

代価表名称:　配管用炭素鋼鋼管　SGP125A　1 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP125A	m	1.000	4,780.00	4,780		
合 計				4,780.00	4,780		

代価表番号:　10

代価表名称:　タワミ管　32A　1 本当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タワミ管	32A	本	1.000	8,980.00	8,980		
合 計				8,980.00	8,980		

代価表番号:　11

代価表名称:　タワミ管　125A　1 本当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タワミ管	125A	本	1.000	43,500.00	43,500		
合 計				43,500.00	43,500		

代価表番号:　12

代価表名称:　通気先端金物（防虫網）　32A　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
通気先端金物（防虫網）	32A	個	1.000	11,900.00	11,900		
合 計				11,900.00	11,900		

代価表番号:　13

代価表名称:　排気先端金物（防虫網）　125A　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排気先端金物（防虫網）	125A	個	1.000	11,900.00	11,900		
合 計				11,900.00	11,900		

代価表番号:　14

代価表名称:　排風ダクト設置　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.000	23,000.00	92,000		
合 計				92,000.00	92,000		

代価表

代価表番号:　15
代価表名称:　燃料貯油槽用通気管設置　SGP32A　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	2.000	22,900.00	45,800		
合　計				45,800.00	45,800		

代価表番号:　16
代価表名称:　排気管設置　SGP125A　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
配管工		人	3.000	22,900.00	68,700		
合　計				68,700.00	68,700		

代価表番号:　17
代価表名称:　設置端子箱設置　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
設置端子箱設置		式	1.000	29,900.00	29,900		
合　計				29,900.00	29,900		

代価表番号:　18
代価表名称:　回転灯設置　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
回転灯設置		個	1.000	5,980.00	5,980		
合　計				5,980.00	5,980		

代価表番号:　19
代価表名称:　電光掲示板設置　1 台当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電光掲示板設置		台	1.000	81,600.00	81,600		
合　計				81,600.00	81,600		

代価表番号:　20
代価表名称:　電光掲示板調整　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電光掲示板調整		式	1.000	59,160.00	59,160		
合　計				59,160.00	59,160		

代価表番号:　21
代価表名称:　屋外露出　厚鋼電線管　G104　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
電工		人	44.167	23,000.00	1,015,841		
厚鋼電線管	厚鋼電線管　G104	m	100.000	3,893.00	389,300		
合　計				14,051.00	1,405,141		

代価表

代価表番号:　22

代価表名称:　屋外露出　　厚鋼電線管　G36　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	17.000	23,000.00	391,000		
厚鋼電線管	厚鋼電線管　G36	m	100.000	760.00	76,000		
合 計				4,670.00	467,000		

代価表番号:　23

代価表名称:　屋外露出　　厚鋼電線管　G28-SUS　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	17.000	23,000.00	391,000		
厚鋼電線管	厚鋼電線管　G28-SUS	m	100.000	4,525.00	452,500		
合 計				8,435.00	843,500		

代価表番号:　24

代価表名称:　屋外露出　　厚鋼電線管　G22-SUS　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	23,000.00	230,000		
厚鋼電線管	厚鋼電線管　G22-SUS	m	100.000	3,645.00	364,500		
合 計				5,945.00	594,500		

代価表番号:　25

代価表名称:　屋外露出　　硬質ビニル電線管　VE22　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
硬質ビニル電線管	硬質ビニル電線管　VE22	m	100.000	86.00	8,600		
合 計				1,351.00	135,100		

代価表番号:　26

代価表名称:　屋内露出　　厚鋼電線管　G42　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	25.000	23,000.00	575,000		
厚鋼電線管	厚鋼電線管　G42	m	100.000	878.00	87,800		
合 計				6,628.00	662,800		

代価表番号:　27

代価表名称:　屋外露出　　金属製可とう電線管　#30　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	23,000.00	149,500		
金属製可とう電線管	金属製可とう電線管　#30	m	100.000	636.00	63,600		
合 計				2,131.00	213,100		

代価表

代価表番号:　28

代価表名称:　屋外露出　　金属製可とう電線管　#24　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.200	23,000.00	96,600		
金属製可とう電線管	金属製可とう電線管　#24	m	100.000	486.00	48,600		
合 計				1,452.00	145,200		

代価表番号:　29

代価表名称:　地中埋設配管　　波付硬質合成樹脂管　FEP100　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.000	23,000.00	138,000		
波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管　FEP100	m	100.000	783.00	78,300		
合 計				2,163.00	216,300		

代価表番号:　30

代価表名称:　地中埋設配管　　波付硬質合成樹脂管　FEP80　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.000	23,000.00	92,000		
波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管　FEP80	m	100.000	572.00	57,200		
合 計				1,492.00	149,200		

代価表番号:　31

代価表名称:　地中埋設配管　　波付硬質合成樹脂管　FEP65　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.000	23,000.00	92,000		
波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管　FEP65	m	100.000	436.00	43,600		
合 計				1,356.00	135,600		

代価表番号:　32

代価表名称:　地中埋設配管　　波付硬質合成樹脂管　FEP50　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.600	23,000.00	59,800		
波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管　FEP50	m	100.000	360.00	36,000		
合 計				958.00	95,800		

代価表番号:　33

代価表名称:　地中埋設配管　　波付硬質合成樹脂管　FEP30　　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.600	23,000.00	59,800		
波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管　FEP30	m	100.000	274.00	27,400		
合 計				872.00	87,200		

代価表

代価表番号:　34
代価表名称:　地中埋設配管　硬質ビニル電線管　VE22　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	23,000.00	115,000		
硬質ビニル電線管	硬質ビニル電線管　VE22	m	100.000	86.00	8,600		
合 計				1,236.00	123,600		

代価表番号:　35
代価表名称:　配管付属品　ベルマウス FEP80用　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管付属品	ベルマウス FEP80用	個	1.000	548.00	548		
合 計				548.00	548		

代価表番号:　36
代価表名称:　配管付属品　ベルマウス FEP65用　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管付属品	ベルマウス FEP65用	個	1.000	511.00	511		
合 計				511.00	511		

代価表番号:　37
代価表名称:　配管付属品　ベルマウス FEP50用　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管付属品	ベルマウス FEP50用	個	1.000	469.00	469		
合 計				469.00	469		

代価表番号:　38
代価表名称:　プルボックス設置　200*200*200(SUS-WP)　屋外　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プルボックス設置	200*200*200(SUS-WP)　屋外	個	1.000	18,300.00	18,300		
合 計				18,300.00	18,300		

代価表番号:　39
代価表名称:　屋内ピット　動力ケーブル　600V CET100sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	13.000	23,000.00	299,000		
動力ケーブル	動力ケ―ブル　600V CET100sq	m	100.000	4,826.00	482,600		
合 計				7,816.00	781,600		

代価表

代価表番号:　40

代価表名称:　屋内ピット　動力ケーブル　600V CE14sq-3C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.400	23,000.00	101,200		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE14sq-3C	m	1.000	767.00	767		
合 計				1,019.00	101,967		

代価表番号:　41

代価表名称:　屋内ピット　動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.400	23,000.00	101,200		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C	m	100.000	290.00	290		
合 計				1,014.00	101,490		

代価表番号:　42

代価表名称:　屋内ピット　動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.400	23,000.00	101,200		
動力ケ―ブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C	m	100.000	383.00	38,300		
合 計				1,395.00	139,500		

代価表番号:　43

代価表名称:　屋内ピット　制御ケーブル　CEE2sq-2C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.800	23,000.00	41,400		
制御ケーブル	制御ケーブル　CEE2sq-2C	m	100.000	149.00	14,900		
合 計				563.00	56,300		

代価表番号:　44

代価表名称:　屋内ピット　制御ケーブル　CEE1.25sq-10C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.400	23,000.00	101,200		
制御ケーブル	制御ケーブル　CEE1.25sq-10C	m	1.000	388.00	388		
合 計				1,015.00	101,588		

代価表番号:　45

代価表名称:　屋内ピット　通信ケーブル　STP-5 4C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.960	23,000.00	22,080		
通信ケーブル	通信ケーブル　STP-5 4C	m	100.000	97.60	9,760		
合 計				318.00	31,840		

代価表

代価表番号:　46
代価表名称:　屋内ピット　電線　IE22sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.800	23,000.00	41,400		
電線	電線　IE22sq	m	100.000	388.00	38,800		
合 計				802.00	80,200		

代価表番号:　47
代価表名称:　屋内ピット　電線　IE2.0sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.960	23,000.00	22,080		
電線	電線　IE2.0sq	m	100.000	61.20	6,120		
合 計				282.00	28,200		

代価表番号:　48
代価表名称:　屋内管内　動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C	m	100.000	290.00	29,000		
合 計				1,555.00	155,500		

代価表番号:　49
代価表名称:　屋内管内　動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
動力ケ―ブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C	m	100.000	383.00	38,300		
合 計				1,648.00	164,800		

代価表番号:　50
代価表名称:　屋内管内　電線　IE2.0sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	23,000.00	27,600		
電線	電線　IE2.0sq	m	100.000	61.20	6,120		
合 計				337.00	33,720		

代価表番号:　51
代価表名称:　屋外管内　高圧ケーブル　6.6kV CET38sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	16.000	23,000.00	368,000		
高圧ケーブル	高圧ケーブル　6.6kV CET38sq	m	100.000	3221.000	3,221		
合 計				3,712.00	371,221		

代価表

代価表番号:　52
代価表名称:　屋外管内　動力ケーブル　600V CE14sq-3C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE14sq-3C	m	100.000	767.00	76,700		
合 計				2,032.00	203,200		

代価表番号:　53
代価表名称:　屋外管内　動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-2C	m	100.000	290.00	29,000		
合 計				1,555.00	155,500		

代価表番号:　54
代価表名称:　屋外管内　動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CE5.5sq-3C	m	100.000	383.00	38,300		
合 計				1,648.00	164,800		

代価表番号:　55
代価表名称:　屋外管内　専用ケーブル　CEES1.25sq-9C相当　100 m当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
合 計				1,265.00	126,500		

代価表番号:　56
代価表名称:　屋外管内　制御ケーブル　CEE2sq-2C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.300	23,000.00	52,900		
制御ケーブル	制御ケーブル　CEE2sq-2C	m	100.000	149.00	14,900		
合 計				678.00	67,800		

代価表番号:　57
代価表名称:　屋外管内　通信ケーブル　STP-5 4C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	23,000.00	27,600		
通信ケーブル	通信ケーブル　STP-5 4C	m	100.000	97.60	9,760		
合 計				373.00	37,360		

代価表

代価表番号: 58

代価表名称: 屋外管内　電線　IE14sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE14sq	m	100.000	258.00	25,800		
合 計				258.00	25,800		

代価表番号: 59

代価表名称: 屋外管内　電線　IE5.5sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE5.5sq	m	100.000	109.00	10,900		
合 計				109.00	10,900		

代価表番号: 60

代価表名称: 屋外管内　電線　IE2.0sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	23,000.00	27,600		
電線	電線　IE2.0sq	m	100.000	61.20	6,120		
合 計				337.00	33,720		

代価表番号: 61

代価表名称: 地中管内　高圧ケーブル　6.6kV CET38sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	16.000	23,000.00	368,000		
高圧ケーブル	高圧ケーブル　6.6kV CET38sq	m	100.000	3,221.00	322,100		
合 計				6,901.00	690,100		

代価表番号: 62

代価表名称: 地中管内　動力ケーブル　600V CET100sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	16.000	23,000.00	368,000		
動力ケーブル	動力ケーブル　600V CET100sq	m	100.000	4,826.00	482,600		
合 計				8,506.00	850,600		

代価表番号: 63

代価表名称: 地中管内　制御ケーブル　CEE1.25sq-10C　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
制御ケーブル	制御ケーブル　CEE1.25sq-10C	m	100.000	388.00	38,800		
合 計				1,653.00	165,300		

代価表

代価表番号: 64

代価表名称: 地中管内　専用ケーブル　CEES1.25sq-9C相当　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	23,000.00	126,500		
合 計				1,265.00	126,500		

代価表番号: 65

代価表名称: 地中管内　電線　IE38sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE38sq	m	100.000	638.00	63,800		
合 計				638.00	63,800		

代価表番号: 66

代価表名称: 地中管内　電線　IE22sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.705	23,000.00	39,218		
電線	電線　IE22sq	m	100.000	388.00	38,800		
合 計				780.00	78,018		

代価表番号: 67

代価表名称: 地中管内　電線　IE14sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE14sq	m	100.000	258.00	25,800		
合 計				258.00	25,800		

代価表番号: 68

代価表名称: 地中管内　電線　IE5.5sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE5.5sq	m	100.000	109.00	10,900		
合 計				109.00	10,900		

代価表番号: 69

代価表名称: 地中管内　電線　IE3.5sq　100 m当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	電線　IE3.5sq	m	100.000	71.40	7,140		
合 計				71.00	7,140		

代価表番号: 70

代価表名称: 高圧端末処理　屋外耐塩　6kV CET38sq　1 組当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	23,000.00	20,700		
高圧端末処理	屋外耐塩　6kV CET38sq	組	1.000	59,800.00	59,800		
合 計				80,500.00	80,500		

代価表

代価表番号:　71

代価表名称:　高圧端末処理　屋内　6kV CET38sq　1 組当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	23,000.00	20,700		
高圧端末処理	屋内　6kV CET38sq	組	1.000	13,100.00	13,100		
合 計				33,800.00	33,800		

代価表番号:　72

代価表名称:　低圧端末処理　屋内　600V CET100sq　1 組当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
低圧端末処理	屋内　600V CET100sq	組	1.000	12,500.00	12,500		
合 計				12,500.00	12,500		

代価表番号:　73

代価表名称:　高圧気中開閉器　7.2kV400A　屋外耐塩　VT内蔵　1 台当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧気中開閉器設置	7.2kV400A　屋外耐塩　VT内蔵	台	1.000	413,770.00	413,770		
合 計				413,770.00	413,770		

代価表番号:　74

代価表名称:　高圧カットアウトスイッチ　7.2kV 100A　耐塩　1 組当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧カットアウトスイッチ	7.2kV 100A　耐塩	組	1.000	29,300.00	29,300		
合 計				29,300.00	29,300		

代価表番号:　75

代価表名称:　避雷器　8.4kV 2.5kA　1 組当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
避雷器	8.4kV 2.5kA	組	1.000	26,275.00	26,275		
合 計				26,275.00	26,275		

代価表番号:　76

代価表名称:　コンクリート柱　8M-19-4.3　1 本当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート柱	8M-19-4.3	本	1.000	105,400.00	105,400		
合 計				105,400.00	105,400		

代価表番号:　77

代価表名称:　ポール底板　丸型No.1　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポール底板	丸型No.1	個	1.000	2,250.00	2,250		
合 計				2,250.00	2,250		

代価表

代価表番号:　78

代価表名称:　コンクリート根かせ　1000×200×100　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート根かせ	1000×200×100	個	1.000	8,730.00	8,730		
合 計				8,730.00	8,730		

代価表番号:　79

代価表名称:　丸型シンブル　22mm2　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸型シンブル	22mm2	個	1.000	186.00	186		
合 計				186.00	186		

代価表番号:　80

代価表名称:　支線　第1種A級　45mm2以下　1 kg当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支線	第1種A級　45mm2以下	kg	1.000	486.00	486		
合 計				486.00	486		

代価表番号:　81

代価表名称:　支線ブロック　1号ロッド付　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支線ブロック	1号ロッド付	個	1.000	4,930.00	4,930		
合 計				4,930.00	4,930		

代価表番号:　82

代価表名称:　玉がいし　100×100　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
玉がいし	100×100	個	1.000	611.00	611		
合 計				611.00	611		

代価表番号:　83

代価表名称:　巻き付グリップ　シンブル、玉碍子用、支線用　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巻き付グリップ	シンブル、玉碍子用、支線用	個	1.000	445.00	445		
合 計				445.00	445		

代価表番号:　84

代価表名称:　高圧ピン碍子　耐塩　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ピン碍子	耐塩	個	1.000	1,850.00	1,850		
合 計				1,850.00	1,850		

代価表

代価表番号:　85

代価表名称:　腕金　1.8ヒ　75×75×1800　1 本当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
腕金	1.8ヒ　75×75×1800	本	1.000	19,155.00	19,155		
合　計				19,155.00	19,155		

代価表番号:　86

代価表名称:　腕金　1.5テ　75×75×1500　1 本当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
腕金	1.5テ　75×75×1500	本	1.000	12,470.00	12,470		
合　計				12,470.00	12,470		

代価表番号:　87

代価表名称:　アームタイ　2.3×25×945　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アームタイ	2.3×25×945	本	1.000	760.00	760		
合　計				760.00	760		

代価表番号:　88

代価表名称:　自在アームバンド　UABD-317相当　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
自在アームバンド	UABD-317相当	個	1.000	1,840.00	1,840		
合　計				1,840.00	1,840		

代価表番号:　89

代価表名称:　アーム取付金物　SAS-26-DW相当　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アーム取付金物	SAS-26-DW相当	個	1.000	11,200.00	11,200		
合　計				11,200.00	11,200		

代価表番号:　90

代価表名称:　自在バンド　3BD-HD-17相当　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
自在バンド	3BD-HD-17相当	個	1.000	1,880.00	1,880		
合　計				1,880.00	1,880		

代価表番号:　91

代価表名称:　自在バンド　IBT-212相当　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
自在バンド	IBT-212相当	個	1.000	599.00	599		
合　計				599.00	599		

代価表

代価表番号: 92

代価表名称: ステンレスバンド　Φ350mm以内　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレスバンド	Φ350mm以内	個	1.000	256.00	256		
合 計				256.00	256		

代価表番号: 93

代価表名称: 足場ボルト　配電用足場ボルト CP用　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場ボルト	配電用足場ボルト CP用	個	1.000	169.00	169		
合 計				169.00	169		

代価表番号: 94

代価表名称: 支線ガード　硬質ポリエチレン　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支線ガード	硬質ポリエチレン	個	1.000	4,400.00	4,400		
合 計				4,400.00	4,400		

代価表番号: 95

代価表名称: 接続用端子箱 2P　PAS、避雷器接地用　SUS304　1 個当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接続用端子箱 2P	PAS、避雷器接地用	個	1.000	37,450.00	37,450		
合 計				37,450.00	37,450		

代価表番号: 96

代価表名称: 支線取付　1 本当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.420	23,000.00	9,660		
普通作業員		人	0.490	20,900.00	10,241		
合 計				19,901.00	19,901		

代価表番号: 97

代価表名称: 接地設置　A種接地　接地銅板　900*900*1.5t　1 カ所当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
A種接地	接地銅板　900*900*1.5t	個	1.000	49,000.00	49,000		
合 計				49,000.00	49,000		

代価表番号: 98

代価表名称: 接地設置　B種接地　接地銅板　900*900*1.5t　1 カ所当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
B種接地	接地銅板　900*900*1.5t	個	1.000	49,000.00	49,000		
合 計				49,000.00	49,000		

代価表

代価表番号:　99
代価表名称:　接地設置　D種接地　接地棒　Φ10*1500　接地棒用リード線　1 カ所当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
D種接地	接地棒　Φ10*1500	個	1.000	7,465.00	7,465		
合 計				7,465.00	7,465		

代価表番号:　100
代価表名称:　接地設置　補助接地棒 接地棒　Φ10*1500　接地棒用リード線　1 カ所当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助接地棒	接地棒　Φ10*1500	個	1.000	7,465.00	7,465		
合 計				7,465.00	7,465		

代価表番号:　101
代価表名称:　総合動作試験　1 式当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	15.000	26,900.00	403,500		
電工		人	5.000	23,000.00	115,000		
普通作業員		人	5.000	20,900.00	104,500		
諸雑費率		%	15.000	6,230.00	93,450		
合 計				716,450.00	716,450		

代価表番号:　102
代価表名称:　基礎砕石工　盤基礎　1 m2当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石		m2	1.000	1,133.00	1,133		
合 計				1,133.00	1,133		

代価表番号:　103
代価表名称:　型枠工　盤基礎（均しコンクリート）　1 m2当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	4,490.00	4,490		
合 計				4,490.00	4,490		

代価表番号:　104
代価表名称:　型枠工　盤基礎　1 m2当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	7,918.00	7,918		
合 計				7,918.00	7,918		

代価表番号:　105
代価表名称:　基礎コンクリート工　24kN-12cm-20mm　盤基礎　1 m3当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m3	1.000	28,650.00	28,650		
合 計				28,650.00	28,650		

代価表

代価表番号:　106
代価表名称:　捨てコンクリート工　5cm　18kN-8cm-20mm 盤基礎　1 m3当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m3	1.000	27,580.00	27,580		
合　計				27,580.00	27,580		

代価表番号:　107
代価表名称:　鉄筋工　D13　SD295A　1 kg当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工		kg	1.000	167.10	167		
合　計				167.00	167		

代価表番号:　108
代価表名称:　床堀　埋設管路　1 m3当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床堀		m3	1.000	1,906.00	1,906		
合　計				1,906.00	1,906		

代価表番号:　109
代価表名称:　埋戻し　埋設管路　1 m3当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.000	3,382.00	3,382		
合　計				3,382.00	3,382		

代価表番号:　110
代価表名称:　残土処分　埋設管路　1 m3当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分		m3	1.000	2,783.00	2,783		
合　計				2,783.00	2,783		

代価表番号:　111
代価表名称:　保護砂　埋設管路　1 m3当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保護砂		m3	1.000	8,502.00	8,502		
合　計				8,502.00	8,502		

代価表番号:　112
代価表名称:　埋設表示シート　Ｗ＝３００（２倍）　100 m当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設表示シート	Ｗ＝３００（２倍）	m	100.000	38,000.00	38,000		
合　計				380.00	38,000		

代価表

代価表番号:　113

代価表名称:　ハンドホール　H2-9 R2K-60付　国土交通省型　1 基当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール		基	1.000	122,439.00	122,439		
合 計				122,439.00	122,439		

代価表番号:　114

代価表名称:　砕石　RC-40　10cm　1 m2当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石		m2	1.000	1,133.00	1,133		
合 計				1,133.00	1,133		

代価表番号:　115

代価表名称:　ネットフェンス　H1800　忍返し付　Z-GS7　3.2×56mm　1 m当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス	H1800　忍返し付　Z-GS7　3.2×56mm	m	1.000	12,215.00	12,215		
合 計				12,215.00	12,215		

代価表番号:　116

代価表名称:　ネットフェンス用門扉　片開き　W1000　H1800　忍返し付　Z-GS7　3.2×56mm　1 基当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス用門扉	片開き　W1000　H1800　Z-GS7　3.2×56mm	基	1.000	70,780.00	70,780		
合 計				70,780.00	70,780		

代価表番号:　117

代価表名称:　フェンス基礎ブロック　300×300×500　13 基当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック		式	1.000	66,642.00	66,642		
合 計				5,126.00	66,642		

代価表番号:　118

代価表名称:　直流電源装置、無停電電源装置、電光　1 式当り

名　称	規格･形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直流電源装置、無停電電源装置、電光掲示板据付		式	1.00	228,800.00	228,800		
合 計				228,800.00	228,800		

代価表

代価表番号:　119

代価表名称:　積込工　　保管場所積込　　1 式当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込工		式	1.00	93,741.00	93,741		
合　計				93,741.00	93,741		

代価表番号:　120

代価表名称:　陸上運搬　　保管場所～現場　　1 式当たり

名　称	規格･形状寸法	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運搬費		式	1.00	156,300.00	156,300		
合　計				156,300.00	156,300		

令　和　４　年　度

和歌山下津港海岸（海南地区）日方水門機側操作室新築工事【建築工事】

積　算　書

近畿地方整備局

令和５年２月

・日方水門機側操作室新築等工事

(総括表.xls)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1.0	式	178,740,491	
電気設備工事	1.0	式	11,046,150	
機械設備工事	1.0	式	401,400	
昇降機設備工事	1.0	式	0	
計			190,188,041	
共通費				
共通仮設費	1.0	式	31,831,339	
現場管理費	1.0	式	24,961,857	
一般管理費等	1.0	式	29,219,971	
契約保証費	1.0	式	98,792	
計			86,111,959	
工事価格	1.0	式	276,300,000	
消費税等相当額	1.0	式	27,630,000	
工事費	1.0	式	303,930,000	

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事(船尾側)	1	式	90,026,394	WP
建築工事(日方側)	1	式	88,714,097	WP
計			178,740,491	

直　接　工　事　費　科目別内訳

建築工事(船尾側)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	33,663,200	WP
鉄筋	1	式	964,503	WP
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	1,538,700	WP
型枠	1	式	2,401,318	WP
鉄骨	1	式	11,250,981	WP
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	9,262,464	WP
防水	1	式	162,000	WP
ﾀｲﾙ	1	式	241,794	WP
屋根及び樋	1	式	14,224,308	WP
金属	1	式	7,328,101	WP
左官	1	式	690,142	WP
建具	1	式	7,762,098	WP
内外装	1	式	186,160	WP
仕上ﾕﾆｯﾄ	1	式	350,625	WP
計			90,026,394	

直　接　工　事　費　科目別内訳

建築工事(日方側)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	33,917,400	WP
鉄筋	1	式	965,403	WP
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	1,538,700	WP
型枠	1	式	2,401,318	WP
鉄骨	1	式	11,319,981	WP
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	9,424,064	WP
防水	1	式	156,200	WP
ﾀｲﾙ	1	式	241,794	WP
屋根及び樋	1	式	14,224,308	WP
金属	1	式	7,064,401	WP
左官	1	式	690,142	WP
建具	1	式	6,558,198	WP
内外装	1	式	178,463	WP
仕上ﾕﾆｯﾄ	1	式	33,725	WP
計			83,714,097	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(船尾側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	33,663,200	WP
計				33,663,200	
鉄筋	躯体	1	式	964,503	WP
計				964,503	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体	1	式	1,538,700	WP
計				1,538,700	
型枠	躯体	1	式	2,112,526	WP
型枠	外部仕上	1	式	288,792	WP
計				2,401,318	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	7,067,691	WP
鉄骨	附帯鉄骨等	1	式	4,183,290	WP
計				11,250,981	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	外部	1	式	9,262,464	WP
計				9,262,464	
防水	外部	1	式	162,000	WP

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(船尾側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				162,000	
ﾀｲﾙ	外部	1	式	241,794	WP
計				241,794	
屋根及び樋		1	式	14,224,308	WP
計				14,224,308	
金属	外部	1	式	7,328,101	WP
計				7,328,101	
左官		1	式	690,142	WP
計				690,142	
建具	ｱﾙﾐ製建具	1	式	2,011,000	WP
建具	ｽﾃﾝﾚｽ製建具	1	式	1,278,100	WP
建具	ｼｬｯﾀｰ	1	式	4,460,000	WP
建具	ｶﾞﾗｽ	1	式	12,998	WP
計				7,762,098	
内外装	内部	1	式	186,160	WP

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(船尾側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				186,160	
仕上ﾕﾆｯﾄ	外部	1	式	327,010	WP
仕上ﾕﾆｯﾄ	内部	1	式	23,615	WP
計				350,625	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(日方側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	33,917,400	WP
計				33,917,400	
鉄筋	躯体	1	式	965,403	WP
計				965,403	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	躯体	1	式	1,538,700	WP
計				1,538,700	
型枠	躯体	1	式	2,112,526	WP
型枠	外部仕上	1	式	288,792	WP
計				2,401,318	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	7,067,691	WP
鉄骨	附帯鉄骨等	1	式	4,252,290	WP
計				11,319,981	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	外部	1	式	9,424,064	WP
計				9,424,064	
防水	外部	1	式	156,200	WP

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(日方側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				156,200	
ﾀｲﾙ	外部	1	式	241,794	WP
計				241,794	
屋根及び樋		1	式	14,224,308	WP
計				14,224,308	
金属	外部	1	式	7,064,401	WP
計				7,064,401	
左官		1	式	690,142	WP
計				690,142	
建具	ｱﾙﾐ製建具	1	式	807,100	WP
建具	ｽﾃﾝﾚｽ製建具	1	式	1,278,100	WP
建具	ｼｬｯﾀｰ	1	式	4,460,000	WP
建具	ｶﾞﾗｽ	1	式	12,998	WP
計				6,558,198	
内外装	内部	1	式	178,463	WP

直　接　工　事　費　中科目別内訳

建築工事(日方側)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				178,463	
仕上ﾕﾆｯﾄ	外部	1	式	10,110	WP
仕上ﾕﾆｯﾄ	内部	1	式	23,615	WP
計				33,725	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		118,300	別紙 00-0001
養生		1	式		70,700	別紙 00-0002
整理清掃 後片付け		1	式		241,500	別紙 00-0003
外部足場	鉄骨架台共	1	式		30,150,000	別紙 00-0004
災害防止		1	式		2,138,000	別紙 00-0005
仮設材運搬費		1	式		944,700	別紙 00-0006
計					33,663,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　鉄筋　　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295A)	D10 所要数量(4%)	1.08	t	109,500	118,260	刊行物2 1
異形鉄筋(SD295A)	D13 所要数量(4%)	3.27	t	107,500	351,525	刊行物2 2
異形鉄筋(SD295A)	D16 所要数量(4%)	0.47	t	105,500	49,585	刊行物2 3
異形鉄筋(SD295A) (階段差し筋部)	D19 所要数量(4%)	0.24	t	110,500	26,520	(見積り・刊行物等)
異形鉄筋(SD295A) (階段差し筋部)	D16 所要数量(4%)	0.03	t	105,500	3,165	(見積り・刊行物等)
異形鉄筋(SD345) (階段差し筋部)	D13 所要数量(4%)	0.54	t	107,500	58,050	(見積り・刊行物等)
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲5,200	別紙 00-0007
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	5.42	t	62,700	339,834	B0-436212 R05冬和新_4W8H　市場
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	5.42	t	4,200	22,764	B0-436221 R05冬和新_4W8H　市場
計					964,503	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部)	Fc-24N S18	47.2	m3	20,000	944,000	刊行物3 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		59,000	別紙 00-0008
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		512,100	別紙 00-0009
構造体強度補正		1	式		23,600	別紙 00-0010
計					1,538,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	44.2	㎡	3,930	173,706	B0-434411 R05冬和新_4W8H　市場
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	440	㎡	4,130	1,817,200	B0-434411 R05冬和新_4W8H　市場 437.78+16.55*0.15
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	484	㎡	230	111,320	B0-434421 R05冬和新_4W8H　市場
目地棒		1	式		10,300	別紙 00-0011
計					2,112,526	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　型枠　外部仕上

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	394	㎡	700	275,800	B0-134441 R05冬利新_4W8H 標準 壁・梁型 185.58+208.24
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	46.4	㎡	280	12,992	B0-134441 R05冬利新_4W8H 協議 段裏 43.96+16.55*0.15
計					288,792	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼(SN400B)	H-194X150X6X9 (所要数量5%)	0.26	t	133,000	34,580	鉄骨 1
H形鋼(SN400B)	H-200X100X5.5X8 (所要数量5%)	1.82	t	133,000	242,060	鉄骨 2
H形鋼(SN400B)	H-250X250X9X14 (所要数量5%)	4.84	t	133,000	643,720	鉄骨 3
H形鋼(SN400B)	H-294X200X8X12 (所要数量5%)	2.44	t	133,000	324,520	鉄骨 4
H形鋼(SN400B)	H-400X200X8X13 (所要数量5%)	3.91	t	133,000	520,030	鉄骨 5
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.5	t	132,000	66,000	鉄骨 10
山形鋼(SN400A)	L-100X100X10 (所要数量5%)	1.18	t	131,000	154,580	鉄骨 31
鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%)	0.16	t	192,000	30,720	鉄骨 50
鋼板(SN400B)	PL-9 (所要数量3%)	0.92	t	191,000	175,720	鉄骨 51
鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%)	0.61	t	190,000	115,900	鉄骨 52
鋼板(SN400B)	PL-16 (所要数量3%)	0.12	t	193,000	23,160	鉄骨 53
鋼板(SN400B)	PL-25 (所要数量3%)	0.2	t	193,000	38,600	鉄骨 56
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲18,600	別紙 00-0012
工場加工組立	NET 溶接32.0m/t	16.19	t	87,200	1,411,768	鉄骨 80
工場加工組立	NET 曲加工 H-200*100*5.5*8 1.29t H-400*200*8*13 1.74t	3.03	t	278,000	842,340	代価表　0009 加工場から工場への運搬費含む

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	16.19	t	101,750	1,647,333	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	16.19	t	3,200	51,808	B0-137613 R05冬利新_4W8H　協議
現場建方	NET	16.19	t	18,800	304,372	代価表　0010
溶融亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ (F8T)		1	式		199,600	別紙 00-0013
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	998	本	260	259,480	B0-137422 R05冬利新_4W8H　参考
計					7,067,691	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　鉄骨　附帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱下均しﾓﾙﾀﾙ	300×300	11	か所	1,990	21,890	代価表　0012
超音波探傷試験	工場内 第三者検査	1	式		54,600	別紙 00-0014
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16・M24	1	式		156,900	別紙 00-0015
点検歩廊	電光掲示板架台共　材工共	1	式		2,051,000	別紙 00-0016
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0017
鉄骨足場		1	式		137,900	別紙 00-0018
計					4,183,290	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 押出し成形ｾﾒﾝﾄ板	t60 吸水防止処理加工	248	㎡	32,500	8,060,000	見積6 1
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物		1	式		664,900	別紙 00-0019
成形ｾﾒﾝﾄ板用 開口補強金物		1	式		494,300	別紙 00-0020
成形ｾﾒﾝﾄ板下 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t13xW7C	41.6	m	1,040	43,264	代価表　0019
計					9,262,464	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		162,000	別紙 00-0021
計					162,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　ﾀｲﾙ　　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外階段 段鼻ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 W150xD60	79.8	m	3,030	241,794	代価表　0020
計					241,794	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　屋根及び樋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属屋根	一文字葺き(曲面仕様) 硫化緑青着色銅板t0.4 粘接着工法	148	m²	59,100	8,746,800	見積9 1
	(非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ t1.0裏打) 専用防水ｼｰﾄ共					(コメント)
屋根下地 野地板	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	148	m²	6,640	982,720	見積9 2
水上 軒先水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	10.1	m	7,150	72,215	見積9 5
水上 軒先鼻隠し	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H440+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	10.1	m	22,100	223,210	見積9 6
水下 軒先水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	10.1	m	7,150	72,215	見積9 7
水下 軒先鼻隠し	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H440+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	10.1	m	22,100	223,210	見積9 8
ｹﾗﾊﾞ水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	31.6	m	7,150	225,940	見積9 9
ｹﾗﾊﾞ包み	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H470+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	31.6	m	22,100	698,360	見積9 10
屋根役物下地	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	22.8	m²	3,830	87,324	見積9 11
軒天 緑青銅板	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	23.2	m²	73,400	1,702,880	見積9 15
軒天 廻縁	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	40	m	6,380	255,200	見積9 16
軒天下地	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	23.2	m²	9,360	217,152	見積9 17
軒樋	外樋:緑青鋼板t0.4曲加工 内樋:ｽﾃﾝﾚｽt0.4曲加工 受金物:ｽﾃﾝﾚｽ製FB-3x32@450共	10.1	m	16,200	163,620	見積9 20
自在ﾄﾞﾚｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75用	1	か所	12,300	12,300	見積9 25

建築工事(船尾側)　屋根及び樋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自在ﾄﾞﾚｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ100用	1	か所	13,800	13,800	見積9 26
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	5	か所	15,400	77,000	B0-235838 R05冬利新_4W8H　標準
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	64.1	m	3,750	240,375	B0-235854 R05冬利新_4W8H　標準
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	38.9	m	5,080	197,612	B0-235854 R05冬利新_4W8H　標準
呼樋	ｶﾗｰVP75	3.3	m	3,750	12,375	代価表　0021
計					14,224,308	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外側 点検歩路手摺	H1100 笠木:SGP32A 親柱:SCP32A@1000 竪格子:φ12@125 布 SGP25A	43.8	m	47,200	2,067,360	見積10 1
	溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工					(コメント)
梯子ﾀﾗｯﾌﾟ2	W700xD1441.5xH3000 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 支持鉄骨共 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工	2	か所	624,000	1,248,000	見積10 6
梯子ﾀﾗｯﾌﾟ3	W700xD1441.5xH4975 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 支持鉄骨共 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工	1	か所	720,000	720,000	見積10 7
成形ｾﾒﾝﾄ板下部 水切金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 t1.0	41.9	m	6,490	271,931	見積10 10
機械室外部床 排水部ｺﾞﾐ除け網	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ t4.5xφ120 受枠共 ﾎﾞﾙﾄ止ﾒ	1	か所	28,000	28,000	見積10 11
機械室外部床 排水目皿	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ65	1	か所	22,400	22,400	見積10 12
屋外階段 階段手摺(壁付)	ｽﾃﾝﾚｽ製 笠木:φ3 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 (表面仕上:2B程度)	75.6	m	22,900	1,731,240	見積10 15
2F壁天端 忍び返し	ｽﾃﾝﾚｽ製 H490 平場	6.7	m	38,400	257,280	見積10 16
2F壁天端 忍び返し	ｽﾃﾝﾚｽ製 H490 斜め部	1.3	m	40,000	52,000	見積10 17
ｼｬｯﾀｰ取付部 沓摺ｱﾝｸﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20x20x3.0	3	m	7,600	22,800	見積10 18
建具上部 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ10xL50	11	か所	1,130	12,430	見積10 20
成形ｾﾒﾝﾄ板床取合 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ10xL50@1800程度	26	か所	1,130	29,380	見積10 21
1F階段室入口壁 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP50A L170	1	か所	1,820	1,820	代価表　0022
ｼｬｯﾀｰ廻り 化粧枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 t1.5曲加工 見込90×D30 W1500×H3000(三方枠)	2	か所	216,000	432,000	見積10 30

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　金属　　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸環	ｽﾃﾝﾚｽ製 Φ100 取付金物 L-100×100×7 L=100	2	か所	9,930	19,860	見積10 35
安全帯掛金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-65×9 L=181	2	か所	22,000	44,000	見積10 36
連動壁塞ぎPL	SUSPL6 □750 内外共 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ t5	1	か所	176,000	176,000	見積10 37
建具上部 ｱﾙﾐ小庇	t2.0加工 W150×L2300	2	か所	47,800	95,600	見積10 40
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ下部 ｽﾃﾝﾚｽ三方ｴﾌﾟﾛﾝ	t0.8加工 W540×D530×H300	1	か所	96,000	96,000	見積10 45
計					7,328,101	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W150 素地	38.3	m	500	19,150	代価表　0023
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W220 素地	3.2	m	540	1,728	代価表　0024
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚40-75	10.4	m²	4,110	42,744	代価表　0025 ｼｬｯﾀｰ前
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	35	m²	2,600	91,000	代価表　0025 廊下･踊場
階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	41.3	m²	4,900	202,370	代価表　0027
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW5C	38.5	m	2,100	80,850	代価表　0028
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW5C 段型	58	m	4,350	252,300	代価表　0029
計					690,142	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　建具　ｱﾙﾐ製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AG1 ｶﾞﾗｽ	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 2300×2300 AL水切･水返し･AL水受･防虫網	1	か所	1,210,000	1,210,000	見積12 1
AG2 ｶﾞﾗｽ	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 2300×1200 AL水切･水返し･AL水受･防虫網	1	か所	608,000	608,000	見積12 2
AW1 引違い窓 (防火設備)	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 1100×1000 AL水切･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付用補強	1	か所	119,000	119,000	見積12 3
AW2 FIX窓 (防火設備)	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 1100×1000 AL水切･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付用補強	1	か所	74,000	74,000	見積12 4
計					2,011,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　建具　ｽﾃﾝﾚｽ製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD1 片開き戸	枠見込100 HL 800×2C00 SUS製沓摺･巾木付戸当り	1	か所	417,000	417,000	見積12 10
SSD2 片開き戸 (防火設備)	枠見込100 HL 800×2C00 SUS製沓摺･DC	1	か所	414,000	414,000	見積12 11
SSD3 片開き戸 (防火設備)	枠見込100 HL 600×2C00 SUS製沓摺･DC	1	か所	373,000	373,000	見積12 12
換気扇枠	枠見込C0 500×5C0 SUS製PLt2.0曲加工	1	か所	74,100	74,100	見積12 15
計					1,278,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　建具　ｼｬｯﾀｰ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSS1 重量ｼｬｯﾀｰ (防火設備)	枠見込25 HL 1500×3000 SUS製ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ･SUS製ﾏｸﾞｻ 下部ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ W30×D12 L=1500	2	か所	2,230,000	4,460,000	見積12 20
計					4,460,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　建具　ｶﾞﾗｽ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.2	㎡	5,790	12,738	B0-538741 R05冬利新_4W8H　市加
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8　150×150 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	か所	130	260	代価表　0031
計					12,998	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂塗床	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材 薄膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ	104	㎡	1,790	186,160	B2-238241 R05冬和新_4W8H 個別
計					186,160	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　仕上ﾕﾆｯﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
標識・掲示板	300x600　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 少量危険物取扱所	1	か所	3,370	3,370	代価表　0032
標識・掲示板	300x600　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 類名、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者	1	か所	3,370	3,370	代価表　0033
標識・掲示板	300x600　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 火気厳禁	1	か所	3,370	3,370	代価表　0034
銘板	JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)	1	か所	304,000	304,000	見積14 1
鍵箱	20組	1	か所	12,900	12,900	カタログ 10
計					327,010	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(船尾側)　仕上ﾕﾆｯﾄ　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ﾖｺ型 1100x1000 ｷﾞﾔ式	2	か所	7,400	14,800	代価表　0035
消火器	ABC 10型	1	か所	5,835	5,835	刊行物14 1
消火器BOX		1	か所	2,980	2,980	カタログ 1
計					23,615	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		118,300	別紙 00-0022
養生		1	式		70,700	別紙 00-0023
整理清掃 後片付け		1	式		241,500	別紙 00-0024
外部足場	鉄骨架台共	1	式		30,380,000	別紙 00-0025
災害防止		1	式		2,138,000	別紙 00-0026
仮設材運搬費		1	式		968,900	別紙 00-0027
計					33,917,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295A)	D10 所要数量(4%)	1.08	t	109,500	118,260	刊行物2 1
異形鉄筋(SD295A)	D13 所要数量(4%)	3.27	t	107,500	351,525	刊行物2 2
異形鉄筋(SD295A)	D16 所要数量(4%)	0.47	t	105,500	49,585	刊行物2 3
異形鉄筋(SD295A) (階段差し筋部)	D19 所要数量(4%)	0.24	t	107,500	25,800	(見積り・刊行物等)
異形鉄筋(SD295A) (階段差し筋部)	D16 所要数量(4%)	0.03	t	105,500	3,165	(見積り・刊行物等)
異形鉄筋(SD345) (階段差し筋部)	D13 所要数量(4%)	0.54	t	110,500	59,670	(見積り・刊行物等)
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲5,200	別紙 00-0028
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	5.42	t	62,700	339,834	B0-436212 R05冬和新_4W8H　市場
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	5.42	t	4,200	22,764	B0-436221 R05冬和新_4W8H　市場
計					965,403	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　ｺﾝｸﾘｰﾄ　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部)	Fc-24N S18	47.2	m3	20,000	944,000	刊行物3 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		59,000	別紙 00-0029
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		512,100	別紙 00-0030
構造体強度補正		1	式		23,600	別紙 00-0031
計					1,538,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	44.2	㎡	3,930	173,706	B0-434411 R05冬利新_4W8H 市場
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	440	㎡	4,130	1,817,200	B0-434411 R05冬利新_4W8H 市場 437.78+16.55*0.15
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	484	㎡	230	111,320	B0-434421 R05冬利新_4W8H 市場
目地棒		1	式		10,300	別紙 00-0032
計					2,112,526	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　型枠　外部仕上

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	394	㎡	700	275,800	B0-134441 R05冬利新_4W8H 標準 壁・梁型 185.58+208.24
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	46.4	㎡	280	12,992	B0-134441 R05冬利新_4W8H 協議 段裏 43.96+16.55*0.15
計					288,792	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼(SN400B)	H-194X150X6X9 (所要数量5%)	0.26	t	133,000	34,580	鉄骨 1
H形鋼(SN400B)	H-200X100X5.5X8 (所要数量5%)	1.82	t	133,000	242,060	鉄骨 2
H形鋼(SN400B)	H-250X250X9X14 (所要数量5%)	4.84	t	133,000	643,720	鉄骨 3
H形鋼(SN400B)	H-294X200X8X12 (所要数量5%)	2.44	t	133,000	324,520	鉄骨 4
H形鋼(SN400B)	H-400X200X8X13 (所要数量5%)	3.91	t	133,000	520,030	鉄骨 5
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.5	t	132,000	66,000	鉄骨 10
山形鋼(SN400A)	L-100X100X10 (所要数量5%)	1.18	t	131,000	154,580	鉄骨 31
鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%)	0.16	t	192,000	30,720	鉄骨 50
鋼板(SN400B)	PL-9 (所要数量3%)	0.92	t	191,000	175,720	鉄骨 51
鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%)	0.61	t	190,000	115,900	鉄骨 52
鋼板(SN400B)	PL-16 (所要数量3%)	0.12	t	193,000	23,160	鉄骨 53
鋼板(SN400B)	PL-25 (所要数量3%)	0.2	t	193,000	38,600	鉄骨 56
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲18,600	別紙 00-0033
工場加工組立	NET 溶接32.0m/t	16.19	t	87,200	1,411,768	鉄骨 80
工場加工組立	NET 曲加工 H-200*100*5.5*8 1.29t H-400*200*8*13 1.74t	3.03	t	278,000	842,340	代価表　0009 加工場から工場への運搬費含む

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　鉄骨　本体鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	16.19	t	101,750	1,647,333	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	16.19	t	3,200	51,808	B0-137613 R05冬利新_4W8H　協議
現場建方	NET	16.19	t	18,800	304,372	代価表　0010
溶融亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ (F8T)		1	式		199,600	別紙 00-0034
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	998	本	260	259,480	B0-137422 R05冬利新_4W8H　参考
計					7,067,691	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　鉄骨　附帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱下均しﾓﾙﾀﾙ	300×300	11	か所	1,990	21,890	代価表　0012
超音波探傷試験	工場内 第三者検査	1	式		54,600	別紙 00-0035
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16・M24	1	式		156,900	別紙 00-0036
点検歩廊	材工共	1	式		1,765,000	別紙 00-0037
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0038
ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ	材工共	1	式		355,000	別紙 00-0039
鉄骨足場		1	式		137,900	別紙 00-0040
計					4,252,290	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 押出し成形ｾﾒﾝﾄ板	t60 吸水防止処理加工	257	㎡	32,500	8,352,500	見積6 50
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物		1	式		664,900	別紙 00-0041
成形ｾﾒﾝﾄ板用 開口補強金物		1	式		363,400	別紙 00-0042
成形ｾﾒﾝﾄ板下 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t13xW70	41.6	m	1,040	43,264	代価表　0019
計					9,424,064	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		156,200	別紙 00-0043
計					156,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　ﾀｲﾙ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外階段 段鼻ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 W150xD60	79.8	m	3,030	241,794	代価表　0020
計					241,794	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　　屋根及び樋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属屋根	一文字葺き(曲面仕様) 硫化緑青着色銅板t0.4 粘接着工法	148	㎡	59,100	8,746,800	見積9 30
	(非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ t1.0裏打) 専用防水ｼｰﾄ共					(コメント)
屋根下地 野地板	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	148	㎡	6,640	982,720	見積9 31
水上 軒先水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	10.1	m	7,150	72,215	見積9 35
水上 軒先鼻隠し	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H440+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	10.1	m	22,100	223,210	見積9 36
水下 軒先水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	10.1	m	7,150	72,215	見積9 37
水下 軒先鼻隠し	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H440+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	10.1	m	22,100	223,210	見積9 38
ｹﾗﾊﾞ水切	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	31.6	m	7,150	225,940	見積9 39
ｹﾗﾊﾞ包み	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) H470+D80 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	31.6	m	22,100	698,360	見積9 40
屋根役物下地	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	22.8	㎡	3,830	87,324	見積9 41
軒天 緑青銅板	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材) 粘着･ﾋﾞｽ併用固定	23.2	㎡	73,400	1,702,880	見積9 42
軒天 廻縁	硫化緑青着色銅板t0.4曲加工 (屋根同材)	40	m	6,380	255,200	見積9 43
軒天下地	硬質不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25	23.2	㎡	9,360	217,152	見積9 44
軒樋	外樋:緑青鋼板t0.4曲加工 内樋:ｽﾃﾝﾚｽt0.4曲加工 受金物:ｽﾃﾝﾚｽ製FB-3x32@450共	10.1	m	16,200	163,620	見積9 50
自在ﾄﾞﾚｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75用	1	か所	12,300	12,300	見積9 51

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　　屋根及び樋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自在ﾄﾞﾚｲﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ100用	1	か所	13,800	13,800	見積9 52
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　　塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	5	か所	15,400	77,000	B0-235838 R05冬和新_4W8H　標準
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	64.1	m	3,750	240,375	B0-235854 R05冬和新_4W8H　標準
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	38.9	m	5,080	197,612	B0-235854 R05冬和新_4W8H　標準
呼樋	ｶﾗｰVP75	3.3	m	3,750	12,375	代価表　0021
計					14,224,308	

建築工事(日方側)	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外側 点検歩路手摺	H1100 笠木:SGP32A 親柱:SCP32A@1000 竪格子:φ12@125 布 SGP25A	48.6	m	47,200	2,293,920	見積10 50
	溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工					(コメント)
梯子ﾀﾗｯﾌﾟ1	W700xD1441.5xH5550 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 支持鉄骨共 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工	1	か所	760,000	760,000	見積10 55
梯子ﾀﾗｯﾌﾟ3	W700xD1441.5xH4975 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 支持鉄骨共 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理加工	1	か所	720,000	720,000	見積10 56
成形ｾﾒﾝﾄ板下部 水切金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 t1.0	41.9	m	6,490	271,931	見積10 57
機械室外部床 排水部ｺﾞﾐ除け網	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ t4.5xφ120 受枠共 ﾎﾞﾙﾄ止ﾒ	1	か所	28,000	28,000	見積10 58
機械室外部床 排水目皿	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ65	1	か所	22,400	22,400	見積10 59
屋外階段 階段手摺(壁付)	ｽﾃﾝﾚｽ製 笠木:φ3 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 (表面仕上:2B程度)	75.6	m	22,900	1,731,240	見積10 65
2F壁天端 忍び返し	ｽﾃﾝﾚｽ製 H490 平場	6.7	m	38,400	257,280	見積10 66
2F壁天端 忍び返し	ｽﾃﾝﾚｽ製 H490 斜め部	1.3	m	40,000	52,000	見積10 67
ｼｬｯﾀｰ取付部 沓摺ｱﾝｸﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ製 20x20xt2.0	3	m	7,600	22,800	見積10 68
建具上部 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ10xL50	9	か所	1,130	10,170	見積10 69
成形ｾﾒﾝﾄ板床取合 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ10xL50@1800程度	26	か所	1,130	29,380	見積10 70
1F階段室入口壁 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP50A L170	1	か所	1,820	1,820	代価表　0022
ｼｬｯﾀｰ廻り 化粧枠	ｽﾃﾝﾚｽ製 t1.5曲加工 見込90×D30 W1500×H3000(三方枠)	2	か所	216,000	432,000	見積10 75

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸環	ｽﾃﾝﾚｽ製 Φ100 取付金物 L-100×100×7 L=100	2	か所	9,930	19,860	見積10 76
安全帯掛金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-65×9 L=181	2	か所	22,000	44,000	見積10 77
連動壁塞ぎPL	SUSPL6 □750 内外共 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ t5	1	か所	176,000	176,000	見積10 78
建具上部 ｱﾙﾐ小庇	t2.0加工 W150×L1100	2	か所	47,800	95,600	見積10 79
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ下部 ｽﾃﾝﾚｽ三方ｴﾌﾟﾛﾝ	t0.8加工 W540×D530×H300	1	か所	96,000	96,000	見積10 80
計					7,064,401	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　　左官

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W150 素地	38.3	m	500	19,150	代価表　0023
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W220 素地	3.2	m	540	1,728	代価表　0024
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚40-75	10.4	m²	4,110	42,744	代価表　0025 ｼｬｯﾀｰ前
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	35	m²	2,600	91,000	代価表　0026 廊下･踊場
階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	41.3	m²	4,900	202,370	代価表　0027
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW5C	38.5	m	2,100	80,850	代価表　0028
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW5C 段型	58	m	4,350	252,300	代価表　0029
計					690,142	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　　建具　　ｱﾙﾐ製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AG3 ｶﾞﾗﾘ	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 1100×850 AL水切･水返し･AL水受･防虫網	2	か所	307,000	614,000	見積12 30
AW1 引違い窓 (防火設備)	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 1100×1000 AL水切･ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞBOX	1	か所	119,000	119,000	見積12 31
AW2 FIX窓 (防火設備)	枠見込70 陽極酸化塗装複合皮膜 1100×1000 AL水切･ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞBOX	1	か所	74,100	74,100	見積12 32
計					807,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　建具　ｽﾃﾝﾚｽ製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD1 片開き戸	枠見込100 HL 800×2C00 SUS製沓摺・巾木付戸当り	1	か所	417,000	417,000	見積12 35
SSD2 片開き戸 (防火設備)	枠見込100 HL 800×2C00 SUS製沓摺・DC	1	か所	414,000	414,000	見積12 36
SSD3 片開き戸 (防火設備)	枠見込100 HL 600×2C00 SUS製沓摺・DC	1	か所	373,000	373,000	見積12 37
換気扇枠	枠見込C0 500×5C0 SUS製Plt2.0曲加工	1	か所	74,100	74,100	見積12 38
計					1,278,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　建具　ｼｬｯﾀｰ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSS1 重量ｼｬｯﾀｰ (防火設備)	枠見込E25 HL 1500×E000 SUS製ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ・SUS製ﾏｸﾞｻ 下部ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ W30×D12 L=1500	2	か所	2,230,000	4,460,000	見積12 45
計					4,460,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　建具　ｶﾞﾗｽ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	2.2	㎡	5,790	12,738	B0-538741 R05冬和新_4W8H 市加
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 150×150 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	2	か所	130	260	代価表 0031
計					12,998	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂塗床	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材 薄膜流し展べ仕上げ 平滑仕上げ	99.7	㎡	1,790	178,463	B2-238241 R05冬和新_4W8H 個別
計					178,463	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　仕上ﾕﾆｯﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
標識・掲示板	300x60C　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 少量危険物取扱所	1	か所	3,370	3,370	代価表　0032
標識・掲示板	300x60C　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 類名、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者	1	か所	3,370	3,370	代価表　0033
標識・掲示板	300x60C　ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 火気厳禁	1	か所	3,370	3,370	代価表　0034
計					10,110	

直　接　工　事　費　細目別内訳

建築工事(日方側)　仕上ﾕﾆｯﾄ　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ﾖｺ型 1100x1000 ｷﾞﾔ式	2	か所	7,400	14,800	代価表　0035
消火器	ABC 10型	1	か所	5,835	5,835	刊行物14 1
消火器BOX		1	か所	2,980	2,980	カタログ 1
計					23,615	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		118,300	別紙 00-0001
墨出し	小規模 S造 地上階	114	㎡	770	87,780	B0-132514 R05冬利新_4W8H　資料
墨出し	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	670	30,552	B0-132514 R05冬利新_4W8H　資料
計					118,332	
養生		1	式		70,700	別紙 00-0002
養生	小規模 S造 地上階	114	㎡	460	52,440	B0-132515 R05冬利新_4W8H　資料
養生	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	400	18,240	B0-132515 R05冬利新_4W8H　資料
計					70,680	
整理清掃 後片付け		1	式		241,500	別紙 00-0003
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	114	㎡	1,570	178,980	B0-132531 R05冬利新_4W8H　資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	1,370	62,472	B0-132531 R05冬利新_4W8H　資料
計					241,452	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場	鉄骨架台共	1	式		30,150,000	別紙 00-0004
鉄骨架台	H-800×300・H-594×302 運搬費共	1	式		15,900,000	代価表　0001
外部足場	枠組足場900枠(手摺先行足場) 掛け払い手間･損料共	3,096	㎡	4,260	13,188,960	代価表　0002
外部足場	階段支保工	45.6	㎡	7,320	333,792	代価表　0003 階段部延床面積
安全手摺	枠組足場 掛け払い手間･損料共	126	m	1,260	158,760	代価表　0004
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	掛け払い手間･損料･運搬費共	341	㎡	1,665	567,765	刊行物1 1
計					30,149,277	
災害防止		1	式		2,138,000	別紙 00-0005
養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ	2,160	㎡	990	2,138,400	代価表　0005
計					2,138,400	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		944,700	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,096	㎡	290	897,840	B0-131691 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	45.6	㎡	520	23,712	B0-131693 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	126	m	64	8,064	B0-131671 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		2,160	㎡	7	15,120	B0-131688 R05冬和新_4W8H　標準
計					944,736	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　鉄筋　　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲5,200	別紙 00-0007
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.15	t	34,500	▲5,175	(見積り・刊行物等)
計					▲5,175	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート打設手間		1	式		59,000	別紙 00-0008
コンクリート打設手間	躯体　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	47.2	m3	1,250	59,000	B0-434215 R05冬利新_4W8H　補市
計					59,000	
ポンプ圧送		1	式		512,100	別紙 00-0009
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	47.2	m3	840	39,648	B0-434226 R05冬利新_4W8H　市場
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	5	回	94,500	472,500	B0-434227 R05冬利新_4W8H　市場
計					512,148	
構造体強度補正		1	式		23,600	別紙 00-0010
躯体コンクリート	+3N	47.2	m3	500	23,600	刊行物3 10
計					23,600	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目地棒		1	式		10,300	別紙 00-0011
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	35.6	m	290	10,324	B0-134432 R05冬利新_4W8H　標準
計					10,324	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)		鉄骨		本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲18,600	別紙 00-0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.54	t	34,500	▲18,630	刊行物2 10
計					▲18,630	
溶融亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ (F8T)		1	式		199,600	別紙 00-0013
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M16 L=40 (所要数量4%)	92	組	113	10,396	鉄骨 100
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M16 L=45 (所要数量4%)	108	組	118	12,744	鉄骨 101
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=50 (所要数量4%)	154	組	199	30,646	鉄骨 110
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=55 (所要数量4%)	318	組	205	65,190	鉄骨 111
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=60 (所要数量4%)	92	組	212	19,504	鉄骨 112
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=65 (所要数量4%)	108	組	219	23,652	鉄骨 113
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=70 (所要数量4%)	166	組	226	37,516	鉄骨 114
計					199,648	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)		鉄骨		附帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	工場内 第三者検査	1	式		54,600	別紙 00-0014
超音波探傷試験	工場	30	か所	1,820	54,600	B2-000036 R05冬利新_4W8H 個別 300未満→30箇所 S-01(7-11)
計					54,600	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16・M24	1	式		156,900	別紙 00-0015
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=2100 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	6	か所	2,040	12,240	鉄骨 306
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=2550 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	4	か所	2,270	9,080	鉄骨 307
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=4150 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	4	か所	3,070	12,280	鉄骨 310
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M24 L=2800 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	16	か所	5,030	80,480	鉄骨 329
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M24 L=3150 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	8	か所	5,350	42,800	鉄骨 331
計					156,880	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　鉄骨　　附帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点検歩廊	電光掲示板架台共　才工共	1	式		2,051,000	別紙 00-0016
溝形鋼(SN400B)	C-100X50X5X7.5 (所要数量5%)	0.81	t	133,000	107,730	鉄骨 11
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.9	t	132,000	118,800	鉄骨 10
溝形鋼(SS400)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.93	t	126,000	117,180	鉄骨 200
山形鋼(SN400B)	L-50X50X6 (所要数量5%)	0.16	t	132,000	21,120	鉄骨 22
山形鋼(SN400B)	L-65X65X6 (所要数量5%)	0.27	t	132,000	35,640	鉄骨 23
山形鋼(SN400B)	L-75X75X6 (所要数量5%)	0.16	t	132,000	21,120	鉄骨 24
山形鋼(SS400)	L-75X75X9 (所要数量5%)	0.11	t	126,000	13,860	鉄骨 205
平鋼(SS400)	FB-6X50 (所要数量5%)	0.01	t	134,500	1,345	鉄骨 210
平鋼(SS400)	FB-9X60 (所要数量5%) 0.002t	1	式		270	代価表　0014
鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.003t	1	式		580	代価表　0015
稿鋼板	CP-6 (所要数量3%)	1.41	t	144,500	203,745	鉄骨 60
鋼管	SGP25A	3.1	m	607	1,882	鉄骨 215
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.14	t	34,500	▲4,830	刊行物2 10
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	4.57	t	101,750	464,998	鉄骨 82

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　　鉄骨　　附帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点検歩廊	電光掲示板架台共　才工共	1	式		2,051,000	別紙 00-0016
鉄骨運搬	11t車	4.57	t	3,200	14,624	B0-137613 R05冬利新_4W8H　協議
加工取付	NET	4.57	t	119,000	543,830	代価表　0011
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	133	m	1,940	258,020	B0-137231 R05冬利新_4W8H　参考
後打ｱﾝｶｰ (接着系)	M16 横向き	24	本	1,860	44,640	鉄骨 225
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ	M12 L=25	29	組	77	2,233	鉄骨 230
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ	M12 L=35	17	組	81	1,377	鉄骨 231
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ	M16 L=55	17	組	175	2,975	鉄骨 235
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M12 L=45 (所要数量4%)	94	組	118	11,092	鉄骨 98
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	90	本	260	23,400	B0-137422 R05冬利新_4W8H　参考
柱下均しﾓﾙﾀﾙ	75×575	45	か所	1,000	45,000	代価表　0013
計					2,050,631	

建築工事(船尾側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0017
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.12	t	132,000	15,840	鉄骨 10
山形鋼(SN400B)	L-25X25X3 (所要数量5%)	0.07	t	142,000	9,940	鉄骨 20
山形鋼(SN400B)	L-30X30X3 (所要数量5%)	0.23	t	140,000	32,200	鉄骨 21
山形鋼(SN400B)	L-50X50X6 (所要数量5%)	0.01	t	132,000	1,320	鉄骨 22
山形鋼(SN400B)	L-65X65X6 (所要数量5%)	0.06	t	132,000	7,920	鉄骨 23
山形鋼(SN400B)	L-75X75X6 (所要数量5%)	0.13	t	132,000	17,160	鉄骨 24
山形鋼(SN400B)	L-100X100X7 (所要数量5%)	0.32	t	136,000	43,520	鉄骨 25
山形鋼(SN400B)	L-100X100X10 (所要数量5%) 0.004t	1	式		540	代価表　0018
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100X50X20X3.2 (所要数量5%)	2.96	t	171,000	506,160	鉄骨 40
角形鋼管 (STKR400)	□-75X75X2.3 (所要数量5%)	0.08	t	185,000	14,800	鉄骨 35
鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%) 0.004t	1	式		760	代価表　0017
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.13	t	34,500	▲4,485	刊行物2 10
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	3.79	t	101,750	385,633	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	3.79	t	3,200	12,128	B0-137613 R05冬和新_4W8H　協議

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0017
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	3.79	t	119,000	451,010	B0-137311 R05冬和新_4W8H　標準
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	130	m	1,940	252,200	B0-137231 R05冬和新_4W8H　参考
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾒｯｷ)	M12 L=35 (所要数量4%)	387	組	27	10,449	鉄骨 120
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾒｯｷ)	M12 L=40 (所要数量4%)	125	組	27	3,375	鉄骨 121
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ	M10 L-65	2	組	67	134	鉄骨 125
計					1,760,604	
鉄骨足場		1	式		137,900	別紙 00-0018
鉄骨足場	単管吊り足場	114	㎡	1,130	128,820	B0-137081 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	114	㎡	80	9,120	B0-1356.1 R05冬和新_4W8H　標準
計					137,940	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物		1	式		664,900	別紙 00-0019
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(頭継)	L-65×65×6(通し)	92.6	m	2,630	243,538	見積6 10
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6(通し)	46	m	2,280	104,880	見積6 11
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(脚元)	L-50×50×6(通し)	41.6	m	2,280	94,848	見積6 12
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(頭継)	L-65×65×6 L-120+100 @900	53	か所	1,320	69,960	見積6 13
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6 L-120 @600	103	か所	700	72,100	見積6 14
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6 L-75 @600	79	か所	510	40,290	見積6 15
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(脚元)	L-50×50×6 L-100 @600	69	か所	570	39,330	見積6 16
計					664,946	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成形ｾﾒﾝﾄ板用 開口補強金物		1	式		494,300	別紙 00-0020
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:□-100x100x3.2	12.6	m	7,370	92,862	見積6 20
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-65x65x6	12.6	m	2,630	33,138	見積6 21
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-75x75x9	31.5	m	4,040	127,260	見積6 22
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-90x90x10	18.9	m	5,620	106,218	見積6 23
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-90x90x7	6.3	m	4,130	26,019	見積6 24
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-50x50x6	12.8	m	2,280	29,184	見積6 25
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-65x65x6	3.3	m	2,630	8,679	見積6 26
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-75x75x6	2.3	m	2,980	6,854	見積6 27
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-90x90x10	4.6	m	5,620	25,852	見積6 28
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-90x90x7	2.3	m	4,130	9,499	見積6 29
建具上部 内水切ﾌﾟﾚｰﾄ (成形ｾﾒﾝﾄ板用)		11.7	m	2,460	28,782	見積6 30
計					494,347	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(船尾側)　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		162,000	別紙 00-0021
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	45.1	m	440	19,844	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 軒天取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	83.7	m	530	44,361	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 水切取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	9.6	m	440	4,224	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	23.4	m	530	12,402	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	33.6	m	640	21,504	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	117	m	510	59,670	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 土木躯体取合
計					162,005	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		118,300	別紙 00-0022
墨出し	小規模 S造 地上階	114	㎡	770	87,780	B0-132514 R05冬和新_4W8H 資料
墨出し	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	670	30,552	B0-132514 R05冬和新_4W8H 資料
計					118,332	
養生		1	式		70,700	別紙 00-0023
養生	小規模 S造 地上階	114	㎡	460	52,440	B0-132515 R05冬和新_4W8H 資料
養生	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	400	18,240	B0-132515 R05冬和新_4W8H 資料
計					70,680	
整理清掃 後片付け		1	式		241,500	別紙 00-0024
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	114	㎡	1,570	178,980	B0-132531 R05冬和新_4W8H 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 外部階段	45.6	㎡	1,370	62,472	B0-132531 R05冬和新_4W8H 資料
計					241,452	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場	鉄骨架台共	1	式		30,380,000	別紙 00-0025
鉄骨架台	H-800×300・H-594×302 運搬費共	1	式		15,900,000	代価表　0001
外部足場	枠組足場900枠(手摺先行足場) 掛け払い手間・損料共	3,096	㎡	4,260	13,188,960	代価表　0002
外部足場	階段支保工	45.6	㎡	7,320	333,792	代価表　0003 階段部延床面積
安全手摺	枠組足場 掛け払い手間・損料共	126	m	1,260	158,760	代価表　0004
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	掛け払い手間・損料・運搬費共	341	㎡	1,665	567,765	刊行物1 1
土木存置足場	枠組足場 払い手間	1	式		234,000	代価表　0006
計					30,383,277	
災害防止		1	式		2,138,000	別紙 00-0026
養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ	2,160	㎡	990	2,138,400	代価表　0005
計					2,138,400	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		968,900	別紙 00-0027
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,096	㎡	290	897,840	B0-131691 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	45.6	㎡	520	23,712	B0-131693 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	126	m	64	8,064	B0-131671 R05冬和新_4W8H　標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		2,160	㎡	7	15,120	B0-131688 R05冬和新_4W8H　標準
						(コメント)
土木存置足場運搬		1	式		24,200	代価表　0007
計					968,936	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)	鉄筋			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲5,200	別紙 00-0028
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.15	t	34,500	▲5,175	(見積り・刊行物等)
計					▲5,175	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)	ｺﾝｸﾘｰﾄ			躯体		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		59,000	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	47.2	m3	1,250	59,000	B0-434215 R05冬和新_4W8H　補市
計					59,000	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		512,100	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	47.2	m3	840	39,648	B0-434226 R05冬和新_4W8H　市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	5	回	94,500	472,500	B0-434227 R05冬和新_4W8H　市場
計					512,148	
構造体強度補正		1	式		23,600	別紙 00-0031
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	+3N	47.2	m3	500	23,600	刊行物3 10
計					23,600	

建築工事(日方側)	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目地棒		1	式		10,300	別紙 00-0032
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	35.6	m	290	10,324	B0-134432 R05冬利新_4W8H 標準
計					10,324	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲18,600	別紙 00-0033
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.54	t	34,500	▲18,630	刊行物2 10
計					▲18,630	
溶融亜鉛ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ (F8T)		1	式		199,600	別紙 00-0034
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M16 L=40 (所要数量4%)	92	組	113	10,396	鉄骨 100
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M16 L=45 (所要数量4%)	108	組	118	12,744	鉄骨 101
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=50 (所要数量4%)	154	組	199	30,646	鉄骨 110
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=55 (所要数量4%)	318	組	205	65,190	鉄骨 111
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=60 (所要数量4%)	92	組	212	19,504	鉄骨 112
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=65 (所要数量4%)	108	組	219	23,652	鉄骨 113
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=70 (所要数量4%)	166	組	226	37,516	鉄骨 114
計					199,648	

建築工事(日方側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	工場内 第三者検査	1	式		54,600	別紙 00-0035
超音波探傷試験	工場	30	か所	1,820	54,600	B2-000036 R05冬和新_4W8H 個別 300未満→30箇所 S-01(7-11)
計					54,600	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16・M24	1	式		156,900	別紙 00-0036
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=2100 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	6	か所	2,040	12,240	鉄骨 306
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=2550 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	4	か所	2,270	9,080	鉄骨 307
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M16 L=4150 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	4	か所	3,070	12,280	鉄骨 310
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M24 L=2800 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	16	か所	5,030	80,480	鉄骨 329
耐震ﾌﾞﾚｰｽ (SNR400A)	M24 L=3150 ﾀｰﾊﾞｸﾙ・羽子板共	8	か所	5,350	42,800	鉄骨 331
計					156,880	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点検歩廊	材工共	1	式		1,765,000	別紙 00-0037
溝形鋼(SN400B)	C-100X50X5X7.5 (所要数量5%)	0.92	t	133,000	122,360	鉄骨 11
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.99	t	132,000	130,680	鉄骨 10
山形鋼(SN400B)	L-50X50X6 (所要数量5%)	0.18	t	132,000	23,760	鉄骨 22
山形鋼(SN400B)	L-65X65X6 (所要数量5%)	0.31	t	132,000	40,920	鉄骨 23
山形鋼(SN400B)	L-75X75X6 (所要数量5%)	0.17	t	132,000	22,440	鉄骨 24
鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.004t	1	式		770	代価表　0015
稿鋼板	CP-6 (所要数量3%)	1.38	t	144,500	199,410	鉄骨 60
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.11	t	34,500	▲3,795	刊行物2 10
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	3.79	t	101,750	385,633	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	3.79	t	3,200	12,128	B0-1376.3 R05冬和新_4W8H 協議
加工取付	NET	3.79	t	119,000	451,010	代価表　0011
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	151	m	1,940	292,940	B0-137231 R05冬和新_4W8H 参考
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M12 L=45 (所要数量4%)	102	組	118	12,036	鉄骨 98
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	98	本	260	25,480	B0-137422 R05冬和新_4W8H 参考

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)	鉄骨			附帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点検歩廊	材工共	1	式		1,765,000	別紙 00-0037
柱下均しﾓﾙﾀﾙ	75×57ﾋ	49	か所	1,000	49,000	代価表　0013
計					1,764,772	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)	鉄骨			附帯鉄骨等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0038
溝形鋼(SN400B)	C-150X75X6.5X10 (所要数量5%)	0.12	t	132,000	15,840	鉄骨 10
山形鋼(SN400B)	L-25X25X3 (所要数量5%)	0.07	t	142,000	9,940	鉄骨 20
山形鋼(SN400B)	L-30X30X3 (所要数量5%)	0.23	t	140,000	32,200	鉄骨 21
山形鋼(SN400B)	L-50X50X6 (所要数量5%)	0.01	t	132,000	1,320	鉄骨 22
山形鋼(SN400B)	L-65X65X6 (所要数量5%)	0.06	t	132,000	7,920	鉄骨 23
山形鋼(SN400B)	L-75X75X6 (所要数量5%)	0.13	t	132,000	17,160	鉄骨 24
山形鋼(SN400B)	L-100X100X7 (所要数量5%)	0.32	t	136,000	43,520	鉄骨 25
山形鋼(SN400B)	L-100X100X10 (所要数量5%) 0.004t	1	式		540	代価表　0018
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400)	C-100X50X20X3.2 (所要数量5%)	2.96	t	171,000	506,160	鉄骨 40
角形鋼管 (STKR400)	□-75X75X2.3 (所要数量5%)	0.08	t	185,000	14,800	鉄骨 35
鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%) 0.004t	1	式		760	代価表　0017
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.13	t	34,500	▲4,485	刊行物2 10
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	3.79	t	101,750	385,633	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	3.79	t	3,200	12,128	B0-1376.3 R05冬和新_4W8H　協議

建築工事(日方側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量形鋼構造	母屋等 材工共	1	式		1,761,000	別紙 00-0038
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	3.79	t	119,000	451,010	B0-137311 R05冬和新_4W8H 標準
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	130	m	1,940	252,200	B0-137231 R05冬和新_4W8H 参考
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾒｯｷ)	M12 L=35 (所要数量4%)	387	組	27	10,449	鉄骨 120
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾒｯｷ)	M12 L=40 (所要数量4%)	125	組	27	3,375	鉄骨 121
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ	M10 L-65	2	組	67	134	鉄骨 125
計					1,760,604	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)		鉄骨			附帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ	材工共	1	式		355,000	別紙 00-0039
I形鋼(SN400B)	I-300X150X10X18.5 (所要数量5%)	0.59	t	151,000	89,090	鉄骨 7
山形鋼(SN400B)	L-65X65X6 (所要数量5%)	0.09	t	132,000	11,880	鉄骨 23
山形鋼(SN400B)	L-75X75X6 (所要数量5%)	0.09	t	132,000	11,880	鉄骨 24
鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%)	0.12	t	190,000	22,800	鉄骨 52
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	▲0.03	t	34,500	▲1,035	刊行物2 10
溶融亜鉛ﾒｯｷ	NET HDZ55	0.86	t	101,750	87,505	鉄骨 82
鉄骨運搬	11t車	0.86	t	3,200	2,752	B0-137613 R05冬和新_4W8H 協議
加工取付	NET	0.86	t	119,000	102,340	代価表　0011
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M16 L=55 (所要数量4%)	33	組	126	4,158	鉄骨 102
高力六角ﾎﾞﾙﾄ (F8T) (溶融亜鉛ﾒｯｷ)	M20 L=60 (所要数量4%)	33	組	212	6,996	鉄骨 112
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	64	本	260	16,640	B0-137422 R05冬和新_4W8H 参考
計					355,006	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)　鉄骨　附帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨足場		1	式		137,900	別紙 00-0040
鉄骨足場	単管吊り足場	114	㎡	1,130	128,820	B0-137081 R05冬利新_4W8H　標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	114	㎡	80	9,120	B0-135611 R05冬利新_4W8H　標準
計					137,940	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物		1	式		664,900	別紙 00-0041
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(頭継)	L-65×65×6(通し)	92.6	m	2,630	243,538	見積6 55
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6(通し)	46	m	2,280	104,880	見積6 56
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(脚元)	L-50×50×6(通し)	41.6	m	2,280	94,848	見積6 57
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(頭継)	L-65×65×6 L-120+100 @900	53	か所	1,320	69,960	見積6 58
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6 L-120 @600	103	か所	700	72,100	見積6 59
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(中間)	L-50×50×6 L-75 @600	79	か所	510	40,290	見積6 60
成形ｾﾒﾝﾄ板用 取付金物(脚元)	L-50×50×6 L-100 @600	69	か所	570	39,330	見積6 61
計					664,946	

建築工事(日方側)		既製ｺﾝｸﾘｰﾄ			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成形ｾﾒﾝﾄ板用 開口補強金物		1	式		363,400	別紙 00-0042
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-65x65x6	12.6	m	2,630	33,138	見積6 65
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-75x75x9	25.2	m	4,040	101,808	見積6 66
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-90x90x10	25.2	m	5,620	141,624	見積6 67
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾀﾃ:L-90x90x7	6.3	m	4,130	26,019	見積6 68
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-50x50x6	14.1	m	2,280	32,148	見積6 69
開口補強 (成形ｾﾒﾝﾄ板用)	ﾖｺ:L-65x65x6	2.2	m	2,630	5,786	見積6 70
建具上部 内水切ﾌﾟﾚｰﾄ (成形ｾﾒﾝﾄ板用)		9.3	m	2,460	22,878	見積6 71
計					363,401	

直　接　工　事　費　別紙明細

建築工事(日方側)		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		156,200	別紙 00-0043
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	45.1	m	440	19,844	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 軒天取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	83.7	m	530	44,361	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 水切取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	7.2	m	440	3,168	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	17.4	m	530	9,222	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	31.2	m	640	19,968	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	117	m	510	59,670	B0-531614 R05冬和新_4W8H 市場 土木躯体取合
計					156,233	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設鉄板敷		1	式		1,953,000	別紙 00-0044
揚重機損料		1	式		23,320,000	別紙 00-0045
交通誘導員		1	式		109,200	別紙 00-0046
計					25,382,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設鉄板敷		1	式		1,953,000	別紙 00-0044
仮設鉄板敷	設置･撤去･整備費共　敷鉄板 1524×6096×22mm － 9ヶ月	279	㎡	4,200	1,171,800	代価表　0036 船尾側
仮設鉄板敷	設置･撤去･整備費共　敷鉄板 1524×6096×22mm － 9ヶ月	186	㎡	4,200	781,200	代価表　0036 日方側
計					1,953,000	
揚重機損料		1	式		23,320,000	別紙 00-0045
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 1ヶ月	2	台	3,610,000	7,220,000	代価表　0037
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 4ヶ月	2	台	8,050,000	16,100,000	代価表　0038
計					23,320,000	
交通誘導員		1	式		109,200	別紙 00-0046
交通誘導員 (その他経費含む)		7	人日	15,600	109,200	B3-130001 R05冬和新_4W8H　個別
計					109,200	

代価表一覧

直接仮設

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	鉄骨架台	H-800×300・H-594×302 運搬費共	式	1	15,900,000	15,875,088.55	有り	代価表　0001
	外部足場	枠組足場900枠(手摺先行足場) 掛け払い手間・損料共	m²	1	4,260	4,256.02	有り	代価表　0002
	外部足場	階段支保工	m²	1	7,320	7,321.37	有り	代価表　0003 階段部延床
	安全手摺	枠組足場 掛け払い手間・損料共	m	1	1,260	1,262.49	有り	代価表　0004
	養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ	m²	1	990	988.06	有り	代価表　0005
	土木存置足場	枠組足場 払い手間	式	1	234,000	233,561.34	有り	代価表　0006
	土木存置足場運搬		式	1	24,200	24,189.59	有り	代価表　0007

代価表一覧

躯体

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	工場加工組立	NET 曲加工 H-200*100*5.5*8 1.29t H-400*200*8*13 1.74t	t	1	278,000	278,000	有り	代価表　0009
	現場建方	NET	t	1	18,800	18,827.05	有り	代価表　0010
	加工取付	NET	t	1	119,000	119,175	有り	代価表　0011
	柱下均しﾓﾙﾀﾙ	300×300	か所	1	1,990	1,992.29	有り	代価表　0012
	柱下均しﾓﾙﾀﾙ	75×575	か所	1	1,000	996.14	有り	代価表　0013
	平鋼(SS400)	FB-9X60 (所要数量5%) 0.002t	式	1	270	269	有り	代価表　0014
	鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.003t	式	1	580	576	有り	代価表　0015
	鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.004t	式	1	770	768	有り	代価表　0016
	鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%) 0.004t	式	1	760	760	有り	代価表　0017
	山形鋼(SN400B)	L-100X100X10 (所要数量5%) 0.004t	式	1	540	544	有り	代価表　0018

代価表一覧

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	成形ｾﾒﾝﾄ板下 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t13xW70	m	1	1,040	1,039.5	有り	代価表 0019
	屋外階段 段鼻ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 W150xD60	m	1	3,030	3,026.46	有り	代価表 0020
	呼樋	ｶﾗｰVP75	m	1	3,750	3,748.27	有り	代価表 0021
	1F階段室入口壁 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP50A L170	か所	1	1,820	1,818.58	有り	代価表 0022
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W150 素地	m	1	500	495.86	有り	代価表 0023
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W220 素地	m	1	540	538.86	有り	代価表 0024
	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚40-75	m²	1	4,110	4,105.67	有り	代価表 0025
	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	m²	1	2,600	2,596.71	有り	代価表 0026
	階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	m²	1	4,900	4,900.41	有り	代価表 0027
	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW50	m	1	2,100	2,101.36	有り	代価表 0028
	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW50 段型	m	1	4,350	4,349.82	有り	代価表 0029
	ﾓﾙﾀﾙ		m3	1	51,600	51,551.27	有り	代価表 0030 公共建築工事積算基準P608 RA-20-1-3
	網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ3.8 150×150 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	か所	1	130	130.31	有り	代価表 0031
	標識・掲示板	300x300 ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 少量危険物取扱所	か所	1	3,370	3,368.13	有り	代価表 0032 公共建築工事積算基準P101 A1-19-3
	標識・掲示板	300x300 ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 類名、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者	か所	1	3,370	3,368.13	有り	代価表 0033

代価表一覧

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	標識・掲示板	300x300 ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 火気厳禁	か所	1	3,370	3,368.13	有り	代価表 0034
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ﾖｺ型 1100x1000 ｷﾞﾔ式	か所	1	7,400	7,399.4	有り	代価表 0035

共通仮設

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	仮設鉄板敷	設置･撤去･整備費共　　敷鉄板 1524×6096×22㎜ － 9ヶ月	㎡	1	4,200	4,200.28	有り	代価表　0036
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 1ヶ月	台	1	3,610,000	3,610,000	有り	代価表　0037
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 4ヶ月	台	1	8,050,000	8,050,000	有り	代価表　0038

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨架台	H-800×300・H-594×302 運搬費共	式	1			15,900,000		代価表 0001
01	鋼材(SS400)	H-594×302×14×23	t	35.56	1	130,000	4,622,800		鉄骨 500
02	鋼材(SS400)	H-800×300×14×26	t	22.47	1	139,000	3,123,330		鉄骨 501
03	鋼材(SS400)	PL-9	t	2.95	1	177,000	522,150		鉄骨 502
04	鋼材(SS400)	PL-12	t	0.91	1	176,000	160,160		鉄骨 503
05	鋼材(SS400)	PL-19	t	1.06	1	176,000	186,560		鉄骨 504
06	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	t	▲2.03	1	34,500	▲70,035		刊行物2 10
07	工場加工組立	NET 溶接16.1m/t	t	59.75	1	87,200	5,210,200		鉄骨 505
08	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地3種	㎡	827	1	521.43	431,222.61		B0-538812 R05冬和新_4W8H 市加
09	鉄骨運搬	11t車	t	59.75	1	3,201.28	191,276.48		B0-137613 R05冬和新_4W8H 協議
10	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	87.76	2	14,714.99	2,582,775.04		B0-137211 R05冬和新_4W8H 参考 59.75+28.01(治具) 設置・撤去
11	普通ﾎﾞﾙﾄ	M22 L-70	組	366	1	89	32,574		鉄骨 510
12	普通ﾎﾞﾙﾄ	M22 L-90	組	233	1	102	23,766		鉄骨 511
13	普通ﾎﾞﾙﾄ	M22 L-95	組	915	1	109	99,735		鉄骨 512
14	普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径22～25 施工手間	本	1,456	1	277.09	403,443.04		B0-137421 R05冬和新_4W8H 協議

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨架台	H-800×300・H-594×302 運搬費共	式	1			15,900,000		代価表 0001
15	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	14	1	3,320.48	46,486.72		B0-137011 R05冬和新_4W8H 標準 300×300
16	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 700角	か所	7	1	4,414.74	30,903.18		B0-137011 R05冬和新_4W8H 標準 300×1310
17	後打ｱﾝｶｰ (接着系)	M24 下向き	本	24	1	6,160	147,840		鉄骨 515
18	鉄骨運搬	11t車	t	59.75	1	3,201.28	191,276.48		B0-137613 R05冬和新_4W8H 協議
19	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	t	▲59.75	1	34,500	▲2,061,375		刊行物2 10
	計						15,875,088.55		
	外部足場	枠組足場900枠(手摺先行足場) 掛け払い手間・損料共	㎡	1			4,260		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上 － －	㎡	1	1	1,708.09	1,708.09		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 － －	㎡	1	225	9.35	2,103.75		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準 7.5ヶ月×30
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 － －	㎡	1	1	444.18	444.18		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準
	計						4,256.02		

○は「その他」の率対象

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部足場	階段支保工	㎡	1			7,320		代価表 0003 階段部延床
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	1	5,155.9	5,155.9		B0-134404 R05冬和新_4W8H 標準
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	67	20.27	1,358.09		B0-134404 R05冬和新_4W8H 標準
03	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 転用数 1	㎡	1	1	807.38	807.38		B0-134404 R05冬和新_4W8H 標準
	計						7,321.37		
	安全手摺	枠組足場 掛け払い手間・損料共	m	1			1,260		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 掛払い手間 -	m	1	1	253.05	253.05		B0-131568 R05冬和新_4W8H 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	225	3.82	859.5		B0-131568 R05冬和新_4W8H 標準 7.5ヶ月×30
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 基本料 修理費含む -	m	1	1	149.94	149.94		B0-131568 R05冬和新_4W8H 標準
	計						1,262.49		

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ	養生ｼｰﾄ	㎡	1			990		代価表 0005
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	695.89	695.89		B0-131561 R05冬和新_4W8H 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	225	1.1	247.5		B0-131561 R05冬和新_4W8H 標準 7.5ヶ月×30
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	44.67	44.67		B0-131561 R05冬和新_4W8H 標準
	計						988.06		
	土木存置足場	枠組足場 払い手間	式	1			234,000		代価表 0006
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m以上 - -	㎡	113	0.35	1,961.14	77,563.09		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準 払い手間 ×0.35
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	41.3	0.35	1,265.25	18,289.19		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準 払い手間 ×0.35
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	191	0.35	569.36	38,061.72		B0-131562 R05冬和新_4W8H 標準 払い手間 ×0.35
04	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 - -	㎡	113	60	9.56	64,816.8		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準
05	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	41.3	60	8.83	21,880.74		B0-131519 R05冬和新_4W8H 標準
06	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	191	60	1.13	12,949.8		B0-131562 R05冬和新_4W8H 標準
	計						233,561.34		

○は「その他」の率対象

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土木存置足場運搬		式	1			24,200		代価表 0007
01	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	㎡	113	0.5	324.76	18,348.94		B0-131691 R05冬和新_4W8H 標準 搬出のみ
02	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	41.3	0.5	249.82	5,158.78		B0-131691 R05冬和新_4W8H 標準 搬出のみ
03	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	191	0.5	7.14	681.87		B0-131688 R05冬和新_4W8H 標準 搬出のみ
	計						24,189.59		

代価表

躯体

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工場加工組立	NET 曲加工 H-200*100*5.5*8 1.29t H-400*200*8*13 1.74t	t	1			278,000		代価表 0009
01	鉄骨曲げ加工	NET 曲げ加工	t	1	1	278,000	278,000		(見積り・刊行物等)
	計						278,000		
	現場建方	NET	t	1			18,800		代価表 0010
01	鉄骨現場建方	中層(標準) 建方機械別途	t	1	1	18,827.05	18,827.05		B0-137211 R05冬和新_4W8H 参考
	計						18,827.05		
	加工取付	NET	t	1			119,000		代価表 0011
01	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋 胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1	1	119,175	119,175		B0-137311 R05冬和新_4W8H 標準
	計						119,175		
	柱下均しﾓﾙﾀﾙ	300×300	か所	1			1,990		代価表 0012
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	0.6	3,320.48	1,992.29		B0-137011 R05冬和新_4W8H 標準 (0.09/0.16)
	計						1,992.29		

○は「その他」の率対象

躯体									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	柱下均しﾓﾙﾀﾙ	75×575	か所	1			1,000		代価表　0013
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	0.3	3,320.48	996.14		B0-137011 R05冬和新_4W8H　標準 (0.04/0.16)
	計						996.14		
	平鋼(SS400)	FB-9X60 (所要数量5%) 0.002t	式	1			270		代価表　0014
01	平鋼(SS400)	FB-9X60 (所要数量5%)	t	0.002	1	134,500	269		鉄骨 211
	計						269		
	鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.003t	式	1			580		代価表　0015
01	鋼板(SN400B)	PL-6	t	0.003	1	192,000	576		鉄骨 50
	計						576		
	鋼板(SN400B)	PL-6 (所要数量3%) 0.004t	式	1			770		代価表　0016
01	鋼板(SN400B)	PL-6	t	0.004	1	192,000	768		鉄骨 50
	計						768		

代価表

躯体									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	鋼板(SN400B)	PL-12 (所要数量3%) 0.004t	式	1			760		代価表　0017
01	鋼板(SN400B)	PL-12	t	0.004	1	190,000	760		鉄骨 52
	計						760		
	山形鋼(SN400B)	L-100X100X10 (所要数量5%) 0.004t	式	1			540		代価表　0018
01	山形鋼(SN400B)	L-100X100X10	t	0.004	1	136,000	544		鉄骨 27
	計						544		

○は「その他」の率対象

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	成形ｾﾒﾝﾄ板下 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t13xW70	m	1			1,040		代価表 0019
01	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	1	1,039.5	1,039.5		B0-536675 R05冬和新_4W8H 市場
	計						1,039.5		
	屋外階段 段鼻ﾀｲﾙ	磁器質 無釉 W150xD60	m	1			3,030		代価表 0020
01	段鼻ﾀｲﾙ	磁器質 150×60	m	1	1	353	353		刊行物8 1
02	床ﾀｲﾙ (階段用ﾀｲﾙ張り)	段鼻 施工手間 - 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	m	1	1	2,673.46	2,673.46		B0-233225 R05冬和新_4W8H 標準
	計						3,026.46		
	呼樋	ｶﾗｰVP75	m	1			3,750		代価表 0021
01	硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	m	1	1	3,748.27	3,748.27		B0-235854 R05冬和新_4W8H 標準
	計						3,748.27		

代価表

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F階段室入口壁 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP50A L170	か所	1			1,820		代価表 0022
01	ｽﾘｰﾌﾞ (材料)	硬質塩ﾋﾞ管(VU) 径50 m当り材料	m	0.17	1	262.62	44.65		B6-114461 R05冬和新_4W8H 個別
02	ｽﾘｰﾌﾞ (取付手間)	硬質塩ﾋﾞ管(VU) 径50 か所当り取付手間	か所	1	1	1,773.93	1,773.93		B6-134461 R05冬和新_4W8H 個別
	計						1,818.58		
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W150 素地	m	1			500		代価表 0023
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	588	588		B0-536632 R05冬和新_4W8H 市場
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m²	▲0.15	1	614.25	▲92.14		B0-536213 R05冬和新_4W8H 市場
	計						495.86		
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	W220 素地	m	1			540		代価表 0024
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	588	588		B0-536632 R05冬和新_4W8H 市場
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m²	▲0.08	1	614.25	▲49.14		B0-536213 R05冬和新_4W8H 市場
	計						538.86		

○は「その他」の率対象

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚40-75	㎡	1			4,110		代価表 0025
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,526.51	2,526.51		B0-536223 R05冬和新_4W8H 補市
02	ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.028	1	51,551.27	1,443.44		代価表 0030 (0.0575-0.03)
03	床・壁防水剤加算	10mm当り	㎡	1	5.8	23.4	135.72		B5-000068 R05冬和新_4W8H 個別 ((0.04+0.075)/2)
	計						4,105.67		
	床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1			2,600		代価表 0026
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,526.51	2,526.51		B0-536223 R05冬和新_4W8H 補市
02	床・壁防水剤加算	10mm当り	㎡	1	3	23.4	70.2		B5-000068 R05冬和新_4W8H 個別
	計						2,596.71		
	階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1			4,900		代価表 0027
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	4,830.21	4,830.21		B0-536233 R05冬和新_4W8H 補市
02	床・壁防水剤加算	10mm当り	㎡	1	3	23.4	70.2		B5-000068 R05冬和新_4W8H 個別
	計						4,900.41		

代価表

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW50	m	1			2,100		代価表 0028
01	側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	2,478	2,478		B0-536661 R05冬和新_4W8H 市場
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	▲0.15	1	2,526.51	▲378.98		B0-536223 R05冬和新_4W8H 補市
03	床・壁防水剤加算	10mm当り	㎡	0.05	2	23.4	2.34		B5-000068 R05冬和新_4W8H 個別
	計						2,101.36		
	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW50 段型	m	1			4,350		代価表 0029
01	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗	t20xW50	m	1	2.07	2,101.36	4,349.82		代価表 0028 階段/床 単価 4160/2010=2.07
	計						4,349.82		

○は「その他」の率対象

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾙﾀﾙ		m3	1			51,600		代価表 0030 公共建築工事積算基準P608 RA-20-1-3
01	ｾﾒﾝﾄ		kg	670	1	23	15,410		刊行物11 1
02	細骨材	砂	m3	1.11	1	4,775	5,300.25		刊行物11 2
03	普通作業員		人	1.2	1	20,895	25,074	○	B0-911112 R05冬和新_4W8H 参資
	その他		式	1	0.23	25,074	5,767.02		
	計						51,551.27		
	網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ3.8 150×150 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	か所	1			130		代価表 0031
01	網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ3.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	0.0225	1	5,791.46	130.31		B0-538741 R05冬和新_4W8H 市加
	計						130.31		

代価表

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	標識・掲示板	300x300 ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 少量危険物取扱所	か所	1			3,370		代価表 0032 公共建築工事積算基準P101 A1-19-3
01	標識・掲示板	300x300 少量危険物取扱所	か所	1	1	1,360	1,360		カタログ 2
02	内装工		人	0.06	1	26,775	1,606.5	○	B0-911144 R05冬和新_4W8H 参資
	その他		式	1	0.25	1,606.5	401.63		
	計						3,368.13		
	標識・掲示板	300x300 ｴｺﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ 類名、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者	か所	1			3,370		代価表 0033
01	標識・掲示板	300x300 類名、品名、最大数量、指定数量の倍数、保安監督者	か所	1	1	1,360	1,360		カタログ 3
02	内装工		人	0.06	1	26,775	1,606.5	○	B0-911144 R05冬和新_4W8H 参資
	その他		式	1	0.25	1,606.5	401.63		
	計						3,368.13		

○は「その他」の率対象

代価表

仕上

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	標識・掲示板	300x300 ｴｺｴｺﾎﾞｰﾄﾞ 火気厳禁	か所	1			3,370		代価表 0034
01	標識・掲示板	300x300 火気厳禁	か所	1	1	1,360	1,360		カタログ 4
02	内装工		人	0.06	1	26,775	1,606.5	○	B0-911144 R05冬和新_4W8H 参資
	その他		式	1	0.25	1,606.5	401.63		
	計						3,368.13		
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ:ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ﾖｺ型 1100x1000 ｷﾞﾔ式	か所	1			7,400		代価表 0035
01	ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製	㎡	1.1	1	6,726.73	7,399.4		B0-239671 R05冬和新_4W8H 協議
	計						7,399.4		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	設置・撤去・整備費共 敷鉄板 1524×6096×22mm - 9ヶ月	㎡	1			4,200		代価表 0036
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	1,020.49	1,020.49		B0-131431 R05冬和新_4W8H 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	1,020.49	1,020.49		B0-131431 R05冬和新_4W8H 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	㎡	1	270	7.59	2,049.3		B0-131431 R05冬和新_4W8H 標準 9ヶ月×30日
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1	110	110		B0-131431 R05冬和新_4W8H 標準
	計						4,200.28		
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 1ヶ月	台	1			3,610,000		代価表 0037
01	運搬費		式	1	1	1,280,000	1,280,000		見積ｸﾚｰﾝ 1
02	分解・組立費		式	1	1	510,000	510,000		見積ｸﾚｰﾝ 2
03	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	台・月	1	1	1,480,000	1,480,000		刊行物ｸﾚｰﾝ 1
04	入出庫費		式	1	1	340,000	340,000		見積ｸﾚｰﾝ 3
	計						3,610,000		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 4ヶ月	台	1			8,050,000		代価表 0038
01	運搬費		式	1	1	1,280,000	1,280,000		見積ｸﾚｰﾝ 1
02	分解・組立費		式	1	1	510,000	510,000		見積ｸﾚｰﾝ 2
03	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転	80t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	台・月	4	1	1,480,000	5,920,000		刊行物ｸﾚｰﾝ 1
04	入出庫費		式	1	1	340,000	340,000		見積ｸﾚｰﾝ 3
	計						8,050,000		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
水門(日方側(右岸))	1	式	5,488,260	WP
水門(船尾側(左岸))	1	式	5,557,890	WP
計			11,046,150	

電気設備工事　科目別内訳

水門(日方側(右岸))

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	2,465,130	WP
動力設備	1	式	1,226,490	WP
雷保護設備	1	式	1,796,640	WP
計			5,488,260	

電気設備工事　科目別内訳

水門(船尾側(左岸))

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	2,454,770	WP
動力設備	1	式	1,300,310	WP
雷保護設備	1	式	1,802,810	WP
計			5,557,890	

電気設備工事　中科目別内訳

水門(日方側(右岸))

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,397,060	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	68,070	WP
計				2,465,130	
動力設備	動力分岐	1	式	1,226,490	WP
計				1,226,490	
雷保護設備		1	式	1,796,640	WP
計				1,796,640	

電気設備工事　中科目別内訳

水門(船尾側(左岸))

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,388,750	WP
電灯設備	コンセント分岐	1	式	66,020	WP
計				2,454,770	
動力設備	動力分岐	1	式	1,300,310	WP
計				1,300,310	
雷保護設備		1	式	1,802,810	WP
計				1,802,810	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED灯	A32　防爆形	7	個	115,000	805,000	代価表　0001
LED灯	B40　LEF3MP/RP-4-26LN	14	個	41,300	578,200	代価表　0002
LED灯	C20　LEF3MP/RP-2-13LN	1	個	24,600	24,600	代価表　0003
非常用LED灯	A32B　防爆形	2	個	255,000	510,000	代価表　0004
配線器具		1	式		18,520	別紙 00-0001
電線		1	式		147,260	別紙 00-0002
ケーブル		1	式		25,780	別紙 00-0003
電線管		1	式		203,840	別紙 00-0004
ボックス類		1	式		83,860	別紙 00-0005
計					2,397,060	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		4,760	別紙 00-0006
電線		1	式		20,840	別紙 00-0007
電線管		1	式		33,350	別紙 00-0008
ボックス類		1	式		9,120	別紙 00-0009
計					68,070	

水門(日方側(右岸))　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	HPL-1	1	面	1,080,000	1,080,000	代価表　0009
電動機接続材料		1	式		6,870	別紙 00-0010
配線器具		1	式		24,900	別紙 00-0011
電線		1	式		7,280	別紙 00-0012
ケーブル		1	式		1,640	別紙 00-0013
電線管		1	式		20,900	別紙 00-0014
施工費		1	式		84,900	別紙 00-0015
計					1,226,490	

水門(日方側(右岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受雷導体		1	式		445,200	別紙 00-0016
避雷用導線		1	式		202,800	別紙 00-0017
接続端子		1	式		273,410	別紙 00-0018
保護管		1	式		36,400	別紙 00-0019
避雷接地用端子箱		1	式		141,900	別紙 00-0020
接地工事		1	式		696,930	別紙 00-0021
計					1,796,640	

水門(船尾側(左岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED灯	A32　防爆形	7	個	115,000	805,000	代価表　0001
LED灯	B40　LEF3MP/RP-4-26LN	14	個	41,300	578,200	代価表　0002
LED灯	C20　LEF3MP/RP-2-13LN	1	個	24,600	24,600	代価表　0003
非常用LED灯	A32B　防爆形	2	個	255,000	510,000	代価表　0004
配線器具		1	式		18,520	別紙 00-0022
電線		1	式		146,420	別紙 00-0023
ケーブル		1	式		25,240	別紙 00-0024
電線管		1	式		196,910	別紙 00-0025
ボックス類		1	式		83,860	別紙 00-0026
計					2,388,750	

水門(船尾側(左岸))　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		4,760	別紙 00-0027
電線		1	式		20,240	別紙 00-0028
電線管		1	式		31,900	別紙 00-0029
ボックス類		1	式		9,120	別紙 00-0030
計					66,020	

水門(船尾側(左岸))　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	FPL-1	1	面	1,080,000	1,080,000	代価表　0010
電動機接続材料		1	式		6,870	別紙 00-0031
配線器具		1	式		24,900	別紙 00-0032
電線		1	式		11,760	別紙 00-0033
ケーブル		1	式		19,680	別紙 00-0034
電線管		1	式		72,200	別紙 00-0035
施工費		1	式		84,900	別紙 00-0036
計					1,300,310	

水門(船尾側(左岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受雷導体		1	式		445,200	別紙 00-0037
避雷用導線		1	式		208,000	別紙 00-0038
接続端子		1	式		273,410	別紙 00-0039
保護管		1	式		37,370	別紙 00-0040
避雷接地用端子箱		1	式		141,900	別紙 00-0041
接地工事		1	式		696,930	別紙 00-0042
計					1,802,810	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		18,520	別紙 00-0001
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,3W15A×1	1	個	3,420	3,420	代価表　0005
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A(WP)×1	1	個	2,610	2,610	代価表　0006
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A(WP)×1	1	個	3,120	3,120	代価表　0007
自動点滅器	100V,3A	1	個	9,370	9,370	代価表　0008
計					18,520	
電線		1	式		147,260	別紙 00-0002
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	193	m	280	54,040	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	345	m	260	89,700	E0-132521 電R0501-8i新-30和歌　補市
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m	320	3,520	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					147,260	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		25,780	別紙 00-0003
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	27	m	540	14,580	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	16	m	700	11,200	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					25,780	
電線管		1	式		203,840	別紙 00-0004
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	12	m	1,450	17,400	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	26	m	1,900	49,400	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	44	m	2,310	101,640	E0-131111 電R0501-8i新-30和歌　市加
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	60	m	590	35,400	E0-131133 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					203,840	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式		83,860	別紙 00-0005
位置ﾎﾞｯｸｽ (樹脂製)	隠ぺい	17	個	1,980	33,660	E1-000017 電R0501-8I新-30和歌 個別
位置ﾎﾞｯｸｽ (金属製)	露出(塗装有)	10	個	2,280	22,800	E1-000016 電R0501-8I新-30和歌 個別
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.14	㎡	83,000	11,620	E0-131223 電R0501-8I新-30和歌 市場
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.2	㎡	78,900	15,780	E0-131223 電R0501-8I新-30和歌 市場
計					83,860	

水門(日方側(右岸))　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		4,760	別紙 00-0006
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	2,380	4,760	E0-531192 電R0501-8I新-30和歌 標準
計					4,760	
電線		1	式		20,840	別紙 00-0007
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6㎜	23	m	280	6,440	E0-132511 電R0501-8I新-30和歌 市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0㎜	45	m	320	14,400	E0-132511 電R0501-8I新-30和歌 市場
計					20,840	
電線管		1	式		33,350	別紙 00-0008
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19㎜	23	m	1,450	33,350	E0-131112 電R0501-8II新-30和歌 市加
計					33,350	

水門(日方側(右岸))	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式		9,120	別紙 00-0009
位置ﾎﾞｯｸｽ(金属製)	露出(塗装有)	4	個	2,280	9,120	E1-000016 電R0501-8I新-30和歌　個別
計					9,120	

水門(日方側(右岸))	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機接続材料		1	式		6,870	別紙 00-0010
電動機結線	直入始動方式	1	台	4,920	4,920	E0-539821 電R0501-8I新-30和歌　標準
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	1	か所	1,950	1,950	E0-131114 電R0501-8I新-30和歌　市場
計					6,870	
配線器具		1	式		24,900	別紙 00-0011
ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～50°C　2位置式 手動ｽｲｯﾁ付	1	個	24,900	24,900	代価表　0011
計					24,900	
電線		1	式		7,280	別紙 00-0012
60CV耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	26	m	280	7,280	E0-132511 電R0501-8II新-30和歌　市場
計					7,280	

水門(日方側(右岸))　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		1,640	別紙 00-0013
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	2	m	820	1,640	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					1,640	
電線管		1	式		20,900	別紙 00-0014
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	11	m	1,900	20,900	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
計					20,900	
施工費		1	式		84,900	別紙 00-0015
施工費	動力分電盤　HPL-1	1	面	84,900	84,900	代価表　0012
計					84,900	

水門(日方側(右岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受雷導体		1	式		445,200	別紙 00-0016
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(ｱﾙﾐ帯)	ｱﾙﾐ帯 t4×25mm	60	m	7,420	445,200	E0-538145 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					445,200	
避雷用導線		1	式		202,800	別紙 00-0017
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(ｱﾙﾐより線)	ｱﾙﾐより線 60mm2	26	m	5,000	130,000	E1-538143 電R0501-8i新-30和歌　個別
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅より線)	鬼撚 4Cmm2	14	m	5,200	72,800	E0-538143 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					202,800	

水門(日方側(右岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続端子		1	式		273,410	別紙 00-0018
伸縮端子	ｱﾙﾐ帯用	8	個	9,700	77,600	代価表　0014
分岐端子	T型　ｱﾙﾐ帯用	7	個	6,480	45,360	代価表　0015
水切端子	壁用　ｱﾙﾐ線用	3	個	10,000	30,000	E1-538162 電R0501-8i新-30和歌　個別
手摺、ﾀﾗｯﾌﾟ用接続端子		7	個	7,350	51,450	代価表　0015
導線引出金物	鉄筋用	6	個	11,500	69,000	E1-538161 電R0501-8i新-30和歌　個別
計					273,410	
保護管		1	式		36,400	別紙 00-0019
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　28mm	14	m	1,630	22,820	E0-131131 電R0501-8i新-30和歌　市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	14	m	970	13,580	E0-131133 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					36,400	

水門(日方側(右岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避雷接地用端子箱		1	式		141,900	別紙 00-0020
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	3	個	47,300	141,900	E0-434152 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					141,900	
接地工事		1	式		696,930	別紙 00-0021
接地工事	Ａ種(Er900) 接地極埋設標共	6	か所	105,000	630,000	E2-000010 電R0501-8i新-30和歌　個別
接地工事	補助 -	6	か所	4,590	27,540	E2-000010 電R0501-8i新-30和歌　個別
接地抵抗測定		3	か所	6,410	19,230	E0-433380 電R0501-8i新-30和歌　標準
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	48	m	420	20,160	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					696,930	

水門(船尾側(左岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		18,520	別紙 00-0022
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,3W15A×1	1	個	3,420	3,420	代価表　0005
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A(WP)×1	1	個	2,610	2,610	代価表　0006
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A(WP)×1	1	個	3,120	3,120	代価表　0007
自動点滅器	100V,3A	1	個	9,370	9,370	代価表　0008
計					18,520	
電線		1	式		146,420	別紙 00-0023
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	190	m	280	53,200	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	345	m	260	89,700	E0-132521 電R0501-8i新-30和歌　補市
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m	320	3,520	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					146,420	

水門(船尾側(左岸))　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		25,240	別紙 00-0024
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	26	m	540	14,040	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	16	m	700	11,200	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					25,240	
電線管		1	式		196,910	別紙 00-0025
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	12	m	1,450	17,400	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	26	m	1,900	49,400	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	41	m	2,310	94,710	E0-131111 電R0501-8i新-30和歌　市加
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	60	m	590	35,400	E0-131133 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					196,910	

水門(船尾側(左岸))	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式		83,860	別紙 00-0026
位置ﾎﾞｯｸｽ (樹脂製)	隠ぺい	17	個	1,980	33,660	E1-000017 電R0501-8I新-30和歌 個別
位置ﾎﾞｯｸｽ (金属製)	露出(塗装有)	10	個	2,280	22,800	E1-000016 電R0501-8I新-30和歌 個別
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡未満/個	0.14	㎡	83,000	11,620	E0-131223 電R0501-8I新-30和歌 市場
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.2	㎡	78,900	15,780	E0-131223 電R0501-8I新-30和歌 市場
計					83,860	

水門(船尾側(左岸))	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		4,760	別紙 00-0027
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	2,380	4,760	E0-531192 電R0501-8I新-30和歌 標準
計					4,760	
電線		1	式		20,240	別紙 00-0028
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6㎜	22	m	280	6,160	E0-132511 電R0501-8I新-30和歌 市場
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0㎜	44	m	320	14,080	E0-132511 電R0501-8I新-30和歌 市場
計					20,240	
電線管		1	式		31,900	別紙 00-0029
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19㎜	22	m	1,450	31,900	E0-131112 電R0501-8II新-30和歌 市加
計					31,900	

水門(船尾側(左岸))	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式		9,120	別紙 00-0030
位置ﾎﾞｯｸｽ(金属製)	露出(塗装有)	4	個	2,280	9,120	E1-000016 電R0501-8I新-30和歌　個別
計					9,120	

水門(船尾側(左岸))	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機接続材料		1	式		6,870	別紙 00-0031
電動機結線	直入始動方式	1	台	4,920	4,920	E0-539821 電R0501-8I新-30和歌　標準
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	1	か所	1,950	1,950	E0-131114 電R0501-8I新-30和歌　市場
計					6,870	
配線器具		1	式		24,900	別紙 00-0032
ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～50°C　2位置式 手動ｽｲｯﾁ付	1	個	24,900	24,900	代価表　0011
計					24,900	
電線		1	式		11,760	別紙 00-0033
60CV耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	42	m	280	11,760	E0-132511 電R0501-8II新-30和歌　市場
計					11,760	

水門(船尾側(左岸))　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		19,680	別紙 00-0034
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	24	m	820	19,680	E0-432631 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					19,680	
電線管		1	式		72,200	別紙 00-0035
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	38	m	1,900	72,200	E0-131112 電R0501-8i新-30和歌　市加
計					72,200	
施工費		1	式		84,900	別紙 00-0036
施工費	動力分電盤　FPL-1	1	面	84,900	84,900	代価表　0013
計					84,900	

水門(船尾側(左岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受雷導体		1	式		445,200	別紙 00-0037
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(ｱﾙﾐ帯)	ｱﾙﾐ帯 t4×25mm	60	m	7,420	445,200	E0-538145 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					445,200	
避雷用導線		1	式		208,000	別紙 00-0038
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(ｱﾙﾐより線)	ｱﾙﾐより線 60mm2	26	m	5,000	130,000	E1-538143 電R0501-8i新-30和歌　個別
水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅より線)	鬼撚 4Cmm2	15	m	5,200	78,000	E0-538143 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					208,000	

水門(船尾側(左岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続端子		1	式		273,410	別紙 00-0039
伸縮端子	ｱﾙﾐ帯用	8	個	9,700	77,600	代価表　0014
分岐端子	T型　ｱﾙﾐ帯用	7	個	6,480	45,360	代価表　0015
水切端子	壁用　ｱﾙﾐ線用	3	個	10,000	30,000	E1-538162 電R0501-8i新-30和歌　個別
手摺、ﾀﾗｯﾌﾟ用接続端子		7	個	7,350	51,450	代価表　0015
導線引出金物	鉄筋用	6	個	11,500	69,000	E1-538161 電R0501-8i新-30和歌　個別
計					273,410	
保護管		1	式		37,370	別紙 00-0040
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　28mm	14	m	1,630	22,820	E0-131131 電R0501-8i新-30和歌　市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	15	m	970	14,550	E0-131133 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					37,370	

水門(船尾側(左岸))　雷保護設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
避雷接地用端子箱		1	式		141,900	別紙 00-0041
試験用接続端子箱	TB-ST 1A	3	個	47,300	141,900	E0-434152 電R0501-8i新-30和歌　標準
計					141,900	
接地工事		1	式		696,930	別紙 00-0042
接地工事	A種(Er900) 接地極埋設標共	6	か所	105,000	630,000	E2-000010 電R0501-8i新-30和歌　個別
接地工事	補助 -	6	か所	4,590	27,540	E2-000010 電R0501-8i新-30和歌　個別
接地抵抗測定		3	か所	6,410	19,230	E0-433380 電R0501-8i新-30和歌　標準
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	48	m	420	20,160	E0-132511 電R0501-8i新-30和歌　市場
計					696,930	

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	LED灯	A32　防爆形	個	1	115,000	115,366.39	有り	代価表　0001
	LED灯	B40　LBF3MP/RP-4-26LN	個	1	41,300	41,341.39	有り	代価表　0002
	LED灯	C20　LBF3MP/RP-2-13LN	個	1	24,600	24,573.03	有り	代価表　0003
	非常用LED灯	A32B　防爆形	個	1	255,000	255,016.39	有り	代価表　0004
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,3W15A×1	個	1	3,420	3,420.55	有り	代価表　0005
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A(WP)×1	個	1	2,610	2,612.96	有り	代価表　0006
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A(WP)×1	個	1	3,120	3,123.86	有り	代価表　0007
	自動点滅器	100V,3A	個	1	9,370	9,367.04	有り	代価表　0008

動力設備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	動力分電盤	HPL-1	面	1	1,080,000	1,080,700	有り	代価表　0009
	動力分電盤	FPL-1	面	1	1,080,000	1,080,700	有り	代価表　0010
	ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～5°C　2位置式 手動ｽｲｯﾁ付	個	1	24,900	24,905.6	有り	代価表　0011
	施工費	動力分電盤　HPL-1	面	1	84,900	84,851.55	有り	代価表　0012
	施工費	動力分電盤　FPL-1	面	1	84,900	84,851.55	有り	代価表　0013

雷保護設備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	伸縮端子	ｱﾙﾐ帯用	個	1	9,700	9,701.76	有り	代価表　0014
	分岐端子	T型　ｱﾙﾐ帯用	個	1	6,480	6,478.56	有り	代価表　0015
	手摺、ﾀﾗｯﾌﾟ用 接続端子		個	1	7,350	7,345.56	有り	代価表　0016

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED灯	A32 防爆形	個	1			115,000		代価表 0001
01	LED灯	A32 防爆形	個	1	1	105,000	105,000		電灯 1
02	雑材料		式 K01	1	0.05	105,000	5,250		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	22,995	4,093.11	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,093.11	1,023.28		
	計						115,366.39		
	LED灯	B40 LBF3MP/RP-4-26LN	個	1			41,300		代価表 0002
01	LED灯	B40 LBF3MP/RP-4-26LN	個	1	1	34,500	34,500		電灯 3
02	雑材料		式 K01	1	0.05	34,500	1,725		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	22,995	4,093.11	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,093.11	1,023.28		
	計						41,341.39		

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED灯	C20 LBF3MP/RP-2-13LN	個	1			24,600		代価表 0003
01	LED灯	C20 LBF3MP/RP-2-13LN	個	1	1	20,200	20,200		電灯 4
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,200	1,010		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.117	1	22,995	2,690.42	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	2,690.42	672.61		
	計						24,573.03		
	非常用LED灯	A32B 防爆形	個	1			255,000		代価表 0004
01	非常用LED灯	A32B 防爆形	個	1	1	238,000	238,000		電灯 2
02	雑材料		式 K01	1	0.05	238,000	11,900		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.178	1	22,995	4,093.11	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,093.11	1,023.28		
	計						255,016.39		

○は「その他」の率対象

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,3W15A×1	個	1			3,420		代価表 0005
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	161	161		E0-511111 電R0501-8H新-30和歌 材料
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 3W15A	個	1	1	250	250		E0-511111 電R0501-8H新-30和歌 材料
03	取付枠		個	1	1	32	32		E0-511152 電R0501-8H新-30和歌 材料
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1連月	個	1	1	177	177		E0-511151 電R0501-8H新-30和歌 材料
05	雑材料		式 K01+K0	1	0.02	620	12.4		(見積り・刊行物等)
06	電工		人	0.097	1	22,995	2,230.52	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	2,230.52	557.63		
	計						3,420.55		

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A(WP)×1	個	1			2,610		代価表 0006
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A(WP)×1	個	1	1	1,040	1,040		電灯 5
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,040	20.8		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.054	1	22,995	1,241.73	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	1,241.73	310.43		
	計						2,612.96		
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A(WP)×1	個	1			3,120		代価表 0007
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W15A(WP)×1	個	1	1	1,090	1,090		電灯 6
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,090	21.8		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.07	1	22,995	1,609.65	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	1,609.65	402.41		
	計						3,123.86		

○は「その他」の率対象

電灯設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自動点滅器	100V,3A	個	1			9,370		代価表 0008
01	自動点滅器	100V,3A	個	1	1	4,590	4,590		電灯 7
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,590	91.8		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.163	1	22,995	3,748.19	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	3,748.19	937.05		
	計						9,367.04		

動力設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力分電盤	HPL-1	面	1			1,080,000		代価表 0009
01	動力分電盤	HPL-1	面	1	1	1,070,000	1,070,000		動力 1
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,070,000	10,700		(見積り・刊行物等)
	計						1,080,700		
	動力分電盤	FPL-1	面	1			1,080,000		代価表 0010
01	動力分電盤	FPL-1	面	1	1	1,070,000	1,070,000		動力 2
02	雑材料		式 K01	1	0.01	1,070,000	10,700		(見積り・刊行物等)
	計						1,080,700		

○は「その他」の率対象

動力設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～50° C 2位置式 手動ｽｲｯﾁ付	個	1			24,900		代価表 0011
01	ｻｰﾓｽｲｯﾁ	0～50° C 2位置式 手動ｽｲｯﾁ付	個	1	1	18,400	18,400		動力 3
02	雑材料		式 K01	1	0.02	18,400	368		(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.217	1	22,995	4,989.92	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.23	4,989.92	1,147.68		
	計						24,905.6		
	施工費	動力分電盤 HPL-1	面	1			84,900		代価表 0012
01	電工		人	3	1	22,995	68,985	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資 (0.558*2)+(0.38*5) +(0.264*1)=3.27
	その他		式	1	0.23	68,985	15,866.55		
	計						84,851.55		

動力設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	施工費	動力分電盤 FPL-1	面	1			84,900		代価表 0013
01	電工		人	3	1	22,995	68,985	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.23	68,985	15,866.55		
	計						84,851.55		

○は「その他」の率対象

雷保護設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伸縮端子	ｱﾙﾐ帯用	個	1			9,700		代価表 0014
01	導体接続金物(材料費)	伸縮 ｱﾙﾐ帯用	個	1	1	4,671.6	4,671.6		E0-538171 電R0501-8H新-30和歌 標準
02	電工		人	0.175	1	22,995	4,024.13	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,024.13	1,006.03		
	計						9,701.76		
	分岐端子	T型 ｱﾙﾐ帯用	個	1			6,480		代価表 0015
01	導体接続金物(材料費)	T型 ｱﾙﾐ帯用	個	1	1	1,448.4	1,448.4		E0-538171 電R0501-8H新-30和歌 標準
02	電工		人	0.175	1	22,995	4,024.13	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,024.13	1,006.03		
	計						6,478.56		

雷保護設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手摺、ﾀﾗｯﾌﾟ用接続端子		個	1			7,350		代価表 0016
01	導体接続金物(材料費)	直線 ｱﾙﾐ線用	個	1	1	2,315.4	2,315.4		E0-538171 電R0501-8H新-30和歌 個別
02	電工		人	0.175	1	22,995	4,024.13	○	E0-911161 電R0501-8H新-30和歌 参資
	その他		式	1	0.25	4,024.13	1,006.03		
	計						7,345.56		

○は「その他」の率対象

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事（船尾側）	1	式	200,700	WP
機械設備工事（日方側）	1	式	200,700	WP
計			401,400	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（船尾側）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	200,700	002
計			200,700	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（日方側）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	200,700	002
計			200,700	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（船尾側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	200,700	001
計				200,700	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（日方側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	200,700	001
計				200,700	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（船尾側）　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気送風機	FE-101 有圧換気扇　Φ500 5600m3/h×100Pa 3Φ200V　0.4kw	1	台	182,000	182,000	見積 1
搬入・据付費		1	式		18,700	別紙 00-0001
計					200,700	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（日方側）　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気送風機	FE-101 有圧換気扇　Φ500 5600m3/h×100Pa 3Φ200V　0.4kw	1	台	182,000	182,000	見積 2
搬入・据付費		1	式		18,700	別紙 00-0002
計					200,700	

機械設備工事（船尾側）		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		18,700	別紙 00-0001
換気扇 据付	500φ以下	1	台	18,700	18,700	M0-745281 0501WS8H　標準
計					18,700	

機械設備工事（日方側）		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		18,700	別紙 00-0002
換気扇 据付	500φ以下	1	台	18,700	18,700	M0-745281 0501WS8H　標準
計					18,700	