

令 和 5 年 度

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和5年6月

総括表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					131,456,503	
間接工事費	10,975,759 + 34,169,499				45,145,258	
共通仮設費（計）	1,424,339 + 8,807,585 + 743,835				10,975,759	
共通仮設費（積上）					1,424,339	
共通仮設費（率）	$131,456,503 \times 6.70\% ((4.57\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				8,807,585	
現場環境改善費	$128,247,483 \times 0.58\%$				743,835	
現場管理費	$142,432,262 \times 23.99\% ((21.51\% + 1.78\%) \times 1.03)$				34,169,499	
工事原価	131,456,503 + 45,145,258				176,601,761	
一般管理費等	$176,601,761 \times 15.87\% (15.87\% \times 1.00) - 9,100$				28,017,599	
契約保証費	$176,601,761 \times 0.04\%$				70,640	
工事価格	176,601,761 + 28,017,599 + 70,640				204,690,000	
消費税等相当額	$204,690,000 \times 10.00\%$				20,469,000	
請負工事費	204,690,000 + 20,469,000				225,159,000	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					131,456,503	
岸壁(-7.5m~-9m)					131,456,503	
構造物撤去工					10,866,087	
アスファルト舗装撤去工					91,154	
アスファルト舗装切断	t=9cm				43,710	
1 アスファルト舗装版切断	t=9cm	m	75.00	582.8	43,710	
アスファルト舗装撤去	t=9cm				47,444	
2 アスファルト舗装版破碎	t=9cm	m ²	108.00	180.6	19,504	
3 アスファルト殻運搬		m ³	10.00	2,794	27,940	
コンクリート舗装撤去工					536,515	
コンクリート舗装切断	t=10cm				31,900	
4 コンクリート舗装版切断	t=10cm	m	29.00	1,100	31,900	
コンクリート舗装撤去(1)	無筋 t=10cm				302,769	
5 コンクリート舗装取壊し	t=10cm	m ³	9.00	32,470	292,230	
6 コンクリートガラ運搬		m ³	9.00	1,171	10,539	
コンクリート舗装撤去(2)	無筋 t=10cm				201,846	
7 コンクリート舗装取壊し	t=10cm	m ³	6.00	32,470	194,820	
8 コンクリートガラ運搬		m ³	6.00	1,171	7,026	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接続版撤去工					216,045	
接続版撤去	W=6.64t B2400×L4000×t300				21,501	
9 接続版撤去	W=6.64t B2400×L4000×t300	枚	9.00	2,389	21,501	
吊金具(吊ピース・ベースプレート)	t=22mm (SM490)				108,000	
10 吊金具材料費	吊ピース・ベースプレート	個	4.00	27,000	108,000	
ケミカルアンカー	φ16 L=150				27,000	
11 ケミカルアンカー材料費	φ16 L=150	本	72.00	375	27,000	
アンカー鉄筋	D16(SD345)L=190片面切BTM16、ネジ加工、NT・W付				59,544	
12 アンカー鉄筋材料費	D16(SD345)L=190片面切BTM16、ネジ加工、NT・W付	組	72.00	199	14,328	
13 吊金具アンカー設置	D16(SD345)L=190、削孔φ20 L=150	孔	72.00	628	45,216	
コンクリート取壊し工					10,022,373	
コンクリート切断	人力				377,440	
14 コンクリート切断	人力	m	224.00	1,685	377,440	
コンクリート取壊し	人力				8,563,968	
15 コンクリート取壊し	人力	m ³	8.00	1,070,496	8,563,968	
コンクリートガラ運搬	人力				717,140	
16 コンクリート殻運搬仮置	人力	m ³	8.00	88,200	705,600	
17 コンクリートガラ積込		m ³	8.00	271.5	2,172	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 コンクリートガラ運搬		m 3	8.00	1,171	9,368	
鉄筋切断	φ13				6,300	
19 鉄筋切断	φ13	m	2.00	3,150	6,300	
鉄筋切断	φ16				37,800	
20 鉄筋切断	φ16	m	12.00	3,150	37,800	
鉄筋撤去	人力				319,725	
21 鉄筋撤去運搬仮置	人力	k g	725.00	441	319,725	
維持補修工					28,739,240	
断面補修工（大断面修復）					28,739,240	
鉄筋ケレン					647,700	
22 鉄筋ケレン		m 2	51.00	12,700	647,700	
防錆材塗布					339,845	
23 防錆材塗布		m 2	55.00	6,179	339,845	
プライマー					257,530	
24 プライマー塗布		m 2	65.00	3,962	257,530	
鉄筋	D13				5,782	
25 鉄筋材料費	D13 (SD345)	k g	49.00	118	5,782	
鉄筋	D16				47,908	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
26 鉄筋材料費	D16 (SD345)	k g	413.00	116	47,908	
鉄筋	D29					
27 鉄筋材料費	D29 (SD345)	k g	1,855.00	117	217,035	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16×1110					
28 エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費	D16×1110 (SD345)	本	160.00	3,340	534,400	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16×1080					
29 エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費	D16×1080 (SD345)	本	40.00	3,320	132,800	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16×950					
30 エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費	D16×950 (SD345)	本	120.00	3,300	396,000	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16×830					
31 エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費	D16×830 (SD345)	本	60.00	3,280	196,800	
鉄筋加工組立	D13					
32 鉄筋加工組立	D13	k g	49.00	75	3,675	
鉄筋加工組立	D16					
33 鉄筋加工組立	D16	k g	1,013.00	75	75,975	
鉄筋加工組立	D29					
34 鉄筋加工組立	D29	k g	1,855.00	75	139,125	
現場鋼材溶接	鉄筋D13 下向き					

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
35 現場鉄筋溶接	D13、下向き	m	20.00	10,142	202,840	
現場鋼材溶接	鉄筋D16 下向き				1,521,300	
36 現場鉄筋溶接	D16、下向き	m	150.00	10,142	1,521,300	
現場鋼材溶接	鉄筋D16 横向き				130,410	
37 現場鉄筋溶接	D16、横向き	m	9.00	14,490	130,410	
現場鋼材溶接	鉄筋D29 横向き				5,574,240	
38 現場鉄筋溶接	D29、横向き	m	237.00	23,520	5,574,240	
犠牲陽極材設置					3,477,006	
39 犠牲陽極設置		個	381.00	9,126	3,477,006	
型枠					8,279,046	
40 型枠		m ²	74.00	111,879	8,279,046	
断面修復材	無収縮モルタル(収縮低減タイプ)				6,135,280	
41 断面修復材打設	無収縮モルタル(収縮低減タイプ)	m ³	8.00	766,910	6,135,280	
小断面修復	無機系ポリマーセメントモルタル				424,543	
42 小断面修復	無機系ポリマーセメントモルタル	構造物	1.00	424,543	424,543	
復旧工					1,353,455	
アスファルト舗装工(1)					98,494	
基層	再生粗粒度アスファルト20 t=4cm				46,464	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 タックコート	PK-4	m ²	22.00	33	726	
44 機械舗設(小規模)	t=4cm	m ²	22.00	2,079	45,738	
表層	再生密粒度アスファルト20 t=5cm				52,030	
45 タックコート	PK-4	m ²	22.00	33	726	
46 機械舗設(小規模)	t=5cm	m ²	22.00	2,332	51,304	
アスファルト舗装工(2)					685,678	
基層	再生粗粒度アスファルト20 t=14cm				482,288	
47 タックコート	PK-4 (86m ² ×2層)	m ²	172.00	33	5,676	
48 機械舗設(小規模)	t=14cm (t=7cm×2層)	m ²	172.00	2,771	476,612	
表層	再生密粒度アスファルト20 t=5cm				203,390	
49 タックコート	PK-4	m ²	86.00	33	2,838	
50 機械舗設(小規模)	t=5cm	m ²	86.00	2,332	200,552	
コンクリート舗装工					547,782	
コンクリート舗装	t=10				547,782	
51 コンクリート舗装	t=10 曲げ4.5N-6.5-40BB 溶接金網D6-150×150	m ²	61.00	7,700	469,700	
52 目地	30×6mm	m	10.00	1,581	15,810	
53 施工目地	30×10mm	m	56.00	1,112	62,272	
連接版復旧工					21,501	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接続版据付	W=6.64t B2400×L4000×t300				21,501	
54 接続版据付	W=6.64t B2400×L4000×t300	枚	9.00	2,389	21,501	
仮設工					87,288,701	
足場工					21,345,273	
吊足場設置撤去					21,078,807	
55 吊足場材料費	購入材	式	1.00	4,606,215	4,606,215	
56 吊足場設置撤去		m ²	816.00	20,187	16,472,592	
敷鉄板設置撤去					266,466	
57 敷鉄板材料費	リース材	枚	21.00	9,086	190,806	
58 敷鉄板設置・撤去	1.5m×6.0m t=22	m ²	195.00	388	75,660	
支保工					61,669,282	
支保工材運搬設備設置撤去	海側				12,177,129	
59 支保工材運搬設備材料費	購入材(海側)	式	1.00	912,939	912,939	
60 支保工材運搬設備材料費	リース材(海側)	式	1.00	1,054,000	1,054,000	
61 支保工材運搬設備設置撤去	(海側)	列	10.00	1,021,019	10,210,190	
支保工材運搬設備設置撤去	陸側				6,825,009	
62 支保工材運搬設備材料費	購入材(陸側)	式	1.00	610,115	610,115	
63 支保工材運搬設備設置撤去	(陸側)	列	7.00	887,842	6,214,894	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
桁材設置撤去					16,397,070	
64 桁材材料費	購入材	式	1.00	3,155,894	3,155,894	
65 桁材設置撤去		本	38.00	348,452	13,241,176	
パイプサポート設置撤去					26,113,834	
66 パイプサポート材材料費	購入材	式	1.00	6,573,709	6,573,709	
67 パイプサポート材材料費	リース材	式	1.00	93,965	93,965	
68 パイプサポート設置撤去		本	80.00	243,077	19,446,160	
ブラケット支保設置撤去					156,240	
69 ブラケット支保設置撤去		m	24.00	6,510	156,240	
堆積土砂撤去工					4,274,146	
汚濁防止膜設置撤去	H=1.5m #300				1,322,902	
70 汚濁防止膜損料	H=1.5m #300	式	1.00	23,275	23,275	
71 汚濁防止膜設置撤去	H=1.5m #300	m	63.00	20,629	1,299,627	
堆積土砂撤去運搬					2,951,244	
72 堆積土砂撤去運搬		m ³	9.00	327,916	2,951,244	
その他					3,209,020	
処分					3,209,020	
アスファルトガラ処分					35,250	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
73 アスファルト殻処分	掘削	m ³	10.00	3,525	35,250	
コンクリートガラ処分					97,290	
74 コンクリート殻処分	機械無筋	m ³	23.00	4,230	97,290	
堆積土砂処分					3,076,480	
75 堆積土砂処分		k g	76,912.00	40	3,076,480	
共通仮設費(積上)					1,424,339	
共通仮設					1,424,339	
共通仮設費					1,424,339	
運搬費					807,631	
仮設材等運搬					807,631	
76 仮設材等運搬	敷鉄板(リース材)搬入	式	1.00	197,028	197,028	
77 仮設材等運搬	敷鉄板(リース材)搬出	式	1.00	197,028	197,028	
78 仮設材等運搬	パイプサポート(リース材)搬入	式	1.00	4,153	4,153	
79 仮設材等運搬	パイプサポート(リース材)搬出	式	1.00	4,153	4,153	
80 仮設材等運搬	プレントロリ・チェンブロック(リース材)搬入	式	1.00	2,281	2,281	
81 仮設材等運搬	プレントロリ・チェンブロック(リース材)搬出	式	1.00	2,281	2,281	
82 仮設材等運搬	鋼製除去枠(流用材)(貸与物件引渡)搬入	式	1.00	3,634	3,634	
83 仮設材等運搬	仮設工材(購入材)、鋼製除去枠(流用材)(貸与物件返還)搬出	式	1.00	397,073	397,073	

積算内訳表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全管理					616,708	
安全対策					616,708	
84 交通誘導警備員		式	1.00	308,354	308,354	
85 安全監視員		式	1.00	308,354	308,354	

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：1

名称：アスファルト舗装版切断 t=9cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=9cm	m	1.000	582.8	582.8		
合 計	作業能力：1.00m			582.8	582.8		

番号：2

名称：アスファルト舗装版破碎 t=9cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎	t=9cm	m ²	1.000	180.6	180.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			180.6	180.6		

番号：3

名称：アスファルト殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m ³	1.000	2,794	2,794		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,794	2,794		

番号：4

名称：コンクリート舗装版切断 t=10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	t=10cm	m	1.000	1,100	1,100		
合 計	作業能力：1.00m			1,100	1,100		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：5

名称：コンクリート舗装取壊し t=10cm

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	10.00	32,470.00	324,700		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,470.00	324,700		

番号：6

名称：コンクリートガラ運搬

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬		m ³	1.00	1,171	1,171		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,171	1,171		

番号：7

名称：コンクリート舗装取壊し t=10cm

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	10.00	32,470.00	324,700		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,470.00	324,700		

番号：8

名称：コンクリートガラ運搬

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬		m ³	1.00	1,171	1,171		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,171	1,171		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：9

名称：連接版撤去 W=6.64t B2400×L4000×t300

1日当り（64枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	58,200.00	58,200	8H	
とび工		人	1.00	27,830.00	27,830		
普通作業員		人	3.00	22,050.00	66,150		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,180.00	760		
合 計	作業能力：64.00枚			2,389.00	152,940		

番号：10

名称：吊金具材料費 吊ピース・ベースプレート

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊金具(吊ピース・ベースプレート)	t=22m(SM490)	個	1.00	27,000.00	27,000		
合 計	作業能力：1.00個			27,000.00	27,000		

番号：11

名称：ケミカルアンカー材料費 φ16 L=150

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケミカルアンカー	φ16 L=150mm	本	1.00	375.00	375		
合 計	作業能力：1.00本			375.00	375		

番号：12

名称：アンカー鉄筋材料費 D16(SD345)L=190片面切BTM16、ネジ加工、NT・W付

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー鉄筋	D16(SD345)、L=190	組	1.00	199.00	199		
合 計	作業能力：1.00組			199.00	199		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：13

名称：吊金具アンカー設置 D16(SD345)L=190、削孔φ20 L=150

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	27,720.00	8,316		
特殊作業員		人	1.20	25,620.00	30,744		
普通作業員		人	0.40	22,050.00	8,820		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,650.00	2,805		
雑材料	全体の%	%	24.00	50,685.00	12,164		
合 計	作業能力：100.00孔			628.00	62,849		

番号：14

名称：コンクリート切断 人力

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.72	27,720.00	47,678		
特殊作業員		人	1.72	25,620.00	44,066		
普通作業員		人	1.72	22,050.00	37,926		
諸雑費	労務費の%	%	30.00	129,670.00	38,901		
合 計	作業能力：100.00m			1,685.00	168,571		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：15

名称：コンクリート取壊し 人力

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.00	27,720.00	166,320		
特殊作業員		人	18.00	25,620.00	461,160		
普通作業員		人	12.00	22,050.00	264,600		
諸雑費	労務費の%	%	20.00	892,080.00	178,416		
合 計	作業能力：1.00m3			1,070,496.00	1,070,496		

番号：16

名称：コンクリート殻運搬仮置 人力

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.00	22,050.00	88,200		
合 計	作業能力：1.00m3			88,200.00	88,200		

番号：17

名称：コンクリートガラ積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ積込		m3	1.00	271.5	271.5		
合 計	作業能力：1.00m3			271.5	271.5		

番号：18

名称：コンクリートガラ運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬		m3	1.00	1,171	1,171		
合 計	作業能力：1.00m3			1,171	1,171		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：19

名称：鉄筋切断 φ13

1日当り (15m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	15.00	3,150.00	47,250		
合 計	作業能力：15.00m			3,150.00	47,250		

番号：20

名称：鉄筋切断 φ16

1日当り (14.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,150.00	45,360		
合 計	作業能力：14.40m			3,150.00	45,360		

番号：21

名称：鉄筋撤去運搬仮置 人力

100kg当り (100k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.00	22,050.00	44,100		
合 計	作業能力：100.00k g			441.00	44,100		

番号：22

名称：鉄筋ケレン

10m2当り (10m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.10	27,720.00	30,492		
特殊作業員		人	2.10	25,620.00	53,802		
普通作業員		人	1.10	22,050.00	24,255		
諸雑費	労務費の%	%	17.00	108,549.00	18,453		
合 計	作業能力：10.00m2			12,700.00	127,002		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：23

名称：防錆材塗布

10m2当り (10m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防錆材		k g	36.00	680.00	24,480		
世話役		人	0.45	27,720.00	12,474		
特殊作業員		人	0.45	25,620.00	11,529		
普通作業員		人	0.45	22,050.00	9,922		
諸雑費	労務費の%	%	10.00	33,925.00	3,392		
合 計	作業能力：10.00m2			6,179.00	61,797		

番号：24

名称：プライマー塗布

10m2当り (10m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プライマー		k g	2.40	960.00	2,304		
世話役		人	0.45	27,720.00	12,474		
特殊作業員		人	0.45	25,620.00	11,529		
普通作業員		人	0.45	22,050.00	9,922		
諸雑費	労務費の%	%	10.00	33,925.00	3,392		
合 計	作業能力：10.00m2			3,962.00	39,621		

番号：25

名称：鉄筋材料費 D13 (SD345)

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	115.00	118,450		
合 計	作業能力：1,000.00k g			118.00	118,450		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：26

名称：鉄筋材料費 D16 (SD345)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	113.00	116,390		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			116.00	116,390		

番号：27

名称：鉄筋材料費 D29 (SD345)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29	k g	1,030.00	114.00	117,420		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			117.00	117,420		

番号：28

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費 D16×1110 (SD345)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16×1110	本	1.00	3,340.00	3,340		
合 計	作業能力：1.00本			3,340.00	3,340		

番号：29

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費 D16×1080 (SD345)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16×1080	本	1.00	3,320.00	3,320		
合 計	作業能力：1.00本			3,320.00	3,320		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：30

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費 D16×950 (SD345)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16×950	本	1.00	3,300.00	3,300		
合 計	作業能力：1.00本			3,300.00	3,300		

番号：31

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋材料費 D16×830 (SD345)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16×830	本	1.00	3,280.00	3,280		
合 計	作業能力：1.00本			3,280.00	3,280		

番号：32

名称：鉄筋加工組立 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	71.40	71,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	H	0.10	37,000.00	3,700	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			75.00	75,100		

番号：33

名称：鉄筋加工組立 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	71.40	71,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	H	0.10	37,000.00	3,700	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			75.00	75,100		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：34

名称：鉄筋加工組立 D29

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	71.40	71,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	37,000.00	3,700	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			75.00	75,100		

番号：35

名称：現場鉄筋溶接 D13、下向き

1日当り (4.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	4.90	10,143.00	49,700		
合 計	作業能力：4.90m			10,142.00	49,700		

番号：36

名称：現場鉄筋溶接 D16、下向き

1日当り (4.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	4.70	10,143.00	47,672		
合 計	作業能力：4.70m			10,142.00	47,672		

番号：37

名称：現場鉄筋溶接 D16、横向き

1日当り (3.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	3.40	14,490.00	49,266		
合 計	作業能力：3.40m			14,490.00	49,266		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：38

名称：現場鉄筋溶接 D29、横向き

1日当り (1.6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.60	23,520.00	37,632		
合 計	作業能力：1.60m			23,520.00	37,632		

番号：39

名称：犠牲陽極設置

100個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
犠牲陽極材		個	100.00	4,250.00	425,000		
世話役		人	1.97	27,720.00	54,608		
特殊作業員		人	5.91	25,620.00	151,414		
普通作業員		人	5.91	22,050.00	130,315		
諸雑費	労務費の%	%	45.00	336,337.00	151,351		
合 計	作業能力：100.00個			9,126.00	912,688		

番号：40

名称：型枠

100m2当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ひび割れ低減材	耐アルカリガラス繊維ネット W=210	m	258.00	334.00	86,172		
世話役		人	40.49	27,720.00	1,122,382		
特殊作業員		人	80.97	25,620.00	2,074,451		
型わく工		人	121.46	29,090.00	3,533,271		
普通作業員		人	121.46	22,050.00	2,678,193		
諸雑費	労務費の%	%	18.00	9,408,297.00	1,693,493		
合 計	作業能力：100.00m ²			111,879.00	11,187,962		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：41

名称：断面修復材打設 無収縮モルタル(収縮低減タイプ)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
断面修復材	無収縮モルタル(収縮低減タイプ)	k g	2,213.00	170.00	376,210		
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	4.00	25,620.00	102,480		
型わく工		人	6.00	29,090.00	174,540		
普通作業員		人	2.00	22,050.00	44,100		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	348,840.00	41,860		
合 計	作業能力：1.00m3			766,910.00	766,910		

番号：42

名称：小断面修復 無機系ポリマーセメントモルタル

1構造物当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.420	27,720.00	94,802		
特殊作業員		人	5.760	25,620.00	147,571		
普通作業員		人	3.780	22,050.00	83,349		
断面修復材	無機系ポリマーセメントモルタル圧縮強度 30.0以上	k g	371.700	187.00	69,507		
諸雑費	労務費の%	%	9.000	325,722.00	29,314		
合 計	作業能力：1.00構造物			424,543.00	424,543		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(～7.5m～～9m)改良工事

番号：43

名称：タックコート PK-4

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	103.00	31,930		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	44,110.00	1,323	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	31,930.00	638		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			33.00	33,891		

番号：44

名称：機械舗設(小規模) t=4cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスファルト20	t	36.52	9,350.00	341,462		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,280.00	80,280	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,346.00	41,346	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	41,946.00	41,946	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	4.00	25,620.00	102,480		
普通作業員		人	5.00	22,050.00	110,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,450.00	24,045		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,079.00	769,529		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(～7.5m～～9m)改良工事

番号：45

名称：タックコート PK-4

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	103.00	31,930		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	44,110.00	1,323	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	31,930.00	638		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			33.00	33,891		

番号：46

名称：機械舗設(小規模) t=5cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスファルト20	t	45.07	9,650.00	434,925		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,280.00	80,280	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,346.00	41,346	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	41,946.00	41,946	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	4.00	25,620.00	102,480		
普通作業員		人	5.00	22,050.00	110,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,450.00	24,045		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,332.00	862,992		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(～7.5m～～9m)改良工事

番号：47

名称：タックコート PK-4 (86m2×2層)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	103.00	31,930		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	44,110.00	1,323	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	31,930.00	638		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			33.00	33,891		

番号：48

名称：機械舗設(小規模) t=14cm (t=7cm×2層)

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスファルト20	t	63.91	9,350.00	597,558		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,280.00	80,280	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,346.00	41,346	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	41,946.00	41,946	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	4.00	25,620.00	102,480		
普通作業員		人	5.00	22,050.00	110,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,450.00	24,045		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,771.00	1,025,625		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(～7.5m～～9m)改良工事

番号：49

名称：タックコート PK-4

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	103.00	31,930		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	44,110.00	1,323	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	31,930.00	638		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			33.00	33,891		

番号：50

名称：機械舗設(小規模) t=5cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスファルト20	t	45.07	9,650.00	434,925		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	80,280.00	80,280	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,346.00	41,346	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	41,946.00	41,946	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	4.00	25,620.00	102,480		
普通作業員		人	5.00	22,050.00	110,250		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,450.00	24,045		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,332.00	862,992		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：51

名称：コンクリート舗装 t=10 曲げ4.5N-6.5-40BB 溶接金網D6-150×150

1日当り (75m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB	m ³	7.80	27,900.00	217,620		
鉄網	径6.0×150×150	m ²	72.30	470.00	33,981		
世話役		人	1.00	27,720.00	27,720		
特殊作業員		人	3.00	25,620.00	76,860		
普通作業員		人	8.00	22,050.00	176,400		
雑材料	労務費の%	%	16.00	280,980.00	44,956		
合 計	作業能力：75.00m ²			7,700.00	577,537		

番号：52

名称：目地 30×6mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	23.00	670.00	15,410		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	40,376.00	12,112	5.80H / 8H	
コンクリートカッター	ブレード径 20cm	日	1.00	26,215.00	26,215	8H	
カッターブレード	径20cm	枚	0.63	14,000.00	8,820		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	32,775.00	13,110	8H	
普通作業員		人	3.40	22,050.00	74,970		
雑材料	労務費の%	%	10.00	74,970.00	7,497		
合 計	作業能力：100.00m			1,581.00	158,134		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：53

名称：施工目地 30×10mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	樹脂発砲体	m ²	8.00	760.00	6,080		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	38.00	670.00	25,460		
普通作業員		人	3.50	22,050.00	77,175		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	25,460.00	2,546		
合 計	作業能力：100.00m			1,112.00	111,261		

番号：54

名称：連接版据付 W=6.64t B2400×L4000×t300

1日当り（64枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	58,200.00	58,200	8H	
とび工		人	1.00	27,830.00	27,830		
普通作業員		人	3.00	22,050.00	66,150		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,180.00	760		
合 計	作業能力：64.00枚			2,389.00	152,940		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(～7.5m～～9m)改良工事

番号：55

名称：吊足場材料費 購入材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー	M16(本体打込式)	個	245.00	143.00	35,035		
アイボルト	M16	個	245.00	175.00	42,875		
吊チェーン	L=5m	本	245.00	1,560.00	382,200		
単管パイプ	Φ48.6×2.4 L=5.0m	本	343.00	2,670.00	915,810		
エキスパンドメタル	XG22 914×1829	枚	488.00	6,180.00	3,015,840		
直交クランプ	φ48.6用	個	897.00	200.00	179,400		
パイプジョイント	φ48.6用	個	171.00	205.00	35,055		
合 計	作業能力：1.00式			4,606,215.00	4,606,215		

番号：56

名称：吊足場設置撤去

100m2当り (100m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.97	27,720.00	137,768		
とびエ		人	19.86	27,830.00	552,703		
普通作業員		人	29.80	22,050.00	657,090		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	4.97	41,313.00	205,325	5.80H / 8H	
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	30.00	1,552,886.00	465,865		
合 計	作業能力：100.00m2			20,187.00	2,018,751		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：57

名称：敷鉄板材料費 リース材

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	98.000	82.00	8,036		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1.000	1,050.00	1,050		
合 計	作業能力：1.00枚			9,086.00	9,086		

番号：58

名称：敷鉄板設置・撤去 1.5m×6.0m t=22

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	27,720.00	8,177		
とび工		人	0.295	27,830.00	8,209		
普通作業員		人	0.295	22,050.00	6,504		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.295	52,838.00	15,587		
雑材料	全体の%	%	1.000	38,477.00	384		
合 計	作業能力：100.00m ²			388.00	38,861		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：59

名称：支保工材運搬設備材料費 購入材(海側)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケミカルアンカー	φ16 L=150mm	本	120.00	375.00	45,000		
アンカー鉄筋	D16(SD345)、L=190	組	120.00	199.00	23,880		
取付ボルト	F10T M22×70	組	320.00	224.70	71,904		
I 形鋼	250×125×7.5×12.5	k g	4,596.00	144.00	661,824		
H 形鋼	150×150×7×10	k g	62.00	123.00	7,626		
H 形鋼	175×175×7.5×11	k g	162.00	123.00	19,926		
H 形鋼	200×200×8×12	k g	200.00	123.00	24,600		
H 形鋼	250×250×9×14	k g	287.00	123.00	35,301		
H 形鋼	300×300×10×15	k g	186.00	123.00	22,878		
合 計	作業能力：1.00式			912,939.00	912,939		

番号：60

名称：支保工材運搬設備材料費 リース材(海側)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレントロリ・チェーンブロック	2t型級	式	1.00	1,054,000.00	1,054,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,054,000.00	1,054,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：61

名称：支保工材運搬設備設置撤去（海側）

10列当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	12.00	38,120.00	457,440		
潜水士		人	72.00	38,120.00	2,744,640		
潜水連絡員		人	36.00	28,140.00	1,013,040		
潜水送気員		人	36.00	28,350.00	1,020,600		
とび工		人	48.00	27,830.00	1,335,840		
普通作業員		人	48.00	22,050.00	1,058,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	12.00	42,400.00	508,800	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	12.00	41,313.00	495,756	5.80H / 8H	
空気圧縮機	2.5m3/min	日	24.00	4,676.00	112,224	8H	
溶接機	手動 D300A	日	24.00	5,487.00	131,688		
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	15.00	8,878,428.00	1,331,764		
合 計	作業能力：10.00列			1,021,019.00	10,210,192		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：62

名称：支保工材運搬設備材料費 購入材(陸側)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケミカルアンカー	φ16 L=150mm	本	84.00	375.00	31,500		
アンカー鉄筋	D16(SD345)、L=190	組	84.00	199.00	16,716		
取付ボルト	F10T M22×70	組	252.00	224.70	56,624		
I 形鋼	250×125×7.5×12.5	k g	2,975.00	144.00	428,400		
H 形鋼	150×150×7×10	k g	44.00	123.00	5,412		
H 形鋼	175×175×7.5×11	k g	170.00	123.00	20,910		
H 形鋼	200×200×8×12	k g	210.00	123.00	25,830		
H 形鋼	250×250×9×14	k g	201.00	123.00	24,723		
合 計	作業能力：1.00式			610,115.00	610,115		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：63

名称：支保工材運搬設備設置撤去（陸側）

10列当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	10.00	38,120.00	381,200		
潜水士		人	60.00	38,120.00	2,287,200		
潜水連絡員		人	30.00	28,140.00	844,200		
潜水送気員		人	30.00	28,350.00	850,500		
とび工		人	40.00	27,830.00	1,113,200		
普通作業員		人	40.00	22,050.00	882,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	10.00	42,400.00	424,000	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	10.00	41,313.00	413,130	5.80H / 8H	
空気圧縮機	2.5m3/min	日	20.00	4,676.00	93,520	8H	
溶接機	手動 D300A	日	20.00	5,487.00	109,740		
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	20.00	7,398,690.00	1,479,738		
合 計	作業能力：10.00列			887,842.00	8,878,428		

番号：64

名称：桁材材料費 購入材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山留部品	H400	t	5.22	132,000.00	689,040		
H形鋼	300×300×10×15	k g	18,841.00	123.00	2,317,443		
高さ調整材	無機系セメントモルタル(プレミックスタイプ)	k g	1,201.00	81.00	97,281		
取付ボルト	F10T M22×70	組	232.00	224.70	52,130		
合 計	作業能力：1.00式			3,155,894.00	3,155,894		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：65

名称：桁材設置撤去

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	4.73	38,120.00	180,307		
潜水士		人	28.41	38,120.00	1,082,989		
潜水連絡員		人	14.20	28,140.00	399,588		
潜水送気員		人	14.20	28,350.00	402,570		
とび工		人	9.47	27,830.00	263,550		
普通作業員		人	9.47	22,050.00	208,813		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.73	42,400.00	200,552	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	4.73	41,313.00	195,410	5.80H / 8H	
空気圧縮機	2.5m3/min	日	9.47	4,676.00	44,281	8H	
溶接機	手動 D300A	日	9.47	5,487.00	51,961		
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	15.00	3,030,021.00	454,503		
合 計	作業能力：10.00本			348,452.00	3,484,524		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：66

名称：パイプサポート材材料費 購入材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強力サポート	耐力13t型 L=2665~4070mm	本	80.00	60,000.00	4,800,000		
H形鋼	300×150×6.5×9	k g	2,643.00	123.00	325,089		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=2.0m	本	30.00	1,090.00	32,700		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=3.0m	本	54.00	1,630.00	88,020		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=3.5m	本	15.00	1,890.00	28,350		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=4.0m	本	16.00	2,140.00	34,240		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=5.0m	本	8.00	2,670.00	21,360		
単管パイプ	φ48.6×2.4 L=5.5m	本	30.00	2,940.00	88,200		
下柱管用直交クランプ	φ114.3×φ48.6 (購入)	個	142.00	3,350.00	475,700		
下柱管用自在クランプ	φ114.3×φ48.6 (購入)	個	43.00	3,350.00	144,050		
上柱管用直交クランプ	φ82.6×φ48.6 (購入)	個	142.00	3,350.00	475,700		
上柱管用自在クランプ	φ82.6×φ48.6 (購入)	個	18.00	3,350.00	60,300		
合 計	作業能力：1.00式			6,573,709.00	6,573,709		

番号：67

名称：パイプサポート材材料費 リース材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管パイプ	φ48.6×2.4	式	1.00	7,997.00	7,997		
上柱管用クランプ	φ82.6×φ48.6 直交	式	1.00	69,757.00	69,757		
上柱管用クランプ	φ82.6×φ48.6 自在	式	1.00	16,211.00	16,211		
合 計	作業能力：1.00式			93,965.00	93,965		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：68

名称：パイプリポート設置撤去

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	37.50	38,120.00	1,429,500		
潜水士		人	150.00	38,120.00	5,718,000		
潜水連絡員		人	75.00	28,140.00	2,110,500		
潜水送気員		人	75.00	28,350.00	2,126,250		
とび工		人	112.50	27,830.00	3,130,875		
普通作業員		人	150.00	22,050.00	3,307,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	37.50	42,400.00	1,590,000	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	37.50	41,313.00	1,549,237	5.80H / 8H	
空気圧縮機	2.5m3/min	日	37.50	4,676.00	175,350	8H	
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	15.00	21,137,212.00	3,170,581		
合 計	作業能力：100.00本			243,077.00	24,307,793		

番号：69

名称：ブラケット支保設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	6,510.00	651,000		
合 計	作業能力：100.00m			6,510.00	651,000		

番号：70

名称：汚濁防止膜損料 H=1.5m #300

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜費用	H=1.5m #300	式	1.00	23,275.00	23,275		
合 計	作業能力：1.00式			23,275.00	23,275		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：71

名称：汚濁防止膜設置撤去 H=1.5m #300

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.53	38,120.00	20,203		
潜水土		人	1.05	38,120.00	40,026		
潜水連絡員		人	1.05	28,140.00	29,547		
潜水送気員		人	1.05	28,350.00	29,767		
普通作業員		人	1.05	22,050.00	23,152		
船外機船	15PS型	日	0.53	32,233.00	17,083	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.53	37,000.00	19,610	8H	
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	15.00	179,388.00	26,908		
合 計	作業能力：10.00m			20,629.00	206,296		

番号：72

名称：堆積土砂撤去運搬

10m3当り (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	10.00	38,120.00	381,200		
潜水土		人	15.00	38,120.00	571,800		
潜水連絡員		人	15.00	28,140.00	422,100		
潜水送気員		人	15.00	28,350.00	425,250		
普通作業員		人	10.00	22,050.00	220,500		
汚泥吸排車	9.5t	日	10.00	96,021.00	960,210		
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	10.00	2,981,060.00	298,106		
合 計	作業能力：10.00m3			327,916.00	3,279,166		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：73

名称：アスファルト殻処分 掘削

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分費	掘削	m ³	1.00	3,525.00	3,525		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,525.00	3,525		

番号：74

名称：コンクリート殻処分 機械無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費	無筋	m ³	1.00	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,230.00	4,230		

番号：75

名称：堆積土砂処分

1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堆積土砂処分費	有機汚泥	k g	1.00	40.00	40		
合 計	作業能力：1.00k g			40.00	40		

番号：76

名称：仮設材等運搬 敷鉄板(リース材)搬入

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	146,508.00	146,508		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	50,520.00	50,520		
合 計	作業能力：1.00式			197,028.00	197,028		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

番号：77

名称：仮設材等運搬 敷鉄板(リース材)搬出

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	146,508.00	146,508		
取卸し・積込み費用		式	1.00	50,520.00	50,520		
合 計	作業能力：1.00式			197,028.00	197,028		

番号：78

名称：仮設材等運搬 パイプサポート(リース材)搬入

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,088.00	3,088		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,065.00	1,065		
合 計	作業能力：1.00式			4,153.00	4,153		

番号：79

名称：仮設材等運搬 パイプサポート(リース材)搬出

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,088.00	3,088		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,065.00	1,065		
合 計	作業能力：1.00式			4,153.00	4,153		

番号：80

名称：仮設材等運搬 プレントロリ・チェーンブロック(リース材)搬入

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,696.00	1,696		
取卸し・積込み費用		式	1.00	585.00	585		
合 計	作業能力：1.00式			2,281.00	2,281		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：81

名称：仮設材等運搬 プレントロリ・チェーンブロック（リース材）搬出

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,696.00	1,696		
取卸し・積込み費用		式	1.00	585.00	585		
合 計	作業能力：1.00式			2,281.00	2,281		

番号：82

名称：仮設材等運搬 鋼製除去枠（流用材）（貸与物件引渡）搬入

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,749.00	2,749		
取卸し・積込み費用		式	1.00	885.00	885		
合 計	作業能力：1.00式			3,634.00	3,634		

番号：83

名称：仮設材等運搬 仮設工材（購入材）、鋼製除去枠（流用材）（貸与物件返還）搬出

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	300,383.00	300,383		
取卸し・積込み費用		式	1.00	96,690.00	96,690		
合 計	作業能力：1.00式			397,073.00	397,073		

番号：84

名称：交通誘導警備員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	23.00	13,340.00	306,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	306,820.00	1,534		
合 計	作業能力：1.00式			308,354.00	308,354		

代価表・施工パッケージ

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

番号：85

名称：安全監視員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	23.00	13,340.00	306,820		
雑材料	全体の%	%	0.50	306,820.00	1,534		
合 計	作業能力：1.00式			308,354.00	308,354		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	35t吊	日	1.00	58,200.00	58,200		
合 計					58,200		

単価表番号：2

単価表名称：発動発電機(雑工(削孔工)による場合) 2kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	148.00	1,036		
賃料（発動発電機）	2kVA	日	1.30	473.00	614		
合 計					1,650		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	16t吊	日	1.00	37,000.00	37,000		
合 計					37,000		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：4

単価表名称：ディストリビュータ 自走式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	136.00	3,400		
運転手（一般）		人	1.00	21,530.00	21,530		
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,210.00	5,210		運転日
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	5,930.00	8,895		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	313.00	1,471		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,190.00	3,604		供用日
合 計					44,110		

単価表番号：5

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	10.00	136.00	1,360		
運転手（特殊）		人	1.00	25,100.00	25,100		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.00	4,820.00	4,820		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	28,000.00	49,000		供用日
合 計					80,280		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：6

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	136.00	952		
運転手(特殊)		人	1.00	25,100.00	25,100		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	1.00	992.00	992		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.57	9,110.00	14,302		供用日
合 計					41,346		

単価表番号：7

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	6.00	136.00	816		
運転手(特殊)		人	1.00	25,100.00	25,100		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	時間	1.00	1,150.00	1,150		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					41,946		

単価表番号：8

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	136.00	4,488		
運転手(特殊)		人	1.00	25,100.00	25,100		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合 計					40,376		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m～-9m)改良工事

単価表番号：9

単価表名称：コンクリートカッタ ブレード径 20cm

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	1.00	148.00	148		
特殊作業員		人	1.00	25,620.00	25,620		
損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式]）	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.00	194.00	194		運転日
損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式]）	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.67	152.00	253		供用日
合 計					26,215		

単価表番号：10

単価表名称：ジョイントシーラ 100L型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	8.00	148.00	1,184		
プロパン		k g	20.00	165.00	3,300		
特殊作業員		人	1.00	25,620.00	25,620		
損料（ジョイントシーラ[可搬式]）	タンク容量100L	日	1.00	1,120.00	1,120		運転日
損料（ジョイントシーラ[可搬式]）	タンク容量100L	日	1.63	952.00	1,551		供用日
合 計					32,775		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：11

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	136.00	4,488		
運転手（特殊）		人	1.00	25,100.00	25,100		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	586.00	3,398		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	6,770.00	8,327		供用日
合 計					41,313		

単価表番号：12

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,100.00	25,100		
軽油		L	119.000	136.00	16,184		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・ク レ	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t 吊	日	1.060	10,900.00	11,554		
合 計					52,838		

単価表番号：13

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ	25t吊	日	1.00	42,400.00	42,400		
合 計					42,400		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：14

単価表名称：空気圧縮機 2.5m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	22.00	136.00	2,992		
賃料（空気圧縮機）	2.5m3/min	日	1.56	1,080.00	1,684		
合 計					4,676		

単価表番号：15

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	136.00	3,400		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,487		

単価表番号：16

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	148.00	2,072		
普通船員		人	1.20	23,840.00	28,608	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	570.00	570		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	596.00	983	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					32,233		

単価表

大阪港大正内港地区岸壁(-7.5m~-9m)改良工事

単価表番号：17

単価表名称：汚泥吸排車 9.5t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.20	21,530.00	25,836		
軽油	パトロール給油	L	120.00	136.00	16,320		
損料（汚泥吸排車〔トラック架装型〕）	9.5t	日	1.33	40,500.00	53,865		供用日換算
合 計					96,021		