

令和5年度(2023年度)

港湾改修費

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

積算書

近畿地方整備局

令和5年11月

合併積算総括表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					378,047,575	
間接工事費	38,890,120 + 92,963,598				131,853,718	
共通仮設費（計）	15,841,618 + 21,698,773 + 1,349,729				38,890,120	
共通仮設費（積上）					15,841,618	
共通仮設費（率）	$366,533,336 \times 5.92\% ((3.80\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				21,698,773	
現場環境改善費	$355,191,909 \times 0.38\%$				1,349,729	
現場管理費	$405,423,456 \times 22.93\% ((20.60\% + 1.66\%) \times 1.03)$				92,963,598	
工事原価	378,047,575 + 131,853,718				509,901,293	
一般管理費等	$498,387,054 \times 13.62\% (13.62\% \times 1.00) - 2,863$				67,877,453	
契約保証費	$498,387,054 \times 0.04\%$				199,354	
六価クロム溶出試験（3検体）					21,900	
工事価格	509,901,293 + 67,877,453 + 199,354 + 21,900				578,000,000	
直接調査費					1,456,700	
間接調査費					420,338	
諸経費	$1,877,038 \times 55.8\% - 4,425$				1,042,962	
一般調査業務費	1,456,700 + 420,338 + 1,042,962				2,920,000	
調査業務費					2,920,000	

合併積算総括表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	578,000,000 + 2,920,000				580,920,000	
消費税等相当額	580,920,000 × 10.00%				58,092,000	
請負工事費					639,012,000	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					378,047,575	
荷さばき地					378,047,575	
構造物撤去工					13,829,975	
アスファルト舗装撤去工					3,219,306	
アスファルト舗装切断	t=10cm				29,296	
1-1 舗装版切断	t=10cm	m	52.00	563.4	29,296	
アスファルト舗装撤去	t=5～10cm				3,190,010	
1-2 舗装版破碎	t ≦15cm以下	m ²	8,970.00	176.2	1,580,514	
1-3 殻運搬		m ³	574.00	2,804	1,609,496	
路盤材撤去工					6,226,829	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、t=20～25cm				6,226,829	
1-4 掘削	HMS-25、t=20～25cm	m ³	2,189.00	217.6	476,326	
1-5 土砂等運搬	HMS-25 現場 → 処分場	m ³	2,189.00	2,627	5,750,503	
再生砕石舗装撤去工					116,372	
再生砕石撤去	再生砕石クラッシュラン(RC-40) t=30cm				116,372	
1-6 掘削	RC-40、t=30cm	m ³	168.00	217.6	36,556	
1-7 土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m ³	168.00	475.1	79,816	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設スロープ撤去工					308,251	
再生砕石撤去	再生砕石クラッシャラン(RC-40)				308,251	
1-8 掘削	RC-40	m ³	445.00	217.6	96,832	
1-9 土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m ³	445.00	475.1	211,419	
走行路版撤去工					1,567,194	
走行路版撤去	L=6.195~9.000m、W=5.69~8.27t				915,191	
1-10 走行路版撤去(陸上連携方式)(1)	L=8.360m~9.000m、W=7.68t~8.27t	枚	69.00	11,493	793,017	
1-11 走行路版撤去(陸上連携方式)(2)	L=6.195m~7.1025m、W=5.69t~6.53t	枚	13.00	9,398	122,174	
ホーンジョイント切断					74,550	
1-12 ホーンジョイント切断		m	25.00	2,982	74,550	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)t=20cm				577,453	
1-13 掘削	HMS-25、t=20cm	m ³	203.00	217.6	44,172	
1-14 土砂等運搬	HMS-25 現場 → 処分場	m ³	203.00	2,627	533,281	
コンテナマット撤去工(コンクリート版)					609,330	
コンテナマット撤去	L=8.24~9.00m、W=7.27~7.94t				609,330	
1-15 コンテナマット撤去(陸上連携方式)(1)	L=9.00m、W=7.94t	枚	19.00	16,687	317,053	
1-16 コンテナマット撤去(陸上連携方式)(2)	L=8.24m、W=7.27t	枚	19.00	15,383	292,277	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホワイベース撤去工					86,852	
コンクリート取壊し	無筋				81,312	
1-17 構造物取壊し	無筋	m ³	8.00	7,854	62,832	
1-18 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	8.00	2,310	18,480	
再生砕石撤去	再生砕石クラッシュラン(RC-40) t=20cm				5,540	
1-19 掘削	RC-40、t=20cm	m ³	8.00	217.6	1,740	
1-20 土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m ³	8.00	475.1	3,800	
繋留装置撤去工					874,244	
コンクリート取壊し	無筋				874,244	
1-21 構造物取壊し	無筋	m ³	85.00	7,854	667,590	
1-22 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	85.00	2,310	196,350	
1-23 繋留装置金物積込・荷卸		t	0.71	8,018	5,692	
1-24 繋留装置金物運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	0.71	6,497	4,612	
車線分離標撤去工					57,120	
車線分離標撤去	φ80mm、高さ800mm				57,120	
1-25 道路付属物撤去工(車線分離標)		本	32.00	1,785	57,120	
排水構造物撤去工					638,493	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝撤去	300				548,002	
1-26 U型側溝撤去(1)	L=4000mm、1000kg/個以下(2m換算質量)	m	72.00	1,772	127,584	
1-27 U型側溝撤去(2)	L=4000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	40.00	2,773	110,920	
1-28 U型側溝撤去(3)	L=3000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	54.00	2,940	158,760	
1-29 U型側溝運搬(陸上連携方式)	現場 → 仮置ヤード(1)	個	45.00	3,253	146,385	
1-30 U型側溝運搬(陸上連携方式)	現場 → 仮置ヤード(2)	個	1.00	4,353	4,353	
グレーチング蓋撤去(U型側溝)	T-25 37.1kg/枚				90,491	
1-31 グレーチング蓋撤去	流用	枚	166.00	222	36,852	
1-32 グレーチング蓋積込・荷卸		t	6.16	8,018	49,390	
1-33 グレーチング蓋運搬	現場 → 仮置ヤード(1)	t	6.16	689.9	4,249	
給電マンホール等撤去工					19,722	
コンクリート取壊し(テナーヒーター)	有筋				18,707	
1-34 構造物取壊し	有筋	m ³	1.00	15,845	15,845	
1-35 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)	m ³	1.00	2,862	2,862	
鉄蓋撤去(テナーヒーター)	T-25 67kg/枚				1,015	
1-36 鉄蓋積込・荷卸		t	0.07	8,018	561	
1-37 鉄蓋運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	0.07	6,497	454	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管撤去工					10,358	
電線管撤去	FEP φ50				10,358	
1-38 電線管撤去		m	35.00	293	10,255	
1-39 電線管積込・荷卸		t	0.01	8,018	80	
1-40 電線管運搬	現場 → 処分場	t	0.01	2,300	23	
作業土工（床掘工）					95,904	
床掘					95,904	
1-41 床掘	U型側溝	m ³	48.00	1,998	95,904	
土工					116,794,203	
土工					112,936,467	
掘削	土砂				4,106,547	
1-42 掘削		m ³	18,872.00	217.6	4,106,547	
礫混じりふるい					80,291,088	
1-43 礫混じりふるい	現場内、仮置ヤード(3)	m ³	34,668.00	2,316	80,291,088	
土砂等運搬	礫				2,688,832	
1-44 積込（ルーズ）	現場内	m ³	1,124.00	268.2	301,456	
1-45 土砂等運搬	現場 → 仮置ヤード(3)	m ³	1,124.00	2,124	2,387,376	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	流用土				22,425,903	
1-46 積込(ルーズ)	仮置ヤード(3)	m ³	9,547.00	225	2,148,075	
1-47 土砂等運搬	仮置ヤード(3) → 現場	m ³	9,547.00	2,124	20,277,828	
土砂等運搬	流用土				350,050	
1-48 積込(ルーズ)	仮置ヤード(1)	m ³	500.00	225	112,500	
1-49 土砂等運搬	仮置ヤード(1) → 現場	m ³	500.00	475.1	237,550	
整地					2,482,977	
1-50 整地		m ³	25,824.00	96.15	2,482,977	
路床盛土					591,070	
1-51 路床盛土		m ³	1,817.00	325.3	591,070	
土留工					3,857,736	
大型土嚢撤去・運搬	耐候性				1,974,366	
1-52 大型土嚢撤去・仮置(陸上連携方式)	現場 → 仮置ヤード(1)	個	502.00	3,933	1,974,366	
大型土嚢運搬・設置	耐候性				1,883,370	
1-53 大型土嚢運搬・仮置(陸上連携方式)	流用 仮置ヤード(1) → 現場	個	402.00	3,253	1,307,706	
1-54 大型土のう工		袋	402.00	1,432	575,664	
陸上地盤改良工					99,765,922	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層改良工					99,765,922	
表層改良（中層混合処理）	t=2.5m				99,765,922	
1-55 中層混合処理工	添加量 70kg/m3	m 3	26,654.00	3,743	99,765,922	
付属工					13,781,880	
走行路版工					11,606,159	
走行路版据付	L=6.195～9.000m、W=5.69～8.27t				4,210,446	
1-56 走行路版運搬仮置（陸上連携方式） (1)	L=9.00m, W=8.27t 63枚、L=8.36m, W=7.68t 4枚 仮置(2) → 現場	枚	67.00	9,553	640,051	
1-57 走行路版運搬仮置（陸上連携方式） (2)	L=7.1025m, W=6.53t 8枚、L=6.195m, W=5.69t 8枚 仮置(2) → 現場	枚	16.00	7,884	126,144	
1-58 走行路版据付	W=5.69～8.27t	枚	83.00	41,497	3,444,251	
路盤	水硬性粒度調整スラック（HMS-25） t=20cm				1,201,446	
1-59 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラック（HMS-25） t=20cm	m 2	1,026.00	1,171	1,201,446	
敷モルタル	1:3				1,613,160	
1-60 モルタル練		m 3	18.00	89,620	1,613,160	
路盤紙					30,560	
1-61 路盤紙（材料費）		m 2	955.00	32	30,560	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				66,744	
1-62 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m 2	27.00	2,472	66,744	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホーンジョイント					4,483,803	
1-63 ホーンジョイント設置	SS400 φ40×700	箇所	237.00	18,919	4,483,803	
繫留装置基礎工					2,175,721	
床掘(表層改良土)					97,100	
1-64 床掘		m ³	34.00	228.9	7,782	
1-65 土砂等運搬	現場 → 処分場	m ³	34.00	2,627	89,318	
均しコンクリート	18-8-40BB				39,720	
1-66 均しコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.00	39,720	39,720	
型枠					407,437	
1-67 型枠		m ²	45.00	9,037	406,665	
1-68 水抜きパイプ(材料費)	VPφ50	m	2.00	386	772	
繫留金具					544,756	
1-69 繫留金具取付		箇所	2.00	134,478	268,956	
1-70 繫留金物(材料費)		箇所	2.00	137,900	275,800	
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%				640,400	
1-71 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	20.00	32,020	640,400	
目地材	発泡樹脂体系 t=20mm				12,744	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-72 目地板	発泡樹脂体系 t=20mm	m ²	3.00	4,248	12,744	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				17,304	
1-73 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	7.00	2,472	17,304	
埋戻しコンクリート	18-8-40BB				416,260	
1-74 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	13.00	32,020	416,260	
舗装工					35,839,338	
A-1舗装(エプロン、シャーシ通路)					16,453,246	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				4,230,284	
1-75 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	3,737.00	1,132	4,230,284	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				5,785,722	
1-76 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	3,657.00	1,546	5,653,722	
1-77 基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	80.00	1,650	132,000	
表層	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm				6,437,240	
1-78 機械舗設	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	3,657.00	1,720	6,290,040	
1-79 表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	80.00	1,840	147,200	
A-2舗装(エプロン、シャーシ通路)					205,634	
路盤(人力施工)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				67,254	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-80 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	22.00	3,057	67,254	
基層(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				67,958	
1-81 人力舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	22.00	3,089	67,958	
表層(人力施工)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm				70,422	
1-82 人力舗設	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	22.00	3,201	70,422	
B舗装(トランスファーレン列替通路)					2,390,310	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				441,480	
1-83 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	390.00	1,132	441,480	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				602,940	
1-84 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	390.00	1,546	602,940	
表層	半たわみ性舗装 t=5cm				1,345,890	
1-85 表層(車道・路肩部)	半たわみ性舗装用アスファルト t=5cm	m ²	390.00	1,416	552,240	
1-86 セメントミルク浸透	普通型	m ²	390.00	2,035	793,650	
C舗装(路肩)					326,015	
路盤	再生砕石クラッシュラン(RC-40) t=30cm				326,015	
1-87 積込(ルーズ)	仮置ヤード(1)	m ³	204.00	225	45,900	
1-88 土砂等運搬	仮置ヤード(1) → 現場	m ³	204.00	475.1	96,920	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-89 路盤材敷均し転圧	再生砕石クラッシュラン(RC-40) t=30cm	m ²	531.00	345	183,195	
D-1舗装(コンテナ置場)					12,769,400	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm				5,870,176	
1-90 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	4,384.00	1,339	5,870,176	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				6,899,224	
1-91 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	3,919.00	1,561	6,117,559	
1-92 表層(車道・路肩部)		m ²	465.00	1,681	781,665	
D-2舗装(コンテナ置場)					2,933,350	
路盤(人力施工)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm				1,614,575	
1-93 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	425.00	3,799	1,614,575	
表層(人力施工)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				1,318,775	
1-94 人力舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	425.00	3,103	1,318,775	
E舗装(ホワイベース(エプロン、シャーン通路))					487,225	
路盤(人力施工)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				79,482	
1-95 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	26.00	3,057	79,482	
型枠					16,316	
1-96 型枠		m ²	2.00	8,158	16,316	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材	瀝青質板、 t=10mm				33,475	
1-97 伸縮目地	瀝青質板、 t=10mm	m 2	13.00	2,575	33,475	
コンクリート	18-8-40BB				198,000	
1-98 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m 3	5.00	39,600	198,000	
基層（人力施工）	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				76,726	
1-99 人力舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m 2	26.00	2,951	76,726	
表層（人力施工）	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm				83,226	
1-100 人力舗設	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m 2	26.00	3,201	83,226	
F舗装(ホホワイトベース(トランスファークレーン列替通路))					274,158	
路盤（人力施工）	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				39,741	
1-101 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m 2	13.00	3,057	39,741	
目地材	瀝青質板、 t=10mm				20,600	
1-102 伸縮目地	瀝青質板、 t=10mm	m 2	8.00	2,575	20,600	
コンクリート	18-8-40BB				118,800	
1-103 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m 3	3.00	39,600	118,800	
基層（人力施工）	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				38,363	
1-104 人力舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m 2	13.00	2,951	38,363	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（人力施工）	半たわみ性舗装 t=5cm				56,654	
1-105 表層(車道・路肩部)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	13.00	2,323	30,199	
1-106 セメント乳剤浸透	普通型	m ²	13.00	2,035	26,455	
雑工					67,133,255	
排水構造物工					1,314,556	
U型側溝	300 受枠Zアングル				1,149,440	
1-107 U型側溝運搬仮置き	仮置きヤード(1) → 現場	個	45.00	3,253	146,385	
1-108 U型側溝運搬仮置き	仮置きヤード(2) → 現場	個	11.00	4,353	47,883	
1-109 U型側溝(1)	流用 L=4.0m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石有り	m	112.00	3,646	408,352	
1-110 U型側溝(2)	流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石有り	m	41.50	5,607	232,690	
1-111 U型側溝(3)	流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し	m	2.50	5,437	13,592	
1-112 U型側溝(4)	流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎碎石有り	m	48.50	5,938	287,993	
1-113 U型側溝(5)	流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎碎石無し	m	2.50	5,018	12,545	
グレーチング蓋	300用 T-25				143,636	
1-114 グレーチング蓋積込・荷卸		t	7.68	8,018	61,578	
1-115 グレーチング蓋運搬(1)	仮置きヤード(1) → 現場	t	6.16	689.9	4,249	
1-116 グレーチング蓋運搬(2)	仮置きヤード(2) → 現場	t	1.52	2,300	3,496	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-117 グレーチング蓋据付	T-25 流用品	枚	207.00	359	74,313	
暗渠排水管(仮設排水管)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ250 シングル管				21,480	
1-118 暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ250 シングル管	m	5.00	4,296	21,480	
区画線工					15,400,017	
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色				215,280	
1-119 実線(溶融式)	W=15cm、実線、白色	m	690.00	312	215,280	
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色				88,844	
1-120 実線(溶融式)	W=10cm、実線、白色	m	334.00	266	88,844	
溶融式区画線(3)	W=15cm、実線、黄色				159,490	
1-121 実線(溶融式)	W=15cm、実線、黄色	m	410.00	389	159,490	
溶融式区画線(4)	W=10cm、実線、黄色				309,075	
1-122 実線(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	975.00	317	309,075	
溶融式区画線(5)	W=15cm、実線、赤色				14,105	
1-123 実線(溶融式)	W=15cm、実線、赤色	m	31.00	455	14,105	
溶融式区画線(6)	W=15cm換算、文字、白色				214,210	
1-124 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、白色	m	310.00	691	214,210	
溶融式区画線(7)	W=15cm換算、文字、黄色				24,273	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-125 文字 (溶融式)	W=15cm換算、文字、黄色	m	31.00	783	24,273	
塗装式区画線 (1)	W=15cm、実線、白色				6,977,600	
1-126 実線 (塗装式)	W=15cm、実線、白色 (コンテナマット (縞鋼板) 上)	m	784.00	8,900	6,977,600	
塗装式区画線 (2)	W=15cm、実線、白色				7,397,140	
1-127 実線 (塗装式)	W=15cm、実線、白色 (コンテナマット (コンクリート版) 上)	m	577.00	12,820	7,397,140	
コンテナマット設置工 (コンクリート版)					25,261,210	
コンテナマット設置	L=8.00m, W=7.06t、L=2.00~8.00m, W=1.76~7.06t				22,341,568	
1-128 コンテナマット運搬仮置 (陸上連携方式) (1)	L=8.00m, W=7.06t 場内仮置場 → 現場	枚	44.00	5,714	251,416	
1-129 コンテナマット運搬仮置 (陸上連携方式) (2)	L=7.03~8.00m, W=6.20~7.06t 仮置ヤード (3) → 現場	枚	52.00	24,222	1,259,544	
1-130 コンテナマット運搬仮置 (陸上連携方式) (3)	L=2.00m, W=1.76t 仮置ヤード (3) → 現場	枚	48.00	6,885	330,480	
1-131 コンテナマット設置	流用品	枚	144.00	142,362	20,500,128	
路盤	水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=10cm				654,030	
1-132 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=10cm	m ²	1,118.00	585	654,030	
敷モルタル	1:3				1,702,780	
1-133 モルタル練		m ³	19.00	89,620	1,702,780	
路盤紙					32,832	
1-134 路盤紙 (材料費)		m ²	1,026.00	32	32,832	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート切断	t=30cm				342,930	
1-135 コンクリート切断(コンテナマット)	t=30cm	m	115.00	2,982	342,930	
コンクリート取壊し	有筋				187,070	
1-136 構造物取壊し	有筋	m 3	10.00	15,845	158,450	
1-137 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)	m 3	10.00	2,862	28,620	
コンテナマット設置工(縞鋼板)					25,157,472	
アスファルト舗装工(表層)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm				2,432,480	
1-138 表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m 2	1,322.00	1,840	2,432,480	
アスファルト舗装工(表層)(人力施工)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm				116,996	
1-139 表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m 2	44.00	2,659	116,996	
コンテナマット設置	縞鋼板、ずれ止め鉄筋(D16)				22,607,996	
1-140 コンテナマット設置	流用 105枚、新規 182枚	枚	287.00	17,508	5,024,796	
1-141 コンテナマット(材料費)	PL-1800(1100)×1000(600)×19	式	1.00	17,583,200	17,583,200	
仮設工					8,047,336	
安全対策					8,047,336	
交通誘導員					8,047,336	
1-142 交通誘導整理		式	1.00	8,047,336	8,047,336	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
その他(処分費)					22,855,666	
処分費					22,855,666	
処分費					22,855,666	
1-143 アスファルト殻	掘削	m 3	574.00	4,230	2,428,020	
1-144 コンクリート殻	無筋	m 3	127.00	5,170	656,590	
1-145 コンクリート殻	有筋	m 3	11.00	5,500	60,500	
1-146 スラグ	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m 3	2,392.00	8,240	19,710,080	
1-147 廃プラスチック		k g	14.00	34	476	
共通仮設費(積上)					15,841,618	
共通仮設					15,841,618	
共通仮設費					15,841,618	
運搬費					6,927,408	
建設機械器具等運搬	中層混合処理機(質量60t以下)				6,927,408	
1-148 分解組立運搬	中層混合処理機(質量60t以下)	式	4.00	1,731,852	6,927,408	
安全費					8,772,210	
保安要員					4,221,240	
1-149 保安要員		式	1.00	4,221,240	4,221,240	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
先導車両					4,550,970	
1-150 先導車両配備		式	1.00	4,550,970	4,550,970	
技術管理費					142,000	
技術管理					142,000	
1-151 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
1-152 施工実態調査		式	1.00	42,000	42,000	
調査費					1,877,038	
土質調査業務					1,877,038	
直接調査					1,456,700	
直接調査					1,456,700	
ボーリング	チェックボーリング				511,000	
2-1 陸上ボーリング	固結シルト・固結粘土 φ116mm	m	17.50	29,200	511,000	
乱れの少ない試料採取	チェックボーリング				812,700	
2-2 乱れの少ない試料採取(陸上施工)	ロータリー式二重管サンプリング	本	21.00	38,700	812,700	
土質試験	チェックボーリング				133,000	
2-3 力学試験		式	1.00	133,000	133,000	
間接調査					420,338	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接調査					420,338	
準備	チェックボーリング				168,450	
2-4 調査準備		式	1.00	168,450	168,450	
運搬	チェックボーリング				251,888	
2-5 交通車		式	1.00	36,481	36,481	
2-6 機材運搬		式	1.00	155,145	155,145	
2-7 試料運搬		式	1.00	60,262	60,262	

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-1

名称：舗装版切断 t=10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=10cm	m	1.000	563.4	563.4		
合 計	作業能力：1.00m			563.4	563.4		

番号：1-2

名称：舗装版破碎 t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=15cm以下	m2	1.000	176.2	176.2		
合 計	作業能力：1.00m2			176.2	176.2		

番号：1-3

名称：殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m3	1.000	2,804	2,804		
合 計	作業能力：1.00m3			2,804	2,804		

番号：1-4

名称：掘削 HMS-25、t=20～25cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	HMS-25、t=20～25cm	m3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m3			217.6	217.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-5

名称：土砂等運搬 HMS-25 現場 → 処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	HMS-25 現場 → 処分場	m 3	1.00	2,627	2,627		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,627	2,627		

番号：1-6

名称：掘削 RC-40、t=30cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	RC-40、t=30cm	m 3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			217.6	217.6		

番号：1-7

名称：土砂等運搬 RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m 3	1.00	475.1	475.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			475.1	475.1		

番号：1-8

名称：掘削 RC-40

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	RC-40	m 3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			217.6	217.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-9

名称：土砂等運搬 RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m3	1.00	475.1	475.1		
合 計	作業能力：1.00m3			475.1	475.1		

番号：1-10

名称：走行路版撤去(陸上連携方式)(1) L=8.360m～9.000m、W=7.68t～8.27t

1日当り (59枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	5.00	76,231.00	381,155	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	674,735.00	3,373		
合 計	作業能力：59.00枚			11,493.00	678,108		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-11

名称：走行路版撤去(陸上連携方式)(2) L=6.195m～7.1025m、W=5.69t～6.53t

1日当り(64枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	4.00	76,231.00	304,924	6.30H / 8H	
とびエ		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	598,504.00	2,992		
合 計	作業能力：64.00枚			9,398.00	601,496		

番号：1-12

名称：ホーンジョイント切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホーンジョイント切断		m	1.000	2,982	2,982		
合 計	作業能力：1.00m			2,982	2,982		

番号：1-13

名称：掘削 HMS-25、t=20cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	HMS-25、t=20cm	m3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m3			217.6	217.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-14
 名称：土砂等運搬 HMS-25 現場 → 処分場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	HMS-25 現場 → 処分場	m3	1.00	2,627	2,627		
合 計	作業能力：1.00m3			2,627	2,627		

番号：1-15
 名称：コンテナマット撤去(陸上連携方式)(1) L=9.00m、W=7.94t 1日当り(59枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	9.00	76,231.00	686,079	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	979,659.00	4,898		
合 計	作業能力：59.00枚			16,687.00	984,557		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-16

名称：コンテナマット撤去(陸上連携方式)(2) L=8.24m、W=7.27t

1日当り(64枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	9.00	76,231.00	686,079	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	979,659.00	4,898		
合 計	作業能力：64.00枚			15,383.00	984,557		

番号：1-17

名称：構造物取壊し 無筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無【4週8休】秋単価	m3	10.00	7,854.00	78,540		
合 計	作業能力：10.00m3			7,854.00	78,540		

番号：1-18

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(無筋)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1.00	2,310	2,310		
合 計	作業能力：1.00m3			2,310	2,310		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-19

名称：掘削 RC-40、t=20cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	RC-40、t=20cm	m 3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			217.6	217.6		

番号：1-20

名称：土砂等運搬 RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	RC-40 現場 → 仮置ヤード(1)	m 3	1.00	475.1	475.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			475.1	475.1		

番号：1-21

名称：構造物取壊し 無筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無【4週8休】秋単価	m 3	10.00	7,854.00	78,540		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,854.00	78,540		

番号：1-22

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(無筋)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m 3	1.00	2,310	2,310		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,310	2,310		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-23

名称：繫留装置金物積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繫留装置金物積込・荷卸		t	1.000	8,018	8,018		
合 計	作業能力：1.00 t			8,018	8,018		

番号：1-24

名称：繫留装置金物運搬 現場 → 現場発生品仮置場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繫留装置金物運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	1.000	6,497	6,497		
合 計	作業能力：1.00 t			6,497	6,497		

番号：1-25

名称：道路付属物撤去工(車線分離標)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1.000	1,785.00	1,785		
合 計	作業能力：1.00本			1,785.00	1,785		

番号：1-26

名称：U型側溝撤去(1) L=4000mm、1000kg/個以下(2m換算質量)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去	L=4m 2m換算質量W=1,000kg/個以下 再利用撤去【4週8休】	m	10.000	1,772.93	17,729		
合 計	作業能力：10.00m			1,772.00	17,729		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-27

名称：U型側溝撤去(2) L=4000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去	L=4m 2m換算質量W=1,000を超え2000kg/個以下 再利用撤去【4週8休】	m	10.000	2,773.23	27,732		
合 計	作業能力：10.00m			2,773.00	27,732		

番号：1-28

名称：U型側溝撤去(3) L=3000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去 (手間のみ(労・機))【特調】	L=3.00m 2m換算質量1,000を超え2000kg/個以下 再利用撤去【4週8休】	m	1.000	2,940.00	2,940		
合 計	作業能力：1.00m			2,940.00	2,940		

番号：1-29

名称：U型側溝運搬(陸上連携方式) 現場 → 仮置ヤード(1)

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	4.00	45,250.00	181,000	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,380.00	2,006		
合 計	作業能力：124.00個			3,253.00	403,386		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-30

名称：U型側溝運搬(陸上連携方式) 現場 → 仮置ヤード(2)

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	7.00	45,250.00	316,750	4.70H / 8H	
とびエ		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	537,130.00	2,685		
合 計	作業能力：124.00個			4,353.00	539,815		

番号：1-31

名称：グレーチング蓋撤去 流用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 再利用撤去【4週8休】	枚	100.000	222.58	22,258		
合 計	作業能力：100.00枚			222.00	22,258		

番号：1-32

名称：グレーチング蓋積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋積込・荷卸		t	1.000	8,018	8,018		
合 計	作業能力：1.00 t			8,018	8,018		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-33

名称：グレーチング蓋運搬 現場 → 仮置ヤード(1)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋運搬	現場 → 仮置ヤード(1)	t	1.000	689.9	689.9		
合 計	作業能力：1.00 t			689.9	689.9		

番号：1-34

名称：構造物取壊し 有筋

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋構造物	昼間 機械施工 制約無【4週8休】秋単価	m 3	10.00	15,845.00	158,450		
合 計	作業能力：10.00m 3			15,845.00	158,450		

番号：1-35

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(有筋)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)	m 3	1.00	2,862	2,862		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,862	2,862		

番号：1-36

名称：鉄蓋積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋積込・荷卸		t	1.000	8,018	8,018		
合 計	作業能力：1.00 t			8,018	8,018		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-37

名称：鉄蓋運搬 現場 → 現場発生品仮置場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	1.000	6,497	6,497		
合 計	作業能力：1.00 t			6,497	6,497		

番号：1-38

名称：電線管撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	22,580.00	29,354		
合 計	作業能力：100.00m			293.00	29,354		

番号：1-39

名称：電線管積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線管積込・荷卸		t	1.000	8,018	8,018		
合 計	作業能力：1.00 t			8,018	8,018		

番号：1-40

名称：電線管運搬 現場 → 処分場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線管運搬	現場 → 処分場	t	1.000	2,300	2,300		
合 計	作業能力：1.00 t			2,300	2,300		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-41

名称：床掘 U型側溝

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	U型側溝	m 3	1.00	1,998	1,998		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,998	1,998		

番号：1-42

名称：掘削

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.00	217.6	217.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			217.6	217.6		

番号：1-43

名称：礫混じりふるい 現場内、仮置ヤード(3)

1日当り (60m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	1.00	22,260.00	22,260		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	67,227.00	67,227	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	20.00	115,847.00	23,169		
合 計	作業能力：60.00m 3			2,316.00	139,016		

番号：1-44

名称：積込(ルーズ) 現場内

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	現場内	m 3	1.00	268.2	268.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			268.2	268.2		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-45

名称：土砂等運搬 現場 → 仮置ヤード(3)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	現場 → 仮置ヤード(3)	m 3	1.00	2,124	2,124		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,124	2,124		

番号：1-46

名称：積込(ルーズ) 仮置ヤード(3)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置ヤード(3)	m 3	1.00	225	225		
合 計	作業能力：1.00m 3			225	225		

番号：1-47

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(3) → 現場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(3) → 現場	m 3	1.00	2,124	2,124		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,124	2,124		

番号：1-48

名称：積込(ルーズ) 仮置ヤード(1)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置ヤード(1)	m 3	1.00	225	225		
合 計	作業能力：1.00m 3			225	225		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-49

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(1) → 現場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(1) → 現場	m 3	1.00	475.1	475.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			475.1	475.1		

番号：1-50

名称：整地

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m 3	1.00	96.15	96.15		
合 計	作業能力：1.00m 3			96.15	96.15		

番号：1-51

名称：路床盛土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m 3	1.00	325.3	325.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			325.3	325.3		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-52

名称：大型土嚢撤去・仮置（陸上連携方式） 現場 → 仮置ヤード(1)

1日当り（91個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	45,250.00	135,750	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	356,130.00	1,780		
合 計	作業能力：91.00個			3,933.00	357,910		

番号：1-53

名称：大型土嚢運搬・仮置（陸上連携方式） 流用 仮置ヤード(1) → 現場

1日当り（124個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	4.00	45,250.00	181,000	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,380.00	2,006		
合 計	作業能力：124.00個			3,253.00	403,386		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-54

名称：大型土のうエ

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.116	26,360.00	3,057		
特殊作業員		人	0.116	23,100.00	2,679		
普通作業員		人	0.116	22,260.00	2,582		
バックホ運転		日	0.116	51,802.00	6,009		
合 計	作業能力：10.00袋			1,432.00	14,327		

番号：1-55

名称：中層混合処理工 添加量 70kg/m3

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.444	26,360.00	11,703		
特殊作業員		人	0.444	23,100.00	10,256		
普通作業員		人	0.889	22,260.00	19,789		
改良材		t	7.420	14,300.00	106,106		
中層混合処理機運転		日	0.444	277,222.00	123,086		
スリッパント運転		日	0.444	81,340.00	36,114		
雑材料		%	32.000	200,948.00	64,303		
特許料金		m3	100.000	30.00	3,000		
合 計	作業能力：100.00m3			3,743.00	374,357		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-56

名称：走行路版運搬仮置（陸上連携方式）（1） L=9.00m, W=8.27t 63枚、L=8.36m, W=7.68t 4枚 仮置（2）→ 現場

1日当り（79枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	76,231.00	457,386	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	750,966.00	3,754		
合 計	作業能力：79.00枚			9,553.00	754,720		

番号：1-57

名称：走行路版運搬仮置（陸上連携方式）（2） L=7.1025m, W=6.53t 8枚、L=6.195m, W=5.69t 8枚 仮置（2）→ 現場

1日当り（86枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
トレーラ	25t積	日	5.00	76,231.00	381,155	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	674,735.00	3,373		
合 計	作業能力：86.00枚			7,884.00	678,108		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-58

名称：走行路版据付 W=5.69～8.27t

1日当り（10.7枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
とびエ		人	8.00	26,570.00	212,560		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700		
雑材料	全体の%	%	10.00	403,660.00	40,366		
合 計	作業能力：10.70枚			41,497.00	444,026		

番号：1-59

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ（HMS-25） t=20cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ（舗装）	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
ブルドーザ（排出ガス対策型）	3t級	日	1.80	36,819.00	66,274	5.30H / 8H	
振動ローラ（排出ガス対策型）	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	34,018.00	54,428	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	22,260.00	222,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,165,302.00	5,826		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,171.00	1,171,128		

番号：1-60

名称：マルチ練

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチ練		m ³	1.000	89,620	89,620		
合 計	作業能力：1.00m ³			89,620	89,620		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-61

名称：路盤紙（材料費）

1m2当り（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙		m 2	1.00	32.00	32		
合 計	作業能力：1.00m 2			32.00	32		

番号：1-62

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工（発泡体系）	t=10mm	m 2	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,472.00	247,200		

番号：1-63

名称：ホーンジョイント設置 SS400 φ40×700

237箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入目地材（材工共）	非加熱式【見積り】	L	30.00	16,200.00	486,000		
スリップバー（材工共）	φ40×700、(R=1400, SS400)【見積り】	本	237.00	11,000.00	2,607,000		
グラウト材注入（材工共）	無収縮タイプ【見積り】	L	886.00	1,260.00	1,116,360		
樹脂モルタル（材工共）	走行路版本体(24N/mm2)と同等以上【見積り】	L	85.00	3,230.00	274,550		
合 計	作業能力：237.00箇所			18,919.00	4,483,910		

番号：1-64

名称：床掘

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m 3	1.00	228.9	228.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			228.9	228.9		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-65

名称：土砂等運搬 現場 → 処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	現場 → 処分場	m 3	1.00	2,627	2,627		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,627	2,627		

番号：1-66

名称：均しコンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m 3	1.000	39,720	39,720		
合 計	作業能力：1.00m 3			39,720	39,720		

番号：1-67

名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,037	9,037		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,037	9,037		

番号：1-68

名称：水抜きパイプ（材料費） VPφ50

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 5 0	m	1.00	386.00	386		
合 計	作業能力：1.00m			386.00	386		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-69

名称：繋留金具取付

1箇所当り（2.5箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	1.000	23,100.00	23,100		
普通作業員		人	6.000	22,260.00	133,560		
溶接工		人	2.000	28,560.00	57,120		
雑材料	労務費の%	%	40.000	240,140.00	96,056		
合 計	作業能力：2.50箇所			134,478.00	336,196		

番号：1-70

名称：繋留金物(材料費)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係留金具(アンカープレート)【特調】	PL-16×320×380(SS400)	枚	1.00	11,500.00	11,500		
係留金具(アンカーボルト)【特調】	φ42×1285L(S45C)	本	4.00	22,000.00	88,000		
係留金具(アンカー用ナット)【特調】	六角ナット M42(JIS-4T)	個	16.00	900.00	14,400		
係留金具(受枠)【特調】	500×650 アンカー筋、角棒含む	組	1.00	24,000.00	24,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			137,900.00	137,900		

番号：1-71

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m3	1.000	32,020	32,020		
合 計	作業能力：1.00m3			32,020	32,020		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-72

名称：目地板 発泡樹脂体系 t=20mm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	発泡樹脂体系 t=20mm	m ²	1.000	4,248	4,248		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,248	4,248		

番号：1-73

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：1-74

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	32,020	32,020		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,020	32,020		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-75

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ（HMS-25） t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ（舗装）	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ（排出ガス対策型）	3.1m	日	1.00	55,040.00	55,040	5.10H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.60	48,777.00	78,043	5.10H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10～12t	日	0.80	47,819.00	38,255	5.10H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,260.00	133,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,126,898.00	5,634		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,132.00	1,132,532		

番号：1-76

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン（20） t=5cm プライムコート含む

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	103,830.00	103,830	5.00H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10～12t	日	1.00	41,762.00	41,762	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	46,518.00	46,518	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	422,170.00	29,551		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,546.00	3,092,328		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-77

名称：基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	1.000	1,650	1,650		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,650	1,650		

番号：1-78

名称：機械舗設 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト	再生密粒 改質Ⅱ型(20)	t	243.60	12,000.00	2,923,200		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	620.00	114.00	70,680		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	103,830.00	103,830	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	1.00	41,762.00	41,762	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	46,518.00	46,518	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	422,170.00	25,330		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,720.00	3,441,380		

番号：1-79

名称：表層(車道・路肩部) 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	1.000	1,840	1,840		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,840	1,840		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-80

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	187.74	3,000.00	563,220		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	34,018.00	68,036	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	22,260.00	1,671,726		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,302,982.00	11,514		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,057.00	2,314,496		

番号：1-81

名称：人力舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.34	9,850.00	121,549		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	102.00	103.00	10,506		
タンパ	60~80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	160,784.00	16,078		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,089.00	308,917		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-82

名称：人力舗設 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト	再生密粒 改質Ⅱ型(20)	t	12.18	12,000.00	146,160		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	31.00	114.00	3,534		
タンパ	60～80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	160,784.00	9,647		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,201.00	320,125		

番号：1-83

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	55,040.00	55,040	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.60	48,777.00	78,043	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10～12t	日	0.80	47,819.00	38,255	5.10H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,260.00	133,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,126,898.00	5,634		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,132.00	1,132,532		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-84

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	103,830.00	103,830	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	41,762.00	41,762	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	46,518.00	46,518	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	422,170.00	29,551		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,546.00	3,092,328		

番号：1-85

名称：表層(車道・路肩部) 半たわみ性舗装用アスファルト t=5cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	半たわみ性舗装用アスファルト t=5cm	m ²	1.000	1,416	1,416		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,416	1,416		

番号：1-86

名称：セメントミルク浸透 普通型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	普通型	m ²	1.000	2,035	2,035		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,035	2,035		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-87

名称：積込(ルーズ) 仮置ヤード(1)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	仮置ヤード(1)	m 3	1.00	225	225		
合 計	作業能力：1.00m 3			225	225		

番号：1-88

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(1) → 現場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(1) → 現場	m 3	1.00	475.1	475.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			475.1	475.1		

番号：1-89

名称：路盤材敷均し転圧 再生砕石クラッシャーラン(RC-40) t=30cm

1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	36,819.00	66,274	5.30H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.60	34,018.00	54,428	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	22,260.00	222,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	343,302.00	1,716		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			345.00	345,018		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-90

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ（HMS-25） t=25cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ（舗装）	各種	m ³	342.50	3,000.00	1,027,500		
モータグレーダ（排出ガス対策型）	3.1m	日	1.00	55,040.00	55,040	5.10H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.60	48,777.00	78,043	5.10H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10～12t	日	0.80	47,819.00	38,255	5.10H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,260.00	133,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,332,398.00	6,661		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,339.00	1,339,059		

番号：1-91

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン（20） t=5cm プライムコート含む

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	243.60	10,100.00	2,460,360		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	103,830.00	103,830	5.00H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10～12t	日	1.00	41,762.00	41,762	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	46,518.00	46,518	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	422,170.00	29,551		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,561.00	3,122,201		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-92

名称：表層(車道・路肩部)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)		m ²	1.000	1,681	1,681		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,681	1,681		

番号：1-93

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	234.67	3,000.00	704,010		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	34,018.00	68,036	4.00H / 8H	
普通作業員		人	93.90	22,260.00	2,090,214		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,862,260.00	14,311		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,799.00	2,876,571		

番号：1-94

名称：人力舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.18	10,100.00	123,018		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.00	10,506		
タンパ	60~80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	160,784.00	16,078		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,103.00	310,386		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-95

名称：路盤材敷均し転圧（人力） 水硬性粒度調整スラグ（HMS-25） t=20cm

1日当り（757m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ（舗装）	各種	m ³	187.74	3,000.00	563,220		
振動ローラ（排出ガス対策型）	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	34,018.00	68,036	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	22,260.00	1,671,726		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,302,982.00	11,514		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,057.00	2,314,496		

番号：1-96

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	8,158	8,158		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,158	8,158		

番号：1-97

名称：伸縮目地 瀝青質板、 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工（瀝青質系）	t=10mm	m ²	100.00	2,575.00	257,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,575.00	257,500		

番号：1-98

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	39,600	39,600		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,600	39,600		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-99

名称：人力舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.34	9,850.00	121,549		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	103.00	3,193		
タンパ	60～80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	160,784.00	9,647		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,951.00	295,173		

番号：1-100

名称：人力舗設 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
改質アスファルト	再生密粒 改質Ⅱ型(20)	t	12.18	12,000.00	146,160		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	31.00	114.00	3,534		
タンパ	60～80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	160,784.00	9,647		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,201.00	320,125		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-101

名称：路盤材敷均し転圧（人力） 水硬性粒度調整スラグ（HMS-25） t=20cm

1日当り（757m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ（舗装）	各種	m ³	187.74	3,000.00	563,220		
振動ローラ（排出ガス対策型）	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	34,018.00	68,036	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	22,260.00	1,671,726		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,302,982.00	11,514		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,057.00	2,314,496		

番号：1-102

名称：伸縮目地 瀝青質板、 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工（瀝青質系）	t=10mm	m ²	100.00	2,575.00	257,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,575.00	257,500		

番号：1-103

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	39,600	39,600		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,600	39,600		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-104

名称：人力舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.34	9,850.00	121,549		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	103.00	3,193		
タンパ	60~80kg	日	2.00	46,791.00	93,582	8H	
世話役		人	0.40	26,360.00	10,544		
特殊作業員		人	1.20	23,100.00	27,720		
普通作業員		人	1.30	22,260.00	28,938		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	160,784.00	9,647		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,951.00	295,173		

番号：1-105

名称：表層(車道・路肩部) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	1.000	2,323	2,323		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,323	2,323		

番号：1-106

名称：セメントミルク浸透 普通型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	普通型	m ²	1.000	2,035	2,035		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,035	2,035		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-107

名称：U型側溝運搬仮置き 仮置きヤード(1) → 現場

1日当り（124個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	4.00	45,250.00	181,000	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	401,380.00	2,006		
合 計	作業能力：124.00個			3,253.00	403,386		

番号：1-108

名称：U型側溝運搬仮置き 仮置きヤード(2) → 現場

1日当り（124個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
トラック	11t積	日	7.00	45,250.00	316,750	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	537,130.00	2,685		
合 計	作業能力：124.00個			4,353.00	539,815		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-109

名称：U型側溝(1) 流用 L=4.0m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石有り

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(1)	L=4m 2m換算質量 W=1,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	3,476.34	34,763		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.260	1,350.00	1,701		
合 計	作業能力：10.00m			3,646.00	36,464		

番号：1-110

名称：U型側溝(2) 流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石有り

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(2)	L=4m 2m換算質量 W=1,000kg超2,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	5,437.71	54,377		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.260	1,350.00	1,701		
合 計	作業能力：10.00m			5,607.00	56,078		

番号：1-111

名称：U型側溝(3) 流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(3)	L=4m 2m換算質量 W=1,000kg超2,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	5,437.71	54,377		
合 計	作業能力：10.00m			5,437.00	54,377		

番号：1-112

名称：U型側溝(4) 流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎碎石有り

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(4)	L=3m 2m換算質量 W=1,000kg超2,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	5,768.00	57,680		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.260	1,350.00	1,701		
合 計	作業能力：10.00m			5,938.00	59,381		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-113

名称：U型側溝(5) 流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(4)	L=3m 2m換算質量 W=1,000kg超2,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	5,018.00	50,180		
合 計	作業能力：10.00m			5,018.00	50,180		

番号：1-114

名称：グレーチング蓋積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋積込・荷卸		t	1.000	8,018	8,018		
合 計	作業能力：1.00 t			8,018	8,018		

番号：1-115

名称：グレーチング蓋運搬(1) 仮置ヤード(1) → 現場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋運搬(1)	仮置ヤード(1) → 現場	t	1.000	689.9	689.9		
合 計	作業能力：1.00 t			689.9	689.9		

番号：1-116

名称：グレーチング蓋運搬(2) 仮置ヤード(2) → 現場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋運搬(2)	仮置ヤード(2) → 現場	t	1.000	2,300	2,300		
合 計	作業能力：1.00 t			2,300	2,300		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-117

名称：グレーチング蓋据付 T-25 流用品

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無【4週8休】	枚	100.000	359.00	35,900		
合 計	作業能力：100.00枚			359.00	35,900		

番号：1-118

名称：暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 (HDPE管) φ250 シングル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (HDPE管) φ250 シングル管	m	1.000	4,296	4,296		
合 計	作業能力：1.00m			4,296	4,296		

番号：1-119

名称：実線(溶融式) W=15cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無【4週8休】秋単価	m	1,000.000	170.17	170,170		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	202.00	115,140		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	165.00	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油		L	40.000	142.00	5,680		
雑材料	全体の%	%	5.000	135,945.00	6,797		
合 計	作業能力：1,000.00m			312.00	312,912		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-120

名称：実線（溶融式） W=10cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間【特調】	W=10cm実線 白色 【4週8休】	m	1,000.000	170.00	170,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	380.000	202.00	76,760		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	17.000	165.00	2,805		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	440.00	7,480		
軽油		L	35.000	142.00	4,970		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	92,015.00	4,600		
合 計	作業能力：1,000.00m			266.00	266,615		

番号：1-121

名称：実線（溶融式） W=15cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 【4週8休】秋単価	m	1,000.000	170.17	170,170		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	570.000	330.00	188,100		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25.000	165.00	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油		L	40.000	142.00	5,680		
雑材料	全体の%	%	5.000	208,905.00	10,445		
合 計	作業能力：1,000.00m			389.00	389,520		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-122

名称：実線（溶融式） W=10cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間【特調】	W=10cm実線 黄色 【4週8休】	m	1,000.000	170.00	170,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	380.000	330.00	125,400		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	17.000	165.00	2,805		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	440.00	7,480		
軽油		L	35.000	142.00	4,970		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	140,655.00	7,032		
合 計	作業能力：1,000.00m			317.00	317,687		

番号：1-123

名称：実線（溶融式） W=15cm、実線、赤色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	W=15cm実線 赤色 【4週8休】	m	1,000.000	170.17	170,170		
トラフィックペイント【特調】	3種1号 ビーズ15～18 赤	k g	570.000	440.00	250,800		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25.000	165.00	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	440.00	11,000		
軽油		L	40.000	142.00	5,680		
雑材料	全体の%	%	5.000	271,605.00	13,580		
合 計	作業能力：1,000.00m			455.00	455,355		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-124

名称：文字（溶融式） W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 15cm換算文字 制約無 【4週8休】 秋単価	m	1,200.000	424.97	509,964		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	202.00	138,168		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30.000	165.00	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	440.00	13,200		
軽油		L	120.000	142.00	17,040		
雑材料	全体の%	%	5.000	173,358.00	8,667		
合 計	作業能力：1,000.00m			691.00	691,989		

番号：1-125

名称：文字（溶融式） W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 15cm換算文字 制約無 【4週8休】 秋単価	m	1,200.000	424.97	509,964		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フ リー	k g	684.000	330.00	225,720		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30.000	165.00	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	440.00	13,200		
軽油		L	120.000	142.00	17,040		
雑材料	全体の%	%	5.000	260,910.00	13,045		
合 計	作業能力：1,000.00m			783.00	783,919		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-126

名称：実線（塗装式） W=15cm、実線、白色（コンテナマット（縞鋼板）上）

1m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整（下地）（材工共）【見積り】	3種ケレン	m	1.000	1,550.00	1,550		
下塗り（1回）（材工共）【見積り】	変性エポキシ樹脂塗装	m	1.000	3,180.00	3,180		
上塗り（1回）（材工共）【見積り】	ポリウレタン樹脂塗装白	m	1.000	4,170.00	4,170		
合 計	作業能力：1.00m			8,900.00	8,900		

番号：1-127

名称：実線（塗装式） W=15cm、実線、白色（コンテナマット（コンクリート版）上）

1m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整（下地）（材工共）【見積り】	4種ケレン	m	1.000	1,980.00	1,980		
下塗り（1回）（材工共）【見積り】	溶剤型アクリルシリコン樹脂系塗料	m	1.000	4,840.00	4,840		
上塗り（1回）（材工共）【見積り】	溶剤型アクリルシリコン樹脂系塗料	m	1.000	6,000.00	6,000		
合 計	作業能力：1.00m			12,820.00	12,820		

番号：1-128

名称：コンテナマット運搬仮置（陸上連携方式）（1） L=8.00m, W=7.06t 場内仮置場 → 現場

1日当り（86枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
トラック	11t積	日	5.00	45,250.00	226,250	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	489,030.00	2,445		
合 計	作業能力：86.00枚			5,714.00	491,475		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-129

名称：コンテナマット運搬仮置(陸上連携方式) (2) L=7.03~8.00m, W=6.20~7.06t 仮置ヤード(3) → 現場

1日当り (86枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
トラック	11t積	日	40.00	45,250.00	1,810,000	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,072,780.00	10,363		
合 計	作業能力：86.00枚			24,222.00	2,083,143		

番号：1-130

名称：コンテナマット運搬仮置(陸上連携方式) (3) L=2.00m, W=1.76t 仮置ヤード(3) → 現場

1日当り (111枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300	8H	
トラック	11t積	日	11.00	45,250.00	497,750	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,570.00	53,140		
普通作業員		人	4.00	22,260.00	89,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	760,530.00	3,802		
合 計	作業能力：111.00枚			6,885.00	764,332		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-131

名称：コンテナマット設置 流用品

1日当り（3枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	26,360.00	26,360		
とび工		人	8.000	26,570.00	212,560		
普通作業員		人	4.000	22,260.00	89,040		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.000	60,300.00	60,300	8H	
雑材料	全体の%	%	10.000	388,260.00	38,826		
合 計	作業能力：3.00枚			142,362.00	427,086		

番号：1-132

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ[※](HMS-25) t=10cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	137.00	3,000.00	411,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	36,819.00	33,137	5.30H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	34,018.00	27,214	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	22,260.00	111,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	502,651.00	2,913		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			585.00	585,564		

番号：1-133

名称：マルチ練

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチ練		m ³	1.000	89,620	89,620		
合 計	作業能力：1.00m ³			89,620	89,620		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-134

名称：路盤紙（材料費）

1m2当り（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙		m 2	1.00	32.00	32		
合 計	作業能力：1.00m 2			32.00	32		

番号：1-135

名称：コンクリート切断(コンテナマット) t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート切断(コンテナマット)	t=30cm	m	1.000	2,982	2,982		
合 計	作業能力：1.00m			2,982	2,982		

番号：1-136

名称：構造物取壊し 有筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋構造物	昼間 機械施工 制約無【4週8休】秋単価	m 3	10.00	15,845.00	158,450		
合 計	作業能力：10.00m 3			15,845.00	158,450		

番号：1-137

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(有筋)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)	m 3	1.00	2,862	2,862		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,862	2,862		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-138

名称：表層(車道・路肩部) 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	1.000	1,840	1,840		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,840	1,840		

番号：1-139

名称：表層(車道・路肩部) 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	1.000	2,659	2,659		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,659	2,659		

番号：1-140

名称：コンテナマット設置 流用 105枚、新規 182枚

1日当り(15枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	26,360.00	26,360		
特殊作業員		人	1.000	23,100.00	23,100		
普通作業員		人	4.000	22,260.00	89,040		
ハックホ(クローラ型) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	1.000	49,096.00	49,096	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	40.000	187,596.00	75,038		
合 計	作業能力：15.00枚			17,508.00	262,634		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-141

名称：コンテナマット（材料費） PL-1800(1100)×1000(600)×19 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンテナマット【特調】	PL-1800×1000×19ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	120.00	112,000.00	13,440,000		
コンテナマット【特調】	PL-1800×600×19ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	48.00	68,000.00	3,264,000		
コンテナマット【特調】	PL-1100×1000×19ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	10.00	70,000.00	700,000		
コンテナマット【特調】	PL-1100×600×19ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	4.00	44,800.00	179,200		
合 計	作業能力：1.00式			17,583,200.00	17,583,200		

番号：1-142

名称：交通誘導整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	615.00	13,020.00	8,007,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,007,300.00	40,036		
合 計	作業能力：1.00式			8,047,336.00	8,047,336		

番号：1-143

名称：アスファルト殻 掘削 1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削)処分料		m 3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,230.00	4,230		

番号：1-144

名称：コンクリート殻 無筋 1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(無筋)処分料		m 3	1.000	5,170.00	5,170		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,170.00	5,170		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-145

名称：コンクリート殻 有筋

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(有筋)処分料		m3	1.000	5,500.00	5,500		
合 計	作業能力：1.00m3			5,500.00	5,500		

番号：1-146

名称：スラグ 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ処分料 (HMS)		m3	1.000	8,240.00	8,240		
合 計	作業能力：1.00m3			8,240.00	8,240		

番号：1-147

名称：廃プラスチック

1kg当り (1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処分料		kg	1.000	34.00	34		
合 計	作業能力：1.00kg			34.00	34		

番号：1-148

名称：分解組立運搬 中層混合処理機(質量60t以下)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.40	43,700.00	104,880	8H	
特殊作業員		人	16.00	23,100.00	369,600		
運搬費等率	特定項目の%	%	265.00	474,480.00	1,257,372		
合 計	作業能力：1.00式			1,731,852.00	1,731,852		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：1-149

名称：保安要員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	昼間【見積り】【4週8休】	人	174.00	24,260.00	4,221,240		
合 計	作業能力：1.00式			4,221,240.00	4,221,240		

番号：1-150

名称：先導車両配備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライトバン[二輪駆動]	乗務定員5名 排気量1.5L	日	174.00	4,835.00	841,290	6.00H / 8H	
運転手（一般）		人	174.00	21,320.00	3,709,680		
合 計	作業能力：1.00式			4,550,970.00	4,550,970		

番号：1-151

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：1-152

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	42,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 固結シルト・固結粘土 φ116mm

1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	29,200.00	87,600		
合 計	作業能力：3.00m			29,200.00	87,600		

番号：2-2

名称：乱れの少ない試料採取（陸上施工） ロータリー式二重管サンプリング

1日当り（4本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	38,700.00	154,800		
合 計	作業能力：4.00本			38,700.00	154,800		

番号：2-3

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験		組	7.00	19,000.00	133,000		
合 計	作業能力：1.00式			133,000.00	133,000		

番号：2-4

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	53,800.00	80,700		
主任地質調査員		人	1.50	39,100.00	58,650		
地質調査員		人	1.00	29,100.00	29,100		
合 計	作業能力：1.00式			168,450.00	168,450		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

番号：2-5

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	11.00	3,300.00	36,300	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	36,300.00	181		
合 計	作業能力：1.00式			36,481.00	36,481		

番号：2-6

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	37,974.00	37,974	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	29,100.00	116,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	154,374.00	771		
合 計	作業能力：1.00式			155,145.00	155,145		

番号：2-7

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	6,462.00	6,462	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			60,262.00	60,262		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700		
合 計					75,700		

単価表番号：1-2

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	142.00	16,046		
運転手 (特殊)		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料 (トレーラ[セミ])	25t積	時間	6.30	1,550.00	9,765		運転時間
損料 (トレーラ[セミ])	25t積	日	1.90	14,100.00	26,790		供用日
合 計					76,231		

単価表番号：1-3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100		
合 計					39,100		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-4

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	52.00	142.00	7,384		
運転手（一般）		人	1.00	21,320.00	21,320		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	10,400.00	11,752		供用日
合 計					45,250		

単価表番号：1-5

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	142.00	14,342		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	1,650.00	10,395		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合 計					67,227		

単価表番号：1-6

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	23,630.00	23,630		
軽油		L	94.000	142.00	13,348		
賃料（バックホウ（クローラ）[標準・クレ]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.360	10,900.00	14,824		
合 計					51,802		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-7

単価表名称：中層混合処理機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	23,630.00	23,630		
軽油		L	113.000	142.00	16,046		
損料（中層混合処理機〔ベースマシン〕）	20t（0.8m ³ ）級バックホウ	日	1.660	26,100.00	43,326		供用日換算
損料（中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪	改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	日	1.660	87,700.00	145,582		供用日換算
損料（施工管理装置）	1ピースブーム用	日	1.660	29,300.00	48,638		供用日換算
合 計					277,222		

単価表番号：1-8

単価表名称：スラリープラント運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（深層混合処理機〔スラリープラント（全	能力20m ³ ／h	日	1.660	49,000.00	81,340		供用日換算
合 計					81,340		

単価表番号：1-9

単価表名称：ブルドーザ（排出ガス対策型） 3t級

1日当り 5.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	142.00	3,266		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第	3t級	時間	5.30	545.00	2,888		運転時間
損料（ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第	3t級	日	1.75	4,020.00	7,035		供用日
合 計					36,819		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-10

単価表名称：振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	142.00	1,846		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]）	運転質量3～4t	時間	4.00	599.00	2,396		運転時間
損料（振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)]）	運転質量3～4t	日	1.40	4,390.00	6,146		供用日
合 計					34,018		

単価表番号：1-11

単価表名称：モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	142.00	6,674		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,310.00	6,681		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策	ブレード幅3.1m	日	1.57	11,500.00	18,055		供用日
合 計					55,040		

単価表番号：1-12

単価表名称：タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	142.00	4,402		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8～20t	時間	5.10	1,150.00	5,865		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					48,777		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-13

単価表名称：ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10～12t

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.00	142.00	4,828		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	5.10	992.00	5,059		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.57	9,110.00	14,302		供用日
合 計					47,819		

単価表番号：1-14

単価表名称：アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	142.00	7,100		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	5.00	4,820.00	24,100		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	28,000.00	49,000		供用日
合 計					103,830		

単価表番号：1-15

単価表名称：ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10～12t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	142.00	1,846		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	2.00	992.00	1,984		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.57	9,110.00	14,302		供用日
合 計					41,762		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-16

単価表名称：タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	142.00	3,408		
運転手（特殊）		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料（タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕	運転質量8～20t	時間	4.00	1,150.00	4,600		運転時間
損料（タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					46,518		

単価表番号：1-17

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	5.00	154.00	770		
特殊作業員		人	1.00	23,100.00	23,100		
普通作業員		人	1.00	22,260.00	22,260		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	306.00	306		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	267.00	355		供用日
合 計					46,791		

単価表番号：1-18

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	35t吊	日	1.00	60,300.00	60,300		
合 計					60,300		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：1-19

単価表名称：バックホウ(クローラ型)〔標準・クレーン機能付〕 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊

6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	142.00	8,236		
運転手(特殊)		人	1.00	23,630.00	23,630		
損料(バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕)	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	6.30	970.00	6,111		運転時間
損料(バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕)	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.64	6,780.00	11,119		供用日
合 計					49,096		

単価表番号：1-20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕)	25t吊	日	1.00	43,700.00	43,700		
合 計					43,700		

単価表番号：1-21

単価表名称：ライトバン〔二輪駆動〕 乗務定員5名 排気量1.5L

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	16.00	154.00	2,464		
損料(ライトバン〔二輪駆動〕)	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	6.00	195.00	1,170		運転時間
損料(ライトバン〔二輪駆動〕)	乗車定員5名 排気量1.5L	日	1.19	1,010.00	1,201		供用日
合 計					4,835		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良工事

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	154.00	924		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	290.00	580		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合 計					3,300		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	142.00	4,686		
運転手（特殊）		人	1.00	22,500.00	22,500		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合 計					37,974		

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	19.00	154.00	2,926		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	290.00	1,740		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合 計					6,462		