

令和5年度
舞鶴港灣事業費
港灣改修費
営繕宿舎費

案件番号

第二下福井宿舎外壁改修工事

積算書

近畿地方整備局
舞鶴港灣事務所

令和5年4月

庁舎				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
第二下福井宿舎外壁改修工事				
I. 庁舎	1	式	13,475,637	
計				
共通費				
共通仮設費	1	式	754,379	
現場管理費	1	式	2,818,966	
一般管理費	1	式	2,651,018	
計			6,224,363	
工事価格			19,700,000	
消費税相当額	1	式	1,970,000	
工事費			21,670,000	

庁舎				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	4,730,120	
防水改修	1	式	3,898,245	
外壁改修	1	式	3,955,840	
塗装改修	1	式	56,032	
環境配慮改修	1	式	780,000	
発生材処理	1	式	55,400	
計			13,475,637	

庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,730,120	
計				4,730,120	
防水改修	撤去	1	式	892,160	
防水改修	改修	1	式	3,006,085	
計				3,898,245	
外壁改修	改修	1	式	3,955,840	
計				3,955,840	
塗装改修	改修	1	式	56,032	
計				56,032	
環境配慮改修	撤去	1	式	780,000	
計				780,000	
発生材処理	運搬	1	式	45,000	
発生材処理	処分	1	式	10,400	
計				55,400	

庁舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			
養生 (防水改修)		120	m ²	110	13,200	
養生 (塗装改修)		41.2	m ²	110	4,532	
計					17,732	
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	1,136	m ²	2,520	2,862,720	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	94.9	m	640	60,736	
計					2,923,456	
内部足場		1	式			
内部仕上足場	脚立足場 <u>塗装塗替え程度</u> 既存塗膜の除去無し	180	m ²	290	52,200	
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	78.7	m ²	2,390	188,093	
計					240,293	

庁舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃・後片付け		1	式			
整理清掃後片付け (防水改修)		120	m ²	320	38,400	
整理清掃後片付け (外壁改修)		186	m ²	1,240	230,640	
整理清掃後片付け (塗装改修)		41.2	m ²	320	13,184	
計					282,224	
災害防止		1	式			
養生シート張り	防災Ⅰ類	1,136	m ²	795	903,120	
計					903,120	
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	1,136	m ²	300	340,800	
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	94.9	m	66	6,263	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	180	m ²	46	8,280	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,136	m ²	7	7,952	
計					363,295	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員 (その他経費含む)		2	人日	12,000	24,000	
計					24,000	