

令和6年度(2024年度)

港湾改修費

神戸港ポートアイランド(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

積算書

近畿地方整備局

令和6年 3月

総括表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					149,309,850	
間接工事費	13,956,027 + 37,798,310				51,754,337	
共通仮設費 (計)	3,604,041 + 9,567,717 + 784,269				13,956,027	
共通仮設費 (積上)					3,604,041	
共通仮設費 (率)	144,527,455 × 6.62% ((4.49% × 1.00 + 2.00%) × 1.02)				9,567,717	
現場環境改善費	140,048,160 × 0.56%				784,269	
現場管理費	158,483,482 × 23.85% ((21.41% + 1.75%) × 1.03)				37,798,310	
工事原価	149,309,850 + 51,754,337				201,064,187	
一般管理費等	196,281,792 × 15.64% (15.64% × 1.00) - 1,171				30,697,301	
契約保証費	196,281,792 × 0.04%				78,512	
工事価格	201,064,187 + 30,697,301 + 78,512				231,840,000	
消費税等相当額	231,840,000 × 10.00%				23,184,000	
請負工事費	231,840,000 + 23,184,000				255,024,000	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					149,309,850	
岸壁(-16m)					149,309,850	
構造物撤去工					25,798,161	
アスファルト舗装撤去工					9,919,280	
アスファルト舗装切断	t=5～10cm				273,545	
1 舗装版切断	t=5～10cm	m	474.00	577.1	273,545	
アスファルト舗装撤去	t=5～10cm				9,645,735	
2 舗装版破砕	t=5～10cm	m ²	18,483.00	182.6	3,374,995	
3 殻運搬		m ³	1,316.00	4,765	6,270,740	
走行路版撤去工					5,009,916	
ホーンジョイント切断					78,676	
4 ホーンジョイント切断		m	26.00	3,026	78,676	
走行路版撤去	L=5.195～9.000m、W=4.8～8.3t				4,931,240	
5 走行路版撤去(1スイング内)	L=5.195～9.000m、W=4.8～8.3t	枚	86.00	39,021	3,355,806	
6 スリッパ撤去		枚	86.00	11,730	1,008,780	
7 走行路版据付用孔清掃		枚	86.00	6,589	566,654	
繫留装置基礎撤去工					20,237	
コンクリート取壊し	無筋				20,237	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 構造物取壊し	無筋、人力	m ³	0.50	30,970	15,485	
9 土砂等運搬	コン殻運搬	m ³	0.50	9,504	4,752	
排水構造物撤去工					1,114,679	
U型側溝撤去	300B×200～780H				980,458	
10 U型側溝撤去(1)	L=4000mm、1000kg/個以下(2m換算質量)	m	168.00	1,771	297,528	
11 U型側溝撤去(2)	L=4000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	136.00	2,771	376,856	
12 U型側溝撤去(3)	L=3626mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	3.63	2,940	10,672	
13 U型側溝撤去(4)	L=3571mm、1,000kg/個以下(2m換算質量)	m	3.57	1,942	6,932	
14 U型側溝撤去(5)	L=3110mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	3.11	2,940	9,143	
15 U型側溝撤去(6)	L=3000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	33.00	2,940	97,020	
16 U型側溝撤去(7)	L=2120mm、1,000kg/個以下(2m換算質量)	m	2.12	1,942	4,117	
17 U型側溝撤去(8)	L=2000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)	m	22.00	2,981	65,582	
18 U型側溝仮置	現場内仮置	個	102.00	1,104	112,608	
グレーチング蓋撤去(U型側溝)	300用 T-25				82,362	
19 グレーチング蓋撤去	流用	枚	371.00	222	82,362	
コンクリート取壊し(集水桝)	有筋				24,697	
20 構造物取壊し	有筋、人力	m ³	0.40	52,240	20,896	
21 土砂等運搬	コン殻運搬	m ³	0.40	9,504	3,801	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋撤去(集水桝E-2)	600×600用 T-25				592	
22 グレーチング蓋積込・荷卸		t	0.05	8,419	420	
23 グレーチング蓋運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	0.05	3,441	172	
グレーチング蓋撤去(集水桝E-3)	600×600用 T-25				530	
24 グレーチング蓋撤去	流用	枚	1.00	530	530	
マンホール撤去	89～336kg/基(鉄蓋含む)				26,040	
25 プレキャストマンホール	流用	基	2.00	13,020	26,040	
ホワイトベース撤去工					132,588	
コンクリート取壊し	無筋				132,588	
26 構造物取壊し	無筋	m ³	12.00	7,790	93,480	
27 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	12.00	3,259	39,108	
給電用マンホール撤去工					13,020	
給電用マンホール撤去	89kg/基(鉄蓋)				13,020	
28 プレキャストマンホール	流用	基	1.00	13,020	13,020	
コンテナマット撤去工					4,204,980	
コンテナマット撤去	PL-500×500×19t (SS400)				4,204,980	
29 コンテナマット撤去	PL-500×500×19t	枚	1,404.00	2,995	4,204,980	
作業土工					5,383,461	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘(既設路盤部)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				1,364,136	
30 床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	226.00	2,070	467,820	
31 土砂等運搬	処分場へ	m ³	226.00	3,966	896,316	
床掘(既設路床部)	土砂				4,019,325	
32 床掘	土砂	m ³	135.00	2,070	279,450	
33 土砂等運搬	仮置ヤードへ	m ³	135.00	2,164	292,140	
34 埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	555.00	1,877	1,041,735	
35 埋戻し材(材料費)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	802.00	3,000	2,406,000	
土工					4,046,531	
土工					4,046,531	
路床盛土	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				4,046,531	
36 路床盛土	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	867.00	335.1	290,531	
37 路床盛土材(材料費)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1,252.00	3,000	3,756,000	
付属工					11,022,842	
走行路版工					10,351,436	
敷モルタル	1:3				1,672,740	
38 モルタル練		m ³	18.00	92,930	1,672,740	
路盤紙					28,032	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
39 路盤紙 (材料費)		m ²	876.00	32	28,032	
走行路版据付	L=5.195~9.000m、W=4.8~8.3t				3,445,520	
40 走行路版据付	L=5.195~9.000m、W=4.8~8.3t	枚	80.00	43,069	3,445,520	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				66,744	
41 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	27.00	2,472	66,744	
ホーンジョイント					5,138,400	
42 ホーンジョイント設置	SS400 φ40×700	箇所	240.00	21,410	5,138,400	
繫留装置基礎改良工					671,406	
繫留金物設置					588,016	
43 繫留金物設置		箇所	4.00	66,404	265,616	
44 繫留金物(材料費)		式	1.00	322,400	322,400	
型枠					43,250	
45 型枠		m ²	5.00	8,650	43,250	
コンクリート	18-8-40BB				40,140	
46 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.00	40,140	40,140	
舗装工					57,313,085	
路盤工					14,572,048	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=0~25cm				14,572,048	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
47 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=0~25cm	m ²	18,413.00	791.4	14,572,048	
A舗装(コンテナ置場)					16,645,521	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				16,645,521	
48 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm ブライムコート含む	m ²	10,609.00	1,569	16,645,521	
B舗装(シャーンシ通路)					22,826,760	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				11,745,714	
49 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm ブライムコート含む	m ²	6,681.00	1,554	10,382,274	
50 機械舗設(小規模)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m ²	741.00	1,731	1,282,671	
51 ブライムコート	PK-3	m ²	741.00	109	80,769	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				11,081,046	
52 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	7,422.00	1,493	11,081,046	
C舗装(トランスファークレーン列替通路)					2,368,880	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				640,466	
53 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm ブライムコート含む	m ²	289.00	1,554	449,106	
54 機械舗設(小規模)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m ²	104.00	1,731	180,024	
55 ブライムコート	PK-3	m ²	104.00	109	11,336	
表層	半たわみ性舗装 t=5cm				1,728,414	
56 機械舗設(小規模)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	289.00	2,309	667,301	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
57 機械舗設(小規模)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	104.00	2,309	240,136	
58 タックコート	PKR-T	m ²	393.00	37	14,541	
59 セメントミルク浸透	普通型	m ²	393.00	2,052	806,436	
ホワイトベース					899,876	
型枠					173,000	
60 型枠		m ²	20.00	8,650	173,000	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				44,496	
61 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	18.00	2,472	44,496	
コンクリート	18-8-40BB				682,380	
62 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	17.00	40,140	682,380	
雑工					40,001,951	
排水構造物工(自由勾配側溝)					23,765,651	
床掘(既設路盤部)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				261,157	
63 床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	88.00	271.7	23,909	
64 土砂等運搬	処分場へ	m ³	88.00	2,696	237,248	
床掘(既設路床部)	土砂				364,140	
65 床掘	土砂	m ³	200.00	271.7	54,340	
66 土砂等運搬	仮置ヤードへ	m ³	200.00	1,549	309,800	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				237,312	
67 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	96.00	2,472	237,312	
自由勾配側溝	B=300、h=300～700				21,502,473	
68 自由勾配側溝(1)	B=300、h=300、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	18.00	62,817	1,130,706	
69 自由勾配側溝(2)	B=300、h=300、L=1309、2m換算W=1,000kg/個以下	m	1.31	100,541	131,708	
70 自由勾配側溝(3)	B=300、h=300、L=1163、2m換算W=1,000kg/個以下	m	1.16	111,953	129,865	
71 自由勾配側溝(4)	B=300、h=300、L=1000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	1.00	86,437	86,437	
72 自由勾配側溝(5)	B=300、h=400、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	132.00	65,134	8,597,688	
73 自由勾配側溝(6)	B=300、h=400、L=1387、2m換算W=1,000kg/個以下	m	1.39	100,300	139,417	
74 自由勾配側溝(7)	B=300、h=500、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	76.00	67,483	5,128,708	
75 自由勾配側溝(8)	B=300、h=600、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	64.00	69,405	4,441,920	
76 自由勾配側溝(9)	B=300、h=700、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下	m	24.00	71,501	1,716,024	
敷モルタル	1:3				278,790	
77 モルタル練		m ³	3.00	92,930	278,790	
グレーチング蓋	300用 T-25				115,239	
78 グレーチング蓋据付	300用 T-25	枚	321.00	359	115,239	
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				1,006,540	
79 埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	140.00	2,861	400,540	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
80 埋戻し材(材料費)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	202.00	3,000	606,000	
排水構造物工(U型側溝)					2,272,943	
U型側溝	300B×200～780H				1,514,836	
81 U型側溝転置		個	96.00	1,104	105,984	
82 U型側溝(1)	流用 L=4.0m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石無し	m	144.00	3,024	435,456	
83 U型側溝(2)	流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し	m	136.00	4,730	643,280	
84 U型側溝(3)	流用 L=3.626m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し	m	3.63	5,017	18,211	
85 U型側溝(4)	流用 L=3.571m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石無し	m	3.57	3,313	11,827	
86 U型側溝(5)	流用 L=3.110m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し	m	3.11	5,017	15,602	
87 U型側溝(6)	流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎碎石無し	m	33.00	5,017	165,561	
88 U型側溝(7)	流用 L=2.120m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石無し	m	2.12	3,313	7,023	
89 U型側溝(8)	流用 L=2.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し	m	22.00	5,086	111,892	
底部コンクリート	18-8-40BB				40,140	
90 コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.00	40,140	40,140	
グレーチング蓋	300用 T-25				124,573	
91 グレーチング蓋据付	300用 T-25	枚	347.00	359	124,573	
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				593,394	
92 埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	74.00	3,681	272,394	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
93 埋戻し材(材料費)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m 3	107.00	3,000	321,000	
排水構造物工(集水柵)					221,289	
基礎砕石	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=10cm				1,380	
94 基礎砕石	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=10cm	m 2	1.00	1,380	1,380	
均しコンクリート型枠					4,908	
95 型枠		m 2	1.00	4,908	4,908	
均しコンクリート	18-8-40BB				4,023	
96 均しコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m 3	0.10	40,230	4,023	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				1,236	
97 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m 2	0.50	2,472	1,236	
プレキャスト集水柵	300B×600L×1000H				208,922	
98 プレキャスト集水柵		基	2.00	5,861	11,722	
99 プレキャスト集水柵(材料費)		基	2.00	98,600	197,200	
底部コンクリート	18-8-40BB				820	
100 底部コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m 3	0.02	41,020	820	
排水構造物工(排水管)					330,016	
床掘(既設路盤部)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				14,487	
101 床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m 3	6.00	234.5	1,407	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
102 土砂等運搬	処分場へ	m ³	6.00	2,180	13,080	
床掘(既設路床部)	土砂				41,899	
103 床掘	土砂	m ³	26.00	234.5	6,097	
104 土砂等運搬	仮置ヤードへ	m ³	26.00	1,377	35,802	
排水管(1)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管				32,276	
105 暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管	m	4.00	3,344	13,376	
106 エルボ管(材料費)	φ200 90° エルボ管	個	2.00	9,450	18,900	
排水管(2)	硬質ポリ塩化ビニル管(VP管) φ200				43,290	
107 暗渠排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP管) φ200	m	2.00	4,035	8,070	
108 塩化ビニル管(材料費)		式	1.00	35,220	35,220	
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)				198,064	
109 埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	32.00	1,877	60,064	
110 埋戻し材(材料費)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	46.00	3,000	138,000	
集水柵改良工					562,814	
プレキャスト集水柵					278,124	
111 プレキャスト集水柵	E-2 1000×1000×488H	基	1.00	7,263	7,263	
112 プレキャスト集水柵	E-3 600×600×525H	基	1.00	5,861	5,861	
113 プレキャスト集水柵(材料費)		式	1.00	265,000	265,000	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
場所打ちコンクリート型枠					25,950	
114 型枠		m ²	3.00	8,650	25,950	
場所打ちコンクリート	18-8-40BB				8,028	
115 場所打ちコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	0.20	40,140	8,028	
グレーチング蓋	T-25				250,712	
116 グレーチング蓋据付	E-2 (T-25)	枚	1.00	249,856	249,856	
117 グレーチング蓋据付	E-3 (T-25)	枚	1.00	856	856	
マンホール改良工					121,190	
マンホール据付(改良)	354~624kg/基(蓋含む)				121,190	
118 プレキャストマンホール		基	2.00	25,950	51,900	
119 プレキャストマンホール(材料費)		式	1.00	69,290	69,290	
給電用マンホール改良工					30,910	
給電用マンホール据付(改良)	118kg/基(蓋含む)				30,910	
120 給電用プレキャストマンホール		基	1.00	25,950	25,950	
121 給電用プレキャストマンホール(材料費)		式	1.00	4,960	4,960	
区画線工					4,853,725	
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色				1,550,952	
122 実線(溶融式)	W=15cm、実線、白色	m	4,971.00	312	1,550,952	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色				42,826	
123 実線(溶融式)	W=10cm、実線、白色	m	161.00	266	42,826	
溶融式区画線(3)	W=10cm、実線、黄色				20,735	
124 実線(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	65.00	319	20,735	
溶融式区画線(4)	W=45cm、実線、黄色				8,676	
125 実線(溶融式)	W=45cm、実線、黄色	m	9.00	964	8,676	
溶融式区画線(5)	W=15cm換算、文字、白色				492,683	
126 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、白色	m	713.00	691	492,683	
溶融式区画線(6)	W=15cm換算、文字、黄色				60,599	
127 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、黄色	m	77.00	787	60,599	
番地補助プレート	0.73B×0.96L				1,950,933	
128 番地補助プレート設置		枚	51.00	6,640	338,640	
129 番地補助プレート(材料費)		式	1.00	1,489,200	1,489,200	
130 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	204.00	603.4	123,093	
白線プレート	0.10B×0.30L				726,321	
131 白線プレート設置		枚	102.00	3,984	406,368	
132 白線プレート(材料費)		式	1.00	196,860	196,860	
133 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	204.00	603.4	123,093	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンテナマット設置工					7,843,413	
コンテナマット設置	PL-500×500×19t (SS400)				7,843,413	
134 コンテナマット設置		枚	1,188.00	4,792	5,692,896	
135 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	3,564.00	603.4	2,150,517	
仮設工					1,865,590	
安全対策					1,865,590	
交通誘導員					1,865,590	
136 交通誘導員(1)		式	1.00	1,807,743	1,807,743	
137 交通誘導員(2)		式	1.00	57,847	57,847	
その他(処分費)					9,261,690	
処分費					9,261,690	
処分費					9,261,690	
138 アスファルト殻	掘削	m ³	1,316.00	4,230	5,566,680	
139 コンクリート殻	無筋	m ³	13.00	5,170	67,210	
140 コンクリート殻	有筋	m ³	0.40	5,500	2,200	
141 スラグ	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	320.00	11,330	3,625,600	
共通仮設費(積上)					3,604,041	
共通仮設					3,604,041	

積算内訳表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					3,604,041	
技術管理費					690,291	
保守管理(ICT)					67,291	
142 上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守 点検		式	1.00	67,291	67,291	
システム初期費(ICT)					623,000	
143 システム初期費 (ICT)		式	1.00	623,000	623,000	
安全費					2,913,750	
保安要員					2,913,750	
144 保安要員		式	1.00	2,913,750	2,913,750	

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：1

名称：舗装版切断 t=5～10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=5～10cm	m	1.000	577.1	577.1		
合 計	作業能力：1.00m			577.1	577.1		

番号：2

名称：舗装版破碎 t=5～10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=5～10cm	m ²	1.000	182.6	182.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			182.6	182.6		

番号：3

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	4,765	4,765		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,765	4,765		

番号：4

名称：ホーンジョイント切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホーンジョイント切断		m	1.000	3,026	3,026		
合 計	作業能力：1.00m			3,026	3,026		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：5

名称：走行路版撤去(1スイング内) L=5.195～9.000m、W=4.8～8.3t

1日当り(16枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	8.00	27,930.00	223,440		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
バックホ(クロー型) [標準]	排ガス型(1次) 山積0.8m3	日	1.00	66,851.00	66,851	6.30H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.00	119,000.00	119,000	8H	
雑材料	全体の%	%	18.00	529,101.00	95,238		
合 計	作業能力：16.00枚			39,021.00	624,339		

番号：6

名称：スリップバー撤去

1日当り(20枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
雑材料	全体の%	%	20.00	195,510.00	39,102		
合 計	作業能力：20.00枚			11,730.00	234,612		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：7

名称：走行路版据付用孔清掃

1日当り（20枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
雑材料	全体の%	%	10.00	119,810.00	11,981		
合 計	作業能力：20.00枚			6,589.00	131,791		

番号：8

名称：構造物取壊し 無筋、人力

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 【4週8休】 冬単価	m3	10.00	30,970.00	309,700		
合 計	作業能力：10.00m3			30,970.00	309,700		

番号：9

名称：土砂等運搬 コン殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	コン殻運搬	m3	1.000	9,504	9,504		
合 計	作業能力：1.00m3			9,504	9,504		

番号：10

名称：U型側溝撤去(1) L=4000mm、1000kg/個以下(2m換算質量)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(1)	L=4.0m 2m換算質量W=1.0t/個以下 再利用撤去【4週8休】	m	10.000	1,771.81	17,718		
合 計	作業能力：10.00m			1,771.00	17,718		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：11

名称：U型側溝撤去(2) L=4000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(2)	L=4.0m 2m換算質量W=1.0t/個以下 再利用撤去【4週8休】	m	10.000	2,771.48	27,714		
合 計	作業能力：10.00m			2,771.00	27,714		

番号：12

名称：U型側溝撤去(3) L=3626mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(3)	L=3.626m 2m換算質量1.0t/個以下再 利用撤去【4週8休】	m	1.000	2,940.00	2,940		
合 計	作業能力：1.00m			2,940.00	2,940		

番号：13

名称：U型側溝撤去(4) L=3571mm、1,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(4)	L=3.571m 2m換算質量1.0t/個以下再 利用撤去【4週8休】	m	1.000	1,942.00	1,942		
合 計	作業能力：1.00m			1,942.00	1,942		

番号：14

名称：U型側溝撤去(5) L=3110mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(5)	L=3.110m 2m換算質量1.0t/個以下再 利用撤去【4週8休】	m	1.000	2,940.00	2,940		
合 計	作業能力：1.00m			2,940.00	2,940		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：15

名称：U型側溝撤去(6) L=3000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(6)	L=3.00m 2m換算質量1.0t/個以下再利用撤去【4週8休】	m	1.000	2,940.00	2,940		
合 計	作業能力：1.00m			2,940.00	2,940		

番号：16

名称：U型側溝撤去(7) L=2120mm、1,000kg/個以下(2m換算質量)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(7)	L=2.120m 2m換算質量1.0t/個以下再利用撤去【4週8休】	m	1.000	1,942.00	1,942		
合 計	作業能力：1.00m			1,942.00	1,942		

番号：17

名称：U型側溝撤去(8) L=2000mm、1,000kgを超え2,000kg/個以下(2m換算質量)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去(8)	L=2.0m 2m換算質量W=1.0t/個以下再利用撤去【4週8休】	m	10.000	2,981.97	29,819		
合 計	作業能力：10.00m			2,981.00	29,819		

番号：18

名称：U型側溝仮置 現場内仮置

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
とび工		人	1.00	27,930.00	27,930		
普通作業員		人	3.00	23,100.00	69,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	136,330.00	681		
合 計	作業能力：124.00個			1,104.00	137,011		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：19

名称：グレーチング蓋撤去 流用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版撤去 コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無 再利用撤去【4週8休】	枚	100.000	222.58	22,258		
合 計	作業能力：100.00枚			222.00	22,258		

番号：20

名称：構造物取壊し 有筋、人力

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 人力施工 【4週8休】冬単価	m 3	10.00	52,240.00	522,400		
合 計	作業能力：10.00m 3			52,240.00	522,400		

番号：21

名称：土砂等運搬 コン殻運搬

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	コン殻運搬	m 3	1.000	9,504	9,504		
合 計	作業能力：1.00m 3			9,504	9,504		

番号：22

名称：グレーチング蓋積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋積込・荷卸		t	1.000	8,419	8,419		
合 計	作業能力：1.00 t			8,419	8,419		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：23

名称：グレーチング蓋運搬 現場 → 現場発生品仮置場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋運搬	現場 → 現場発生品仮置場	t	1.000	3,441	3,441		
合 計	作業能力：1.00 t			3,441	3,441		

番号：24

名称：グレーチング蓋撤去 流用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版撤去 コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 再利用撤去【4週8休】	枚	100.000	530.72	53,072		
合 計	作業能力：100.00枚			530.00	53,072		

番号：25

名称：プレキャストマンホール 流用

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストマンホール	流用	基	1.000	13,020	13,020		
合 計	作業能力：1.00基			13,020	13,020		

番号：26

名称：構造物取壊し 無筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無【4週8休】冬単価	m3	10.00	7,790.00	77,900		
合 計	作業能力：10.00m3			7,790.00	77,900		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：27

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(無筋)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	1.00	3,259	3,259		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,259	3,259		

番号：28

名称：プレキャストマンホール 流用

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストマンホール	流用	基	1.000	13,020	13,020		
合 計	作業能力：1.00基			13,020	13,020		

番号：29

名称：コンテナマット撤去 PL-500×500×19t

1日当り (40枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
合 計	作業能力：40.00枚			2,995.00	119,810		

番号：30

名称：床掘 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1.00	2,070	2,070		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,070	2,070		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：31

名称：土砂等運搬 処分場へ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	処分場へ	m3	1.00	3,966	3,966		
合 計	作業能力：1.00m3			3,966	3,966		

番号：32

名称：床掘 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m3	1.00	2,070	2,070		
合 計	作業能力：1.00m3			2,070	2,070		

番号：33

名称：土砂等運搬 仮置ヤードへ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤードへ	m3	1.00	2,164	2,164		
合 計	作業能力：1.00m3			2,164	2,164		

番号：34

名称：埋戻し 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	1,877	1,877		
合 計	作業能力：1.00m3			1,877	1,877		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：35

名称：埋戻し材(材料費) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	1.00	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

番号：36

名称：路床盛土 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	335.1	335.1		
合 計	作業能力：1.00m3			335.1	335.1		

番号：37

名称：路床盛土材(材料費) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	1.00	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

番号：38

名称：モルタル練

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練		m3	1.000	92,930	92,930		
合 計	作業能力：1.00m3			92,930	92,930		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：39

名称：路盤紙（材料費）

1m2当り（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙		m ²	1.00	32.00	32		
合 計	作業能力：1.00m ²			32.00	32		

番号：40

名称：走行路版据付 L=5.195～9.000m、W=4.8～8.3t

1日当り（10.7枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	8.00	27,930.00	223,440		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	418,950.00	41,895		
合 計	作業能力：10.70枚			43,069.00	460,845		

番号：41

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：42

名称：ホーンジョイント設置 SS400 φ40×700

240箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入目地材（材工共）	非加熱式	L	30.00	16,700.00	501,000		
スリッパバー（材工共）	φ40×700、(R=1400, SS400)	本	240.00	11,400.00	2,736,000		
グラウト材注入（材工共）	無収縮タイプ	L	887.00	1,270.00	1,126,490		
樹脂モルタル（材工共）	1：4	L	143.00	5,420.00	775,060		
合 計	作業能力：240.00箇所			21,410.00	5,138,550		

番号：43

名称：繫留金物設置

1日当り（3箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	6.000	23,100.00	138,600		
雑材料	全体の%	%	20.000	166,010.00	33,202		
合 計	作業能力：3.00箇所			66,404.00	199,212		

番号：44

名称：繫留金物(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接続用高ナット	M42用 L=100mm	個	16.00	10,500.00	168,000		
継足アンカーボルト	M42×350mm	本	4.00	9,200.00	36,800		
継足アンカーボルト	M42×360mm	本	4.00	9,400.00	37,600		
継足アンカーボルト	M42×380mm	本	4.00	9,800.00	39,200		
継足アンカーボルト	M42×400mm	本	4.00	10,200.00	40,800		
合 計	作業能力：1.00式			322,400.00	322,400		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：45

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	8,650	8,650		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,650	8,650		

番号：46

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	40,140	40,140		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,140	40,140		

番号：47

名称：上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=0～25cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=0～25cm	m ²	1.000	791.4	791.4		
合 計	作業能力：1.00m ²			791.4	791.4		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：48

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	243.60	10,100.00	2,460,360		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	105,260.00	105,260	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,377.00	43,377	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	48,078.00	48,078	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	437,065.00	30,594		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,569.00	3,138,139		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：49

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	105,260.00	105,260	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,377.00	43,377	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	48,078.00	48,078	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	437,065.00	30,594		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,554.00	3,108,266		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：50

名称：機械舗設(小規模) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm

1日当り(845m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	104.25	9,850.00	1,026,862		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	87,309.00	87,309	2.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	41,563.00	41,563	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	43,148.00	43,148	1.50H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,350.00	24,035		
合 計	作業能力：845.00m ²			1,731.00	1,463,267		

番号：51

名称：プライムコート PK-3

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	103.00	105,060		
ディストリビュータ	自走式 2000~3000L	日	0.06	45,705.00	2,742	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	105,060.00	2,101		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			109.00	109,903		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号 : 52

名称 : 機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	243.60	10,100.00	2,460,360		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	103.00	63,860		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	105,260.00	105,260	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,377.00	43,377	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	48,078.00	48,078	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	437,065.00	26,223		
合 計	作業能力 : 2,000.00m ²			1,493.00	2,987,508		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号 : 53

名称 : 機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	105,260.00	105,260	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,377.00	43,377	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	48,078.00	48,078	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	437,065.00	30,594		
合 計	作業能力 : 2,000.00m ²			1,554.00	3,108,266		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：54

名称：機械舗設(小規模) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm

1日当り(845m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	104.25	9,850.00	1,026,862		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	87,309.00	87,309	2.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	41,563.00	41,563	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	43,148.00	43,148	1.50H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,350.00	24,035		
合 計	作業能力：845.00m ²			1,731.00	1,463,267		

番号：55

名称：プライムコート PK-3

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	103.00	105,060		
ディストリビュータ	自走式 2000~3000L	日	0.06	45,705.00	2,742	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	105,060.00	2,101		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			109.00	109,903		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：56

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	37.68	11,300.00	425,784		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	80,500.00	80,500	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	41,563.00	41,563	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	42,162.00	42,162	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,350.00	24,035		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,309.00	854,394		

番号：57

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	37.68	11,300.00	425,784		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	80,500.00	80,500	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	41,563.00	41,563	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	42,162.00	42,162	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
特殊作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
普通作業員		人	5.00	23,100.00	115,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	240,350.00	24,035		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,309.00	854,394		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：58

名称：タックコート PKR-T

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	310.00	114.00	35,340		
ディストリビュータ	自走式 2000～3000L	日	0.03	45,705.00	1,371	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,340.00	706		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.00	37,417		

番号：59

名称：セメントミルク浸透 普通型

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	普通型	m ²	1.000	2,052	2,052		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,052	2,052		

番号：60

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	8,650	8,650		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,650	8,650		

番号：61

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：62

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m3	1.000	40,140	40,140		
合 計	作業能力：1.00m3			40,140	40,140		

番号：63

名称：床掘 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	271.7	271.7		
合 計	作業能力：1.00m3			271.7	271.7		

番号：64

名称：土砂等運搬 処分場へ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	処分場へ	m3	1.00	2,696	2,696		
合 計	作業能力：1.00m3			2,696	2,696		

番号：65

名称：床掘 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m3	1.00	271.7	271.7		
合 計	作業能力：1.00m3			271.7	271.7		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：66

名称：土砂等運搬 仮置ヤードへ

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤードへ	m ³	1.00	1,549	1,549		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,549	1,549		

番号：67

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：68

名称：自由勾配側溝(1) B=300、h=300、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(1)(5)(7)(8)(9)	L=2m W=1,000kg/個以下 【4週8休】冬単価	m	10.000	5,684.00	56,840		
自由勾配側溝(1)	300×300×2000	個	5.000	109,000.00	545,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.348	25,100.00	8,734		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			62,817.00	628,177		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：69

名称：自由勾配側溝(2) B=300、h=300、L=1309、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(2)	L=1.309m W=1,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	7,004.00	70,040		
自由勾配側溝(2)	300×300×1309	個	7.639	119,000.00	909,041		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.348	25,100.00	8,734		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			100,541.00	1,005,418		

番号：70

名称：自由勾配側溝(3) B=300、h=300、L=1163、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(3)	L=1.163m W=1,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	7,004.00	70,040		
自由勾配側溝(3)	300×300×1163	個	8.598	119,000.00	1,023,162		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.348	25,100.00	8,734		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			111,953.00	1,119,539		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：71

名称：自由勾配側溝(4) B=300、h=300、L=1000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(4)	L=1.0m W=1,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	7,004.00	70,040		
自由勾配側溝(4)	300×300×1000	個	10.000	76,800.00	768,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.348	25,100.00	8,734		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			86,437.00	864,377		

番号：72

名称：自由勾配側溝(5) B=300、h=400、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(1)(5)(7)(8)(9)	L=2m W=1,000kg/個以下 【4週8休】冬単価	m	10.000	5,684.00	56,840		
自由勾配側溝(5)	300×400×2000	個	5.000	114,000.00	570,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.275	25,100.00	6,902		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			65,134.00	651,345		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：73

名称：自由勾配側溝(6) B=300、h=400、L=1387、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(6)	L=1.387m W=1,000kg/個以下 【4週8休】	m	10.000	7,004.00	70,040		
自由勾配側溝(6)	300×400×1387	個	7.210	126,000.00	908,460		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.275	25,100.00	6,902		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			100,300.00	1,003,005		

番号：74

名称：自由勾配側溝(7) B=300、h=500、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(1)(5)(7)(8)(9)	L=2m W=1,000kg/個以下 【4週8休】冬単価	m	10.000	5,684.00	56,840		
自由勾配側溝(7)	300×500×2000	個	5.000	118,000.00	590,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.414	25,100.00	10,391		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			67,483.00	674,834		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：75

名称：自由勾配側溝(8) B=300、h=600、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(1)(5)(7)(8)(9)	L=2m W=1,000kg/個以下 【4週8休】冬単価	m	10.000	5,684.00	56,840		
自由勾配側溝(8)	300×600×2000	個	5.000	122,000.00	610,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.383	25,100.00	9,613		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			69,405.00	694,056		

番号：76

名称：自由勾配側溝(9) B=300、h=700、L=2000、2m換算W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(1)(5)(7)(8)(9)	L=2m W=1,000kg/個以下 【4週8休】冬単価	m	10.000	5,684.00	56,840		
自由勾配側溝(9)	300×700×2000	個	5.000	126,000.00	630,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.421	25,100.00	10,567		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.583	25,100.00	14,633		
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m ³	0.990	3,000.00	2,970		
合 計	作業能力：10.00m			71,501.00	715,010		

番号：77

名称：ML線

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ML線		m ³	1.000	92,930	92,930		
合 計	作業能力：1.00m ³			92,930	92,930		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：78

名称：グレーチング蓋据付 300用 T-25

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無【4週8休】冬単価	枚	100.000	359.00	35,900		
合 計	作業能力：100.00枚			359.00	35,900		

番号：79

名称：埋戻し 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	2,861	2,861		
合 計	作業能力：1.00m3			2,861	2,861		

番号：80

名称：埋戻し材(材料費) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	1.00	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

番号：81

名称：U型側溝転置

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
とび工		人	1.00	27,930.00	27,930		
普通作業員		人	3.00	23,100.00	69,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	136,330.00	681		
合 計	作業能力：124.00個			1,104.00	137,011		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：82

名称：U型側溝(1) 流用 L=4.0m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(1)	L=4m 2m換算質量 W=1,0t/個以下 基礎碎石なし【4週8休】	m	10.000	3,024.04	30,240		
合 計	作業能力：10.00m			3,024.00	30,240		

番号：83

名称：U型側溝(2) 流用 L=4.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(2)	L=4m 2m換算質量 W=1,0t超2,0t/個以下 基礎碎石なし【4週8休】	m	10.000	4,730.22	47,302		
合 計	作業能力：10.00m			4,730.00	47,302		

番号：84

名称：U型側溝(3) 流用 L=3.626m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(3)	L=3.626m 2m換算質量 W=1,0t超2,0t/個以下 碎石なし【4週8休】	m	10.000	5,017.00	50,170		
合 計	作業能力：10.00m			5,017.00	50,170		

番号：85

名称：U型側溝(4) 流用 L=3.571m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎碎石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(4)	L=3.571m 2m換算質量 W=1,0t/個以下 基礎碎石なし【4週8休】	m	10.000	3,313.00	33,130		
合 計	作業能力：10.00m			3,313.00	33,130		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：86

名称：U型側溝(5) 流用 L=3.110m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 砕石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(5)	L=3.110m 2m換算質量 W=1,0t超2,0t/個以下 砕石なし【4週8休】	m	10.000	5,017.00	50,170		
合 計	作業能力：10.00m			5,017.00	50,170		

番号：87

名称：U型側溝(6) 流用 L=3.0m W=1,000を超え2,000kg/個以下 基礎砕石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(6)	L=3.000m 2m換算質量 W=1,0t超2,0t/個以下 砕石なし【4週8休】	m	10.000	5,017.00	50,170		
合 計	作業能力：10.00m			5,017.00	50,170		

番号：88

名称：U型側溝(7) 流用 L=2.120m 2m換算W=1,000kg/個以下 基礎砕石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(7)	L=2.120m 2m換算質量 W=1,0t/個以下 基礎砕石なし【4週8休】	m	10.000	3,313.00	33,130		
合 計	作業能力：10.00m			3,313.00	33,130		

番号：89

名称：U型側溝(8) 流用 L=2.0m 2m換算W=1,000超2,000kg/個以下 砕石無し

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(8)	L=2m 2m換算質量 W=1.0t超2,0t/個以下 基礎砕石なし【4週8休】	m	10.000	5,086.89	50,868		
合 計	作業能力：10.00m			5,086.00	50,868		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：90

名称：コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m3	1.000	40,140	40,140		
合 計	作業能力：1.00m3			40,140	40,140		

番号：91

名称：グレーチング蓋据付 300用 T-25

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無【4週8休】冬単価	枚	100.000	359.00	35,900		
合 計	作業能力：100.00枚			359.00	35,900		

番号：92

名称：埋戻し 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	3,681	3,681		
合 計	作業能力：1.00m3			3,681	3,681		

番号：93

名称：埋戻し材(材料費) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り(1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	1.00	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：94

名称：基礎砕石 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=10cm	m ²	1.000	1,380	1,380		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,380	1,380		

番号：95

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	4,908	4,908		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,908	4,908		

番号：96

名称：均しコンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	40,230	40,230		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,230	40,230		

番号：97

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：98

名称：プレキャスト集水樹

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹		基	1.000	5,861	5,861		
合 計	作業能力：1.00基			5,861	5,861		

番号：99

名称：プレキャスト集水樹(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹	300B×600L×1000H(グレーチング蓋T25含む)	個	1.00	98,600.00	98,600		
合 計	作業能力：1.00基			98,600.00	98,600		

番号：100

名称：底部コンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部コンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m3	1.000	41,020	41,020		
合 計	作業能力：1.00m3			41,020	41,020		

番号：101

名称：床掘 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	234.5	234.5		
合 計	作業能力：1.00m3			234.5	234.5		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：102

名称：土砂等運搬 処分場へ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	処分場へ	m3	1.00	2,180	2,180		
合 計	作業能力：1.00m3			2,180	2,180		

番号：103

名称：床掘 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m3	1.00	234.5	234.5		
合 計	作業能力：1.00m3			234.5	234.5		

番号：104

名称：土砂等運搬 仮置ヤードへ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤードへ	m3	1.00	1,377	1,377		
合 計	作業能力：1.00m3			1,377	1,377		

番号：105

名称：暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管	m	1.000	3,344	3,344		
合 計	作業能力：1.00m			3,344	3,344		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：106

名称：エルボ管(材料費) φ200 90° エルボ管

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エルボ管	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 90°	個	1.00	9,450.00	9,450		
合 計	作業能力：1.00個			9,450.00	9,450		

番号：107

名称：暗渠排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(VP管) φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(VP管) φ200	m	1.000	4,035	4,035		
合 計	作業能力：1.00m			4,035	4,035		

番号：108

名称：塩化ビニル管(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管継手	HDPE管+VP管 φ200	個	2.00	3,310.00	6,620		
塩化ビニル管用90度支管	φ600×φ200	個	1.00	14,300.00	14,300		
塩化ビニル管用90度支管	φ700×φ200	個	1.00	14,300.00	14,300		
合 計	作業能力：1.00式			35,220.00	35,220		

番号：109

名称：埋戻し 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	1,877	1,877		
合 計	作業能力：1.00m3			1,877	1,877		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：110

名称：埋戻し材(材料費) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整スラグ	HMS-25	m3	1.00	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

番号：111

名称：プレキャスト集水樹 E-2 1000×1000×488H

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹	E-2 1000×1000×488H	基	1.000	7,263	7,263		
合 計	作業能力：1.00基			7,263	7,263		

番号：112

名称：プレキャスト集水樹 E-3 600×600×526H

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹	E-3 600×600×526H	基	1.000	5,861	5,861		
合 計	作業能力：1.00基			5,861	5,861		

番号：113

名称：プレキャスト集水樹(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹立壁	E-2 1000×1000×488H	基	1.00	147,000.00	147,000		
プレキャスト集水樹立壁	E-3 600×600×526H	基	1.00	118,000.00	118,000		
合 計	作業能力：1.00式			265,000.00	265,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：114
名称：型枠

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	8,650	8,650		1m ² 当り
合 計	作業能力：1.00m ²			8,650	8,650		

番号：115
名称：場所打ちコンクリート 18-8-40BB、W/C=65%

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場所打ちコンクリート	18-8-40BB、W/C=65%	m ³	1.000	40,140	40,140		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			40,140	40,140		

番号：116
名称：グレーチング蓋据付 E-2 (T-25)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40超170kg/枚以下 制約無【4週8休】冬単価	枚	100.000	856.00	85,600		100枚当り
グレーチング蓋(E-2)	1000×1000用 T-25	枚	100.000	249,000.00	24,900,000		
合 計	作業能力：100.00枚			249,856.00	24,985,600		

番号：117
名称：グレーチング蓋据付 E-3 (T-25)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40超170kg/枚以下 制約無【4週8休】冬単価	枚	100.000	856.00	85,600		100枚当り
合 計	作業能力：100.00枚			856.00	85,600		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：118
 名称：ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		基	1.000	25,950	25,950		
合 計	作業能力：1.00基			25,950	25,950		

番号：119
 名称：ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(材料費) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整リング	φ600×高50mm	個	1.00	4,960.00	4,960		
調整リング	φ600×高100mm	個	1.00	7,930.00	7,930		
調整リング	φ600×高200mm	個	2.00	20,100.00	40,200		
直壁	φ900×高300mm	個	1.00	16,200.00	16,200		
合 計	作業能力：1.00式			69,290.00	69,290		

番号：120
 名称：給電用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給電用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		基	1.000	25,950	25,950		
合 計	作業能力：1.00基			25,950	25,950		

番号：121
 名称：給電用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(材料費) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整リング	φ600×高50mm	個	1.00	4,960.00	4,960		
合 計	作業能力：1.00式			4,960.00	4,960		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：122

名称：実線(溶融式) W=15cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 【4週8休】 冬単価	m	1,000.000	170.17	170,170		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	202.00	115,140		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	165.00	4,125		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	450.00	11,250		
軽油		L	40.000	137.00	5,480		
雑材料	全体の%	%	5.000	135,995.00	6,799		
合 計	作業能力：1,000.00m			312.00	312,964		

番号：123

名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	W=10cm実線 白色 【4週8休】	m	1,000.000	170.00	170,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	380.000	202.00	76,760		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	17.000	165.00	2,805		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	450.00	7,650		
軽油		L	35.000	137.00	4,795		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	92,010.00	4,600		
合 計	作業能力：1,000.00m			266.00	266,610		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：124

名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	W=10cm実線 黄色 【4週8休】	m	1,000.000	170.00	170,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	380.000	335.00	127,300		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	17.000	165.00	2,805		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	450.00	7,650		
軽油		L	35.000	137.00	4,795		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	142,550.00	7,127		
合 計	作業能力：1,000.00m			319.00	319,677		

番号：125

名称：実線(溶融式) W=45cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 【4週8休】冬単価	m	1,000.000	307.58	307,580		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	1,700.000	335.00	569,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	165.00	12,375		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	450.00	33,750		
軽油		L	73.000	137.00	10,001		
雑材料		%	5.000	625,626.00	31,281		
合 計	作業能力：1,000.00m			964.00	964,487		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：126

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 15cm換算文字 制約無 【4週8休】 冬単価	m	1,200.000	424.97	509,964		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	202.00	138,168		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	165.00	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	450.00	13,500		
軽油		L	120.000	137.00	16,440		
雑材料	全体の%	%	5.000	173,058.00	8,652		
合 計	作業能力：1,000.00m			691.00	691,674		

番号：127

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 15cm換算文字 制約無 【4週8休】 冬単価	m	1,200.000	424.97	509,964		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フ リー	k g	684.000	335.00	229,140		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	165.00	4,950		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	450.00	13,500		
軽油		L	120.000	137.00	16,440		
雑材料	全体の%	%	5.000	264,030.00	13,201		
合 計	作業能力：1,000.00m			787.00	787,195		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：128

名称：番地補助プレート設置

1日当り (30枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	6.00	23,100.00	138,600		
雑材料	全体の%	%	20.00	166,010.00	33,202		
合 計	作業能力：30.00枚			6,640.00	199,212		

番号：129

名称：番地補助プレート(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
番地補助プレート(金属拡張アンカー含む)	0.73B×0.96L、アルミ複合(インクジェットシート+UVラミネート)	枚	51.00	29,200.00	1,489,200		
合 計	作業能力：1.00式			1,489,200.00	1,489,200		

番号：130

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.000	603.4	603.4		
合 計	作業能力：1.00孔			603.4	603.4		

番号：131

名称：白線プレート設置

1日当り (50枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	6.00	23,100.00	138,600		
雑材料	全体の%	%	20.00	166,010.00	33,202		
合 計	作業能力：50.00枚			3,984.00	199,212		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：132
 名称：白線プレート(材料費) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
白線プレート(金属拡張アンカー含む)	0.10B×0.30L、アルミ複合(インクジェットシート+UVラミネート)	枚	102.00	1,930.00	196,860		
合 計	作業能力：1.00式			196,860.00	196,860		

番号：133
 名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.000	603.4	603.4		
合 計	作業能力：1.00孔			603.4	603.4		

番号：134
 名称：コンテナマット設置 1日当り(25枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	4.00	23,100.00	92,400		
合 計	作業能力：25.00枚			4,792.00	119,810		

番号：135
 名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.000	603.4	603.4		
合 計	作業能力：1.00孔			603.4	603.4		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：136

名称：交通誘導員(1)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	125.00	14,390.00	1,798,750		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,798,750.00	8,993		
合 計	作業能力：1.00式			1,807,743.00	1,807,743		

番号：137

名称：交通誘導員(2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	4.00	14,390.00	57,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	57,560.00	287		
合 計	作業能力：1.00式			57,847.00	57,847		

番号：138

名称：アスファルト殻 掘削

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削)処分料		m3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m3			4,230.00	4,230		

番号：139

名称：コンクリート殻 無筋

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(無筋)処分料		m3	1.000	5,170.00	5,170		
合 計	作業能力：1.00m3			5,170.00	5,170		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：140

名称：コンクリート殻 有筋

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(有筋)処分料		m3	1.000	5,500.00	5,500		
合 計	作業能力：1.00m3			5,500.00	5,500		

番号：141

名称：スラグ 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ処分料(HMS)		m3	1.000	11,330.00	11,330		
合 計	作業能力：1.00m3			11,330.00	11,330		

番号：142

名称：上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.455	27,410.00	67,291		
合 計	作業能力：1.00式			67,291.00	67,291		

番号：143

名称：システム初期費 (ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
システム初期費	モータグレーダ	式	1.000	623,000.00	623,000		
合 計	作業能力：1.00式			623,000.00	623,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

番号：144

名称：保安要員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	昼間【見積り】【4週8休】	人	125.00	23,310.00	2,913,750		
合 計	作業能力：1.00式			2,913,750.00	2,913,750		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(クローラ型)〔標準〕 排ガス型(1次) 山積0.8m3

6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	137.00	13,837		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕)	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	1,560.00	9,828		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕)	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	10,900.00	17,876		供用日
合 計					66,851		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕)	70t吊	日	1.00	119,000.00	119,000		
合 計					119,000		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕)	50t吊	日	1.00	75,700.00	75,700		
合 計					75,700		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕)	16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100		
合 計					39,100		

単価表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

単価表番号：5

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	137.00	6,850		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	5.00	4,820.00	24,100		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	28,000.00	49,000		供用日
合 計					105,260		

単価表番号：6

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	137.00	1,781		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	2.00	992.00	1,984		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.57	9,110.00	14,302		供用日
合 計					43,377		

単価表番号：7

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	137.00	3,288		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	時間	4.00	1,150.00	4,600		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					48,078		

単価表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

単価表番号：8

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 2.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	137.00	2,877		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	2.10	4,820.00	10,122		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	28,000.00	49,000		供用日
合 計					87,309		

単価表番号：9

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	137.00	959		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	1.00	992.00	992		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.57	9,110.00	14,302		供用日
合 計					41,563		

単価表番号：10

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	9.00	137.00	1,233		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	時間	1.50	1,150.00	1,725		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					43,148		

単価表

神戸港PI(第2期)地区岸壁(-16m)(PC15から17)改良工事

単価表番号：11

単価表名称：ディストリビュータ 自走式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	137.00	3,425		
運転手（一般）		人	1.00	23,100.00	23,100		
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,210.00	5,210		運転日
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	5,930.00	8,895		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	313.00	1,471		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,190.00	3,604		供用日
合 計					45,705		

単価表番号：12

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	10.00	137.00	1,370		
運転手（特殊）		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.00	4,820.00	4,820		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第1次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	28,000.00	49,000		供用日
合 計					80,500		

単価表

単価表番号：13

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	6.00	137.00	822		
運転手(特殊)		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	時間	1.00	1,150.00	1,150		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8～20t	日	1.86	8,000.00	14,880		供用日
合 計					42,162		