

令和 6 年 度

和歌山下津港海岸（海南地区）鳥居水門・護岸等築造工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年 5 月

総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					305,035,458	
間接工事費	50,675,527 + 81,493,386				132,168,913	
共通仮設費（計）	25,700,682 + 23,481,565 + 1,493,280				50,675,527	
共通仮設費（積上）					25,700,682	
共通仮設費（率）	$306,948,568 \times 7.65\% ((5.50\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				23,481,565	
現場環境改善費	$304,751,028 \times 0.49\%$				1,493,280	
現場管理費	$355,710,985 \times 22.91\% ((20.48\% + 1.76\%) \times 1.03)$				81,493,386	
工事原価	305,035,458 + 132,168,913				437,204,371	
一般管理費等	$437,204,371 \times 13.91\% (13.91\% \times 1.00) - 6,030$				60,809,098	
契約保証費	$437,204,371 \times 0.04\%$				174,881	
土壌検査					201,650	
設備工事					194,130,000	
工事価格	437,204,371 + 60,809,098 + 174,881 + 194,331,650				692,520,000	
消費税等相当額	$692,520,000 \times 10.00\%$				69,252,000	
請負工事費	692,520,000 + 69,252,000				761,772,000	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					305,035,458	
水門（港湾土木工事）					305,035,458	
撤去工					538,161	
撤去工					538,161	
袋型根固撤去	4t用				110,736	
1 袋型根固撤去	4t用	袋	9.00	12,304	110,736	
大型土のう撤去					308,040	
2 大型土のう撤去(1)	1m3	袋	24.00	721	17,304	
3 大型土のう撤去(2)	1m3	袋	216.00	721	155,736	
4 土砂等運搬		m 3	180.00	750	135,000	
既設立入防止柵撤去					119,385	
5 既設立入防止柵撤去(1)	h=1.8m	m	35.00	2,274	79,590	
6 既設立入防止柵撤去(2)	h=1.0m	m	15.00	2,653	39,795	
本体工（水門）					34,852,778	
杭頭処理工					2,301,359	
吊型枠	PL φ860×12t L=1610				507,140	
7 吊型枠材料費	PL φ860×12t L=1610	式	1.00	360,000	360,000	
8 吊型枠設置	PL φ860×12t L=1610	基	10.00	14,714	147,140	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杭頭鉄筋					1,392,369	
9 杭頭鉄筋(1)	SD345 D35	t	7.94	170,040	1,350,117	
10 杭頭鉄筋(2)	SD345 D13	t	0.25	169,010	42,252	
コンクリート	30-12-25(20)BB				401,850	
11 コンクリート	30-12-25(20)BB	m ³	9.00	44,650	401,850	
躯体工					32,020,459	
支保工					455,750	
12 支保		空m ³	125.00	3,646	455,750	
足場					2,533,821	
13 手摺先行型枠組足場		m ²	455.00	4,967	2,259,985	
14 単管傾斜足場		m ²	68.00	4,027	273,836	
エポキシ樹脂塗装鉄筋					7,759,252	
15 エポキシ樹脂塗装鉄筋(1)	SD345 D29	t	8.72	232,370	2,030,626	
16 エポキシ樹脂塗装鉄筋(2)	SD345 D25	t	1.27	236,990	300,977	
17 エポキシ樹脂塗装鉄筋(3)	SD345 D22	t	5.80	236,990	1,374,542	
18 エポキシ樹脂塗装鉄筋(4)	SD345 D19	t	3.56	236,990	843,684	
19 エポキシ樹脂塗装鉄筋(5)	SD345 D16	t	4.11	242,140	995,195	
20 エポキシ樹脂塗装鉄筋(6)	SD345 D13	t	8.88	249,350	2,214,228	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					5,629,130	
21 型枠		m ²	559.00	10,070	5,629,130	
均しコンクリート					316,086	
22 均し型枠		m ²	3.00	5,162	15,486	
23 均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	10.00	30,060	300,600	
コンクリート	30-12-25(20)BB				14,422,460	
24 コンクリート	30-12-25(20)BB	m ³	442.00	32,630	14,422,460	
二次コンクリート					903,960	
25 型枠		m ²	12.00	10,070	120,840	
26 コンクリート	30-12-25(20)BB	m ³	24.00	32,630	783,120	
間詰コンクリート					530,960	
足場					99,340	
27 手摺先行型枠組足場		m ²	20.00	4,967	99,340	
型枠					201,400	
28 型枠		m ²	20.00	10,070	201,400	
コンクリート	18-8-40BB				230,220	
29 コンクリート	18-8-40BB	m ³	6.00	38,370	230,220	
本体工(水路部)					31,827,101	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
頭つなぎ					1,761,640	
支保	鋼矢板式				889,048	
30 支保組立組外(鋼矢板式)	鋼矢板式	m	38.00	23,396	889,048	
頭つなぎ材設置	C-150*75*6.5*10 SS400				872,592	
31 頭つなぎ材料費	C-150*75*6.5*10 SS400	式	1.00	84,700	84,700	
32 頭つなぎ材設置	C-150*75*6.5*10 SS400	m	38.00	20,734	787,892	
鋼矢板上部工					2,634,833	
足場					526,502	
33 手摺先行型枠組足場		m ²	106.00	4,967	526,502	
支保	鋼矢板式				257,356	
34 支保組立組外	鋼矢板式	m	11.00	23,396	257,356	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				281,765	
35 エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.13	249,350	281,765	
型枠					785,460	
36 型枠		m ²	78.00	10,070	785,460	
コンクリート	24-12-25(20)BB				783,750	
37 コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	25.00	31,350	783,750	
遮水矢板上部工					737,572	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				92,259	
38 エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	0.37	249,350	92,259	
型枠					298,353	
39 型枠		m ²	33.00	9,041	298,353	
コンクリート	24-12-25(20)BB				346,960	
40 コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	8.00	43,370	346,960	
底版コンクリート					6,545,458	
基礎砕石	RC-40				188,697	
41 基礎砕石	RC-40	m ²	93.00	2,029	188,697	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	差筋				21,329	
42 エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	t	0.09	236,990	21,329	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	鉄筋金網				1,656,402	
43 エポキシ樹脂塗装鉄筋金網	SD345 D13 200×200	m ²	87.00	6,446	560,802	
44 エポキシ樹脂塗装鉄筋金網 材料費	SD345 D13 200×200	式	1.00	1,095,600	1,095,600	
型枠					90,630	
45 型枠		m ²	9.00	10,070	90,630	
コンクリート	30-50-25(20)BB				4,588,400	
46 コンクリート	30-50-25(20)BB	m ³	93.00	48,800	4,538,400	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
47 増粘剤投入費		回	1.00	50,000	50,000	
被覆コンクリート					2,774,135	
鋼製枠組足場					248,350	
48 手摺先行型枠組足場		m ²	50.00	4,967	248,350	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				132,155	
49 エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	0.53	249,350	132,155	
頭付スタッド	Φ16×80L				776,160	
50 下地処理(陸上施工)	Φ16×80L	箇所	88.00	3,319	292,072	
51 スタッド溶接(陸上施工)		本	88.00	5,501	484,088	
型枠					614,270	
52 型枠		m ²	61.00	10,070	614,270	
コンクリート	24-12-25(20)BB				1,003,200	
53 コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	32.00	31,350	1,003,200	
プレキャスト主桁(プレキャスト主桁設置)					12,259,702	
プレキャスト主桁設置					12,259,702	
54 プレキャスト主桁		式	1.00	11,830,000	11,830,000	
55 プレキャスト主桁設置		本	13.00	33,054	429,702	
プレキャスト主桁(横組工)					2,666,324	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	30-8-25 (20) H				373,182	
56 横組コンクリート工	30-8-25 (20) H	m 3	6.00	62,197	373,182	
PC工	1S17.8mm (SWPR19L)				303,212	
57 PC工	1S17.8mm (SWPR19L)	m	119.00	2,548	303,212	
緊張工					222,408	
58 緊張工		ケーブル	12.00	18,534	222,408	
足場工	桁下足場				341,162	
59 桁下足場	桁下足場	m 2	86.00	3,967	341,162	
支承据付工					949,960	
60 ゴム支承据付		m	20.00	47,498	949,960	
防蝕アンカー装置					476,400	
61 防蝕アンカー装置		式	1.00	476,400	476,400	
プレキャスト主桁（地覆工）					546,594	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				79,792	
62 エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	0.32	249,350	79,792	
型枠					198,902	
63 型枠		m 2	22.00	9,041	198,902	
コンクリート	30-8-25 (20) BB				267,900	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 コンクリート	30-8-25 (20) BB	m 3	6.00	44,650	267,900	
プレキャスト主桁（舗装工）						1,646,916
コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB				366,080	
65 コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB	m 3	11.00	33,280	366,080	
無収縮モルタル						1,280,836
66 無収縮モルタル		m 3	2.00	640,418	1,280,836	
プレキャスト主桁（橋面防水工）						253,927
シート系防水					253,927	
67 シート系防水		m 2	95.00	2,580	245,100	
68 橋面防水工関連（排水パイプ、目詰り防止材、成型目地材）材料費						8,827
本体工（港内護岸）					12,538,783	
鋼矢板工					5,549,814	
鋼矢板	SYW295 ハット型25H L=8.5m				3,856,488	
69 鋼矢板材料費	SYW295 ハット型25H L=8.5m	式	1.00	3,611,184	3,611,184	
70 鋼矢板圧入	SYW295 ハット型25H L=8.5m					245,304
鋼矢板（異形）	SYW295 ハット型25H L=8.5m				1,693,326	
71 鋼矢板（異形）材料費	SYW295 ハット型25H L=8.5m	式	1.00	1,632,000	1,632,000	
72 鋼矢板（異形）圧入	SYW295 ハット型25H L=8.5m					61,326

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート					436,658	
かき落とし					7,035	
73 かき落とし		m ²	1.00	7,035	7,035	
チップング(陸上)					9,934	
74 チップング(陸上)		m ²	2.00	4,967	9,934	
チップング(水中)					69,912	
75 チップング(水中)		m ²	1.00	69,912	69,912	
漏洩防止シート					5,133	
76 漏えい防止シート敷設		m ²	3.00	1,711	5,133	
型枠(陸上)	木製				32,997	
77 木製型枠組立組外	木製	m ²	3.00	10,999	32,997	
型枠(水中)	木製				249,888	
78 木製型枠(水中)	木製	m ²	3.00	83,296	249,888	
コンクリート	18-8-40BB				26,992	
79 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	1.00	26,992	26,992	
水中コンクリート	30-18-25(20)BB				34,767	
80 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)	30-18-25(20)BB	m ³	1.00	34,767	34,767	
上部コンクリート					3,480,010	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保	鋼矢板式				467,920	
81 支保組立組外	鋼矢板式	m	20.00	23,396	467,920	
鋼製枠組足場					217,695	
82 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	69.00	3,155	217,695	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				385,968	
83 鉄筋加工組立	SD345 D13	kg	1,419.00	272	385,968	
型枠					1,243,323	
84 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	鋼製	m ²	115.00	10,142	1,166,330	
85 木製型枠組立組外(鋼矢板式)	木製	m ²	7.00	10,999	76,993	
伸縮目地	t=10				22,248	
86 伸縮目地	t=10	m ²	9.00	2,472	22,248	
コンクリート	24-12-25(20)BB				1,142,856	
87 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m ³	39.00	29,304	1,142,856	
小口止めコンクリート					811,105	
チップング					49,670	
88 チップング		m ²	10.00	4,967	49,670	
足場					73,093	
89 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	11.00	3,350	36,850	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
90 単管傾斜足場		m ²	9.00	4,027	36,243	
型枠	鋼製				263,692	
91 鋼製型枠組立組外(重力式)	鋼製	m ²	26.00	10,142	263,692	
コンクリート	18-8-40BB				424,650	
92 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	15.00	28,310	424,650	
立入防止柵					1,472,046	
基礎ブロック設置	□0.25×0.50				201,084	
93 基礎ブロック設置	□0.25×0.50	基	52.00	3,367	201,084	
立入防止柵設置	H=1.8m				1,270,962	
94 立入防止柵材料費	H=1.8m	式	1.00	956,480	956,480	
95 立入防止柵設置	H=1.8m	m	98.00	3,209	314,482	
門扉					789,150	
基礎ブロック設置	□0.75×1.00				30,520	
96 基礎ブロック設置	□0.75×1.00	基	2.00	15,260	30,520	
門扉設置	L=7.0m、H=1.8 忍返し付				758,630	
97 門扉材料費	L=7.0m、H=1.8 忍返し付	式	1.00	722,000	722,000	
98 門扉設置	L=7.0m、H=1.8 忍返し付	基	1.00	36,630	36,630	
本体工(取付護岸)					27,762,236	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板工					27,762,236	
導材					769,062	
99 導材質料		式	1.00	67,530	67,530	
100 導材設置撤去		m	12.00	58,461	701,532	
鋼管矢板	SKY490 φ700 t12 L=18.3m				26,565,818	
101 鋼管矢板材料費	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	式	1.00	20,505,063	20,505,063	
102 鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工)	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	本	17.00	356,515	6,060,755	
継手管内土砂撤去工					103,726	
103 継手管内排土工(1)		m	42.00	1,100	46,200	
104 継手管内土砂撤去工(2)		m	14.00	4,109	57,526	
継手管内モルタル注入工					173,018	
105 継手管内モルタル注入工(1)		m	62.00	1,387	85,994	
106 継手管内モルタル注入工(2)		m	21.00	4,144	87,024	
重防食被覆保護	不織布 t=10				150,612	
107 重防食被覆保護	不織布 t=10	m ²	84.00	1,793	150,612	
基礎工					9,028,230	
基礎捨石工					9,028,230	
基礎捨石	10~200kg/個				6,992,120	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
108 基礎捨石投入	10~200kg/個	m 3	268.00	26,090	6,992,120	
捨石荒均し	±50cm				2,036,110	
109 捨石荒均し	陸上	m 2	95.00	9,513	903,735	
110 捨石荒均し	陸上(潮待ち部)	m 2	61.00	10,399	634,339	
111 捨石荒均し	水中(潮待ち部)	m 2	21.00	9,009	189,189	
112 捨石荒均し	水中	m 2	49.00	6,303	308,847	
被覆・根固工					9,668,225	
被覆石工					9,668,225	
被覆石	人工石材 1,000kg/個				3,216,617	
113 被覆石積出	人工石材 1,000kg/個	m 3	283.00	270.1	76,438	
114 被覆石運搬	人工石材 1,000kg/個	m 3	283.00	2,839	803,437	
115 瀨取り投入(自積方式)	人工石材 1,000kg/個	m 3	218.00	10,719	2,336,742	
被覆均し	±50cm				6,451,608	
116 被覆均し	陸上	m 2	153.00	21,801	3,335,553	
117 被覆均し	陸上(潮待ち部)	m 2	88.00	24,176	2,127,488	
118 被覆均し	水中(潮待ち部)	m 2	32.00	11,915	381,280	
119 被覆均し	水中	m 2	73.00	8,319	607,287	
上部工					40,414,737	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部コンクリート工					32,108,812	
支保	鋼矢板式				491,316	
120 支保組立組外(鋼矢板式)	鋼矢板式	m	21.00	23,396	491,316	
足場					3,063,240	
121 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	588.00	3,155	1,855,140	
122 単管傾斜足場		m ²	300.00	4,027	1,208,100	
エポキシ樹脂塗装鉄筋					7,401,463	
123 エポキシ樹脂塗装鉄筋(1)	SD345 D25	k g	13,848.00	259	3,586,632	
124 エポキシ樹脂塗装鉄筋(2)	SD345 D19	k g	2,445.00	259	633,255	
125 エポキシ樹脂塗装鉄筋(3)	SD345 D16	k g	6,461.00	264	1,705,704	
126 エポキシ樹脂塗装鉄筋(4)	SD345 D13	k g	5,426.00	272	1,475,872	
現場鋼材溶接					1,004,036	
127 アーク溶接	鉄筋D25-鋼管矢板	m	75.00	10,656	799,200	
128 アーク溶接	鉄筋D16-鋼管矢板	m	82.00	2,498	204,836	
タッチアップ					771,255	
129 タッチアップ(鉄筋D25)	鉄筋D25	箇所	374.00	985	368,390	
130 タッチアップ(鉄筋D16)	鉄筋D16	箇所	409.00	985	402,865	
型枠					7,014,978	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
131 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	鋼製	m ²	683.00	10,142	6,926,986	
132 木製型枠組立組外	木製	m ²	8.00	10,999	87,992	
捨石本均し					133,640	
133 捨石本均し		m ²	13.00	10,280	133,640	
伸縮目地	t=10mm				111,240	
134 伸縮目地	t=10mm	m ²	45.00	2,472	111,240	
止水板	塩ビ系 (200×5)				62,326	
135 止水板	塩ビ系 (200×5)	m	22.00	2,833	62,326	
型枠	均し型枠				41,296	
136 型枠	均し型枠	m ²	8.00	5,162	41,296	
均しコンクリート	18-8-40BB				84,930	
137 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	3.00	28,310	84,930	
コンクリート	24-12-25(20)BB				11,929,092	
138 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m ³	413.00	28,384	11,929,092	
間詰コンクリート					699,274	
漏洩防止シート					6,844	
139 漏えい防止シート敷設		m ²	4.00	1,711	6,844	
鋼製枠組足場(陸上)					13,400	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
140 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	4.00	3,350	13,400	
鋼製枠組足場(水中)					156,795	
141 鋼製枠組足場(水中)		m ²	5.00	31,359	156,795	
型枠(陸上)	木製				43,996	
142 木製型枠組立組外	木製	m ²	4.00	10,999	43,996	
型枠(水中)	木製				416,480	
143 木製型枠(水中)	木製	m ²	5.00	83,296	416,480	
コンクリート	18-8-40BB				26,992	
144 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	1.00	26,992	26,992	
コンクリート	30-18-25(20)BB				34,767	
145 水中コンクリート打設	30-18-25(20)BB	m ³	1.00	34,767	34,767	
杭頭コンクリート					3,121,727	
吊型枠	PL760×9t L=1800				837,131	
146 吊型枠材料費	PL760×9t L=1800	式	1.00	690,000	690,000	
147 吊型枠設置	PL760×9t L=1800	箇所	23.00	6,397	147,131	
吊型枠	PL670×6t L=1700				1,083,132	
148 吊型枠材料費	PL670×6t L=1700	式	1.00	936,000	936,000	
149 吊型枠設置	PL670×6t L=1700	箇所	36.00	4,087	147,132	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					1,201,464	
150 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m 3	41.00	29,304	1,201,464	
水叩コンクリート					4,484,924	
基礎砕石	RC-40				702,960	
151 基礎砕石敷均し	RC-40	m 3	101.00	6,960	702,960	
型枠	鋼製				251,750	
152 型枠	鋼製	m 2	25.00	10,070	251,750	
溶接金網					510,078	
153 溶接金網設置		m 2	453.00	1,126	510,078	
補強鉄筋	SD345 D13				2,618	
154 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	14.00	187	2,618	
伸縮目地	t=10mm				158,208	
155 伸縮目地	t=10mm	m 2	64.00	2,472	158,208	
コンクリート	18-8-40BB				2,859,310	
156 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	101.00	28,310	2,859,310	
裏込・裏埋工					3,669,369	
裏込工					2,706,987	
裏込材	水砕スラグ				2,706,987	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
157 水砕スラグ	水砕スラグ	m ³	1,044.00	2,370	2,474,280	
158 水砕スラグ締固め	水砕スラグ	m ³	1,044.00	222.9	232,707	
裏埋工					584,059	
裏埋材					584,059	
159 大型土のう撤去	耐候性1年型	袋	297.00	721	214,137	
160 積込(ル-ｽﾞ)(1)	RC-40	m ³	280.00	226.6	63,448	
161 土砂等運搬(1)	RC-40	m ³	272.00	865.4	235,388	
162 土砂等運搬(2)	RC-40	m ³	8.00	750	6,000	
163 裏埋材締固め	流用土	m ³	292.00	222.9	65,086	
裏埋流出防止					378,323	
裏埋流出防止	不織布 t=10				378,323	
164 裏埋流出防止材敷設	不織布 t=10	m ²	211.00	1,793	378,323	
土工					1,367,824	
作業土工(床掘工)					481,748	
床掘り					481,748	
165 床掘り(1)	仮締切内	m ³	131.00	1,225	160,475	
166 床掘り(2)	水路部	m ³	17.00	7,306	132,702	
167 床掘り(3)	港内護岸	m ³	21.00	2,049	43,029	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
168 積込(ル-ｽﾞ)(2)	土砂	m 3	169.00	226.6	38,295	
169 土砂等運搬(3)	土砂	m 3	169.00	634.6	107,247	
作業土工(埋戻し工)					886,076	
埋戻し					886,076	
170 大型土のう撤去	耐候性1年型	袋	295.00	721	212,695	
171 積込(ル-ｽﾞ)(3)	土砂	m 3	246.00	226.6	55,743	
172 土砂等運搬(4)	土砂	m 3	73.00	865.4	63,174	
173 埋戻し	土砂	m 3	73.00	5,818	424,714	
174 土砂等運搬(5)	土砂	m 3	173.00	750	129,750	
排水構造物工					1,085,596	
現場打側溝					568,488	
基礎碎石	RC-40				27,840	
175 基礎碎石敷均し	RC-40	m 3	4.00	6,960	27,840	
型枠	鋼製				322,240	
176 型枠	鋼製	m 2	32.00	10,070	322,240	
伸縮目地	t=10mm				2,472	
177 伸縮目地	t=10mm	m 2	1.00	2,472	2,472	
コンクリート	18-8-40BB				215,936	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
178 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	8.00	26,992	215,936	
側溝工					517,108	
プレキャストU型側溝	U300×400 落ちふた式 1種				490,116	
179 U型側溝	U300×400 落ちふた式 1種	m	44.00	11,139	490,116	
コンクリート	18-8-20BB				26,992	
180 コンクリート打設(陸上)	18-8-20BB	m ³	1.00	26,992	26,992	
仮設工					41,564,001	
仮締切設置・撤去					33,759,876	
鋼矢板	VL型(SY295)、L=21.5m				25,830,037	
181 鋼矢板 賃料	VL型(SY295)、L=21.5m	式	1.00	11,551,765	11,551,765	
182 鋼矢板 材料費	VL型(SY295)、L=21.5m	式	1.00	948,360	948,360	
183 鋼矢板継ぎ溶接	VL型(SY295)、L=21.5m	箇所	71.00	8,000	568,000	
184 鋼矢板打設(パイプロハンマ単独・海上施工)	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	73.00	121,667	8,881,691	
185 鋼矢板引抜(パイプロハンマ単独・海上施工)	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	71.00	54,651	3,880,221	
鋼矢板(異形A)	VL型(SY295)、L=21.5m				1,368,383	
186 鋼矢板(異形A) 材料費	VL型(SY295)、L=21.5m	式	1.00	1,100,000	1,100,000	
187 鋼矢板(異形A) 打設	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	178,922	178,922	
188 鋼矢板(異形A) 引抜	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	89,461	89,461	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板（異形B）	VL型(SY295)、L=21.5m				1,368,383	
189 鋼矢板（異形B）材料費	VL型(SY295)、L=21.5m	式	1.00	1,100,000	1,100,000	
190 鋼矢板（異形B）打設	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	178,922	178,922	
191 鋼矢板（異形B）引抜	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	89,461	89,461	
頭つなぎ溶接	鋼矢板VL型				1,001,052	
192 現場鋼材溶接		m	36.00	14,175	510,300	
193 鋼矢板切断		m	128.00	3,834	490,752	
腹起・火打梁設置・撤去					4,192,021	
194 腹起・火打梁賃料		式	1.00	2,615,330	2,615,330	
195 腹起・火打梁設置		t	31.00	31,818	986,358	
196 腹起・火打梁撤去		t	31.00	19,043	590,333	
大型土のう設置・撤去					4,085,198	
大型土のう設置・撤去					4,085,198	
197 大型土のう撤去	耐候性1年型	袋	206.00	721	148,526	
198 大型土のう製作	耐候性3年型	袋	206.00	6,568	1,353,008	
199 大型土のう設置	耐候性3年型	袋	206.00	11,102	2,287,012	
200 大型土のう撤去	耐候性3年型	袋	206.00	721	148,526	
201 積込(ル-ス)(4)		m ³	172.00	226.6	38,975	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
202 土砂等運搬(6)		m 3	172.00	634.6	109,151	
遮水シート設置・撤去					296,752	
遮水シート設置・撤去					296,752	
203 遮水シート設置		m 2	68.00	2,555	173,740	
204 遮水シート撤去		m 2	68.00	1,309	123,012	
安全対策					3,422,175	
交通誘導警備員					3,422,175	
205 交通誘導整理		式	1.00	3,422,175	3,422,175	
雑工(1)					12,444,078	
ずれ止め・ストッパー					418,680	
ずれ止め・ストッパー					418,680	
206 ずれ止め材料費	ずれ止め	式	1.00	269,640	269,640	
207 ストッパー材料費	ストッパー	式	1.00	149,040	149,040	
現場鋼材溶接					2,592,361	
現場鋼材溶接					2,592,361	
208 現場鋼材溶接(1)	ずれ止め(t=12mm)	m	161.00	10,657	1,715,777	
209 現場鋼材溶接(2)	ずれ止め(t=9mm)	m	148.00	5,548	821,104	
210 現場鋼材溶接(3)	ストッパー	m	10.00	5,548	55,480	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場鋼材切断					913,297	
現場鋼材切断					242,939	
211 現場鋼材切断(1)	鋼管杭(t=18mm)	m	28.00	3,411	95,508	
212 現場鋼材切断(2)	遮水矢板(t=13.2mm)	m	42.00	3,193	134,106	
213 現場鋼材切断(3)	鋼管矢板継手(t=9mm)	m	5.00	2,665	13,325	
現場鋼材切断(水中)					670,358	
214 現場鋼材切断(水中)(1)	鋼管矢板継手(t=9mm)	m	8.00	21,633	173,064	
215 現場鋼材切断(水中)(2)	仮締切鋼矢板(t=24.3mm)	m	14.00	35,521	497,294	
現場発生品運搬					419,048	
現場発生品運搬					419,048	
216 現場発生品運搬		t	56.00	7,483	419,048	
水替					8,089,410	
ポンプ排水					8,089,410	
217 ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	86,910	86,910	
218 ポンプ運転	常時排水	日	388.00	20,625	8,002,500	
注水					11,282	
ポンプ注水					11,282	
219 ポンプ運転		日	1.00	11,282	11,282	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体工（護岸）					74,981,317	
鋼管矢板工					74,981,317	
導材					2,542,357	
220 導材質料		式	1.00	145,456	145,456	
221 導材設置撤去		m	41.00	58,461	2,396,901	
鋼管矢板(C)	SKY490 Φ800 t14 L=14.2m				72,438,960	
222 鋼管矢板(C) 材料費	SKY490 Φ800 t14 L=14.2m	式	1.00	60,359,424	60,359,424	
223 鋼管矢板(C) 打設(パイプロハンマ・海上施工)	SKY490 Φ800 t14 L=14.2m	本	48.00	251,657	12,079,536	
雑工(2)					1,095,482	
既設浮棧橋移設					1,095,482	
既設浮棧橋移設					1,095,482	
224 既設浮棧橋移設		式	1.00	785,482	785,482	
225 渡板材料費	アルミ合金製 W=550、L=5,000	式	1.00	310,000	310,000	
処分費					2,197,540	
処分費					2,197,540	
処分費					2,197,540	
226 土砂処分	レキ質土	m ³	521.00	3,240	1,688,040	
227 混合廃棄物処分費		式	1.00	509,500	509,500	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					25,700,682	
共通仮設					25,700,682	
共通仮設費					25,700,682	
運搬費					4,071,125	
仮設材等運搬(搬入・搬出)	鋼矢板				3,162,005	
228 仮設材等陸上運搬(往路)	鋼矢板	式	1.00	1,288,312	1,288,812	
229 仮設材等海上運搬(往路)	鋼矢板	枚	71.00	4,857	344,847	
230 仮設材等海上運搬(復路)	鋼矢板	枚	71.00	4,642	329,582	
231 仮設材等陸上運搬(復路)	鋼矢板	式	1.00	1,198,764	1,198,764	
仮設材等運搬(搬入・搬出)	腹起、火打				502,320	
232 仮設材等陸上運搬(往路)	腹起、火打	式	1.00	251,160	251,160	
233 仮設材等陸上運搬(復路)	腹起、火打	式	1.00	251,160	251,160	
仮設材等運搬(搬入・搬出)	導材(取付護岸)				200,988	
234 仮設材等陸上運搬(往路)	導材(取付護岸)	式	1.00	39,396	39,396	
235 仮設材等海上運搬(往路)	導材(取付護岸)	本	6.00	10,183	61,098	
236 仮設材等海上運搬(復路)	導材(取付護岸)	本	6.00	10,183	61,098	
237 仮設材等陸上運搬(復路)	導材(取付護岸)	式	1.00	39,396	39,396	
仮設材等運搬(搬入・搬出)	導材(取付護岸)				205,812	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
238 仮設材等陸上運搬（往路）	導材（藤白護岸）	式	1.00	41,808	41,808	
239 仮設材等海上運搬（往路）	導材（藤白護岸）	本	6.00	10,183	61,098	
240 仮設材等海上運搬（復路）	導材（藤白護岸）	本	6.00	10,183	61,098	
241 仮設材等陸上運搬（復路）	導材（藤白護岸）	式	1.00	41,808	41,808	
安全費					10,969,300	
安全対策					10,967,846	
242 安全監視船		式	1.00	10,967,346	10,967,846	
標識					1,454	
243 灯浮標管理		式	1.00	1,454	1,454	
事業損失防止施設費					1,913,110	
既設送電線保護	保護管設置・管理・撤去				135,315	
244 既設送電線保護	保護管設置・管理・撤去	式	1.00	135,315	135,315	
既設通信線保護	保護管設置・管理・撤去				135,315	
245 既設通信線保護	保護管設置・管理・撤去	式	1.00	135,315	135,315	
汚濁防止膜設置・管理・撤去					1,642,480	
246 汚濁防止膜設置		m	80.00	6,136	490,880	
247 汚濁防止膜賃料		式	1.00	694,000	694,000	
248 汚濁防止膜撤去		m	80.00	5,720	457,600	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水雷・傷害等保険料					92,889	
水雷保険料					24,710	
249 水雷保険料	起重機船150t吊 本體工（取付護岸）（鋼管矢板 打設）	式	1.00	7,810	7,810	
250 水雷保険料	起重機船70t吊 仮設工（鋼矢板 打設）	式	1.00	4,545	4,545	
251 水雷保険料	起重機船70t吊 仮設工（鋼矢板 引抜）	式	1.00	4,545	4,545	
252 水雷保険料	起重機船150t吊 本體工（護岸）（鋼管矢板 打設）	式	1.00	7,810	7,810	
傷害保険料					68,179	
253 傷害保険料	本體工（取付護岸）（鋼管矢板 打設）	式	1.00	19,090	19,090	
254 傷害保険料	仮設工（鋼矢板 打設）	式	1.00	12,272	12,272	
255 傷害保険料	仮設工（鋼矢板 引抜）	式	1.00	8,181	8,181	
256 傷害保険料	本體工（護岸）（鋼管矢板 打設）	式	1.00	28,636	28,636	
回航・えい航費					1,929,888	
えい航					1,929,888	
257 えい航費（往路）	起重機船150t吊	回	1.00	964,944	964,944	
258 えい航費（復路）	起重機船150t吊	回	1.00	964,944	964,944	
技術管理費					6,724,370	
計測管理工					6,341,770	
259 計測機器設置		式	1.00	1,989,500	1,989,500	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
260 挿入式傾斜計観測		回	224.00	10,665	2,388,960	
261 機器損料		式	1.00	1,834,360	1,834,360	
262 計測機器材料費	ひずみ計材料	式	1.00	10,500	10,500	
263 計測機器撤去		式	1.00	118,450	118,450	
技術管理					382,600	
264 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
265 施工実態調査		式	1.00	282,600	282,600	

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：1

名称：袋型根固撤去 4t用

1日当り (64袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	483,541.00	483,541	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	201,763.00	201,763	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	28,350.00	28,350		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	783,584.00	3,917		
合 計	作業能力：64.00袋			12,304.00	787,501		

番号：2

名称：大型土のう撤去(1) 1m3

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

番号：3

名称：大型土のう撤去(2) 1m3

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：4

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.000	750	750		
合 計	作業能力：1.00m3			750	750		

番号：5

名称：既設立入防止柵撤去(1) h=1.8m

1日当り(35m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
諸雑費(率)		%	5.00	75,810.00	3,790		
合 計	作業能力：35.00m			2,274.00	79,600		

番号：6

名称：既設立入防止柵撤去(2) h=1.0m

1日当り(15m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
世話役		人	0.50	29,190.00	14,595		
諸雑費(率)		%	5.00	37,905.00	1,895		
合 計	作業能力：15.00m			2,653.00	39,800		

番号：7

名称：吊型枠材料費 PLφ860×12t L=1610

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	PLφ860×12t L=1610	基	10.00	36,000.00	360,000		
合 計	作業能力：1.00式			360,000.00	360,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：8

名称：吊型枠設置 PLφ860×12t L=1610

1日当り(10基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
型わく工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	146,410.00	732		
合 計	作業能力：10.00基			14,714.00	147,142		

番号：9

名称：杭頭鉄筋(1) SD345 D35

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.030	108,000.00	111,240		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			170,040.00	170,040		

番号：10

名称：杭頭鉄筋(2) SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	107,000.00	110,210		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			169,010.00	169,010		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：11

名称：コンクリート 30-12-25 (20) BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	30-12-25 (20) BB	m ³	1.000	44,650	44,650		
合 計	作業能力：1.00m ³			44,650	44,650		

番号：12

名称：支保

100空m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.400	29,190.00	40,866		
型わく工		人	1.300	31,500.00	40,950		
とび工		人	3.300	28,350.00	93,555		
普通作業員		人	3.300	23,310.00	76,923		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.500	43,700.00	21,850		
雑材料		%	33.000	274,144.00	90,467		
合 計	作業能力：100.00空m ³			3,646.00	364,611		

番号：13

名称：手摺先行型枠組足場

100掛m² 当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	29,190.00	46,704		
とび工		人	8.500	28,350.00	240,975		
普通作業員		人	1.300	23,310.00	30,303		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
雑材料		%	31.000	379,162.00	117,540		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,967.00	496,702		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：14

名称：単管傾斜足場

100掛m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	29,190.00	43,785		
とび工		人	6.100	28,350.00	172,935		
普通作業員		人	2.700	23,310.00	62,937		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.800	43,700.00	34,960		
雑材料		%	28.000	314,617.00	88,092		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,027.00	402,709		

番号：15

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(1) SD345 D29

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29	t	1.030	169,000.00	174,070		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			232,870.00	232,870		

番号：16

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(2) SD345 D25

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D25	t	1.030	173,000.00	178,190		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			236,990.00	236,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：17

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(3) SD345 D22

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D22	t	1.030	173,000.00	178,190		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			236,990.00	236,990		

番号：18

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(4) SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	t	1.030	173,000.00	178,190		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			236,990.00	236,990		

番号：19

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(5) SD345 D16

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	t	1.030	178,000.00	183,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			242,140.00	242,140		

番号：20

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(6) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.030	185,000.00	190,550		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			249,350.00	249,350		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：21

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

番号：22

名称：均し型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均し型枠		m ²	1.000	5,162	5,162		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,162	5,162		

番号：23

名称：均しコンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	30,060	30,060		
合 計	作業能力：1.00m ³			30,060	30,060		

番号：24

名称：コンクリート 30-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	30-12-25(20)BB	m ³	1.000	32,630	32,630		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,630	32,630		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：25

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

番号：26

名称：コンクリート 30-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	30-12-25(20)BB	m ³	1.000	32,630	32,630		
合 計	作業能力：1.00m ³			32,630	32,630		

番号：27

名称：手摺先行型枠組足場

100掛m²当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	29,190.00	46,704		
とび工		人	8.500	28,350.00	240,975		
普通作業員		人	1.300	23,310.00	30,303		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
雑材料		%	31.000	379,162.00	117,540		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,967.00	496,702		

番号：28

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：29

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.000	38,370	38,370		
合 計	作業能力：1.00m3			38,370	38,370		

番号：30

名称：支保組立組外(鋼矢板式) 鋼矢板式

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	22,575.00	2,257,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	39,100.00	82,110	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,396.00	2,339,610		

番号：31

名称：頭つなぎ材料費 C-150*75*6.5*10 SS400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
頭つなぎ	C-150*75*6.5*10 SS400	t	0.70	121,000.00	84,700		
合 計	作業能力：1.00式			84,700.00	84,700		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：32

名称：頭つなぎ材設置 C-150*75*6.5*10 SS400

1日当り (9.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	2.00	28,350.00	56,700		
溶接工		人	1.00	30,770.00	30,770		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
諸雑費(率)		%	10.00	179,070.00	17,907		
合 計	作業能力：9.50m			20,734.00	196,977		

番号：33

名称：手摺先行型枠組足場

100掛m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	29,190.00	46,704		
とび工		人	8.500	28,350.00	240,975		
普通作業員		人	1.300	23,310.00	30,303		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
雑材料		%	31.000	379,162.00	117,540		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,967.00	496,702		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：34

名称：支保組立組外 鋼矢板式

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	22,575.00	2,257,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	39,100.00	82,110	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,396.00	2,339,610		

番号：35

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.030	185,000.00	190,550		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00t			249,350.00	249,350		

番号：36

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

番号：37

名称：コンクリート 24-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	1.000	31,350	31,350		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,350	31,350		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：38

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.030	185,000.00	190,550		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			249,350.00	249,350		

番号：39

名称：型枠

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,041	9,041		
合 計	作業能力：1.00 m 2			9,041	9,041		

番号：40

名称：コンクリート 24-12-25 (20) BB

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m 3	1.000	43,370	43,370		
合 計	作業能力：1.00 m 3			43,370	43,370		

番号：41

名称：基礎砕石 RC-40

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m 2	1.000	2,029	2,029		
合 計	作業能力：1.00 m 2			2,029	2,029		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：42

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	t	1.030	173,000.00	178,190		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			236,990.00	236,990		

番号：43

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋金網 SD345 D13 200×200

1日当り (87m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工		人	2.00	27,300.00	54,600		
普通作業員		人	4.00	23,310.00	93,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
雑材料	全体の%	%	200.00	186,940.00	373,880		
合 計	作業能力：87.00m ²			6,446.00	560,820		

番号：44

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋金網 材料費 SD345 D13 200×200

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋金網	SD345 D13 200×200	枚	44.000	24,900.00	1,095,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,095,600.00	1,095,600		

番号：45

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：46

名称：コンクリート 30-50-25 (20)BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	30-50-25 (20)BB	m ³	1.000	48,800	48,800		
合 計	作業能力：1.00m ³			48,800	48,800		

番号：47

名称：増粘剤投入費

1回 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
増粘剤投入費		回	1.000	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00回			50,000.00	50,000		

番号：48

名称：手摺先行型枠組足場

100掛m² 当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	29,190.00	46,704		
とび工		人	8.500	28,350.00	240,975		
普通作業員		人	1.300	23,310.00	30,303		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.400	43,700.00	61,180		
雑材料		%	31.000	379,162.00	117,540		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,967.00	496,702		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：49

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.030	185,000.00	190,550		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			249,350.00	249,350		

番号：50

名称：下地処理（陸上施工） Φ16×80L

300箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工		人	13.64	33,600.00	458,304		
普通作業員		人	6.82	23,310.00	158,974		
世話役		人	6.82	29,190.00	199,075		
雑材料	全体の%	%	22.00	816,353.00	179,597		
合 計	作業能力：300.00箇所			3,319.00	995,950		

番号：51

名称：スタッド溶接（陸上施工）

1日当り（88本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
溶接工		人	2.00	30,770.00	61,540		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
スタッド溶接装置		日	2.00	133,730.00	267,460	8H	
施工管理計		日	2.00	7,661.00	15,322	8H	
雑材料	全体の%	%	22.00	396,822.00	87,300		
合 計	作業能力：88.00本			5,501.00	484,122		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：52

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

番号：53

名称：コンクリート 24-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	1.000	31,350	31,350		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,350	31,350		

番号：54

名称：プレキャスト主桁

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト主桁	L=9.6m PC鋼線 SWPR7BL	本	13.000	910,000.00	11,830,000		
合 計	作業能力：1.00式			11,830,000.00	11,830,000		

番号：55

名称：プレキャスト主桁設置

1日当り(13本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	41,480.00	41,480		
橋りょう特殊工		人	6.000	34,020.00	204,120		
普通作業員		人	3.000	23,310.00	69,930		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.000	71,600.00	71,600	8H	
諸雑費(率)		%	11.000	387,130.00	42,584		
合 計	作業能力：13.00本			33,054.00	429,714		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：56

名称：横組コンクリート工 30-8-25 (20)H

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.600	41,480.00	66,368		
特殊作業員		人	1.700	26,360.00	44,812		
型わく工		人	2.500	31,500.00	78,750		
普通作業員		人	3.900	23,310.00	90,909		
生コンクリート	30-8-25 (20)H W/C≦43%	m 3	10.500	27,800.00	291,900		
コンクリートポンプ車運転		時間	1.500	14,100.00	21,150		
雑材料		%	10.000	280,839.00	28,083		
合 計	作業能力：10.00m 3			62,197.00	621,972		

番号：57

名称：PC工 1S17.8mm (SWPR19L)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.650	41,480.00	26,962		
橋りょう特殊工		人	2.000	34,020.00	68,040		
普通作業員		人	1.200	23,310.00	27,972		
PC鋼より線	1 S 1 7 . 8 (SWPR19)	k g	173.460	484.00	83,954		
雑材料		%	39.000	122,974.00	47,959		
合 計	作業能力：100.00m			2,548.00	254,887		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：58

名称：緊張工

10ケーブル当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	0.400	41,480.00	16,592		
橋りょう特殊工		人	1.200	34,020.00	40,824		
普通作業員		人	0.600	23,310.00	13,986		
P C鋼材 定着装置	緊張用	組	20.000	5,590.00	111,800		
雑材料		%	3.000	71,402.00	2,142		
合 計	作業能力：10.00ケーブル			18,534.00	185,344		

番号：59

名称：桁下足場 桁下足場

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工		人	0.100	34,020.00	3,402		
足場材質料		月	2.000	282.50	565		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,967.00	3,967		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：60

名称：ゴム支承据付

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.000	41,480.00	41,480		
橋りょう特殊工		人	2.000	34,020.00	68,040		
普通作業員		人	2.000	23,310.00	46,620		
ゴム支承	クロロブレンゴム	m ²	1.500	146,000.00	219,000		
無収縮剤	セメント系プレミックス 標準混和量 1875 kg	kg	600.000	156.00	93,600		
雑材料		%	4.000	156,140.00	6,245		
合 計	作業能力：10.00m			47,498.00	474,985		

番号：61

名称：防蝕アンカー装置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防蝕アンカー装置 (F28D)	固定側	本	12.000	18,000.00	216,000		
防蝕アンカー装置 (PM28D)	可動側	本	12.000	21,700.00	260,400		
合 計	作業能力：1.00式			476,400.00	476,400		

番号：62

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.030	185,000.00	190,550		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	58,800.00	58,800		
合 計	作業能力：1.00 t			249,350.00	249,350		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：63

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,041	9,041		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,041	9,041		

番号：64

名称：コンクリート 30-8-25 (20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	30-8-25 (20)BB	m ³	1.000	44,650	44,650		
合 計	作業能力：1.00m ³			44,650	44,650		

番号：65

名称：コンクリート 曲げ4.5-6.5-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB	m ³	1.000	33,280	33,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			33,280	33,280		

番号：66

名称：無収縮モルタル

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役		人	1.880	41,480.00	77,982		
普通作業員		人	11.280	23,310.00	262,936		
無収縮モルタル	セメント系プレミックス	m ³	1.040	253,125.00	263,250		
諸雑費（率）		%	6.000	604,168.00	36,250		
合 計	作業能力：1.00m ³			640,418.00	640,418		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：67

名称：シート系防水

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系） 新設	m ²	100.000	2,580.00	258,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,580.00	258,000		

番号：68

名称：橋面防水工関連（排水パイプ、目詰り防止材、成型目地材）材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水パイプ		本	1.000	1,230.00	1,230		
目詰り防止材		m	0.800	1,540.00	1,232		
成型目地材	ゼロシールSS同等品以上 30mm×5mm	m ²	19.000	335.00	6,365		
合 計	作業能力：1.00式			8,827.00	8,827		

番号：69

名称：鋼矢板材料費 SYW295 ハット型25H L=8.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	SYW295 ハット型25H L=8.5m	枚	12.000	300,932.00	3,611,184		
合 計	作業能力：1.00式			3,611,184.00	3,611,184		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：70

名称：鋼矢板圧入 SYW295 ハット型25H L=8.5m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.476	29,190.00	13,894		
特殊作業員		人	0.476	26,360.00	12,547		
とび工		人	0.952	28,350.00	26,989		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.476	224,132.00	106,686		
ラフレンクレーン運転		日	0.476	88,831.00	42,283		
雑材料		%	1.000	202,399.00	2,023		
合 計	作業能力：10.00枚			20,442.00	204,422		

番号：71

名称：鋼矢板（異形）材料費 SYW295 ハット型25H L=8.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板（異形A）	SYW295 ハット型25H L=8.5m	枚	1.000	544,000.00	544,000		
鋼矢板（異形B）	SYW295 ハット型25H L=8.5m	枚	2.000	544,000.00	1,088,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,632,000.00	1,632,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：72

名称：鋼矢板（異形）圧入 SYW295 ハット型25H L=8.5m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.476	29,190.00	13,894		
特殊作業員		人	0.476	26,360.00	12,547		
とび工		人	0.952	28,350.00	26,989		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.476	224,132.00	106,686		
ラフレンクレーン運転		日	0.476	88,831.00	42,283		
雑材料		%	1.000	202,399.00	2,023		
合 計	作業能力：10.00枚			20,442.00	204,422		

番号：73

名称：かき落とし

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,035.00	703,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			7,035.00	703,500		

番号：74

名称：チップング（陸上）

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
チップング（陸上）		m ²	1.000	4,967	4,967		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,967	4,967		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：75

名称：チップング（水中）

1日当り（2m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m ³ /min	日	1.00	7,814.00	7,814		
世話役		人	0.50	29,190.00	14,595		
特殊作業員		人	0.50	26,360.00	13,180		
普通作業員		人	0.50	23,310.00	11,655		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	183,773.00	91,886	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	139,130.00	695		
合 計	作業能力：2.00m ²			69,912.00	139,825		

番号：76

名称：漏えい防止シート敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系織布	m ²	130.00	370.00	48,100		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	183,773.00	91,886	8H	
普通作業員		人	1.30	23,310.00	30,303		
雑材料	全体の%	%	0.50	170,289.00	851		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,711.00	171,140		

番号：77

名称：木製型枠組立組外 木製

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,608.00	1,060,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,999.00	1,099,900		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：78

名称：木製型枠（水中） 木製

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.25	29,190.00	7,297		
型わく工		人	0.50	31,500.00	15,750		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
潜水士		人	0.25	39,270.00	9,817		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	75,724.00	7,572		
合 計	作業能力：1.00m ²			83,296.00	83,296		

番号：79

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,100.00	7,820	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,992.00	269,920		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：80

名称：水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 30-18-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	30-18-25(20)BB	m ³	10.60	25,400.00	269,240		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	日	0.20	96,946.00	19,389	6.80H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.10	183,773.00	18,377	8H	
世話役		人	0.30	29,190.00	8,757		
特殊作業員		人	0.40	26,360.00	10,544		
普通作業員		人	0.90	23,310.00	20,979		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	78,046.00	390		
合 計	作業能力：10.00m ³			34,767.00	347,676		

番号：81

名称：支保組立組外 鋼矢板式

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	22,575.00	2,257,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	39,100.00	82,110	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,396.00	2,339,610		

番号：82

名称：鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,038.00	303,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	39,100.00	11,730	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,155.00	315,530		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：83

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	77.70	77,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,100.00	3,910	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			272.00	272,160		

番号：84

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 鋼製

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,360.00	936,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	39,100.00	78,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,142.00	1,014,200		

番号：85

名称：木製型枠組立組外(鋼矢板式) 木製

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,608.00	1,060,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,999.00	1,099,900		

番号：86

名称：伸縮目地 t=10

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,472.00	247,200		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：87

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,620.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,304.00	293,040		

番号：88

名称：チップング

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
チップング		m ²	1.000	4,967	4,967		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,967	4,967		

番号：89

名称：鋼製枠組足場架組(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,038.00	303,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,100.00	31,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,350.00	335,080		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：90

名称：単管傾斜足場

100掛m²当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	29,190.00	43,785		
とび工		人	6.100	28,350.00	172,935		
普通作業員		人	2.700	23,310.00	62,937		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.800	43,700.00	34,960		
雑材料		%	28.000	314,617.00	88,092		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,027.00	402,709		

番号：91

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 鋼製

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,360.00	936,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	39,100.00	78,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,142.00	1,014,200		

番号：92

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,620.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,310.00	283,100		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：93

名称：基礎ブロック設置 □0.25×0.50

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック設置	□0.25×0.50	基	1.000	3,867	3,867		
合 計	作業能力：1.00基			3,867	3,867		

番号：94

名称：立入防止柵材料費 H=1.8m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵	H=1.8m	m	98.000	9,760.00	956,480		
合 計	作業能力：1.00式			956,480.00	956,480		

番号：95

名称：立入防止柵設置 H=1.8m

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵設置	H=1.8m	m	1.000	3,209	3,209		
合 計	作業能力：1.00m			3,209	3,209		

番号：96

名称：基礎ブロック設置 □0.75×1.00

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック設置	□0.75×1.00	基	1.000	15,260	15,260		
合 計	作業能力：1.00基			15,260	15,260		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：97

名称：門扉材料費 L=7.0m、H=1.8 忍返し付

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵用門扉	H=1.8m、W=7.000	箇所	1.000	722,000.00	722,000		
合 計	作業能力：1.00式			722,000.00	722,000		

番号：98

名称：門扉設置 L=7.0m、H=1.8 忍返し付

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉設置	L=7.0m、H=1.8 忍返し付	基	1.000	36,630	36,630		
合 計	作業能力：1.00基			36,630	36,630		

番号：99

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭	H300×300×10×15mm×8m	本	4.00	10,389.00	41,556		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	12,987.00	25,974		
合 計	作業能力：1.00式			67,530.00	67,530		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：100

名称：導材設置撤去

1組当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	382,589.00	267,812	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	157,701.00	110,390	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	253,563.00	76,068	8H	
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,443.00	3,110		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	21,336.00	14,935		
世話役		人	0.80	29,190.00	23,352		
とび工		人	1.30	28,350.00	36,855		
溶接工		人	0.20	30,770.00	6,154		
普通作業員		人	0.80	23,310.00	18,648		
雑材料	全体の%	%	0.50	581,705.00	2,908		
合 計	作業能力：10.00m			58,461.00	584,613		

番号：101

名称：鋼管矢板材料費 SKY490 φ700 t12 L=18.3m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板 (B12)	SKY490 φ700 t=12 L=18.3m	本	1.00	1,174,295.00	1,174,295		
鋼管矢板 (B13～B28)	SKY490 φ700 t=12 L=18.3m	本	16.00	1,208,173.00	19,330,768		
合 計	作業能力：1.00式			20,505,063.00	20,505,063		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：102

名称：鋼管矢板打設(パイプロハンマ・海上施工) SKY490 Φ700 t12 L=18.3m

1日当り(6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	62,115.00	62,115	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用パイプロ)	120kW	日	1.00	53,175.00	53,175	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,139,140.00	1,139,140	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	157,701.00	157,701	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	191,964.00	191,964	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	253,563.00	253,563	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,261.00	60,261		
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
特殊作業員		人	1.00	26,360.00	26,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,128,449.00	10,642		
合 計	作業能力：6.00本			356,515.00	2,139,091		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：103

名称：継手管内排土工(1)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	29,190.00	11,676		
特殊作業員		人	1.200	26,360.00	31,632		
普通作業員		人	1.300	23,310.00	30,303		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	日	0.400	80,170.00	32,068		
雑材料		%	6.000	73,611.00	4,416		
合 計	作業能力：100.00m			1,100.00	110,095		

番号：104

名称：継手管内土砂撤去工(2)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.790	29,190.00	52,250		
特殊作業員		人	7.160	26,360.00	188,737		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	日	1.790	80,170.00	143,504		
諸雑費	労務費の%	%	11.000	240,987.00	26,508		
合 計	作業能力：100.00m			4,109.00	410,999		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：105
 名称：継手管内モルタル注入工(1) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	29,190.00	11,676		
特殊作業員		人	1.000	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	0.800	23,310.00	18,648		
生モルタル		m ³	2.625	27,200.00	71,400		
発動発電機運転		日	0.500	7,824.00	3,912		
雑材料		%	12.000	56,684.00	6,802		
合 計	作業能力：100.00m			1,387.00	138,798		

番号：106
 名称：継手管内モルタル注入工(2) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.410	29,190.00	70,347		
特殊作業員		人	9.640	26,360.00	254,110		
生モルタル		m ³	1.313	27,200.00	35,713		
発動発電機(排出ガス対策型)	60kVA	日	2.410	2,330.00	5,615		
諸雑費	労務費の%	%	15.000	324,457.00	48,668		
合 計	作業能力：100.00m			4,144.00	414,453		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：107

名称：重防食被覆保護 不織布 t=10

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 (t=10mm)	m ²	568.00	590.00	335,120		
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,144.00	590,304		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,793.00	925,424		

番号：108

名称：基礎捨石投入 10～200kg/個

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	10～200kg/個	m ³	1,250.00	18,400.00	23,000,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	4.63	379,576.00	1,757,436	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.63	191,964.00	888,793	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.71	183,773.00	314,251	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	25,960,480.00	129,802		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			26,090.00	26,090,282		

番号：109

名称：捨石荒均し 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	349,315.00	419,178	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	129,101.00	154,921	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	38,540.00	57,810		
普通作業員		人	13.50	23,310.00	314,685		
雑材料	全体の%	%	0.50	946,594.00	4,732		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,513.00	951,326		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：110

名称：捨石荒均し 陸上（潮待ち部）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.30	349,315.00	454,109	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.30	129,101.00	167,831	2.00H / 8H	
石工		人	1.70	38,540.00	65,518		
普通作業員		人	14.90	23,310.00	347,319		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,034,777.00	5,173		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,399.00	1,039,950		

番号：111

名称：捨石荒均し 水中（潮待ち部）

1日当り（20.5m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	183,773.00	183,773	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	183,773.00	918		
合 計	作業能力：20.50m ²			9,009.00	184,691		

番号：112

名称：捨石荒均し 水中

1日当り（29.3m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	183,773.00	183,773	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	183,773.00	918		
合 計	作業能力：29.30m ²			6,303.00	184,691		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：113

名称：被覆石積出 人工石材 1,000kg/個

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石積出	人工石材 1,000kg/個	m3	1.000	270.1	270.1		
合 計	作業能力：1.00m3			270.1	270.1		

番号：114

名称：被覆石運搬 人工石材 1,000kg/個

1日当り (283m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼300m3積(密閉式)	日	2.00	154,853.00	309,706	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.00	244,873.00	489,746	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	799,452.00	3,997		
合 計	作業能力：283.00m3			2,839.00	803,449		

番号：115

名称：瀬取り投入(自積方式) 人工石材 1,000kg/個

1000m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	人工石材 1,000kg/個	m3	1,300.00	5,500.00	7,150,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	4.81	423,610.00	2,037,564	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.81	213,358.00	1,026,251	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.22	203,563.00	451,909	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,665,724.00	53,328		
合 計	作業能力：1,000.00m3			10,719.00	10,719,052		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：116							
名称：被覆均し 陸上							
100m ² 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	349,315.00	1,257,534	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	129,101.00	464,763	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	38,540.00	69,372		
普通作業員		人	16.20	23,310.00	377,622		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,169,291.00	10,846		
合 計	作業能力：100.00m ²			21,801.00	2,180,137		

番号：117							
名称：被覆均し 陸上（潮待ち部）							
100m ² 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	4.00	349,315.00	1,397,260	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.00	129,101.00	516,404	2.00H / 8H	
石工		人	2.00	38,540.00	77,080		
普通作業員		人	17.80	23,310.00	414,918		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,405,662.00	12,028		
合 計	作業能力：100.00m ²			24,176.00	2,417,690		

番号：118							
名称：被覆均し 水中（潮待ち部）							
1日当り（15.5m ² ）							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	183,773.00	183,773	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	183,773.00	918		
合 計	作業能力：15.50m ²			11,915.00	184,691		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：119

名称：被覆均し 水中

1日当り (22.2m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	183,773.00	183,773	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	183,773.00	918		
合 計	作業能力：22.20m ²			8,319.00	184,691		

番号：120

名称：支保組立組外(鋼矢板式) 鋼矢板式

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	22,575.00	2,257,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	39,100.00	82,110	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,396.00	2,339,610		

番号：121

名称：鋼製枠組足場架設(鋼矢板式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架設(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,038.00	303,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	39,100.00	11,730	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,155.00	315,530		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：122

名称：単管傾斜足場

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	29,190.00	43,785		
とび工		人	6.100	28,350.00	172,935		
普通作業員		人	2.700	23,310.00	62,937		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.800	43,700.00	34,960		
雑材料		%	28.000	314,617.00	88,092		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,027.00	402,709		

番号：123

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(1) SD345 D25

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D25	k g	1,030.00	173.00	178,190		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	77.70	77,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,100.00	3,910	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			259.00	259,800		

番号：124

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(2) SD345 D19

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19	k g	1,030.00	173.00	178,190		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	77.70	77,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,100.00	3,910	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			259.00	259,800		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：125

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(3) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	k g	1,030.00	178.00	183,340		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	77.70	77,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,100.00	3,910	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			264.00	264,950		

番号：126

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋(4) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	77.70	77,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	39,100.00	3,910	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			272.00	272,160		

番号：127

名称：アーク溶接 鉄筋D25-鋼管矢板

1日当り (5.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	5.10	10,657.00	54,350		
合 計	作業能力：5.10m			10,656.00	54,350		

番号：128

名称：アーク溶接 鉄筋D16-鋼管矢板

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,499.00	40,983		
合 計	作業能力：16.40m			2,498.00	40,983		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：129

名称：タッチアップ（鉄筋D25） 鉄筋D25

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
雑材料	全体の%	%	30.00	75,810.00	22,743		
合 計	作業能力：100.00箇所			985.00	98,553		

番号：130

名称：タッチアップ（鉄筋D16） 鉄筋D16

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
雑材料	全体の%	%	30.00	75,810.00	22,743		
合 計	作業能力：100.00箇所			985.00	98,553		

番号：131

名称：鋼製型枠組立組外（鋼矢板式） 鋼製

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き	m 2	100.00	9,360.00	936,000		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）16t吊	日	2.00	39,100.00	78,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,142.00	1,014,200		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：132

名称：木製型枠組立組外 木製

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,608.00	1,060,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,999.00	1,099,900		

番号：133

名称：捨石本均し

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.90	39,100.00	113,390	8H	
石工		人	3.70	38,540.00	142,598		
普通作業員		人	32.90	23,310.00	766,899		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,022,887.00	5,114		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,280.00	1,028,001		

番号：134

名称：伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：135

名称：止水板 塩ビ系 (200×5)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板	塩ビ系 (200×5)	m	1.000	2,833	2,833		
合 計	作業能力：1.00m			2,833	2,833		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：136
 名称：型枠 均し型枠 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	均し型枠	m2	1.000	5,162	5,162		
合 計	作業能力：1.00m2			5,162	5,162		

番号：137
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,620.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00m3			28,310.00	283,100		

番号：138
 名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB 10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,200.00	42,000		
合 計	作業能力：10.00m3			28,884.00	288,840		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：139

名称：漏えい防止シート敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系織布0.18～0.25mm	m ²	130.00	370.00	48,100		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	183,773.00	91,886	8H	
普通作業員		人	1.30	23,310.00	30,303		
雑材料	全体の%	%	0.50	170,289.00	851		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,711.00	171,140		

番号：140

名称：鋼製枠組足場架払(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,038.00	303,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	39,100.00	31,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,350.00	335,080		

番号：141

名称：鋼製枠組足場(水中)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.00	29,190.00	145,950		
型わく工		人	20.00	31,500.00	630,000		
普通作業員		人	15.00	23,310.00	349,650		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.00	183,773.00	918,865	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	5.00	39,100.00	195,500	8H	
雑材料	全体の%	%	40.00	2,239,965.00	895,986		
合 計	作業能力：100.00m ²			31,359.00	3,135,951		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：142

名称：木製型枠組立組外 木製

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,608.00	1,060,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,999.00	1,099,900		

番号：143

名称：木製型枠(水中) 木製

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.25	29,190.00	7,297		
型わく工		人	0.50	31,500.00	15,750		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
潜水士		人	0.25	39,270.00	9,817		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	75,724.00	7,572		
合 計	作業能力：1.00m ²			83,296.00	83,296		

番号：144

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,100.00	7,820	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,992.00	269,920		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：145

名称：水中コンクリート打設 30-18-25(20)BB

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	30-18-25(20)BB	m3	10.60	25,400.00	269,240		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.20	96,946.00	19,389	6.80H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.10	183,773.00	18,377	8H	
世話役		人	0.30	29,190.00	8,757		
特殊作業員		人	0.40	26,360.00	10,544		
普通作業員		人	0.90	23,310.00	20,979		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	78,046.00	390		
合 計	作業能力：10.00m3			34,767.00	347,676		

番号：146

名称：吊型枠材料費 PL760×9t L=1800

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	PL760×9t L=1800	基	23.00	30,000.00	690,000		
合 計	作業能力：1.00式			690,000.00	690,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：147
 名称：吊型枠設置 PL760×9t L=1800 1日当り（23箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
型わく工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
諸雑費（率）		%	0.50	146,410.00	732		
合 計	作業能力：23.00箇所			6,397.00	147,142		

番号：148
 名称：吊型枠材料費 PL670×6t L=1700 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	PL670×6t L=1700	基	36.00	26,000.00	936,000		
合 計	作業能力：1.00式			936,000.00	936,000		

番号：149
 名称：吊型枠設置 PL670×6t L=1700 1日当り（36箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
型わく工		人	1.00	31,500.00	31,500		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
諸雑費（率）		%	0.50	146,410.00	732		
合 計	作業能力：36.00箇所			4,087.00	147,142		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：150

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,620.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,304.00	293,040		

番号：151

名称：基礎碎石敷均し RC-40

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	26,360.00	7,908		
普通作業員		人	1.80	23,310.00	41,958		
雑材料	労務費の%	%	3.00	49,866.00	1,495		
合 計	作業能力：10.00m ³			6,960.00	69,601		

番号：152

名称：型枠 鋼製

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	鋼製	m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：153
名称：溶接金網設置 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	23,310.00	46,620		
溶接金網	CD6 100×100	m ²	100.000	660.00	66,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,126.00	112,620		

番号：154
名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k ^g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	77.70	77,700		
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			187.00	187,910		

番号：155
名称：伸縮目地 t=10mm 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：156
名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,620.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,310.00	283,100		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：157

名称：水砕スラグ 水砕スラグ

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水砕スラグ		m3	1.000	2,370.00	2,370		
合 計	作業能力：1.00m3			2,370.00	2,370		

番号：158

名称：水砕スラグ締固め 水砕スラグ

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水砕スラグ締固め	水砕スラグ	m3	1.000	222.9	222.9		
合 計	作業能力：1.00m3			222.9	222.9		

番号：159

名称：大型土のう撤去 耐候性1年型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

番号：160

名称：積込(ル-ス)(1) RC-40

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)(1)	RC-40	m3	1.000	226.6	226.6		
合 計	作業能力：1.00m3			226.6	226.6		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：161
 名称：土砂等運搬(1) RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	RC-40	m 3	1.000	865.4	865.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			865.4	865.4		

番号：162
 名称：土砂等運搬(2) RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	RC-40	m 3	1.000	750	750		
合 計	作業能力：1.00m 3			750	750		

番号：163
 名称：裏埋材締固め 流用土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋材締固め	流用土	m 3	1.000	222.9	222.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			222.9	222.9		

番号：164
 名称：裏埋流出防止材敷設 不織布 t=10 1日当り(516m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 (t=10mm)	m 2	568.00	590.00	335,120		
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m 2	516.00	1,144.00	590,304		
合 計	作業能力：516.00m 2			1,793.00	925,424		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：165

名称：床掘り(1) 仮締切内

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	仮締切内	m3	1.000	1,225	1,225		
合 計	作業能力：1.00m3			1,225	1,225		

番号：166

名称：床掘り(2) 水路部

1日当り(17m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	日	1.000	34,500.00	34,500		
普通作業員		人	2.000	23,310.00	46,620		
特殊作業員		人	1.000	26,360.00	26,360		
運転手(特殊)		人	1.000	24,570.00	24,570		
諸雑費(率)		%	0.500	132,050.00	660		
合 計	作業能力：17.00m3			7,806.00	132,710		

番号：167

名称：床掘り(3) 港内護岸

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(3)	港内護岸	m3	1.000	2,049	2,049		
合 計	作業能力：1.00m3			2,049	2,049		

番号：168

名称：積込(ル-ｽﾞ)(2) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ｽﾞ)(2)	土砂	m3	1.000	226.6	226.6		
合 計	作業能力：1.00m3			226.6	226.6		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：169

名称：土砂等運搬(3) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	土砂	m3	1.000	634.6	634.6		
合 計	作業能力：1.00m3			634.6	634.6		

番号：170

名称：大型土のう撤去 耐候性1年型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

番号：171

名称：積込(ルース)(3) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(3)	土砂	m3	1.000	226.6	226.6		
合 計	作業能力：1.00m3			226.6	226.6		

番号：172

名称：土砂等運搬(4) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	土砂	m3	1.000	865.4	865.4		
合 計	作業能力：1.00m3			865.4	865.4		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：173

名称：埋戻し 土砂

1日当り (50m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.000	39,100.00	39,100	8H	
とび工		人	2.000	28,350.00	56,700		
普通作業員		人	1.000	23,310.00	23,310		
特殊作業員		人	1.000	26,360.00	26,360		
諸雑費(率)		%	100.000	145,470.00	145,470		
合 計	作業能力：50.00m ³			5,818.00	290,940		

番号：174

名称：土砂等運搬(5) 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(5)	土砂	m ³	1.000	750	750		
合 計	作業能力：1.00m ³			750	750		

番号：175

名称：基礎砕石敷均し RC-40

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	26,360.00	7,908		
普通作業員		人	1.80	23,310.00	41,958		
雑材料	労務費の%	%	3.00	49,866.00	1,495		
合 計	作業能力：10.00m ³			6,960.00	69,601		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：176

名称：型枠 鋼製

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	鋼製	m ²	1.000	10,070	10,070		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,070	10,070		

番号：177

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：178

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,100.00	7,820	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,992.00	269,920		

番号：179

名称：U型側溝 U300×400 落ちふた式 1種

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	3,980.00	39,800		
側溝	3種 300×400×2,000	個	5.000	14,100.00	70,500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.720	1,520.00	1,094		
合 計	作業能力：10.00m			11,139.00	111,394		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：180

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-20BB

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-20BB	m3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	m3	10.00	2,520.00	25,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	39,100.00	7,820	8H	
合 計	作業能力：10.00m3			26,992.00	269,920		

番号：181

名称：鋼矢板 賃料 VL型(SY295)、L=21.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料	VL型(SY295)、L=21.5m	式	1.00	11,551,765.00	11,551,765		
合 計	作業能力：1.00式			11,551,765.00	11,551,765		

番号：182

名称：鋼矢板 材料費 VL型(SY295)、L=21.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	2.00	474,180.00	948,360		
合 計	作業能力：1.00式			948,360.00	948,360		

番号：183

名称：鋼矢板継ぎ溶接 VL型(SY295)、L=21.5m

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
継施工費		箇所	1.00	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,000.00	8,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：184

名称：鋼矢板打設(パイプロハンマ単独・海上施工) VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り(14枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	2.00	28,350.00	56,700		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
雑材料	特定項目の%	%	13.00	916,564.00	119,153		
合 計	作業能力：14.00枚			121,667.00	1,703,347		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：185

名称：鋼矢板引抜(パイプロハンマ単独・海上施工) VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り(31枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	2.00	28,350.00	56,700		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
雑材料	特定項目の%	%	12.00	916,564.00	109,987		
合 計	作業能力：31.00枚			54,651.00	1,694,181		

番号：186

名称：鋼矢板(異形A) 材料費 VL型(SY295)、L=21.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(異形A)	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	1,100,000.00	1,100,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,100,000.00	1,100,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：187

名称：鋼矢板（異形A）打設 VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り（10枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台 船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引 船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	1.00	28,350.00	28,350		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
雑材料	全体の%	%	15.00	1,555,844.00	233,376		
合 計	作業能力：10.00枚			178,922.00	1,789,220		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：188

名称：鋼矢板（異形A）引抜 VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り（20枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台 船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	1.00	28,350.00	28,350		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
雑材料	全体の%	%	15.00	1,555,844.00	233,376		
合 計	作業能力：20.00枚			89,461.00	1,789,220		

番号：189

名称：鋼矢板（異形B）材料費 VL型(SY295)、L=21.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板（異形B）	VL型(SY295)、L=21.5m	枚	1.00	1,100,000.00	1,100,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,100,000.00	1,100,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：190

名称：鋼矢板（異形B）打設 VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り（10枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台 船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引 船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	1.00	28,350.00	28,350		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
雑材料	全体の%	%	15.00	1,555,844.00	233,376		
合 計	作業能力：10.00枚			178,922.00	1,789,220		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：191

名称：鋼矢板（異形B）引抜 VL型(SY295)、L=21.5m

1日当り（20枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	769,854.00	769,854	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	213,358.00	213,358	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	277,219.00	277,219	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	1.00	28,350.00	28,350		
普通作業員		人	1.00	23,310.00	23,310		
バイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	37,510.00	37,510	6.00H	
雑材料	全体の%	%	15.00	1,555,844.00	233,376		
合 計	作業能力：20.00枚			89,461.00	1,789,220		

番号：192

名称：現場鋼材溶接

1日当り（5m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m	5.00	14,175.00	70,875		
合 計	作業能力：5.00m			14,175.00	70,875		

番号：193

名称：鋼矢板切断

1日当り（24m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	24.00	2,205.00	52,920		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：24.00m			3,834.00	92,020		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：194

名称：腹起・火打梁賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起賃料		式	1.000	2,615,330.00	2,615,330		
合 計	作業能力：1.00式			2,615,330.00	2,615,330		

番号：195

名称：腹起・火打梁設置

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.700	29,190.00	49,623		
とび工		人	3.200	28,350.00	90,720		
溶接工		人	1.700	30,770.00	52,309		
普通作業員		人	1.700	23,310.00	39,627		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1.700	43,700.00	74,290		
雑材料		%	5.000	232,279.00	11,613		
合 計	作業能力：10.00 t			31,818.00	318,182		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：196

名称：腹起・火打梁撤去

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,190.00	29,190		
とび工		人	1.900	28,350.00	53,865		
溶接工		人	1.000	30,770.00	30,770		
普通作業員		人	1.000	23,310.00	23,310		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.000	43,700.00	43,700		
雑材料		%	7.000	137,135.00	9,599		
合 計	作業能力：10.00 t			19,043.00	190,434		

番号：197

名称：大型土のう撤去 耐候性1年型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホウ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：198

名称：大型土のう製作 耐候性3年型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.161	29,190.00	4,699		
特殊作業員		人	0.161	26,360.00	4,243		
普通作業員		人	0.161	23,310.00	3,752		
大型土のう袋材	3年型	袋	10.000	4,300.00	43,000		
バック杣運転		日	0.161	56,569.00	9,107		
雑材料		%	7.000	12,694.00	888		
合 計	作業能力：10.00袋			6,568.00	65,689		

番号：199

名称：大型土のう設置 耐候性3年型

1日当り（45袋）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	29,190.00	58,380		
特殊作業員		人	4.000	26,360.00	105,440		
普通作業員		人	8.000	23,310.00	186,480		
トラック	11t積	日	1.000	47,359.00	47,359	4.70H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.000	43,700.00	87,400	8H	
諸雑費（率）		%	3.000	485,059.00	14,551		
合 計	作業能力：45.00袋			11,102.00	499,610		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：200
 名称：大型土のう撤去 耐候性3年型 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	29,190.00	2,014		
特殊作業員		人	0.069	26,360.00	1,818		
バックホ運転		日	0.069	48,990.00	3,380		
合 計	作業能力：10.00袋			721.00	7,212		

番号：201
 名称：積込(ルース)(4) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)(4)		m3	1.000	226.6	226.6		
合 計	作業能力：1.00m3			226.6	226.6		

番号：202
 名称：土砂等運搬(6) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(6)		m3	1.000	634.6	634.6		
合 計	作業能力：1.00m3			634.6	634.6		

番号：203
 名称：遮水シート設置 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート設置		m2	1.000	2,555	2,555		
合 計	作業能力：1.00m2			2,555	2,555		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：204

名称：遮水シート撤去

1日当り（68m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	4.000	23,310.00	93,240		
諸雑費（率）		%	0.500	122,430.00	612		
合 計	作業能力：68.00m ²			1,809.00	123,042		

番号：205

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	235.00	14,490.00	3,405,150		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,405,150.00	17,025		
合 計	作業能力：1.00式			3,422,175.00	3,422,175		

番号：206

名称：ずれ止め材料費 ずれ止め

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め		k g	642.00	420.00	269,640		
合 計	作業能力：1.00式			269,640.00	269,640		

番号：207

名称：ストッパー材料費 ストッパー

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー		個	414.00	360.00	149,040		
合 計	作業能力：1.00式			149,040.00	149,040		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：208

名称：現場鋼材溶接(1) ずれ止め(t=12mm)

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	10,657.00	63,942		
合 計	作業能力：6.00m			10,657.00	63,942		

番号：209

名称：現場鋼材溶接(2) ずれ止め(t=9mm)

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,549.00	57,154		
合 計	作業能力：10.30m			5,548.00	57,154		

番号：210

名称：現場鋼材溶接(3) ストッパー

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,549.00	57,154		
合 計	作業能力：10.30m			5,548.00	57,154		

番号：211

名称：現場鋼材切断(1) 鋼管杭(t=18mm)

1日当り (25.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	25.70	1,890.00	48,573		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：25.70m			3,411.00	87,673		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：212

名称：現場鋼材切断(2) 遮水矢板(t=13.2mm)

1日当り(30m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	30.00	1,890.00	56,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：30.00m			3,193.00	95,800		

番号：213

名称：現場鋼材切断(3) 鋼管矢板継手(t=9mm)

1日当り(32.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	32.70	1,470.00	48,069		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：32.70m			2,665.00	87,169		

番号：214

名称：現場鋼材切断(水中)(1) 鋼管矢板継手(t=9mm)

1日当り(12m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	12.00	18,375.00	220,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：12.00m			21,633.00	259,600		

番号：215

名称：現場鋼材切断(水中)(2) 仮締切鋼矢板(t=24.3mm)

1日当り(8.6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	8.60	30,975.00	266,385		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
合 計	作業能力：8.60m			35,521.00	305,485		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：216

名称：現場発生品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	7,483	7,483		
合 計	作業能力：1.00 t			7,483	7,483		

番号：217

名称：ポンプ設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	29,190.00	14,595		
特殊作業員		人	0.100	26,360.00	2,636		
普通作業員		人	2.000	23,310.00	46,620		
バックホ運転		日	0.500	46,119.00	23,059		
合 計	作業能力：1.00箇所			86,910.00	86,910		

番号：218

名称：ポンプ運転 常時排水

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.170	26,360.00	4,481		
工事用水中ポンプ運転		日	1.000	479.00	479		
発動発電機運転		日	1.000	15,461.00	15,461		
雑材料		%	1.000	20,421.00	204		
合 計	作業能力：1.00日			20,625.00	20,625		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：219

名称：ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.140	26,360.00	3,690		
工事用水中ポンプ運転		日	1.000	523.00	523		
発動発電機運転		日	1.000	6,741.00	6,741		
雑材料		%	3.000	10,954.00	328		
合 計	作業能力：1.00日			11,282.00	11,282		

番号：220

名称：導材賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭	H300×300×10×15mm×9m	本	4.00	23,377.00	93,508		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	25,974.00	51,948		
合 計	作業能力：1.00式			145,456.00	145,456		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：221

名称：導材設置撤去

1組当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	382,589.00	267,812	6.00H / 8H	
台 船	鋼300t積	日	0.70	157,701.00	110,390	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	253,563.00	76,068	8H	
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,443.00	3,110		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	21,336.00	14,935		
世話役		人	0.80	29,190.00	23,352		
とび工		人	1.30	28,350.00	36,855		
溶接工		人	0.20	30,770.00	6,154		
普通作業員		人	0.80	23,310.00	18,648		
雑材料	全体の%	%	0.50	581,705.00	2,908		
合 計	作業能力：10.00m			58,461.00	584,613		

番号：222

名称：鋼管矢板(C)材料費 SKY490 Φ800 t14 L=14.2m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板 (C)	SKY490 Φ800 t=14mm L=14.2m	本	48.00	1,257,488.00	60,359,424		
合 計	作業能力：1.00式			60,359,424.00	60,359,424		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：223

名称：鋼管矢板(C)打設(バイプロハンマ・海上施工) SKY49C Φ800 t14 L=14.2m

1日当り(8.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	120kW	日	1.00	62,115.00	62,115	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	120kW	日	1.00	53,175.00	53,175	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,139,140.00	1,139,140	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	157,701.00	157,701	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	191,964.00	191,964	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	253,563.00	253,563	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,261.00	60,261		
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
特殊作業員		人	1.00	26,360.00	26,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,128,449.00	10,642		
合 計	作業能力：8.50本			251,657.00	2,139,091		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：224

名称：既設浮棧橋移設

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	349,315.00	349,315	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	129,101.00	129,101	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	183,773.00	183,773	8H	
世話役		人	1.00	29,190.00	29,190		
とび工		人	2.00	28,350.00	56,700		
雑材料	全体の%	%	5.00	748,079.00	37,403		
合 計	作業能力：1.00式			785,482.00	785,482		

番号：225

名称：渡板材料費 アルミ合金製 W=550、L=5,000

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
渡板	アルミ合金製 W=550、L=5,000	枚	1.00	310,000.00	310,000		
合 計	作業能力：1.00式			310,000.00	310,000		

番号：226

名称：土砂処分 レキ質土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	レキ質土	m ³	1.000	3,240.00	3,240		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,240.00	3,240		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：227

名称：混合廃棄物処分費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	混合廃棄物	m ³	27.000	16,000.00	432,000		
収集運搬費	混合廃棄物	m ³	27.000	2,500.00	67,500		
バツカン設置費	混合廃棄物	式	1.000	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00式			509,500.00	509,500		

番号：228

名称：仮設材等陸上運搬（往路） 鋼矢板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,048,362.00	1,048,362		
取卸し・積込み費用		式	1.00	240,450.00	240,450		
合 計	作業能力：1.00式			1,288,812.00	1,288,812		

番号：229

名称：仮設材等海上運搬（往路） 鋼矢板

1日当り（130枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	39,900.00	39,900	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	628,301.00	3,141		
合 計	作業能力：130.00枚			4,857.00	631,442		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：230

名称：仮設材等海上運搬（復路） 鋼矢板

1日当り（136枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	39,900.00	39,900	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	628,301.00	3,141		
合 計	作業能力：136.00枚			4,642.00	631,442		

番号：231

名称：仮設材等陸上運搬（復路） 鋼矢板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	975,114.00	975,114		
取卸し・積込み費用		式	1.00	223,650.00	223,650		
合 計	作業能力：1.00式			1,198,764.00	1,198,764		

番号：232

名称：仮設材等陸上運搬（往路） 腹起、火打

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	206,310.00	206,310		
取卸し・積込み費用		式	1.00	44,850.00	44,850		
合 計	作業能力：1.00式			251,160.00	251,160		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：233

名称：仮設材等陸上運搬（復路） 腹起、火打

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	206,310.00	206,310		
取卸し・積込み費用		式	1.00	44,850.00	44,850		
合 計	作業能力：1.00式			251,160.00	251,160		

番号：234

名称：仮設材等陸上運搬（往路） 導材（取付護岸）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	32,046.00	32,046		
取卸し・積込み費用		式	1.00	7,350.00	7,350		
合 計	作業能力：1.00式			39,396.00	39,396		

番号：235

名称：仮設材等海上運搬（往路） 導材（取付護岸）

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	607,951.00	3,039		
合 計	作業能力：60.00本			10,183.00	610,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：236

名称：仮設材等海上運搬（復路） 導材（取付護岸）

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	607,951.00	3,039		
合 計	作業能力：60.00本			10,183.00	610,990		

番号：237

名称：仮設材等陸上運搬（復路） 導材（取付護岸）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	32,046.00	32,046		
取卸し・積込み費用		式	1.00	7,350.00	7,350		
合 計	作業能力：1.00式			39,396.00	39,396		

番号：238

名称：仮設材等陸上運搬（往路） 導材（藤白護岸）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	34,008.00	34,008		
取卸し・積込み費用		式	1.00	7,800.00	7,800		
合 計	作業能力：1.00式			41,808.00	41,808		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：239

名称：仮設材等海上運搬（往路） 導材（藤白護岸）

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	607,951.00	3,039		
合 計	作業能力：60.00本			10,183.00	610,990		

番号：240

名称：仮設材等海上運搬（復路） 導材（藤白護岸）

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	39,100.00	19,550	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	177,053.00	177,053	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,718.00	250,718	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,350.00	85,050		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
雑材料	全体の%	%	0.50	607,951.00	3,039		
合 計	作業能力：60.00本			10,183.00	610,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：241

名称：仮設材等陸上運搬（復路） 導材（藤白護岸）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	34,008.00	34,008		
取卸し・積込み費用		式	1.00	7,800.00	7,800		
合 計	作業能力：1.00式			41,808.00	41,808		

番号：242

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	112.00	97,440.00	10,913,280	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,913,280.00	54,566		
合 計	作業能力：1.00式			10,967,846.00	10,967,846		

番号：243

名称：灯浮標管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標 消耗品費	鳥居水門側	式	1.00	1,323.00	1,323		
灯浮標 消耗品費	藤白水門側	式	1.00	131.00	131		
合 計	作業能力：1.00式			1,454.00	1,454		

番号：244

名称：既設送電線保護 保護管設置・管理・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設送電線保護		m	46.50	2,910.00	135,315		
合 計	作業能力：1.00式			135,315.00	135,315		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：245

名称：既設通信線保護 保護管設置・管理・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設通信線保護		m	46.50	2,910.00	135,315		
合 計	作業能力：1.00式			135,315.00	135,315		

番号：246

名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,136.00	736,320		
合 計	作業能力：120.00m			6,136.00	736,320		

番号：247

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	694,000.00	694,000		
合 計	作業能力：1.00式			694,000.00	694,000		

番号：248

名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,720.00	686,400		
合 計	作業能力：120.00m			5,720.00	686,400		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：249

名称：水雷保険料 起重機船150t吊 本体工（取付護岸）（鋼管矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	7,810.00	7,810		
合 計	作業能力：1.00式			7,810.00	7,810		

番号：250

名称：水雷保険料 起重機船70t吊 仮設工（鋼矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：251

名称：水雷保険料 起重機船70t吊 仮設工（鋼矢板 引抜） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：252

名称：水雷保険料 起重機船150t吊 本体工（護岸）（鋼管矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	7,810.00	7,810		
合 計	作業能力：1.00式			7,810.00	7,810		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：253

名称：傷害保険料 本体工（取付護岸）（鋼管矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	19,090.00	19,090		
合 計	作業能力：1.00式			19,090.00	19,090		

番号：254

名称：傷害保険料 仮設工（鋼矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	12,272.00	12,272		
合 計	作業能力：1.00式			12,272.00	12,272		

番号：255

名称：傷害保険料 仮設工（鋼矢板 引抜） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	8,181.00	8,181		
合 計	作業能力：1.00式			8,181.00	8,181		

番号：256

名称：傷害保険料 本体工（護岸）（鋼管矢板 打設） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	28,636.00	28,636		
合 計	作業能力：1.00式			28,636.00	28,636		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：257
 名称：えい航費（往路） 起重機船150t吊 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	415,744.00	415,744		
損料		式	1.00	549,200.00	549,200		
合 計	作業能力：1.00回			964,944.00	964,944		

番号：258
 名称：えい航費（復路） 起重機船150t吊 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	415,744.00	415,744		
損料		式	1.00	549,200.00	549,200		
合 計	作業能力：1.00回			964,944.00	964,944		

番号：259
 名称：計測機器設置 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傾斜計ガイドパイプ設置		式	1.00	700,000.00	700,000		
ひずみゲージ設置		式	1.00	400,000.00	400,000		
水位計設置		式	1.00	250,000.00	250,000		
温度計設置		式	1.00	160,000.00	160,000		
通信・システム調整		式	1.00	220,000.00	220,000		
諸雑費（率）		%	15.00	1,730,000.00	259,500		
合 計	作業能力：1.00式			1,989,500.00	1,989,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：260

名称：挿入式傾斜計観測

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.10	38,400.00	3,840		
技術員		人	0.20	33,600.00	6,720		
雑材料	労務費の%	%	1.00	10,560.00	105		
合 計	作業能力：1.00回			10,665.00	10,665		

番号：261

名称：機器損料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
挿入式傾斜計		台・日	56.00	540.00	30,240		
データロガー		台・日	370.00	875.00	323,750		
スイッチボックス		台・日	370.00	540.00	199,800		
パソコン		台・日	370.00	540.00	199,800		
計測管理ソフト		台・日	370.00	735.00	271,950		
温度計		台・日	740.00	460.00	340,400		
水位計		台・日	740.00	633.00	468,420		
合 計	作業能力：1.00式			1,834,360.00	1,834,360		

番号：262

名称：計測機器材料費 ひずみ計材料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ひずみ計		台	1.00	10,500.00	10,500		
合 計	作業能力：1.00式			10,500.00	10,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

番号：263

名称：計測機器撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傾斜計ガイドパイプ撤去		式	1.00	40,000.00	40,000		
ひずみゲージ撤去		式	1.00	25,000.00	25,000		
水位計撤去		式	1.00	25,000.00	25,000		
温度計撤去		式	1.00	13,000.00	13,000		
諸雑費（率）		%	15.00	103,000.00	15,450		
合 計	作業能力：1.00式			118,450.00	118,450		

番号：264

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：265

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	基礎工（石材投入）	件	1.00	102,600.00	102,600		
モニタリング調査	各種	工種	4.00	45,000.00	180,000		
合 計	作業能力：1.00式			282,600.00	282,600		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	88.60	14,264		
船団長		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	26,040.00	156,240	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.65	148,100.00	244,365	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					483,541		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	104.00	11,856		
高級船員		人	2.40	30,560.00	73,344	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	26,040.00	31,248	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					201,763		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：3

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,570.00	24,570		
軽油		L	78.000	137.00	10,686		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.260	10,900.00	13,734		
合 計					48,990		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	16t吊	日	1.00	39,100.00	39,100		
合 計					39,100		

単価表番号：5

単価表名称：スタッド溶接装置

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（溶接ユニット）		日	1.00	71,100.00	71,100		
損料（溶接ユニット）		日	1.36	35,000.00	47,600		
損料（銃）		日	1.00	9,390.00	9,390		
損料（銃）		日	1.50	3,760.00	5,640		
合 計					133,730		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：6

単価表名称：施工管理計

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（施工管理計）		日	1.00	4,020.00	4,020		
損料（施工管理計）		日	1.53	2,380.00	3,641		
合 計					7,661		

単価表番号：7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	45t吊	日	1.00	71,600.00	71,600		
合 計					71,600		

単価表番号：8

単価表名称：コンクリートポンプ車運転

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.140	24,570.00	3,439		
軽油		L	13.000	137.00	1,781		
損料（コンクリートポンプ車〔トラック架装〕	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1.000	8,880.00	8,880		運転時間換算
合 計					14,100		

単価表番号：9

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	176.000	137.00	24,112		
損料（油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニ〕	排ガス型（第3次） ハット形 圧入1000kN	日	1.460	137,000.00	200,020		供用日換算
合 計					224,132		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：10

単価表名称：ラフテレンクレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,570.00	24,570		
軽油		L	95.000	137.00	13,015		
損料（ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 25t吊	日	1.460	35,100.00	51,246		供用日換算
合 計					88,831		

単価表番号：11

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	37.00	137.00	5,069		
賃料（空気圧縮機）	5.0m3/min	日	1.56	1,760.00	2,745		
合 計					7,814		

単価表番号：12

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	88.60	11,429		
潜水世話役		人	0.24	39,270.00	9,424	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	39,270.00	47,124	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	29,720.00	35,664	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					183,773		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：13

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	137.00	12,056		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					96,946		

単価表番号：14

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	88.60	9,037		
船団長		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	26,040.00	156,240	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					382,589		

単価表番号：15

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	26,040.00	62,496	$\beta=1.20$	
損料(台船)	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					157,701		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：16

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	104.00	13,000		
高級船員		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	26,040.00	62,496	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					253,563		

単価表番号：17

単価表名称：パイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（パイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60kW	時間	6.00	2,120.00	12,720		運転時間
損料（パイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60kW	日	1.65	13,400.00	22,110	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					34,830		

単価表番号：18

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	137.00	2,466		
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式〕）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式〕）	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,443		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：19

単価表名称：発動発電機(本體工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去) (排出ガス対策型) 150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	96.00	137.00	13,152		
賃料 (発動発電機(排出ガス対策型))	150kVA	日	1.65	4,960.00	8,184	$\alpha=1.65$	
合 計					21,336		

単価表番号：20

単価表名称：パイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工) 120kW

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (パイプロハンマ)	120kW	時間	6.00	3,780.00	22,680		運転時間
損料 (パイプロハンマ)	120kW	日	1.65	23,900.00	39,435	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					62,115		

単価表番号：21

単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用パイプロ) 120kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (パイプロ用鋼管チャック[寸法可変式])	120kW用 $\phi 500 \sim 1,200$ 質量3.9t	時間	6.00	3,170.00	19,020		運転時間
損料 (パイプロ用鋼管チャック[寸法可変式])	120kW用 $\phi 500 \sim 1,200$ 質量3.9t	日	1.65	20,700.00	34,155	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					53,175		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：22

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	104.00	48,256		
船団長		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	26,040.00	156,240	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,139,140		

単価表番号：23

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	104.00	10,712		
高級船員		人	2.40	30,560.00	73,344	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	26,040.00	31,248	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					191,964		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：24

単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 400kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	258.00	137.00	35,346		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.65	15,100.00	24,915	$\alpha=1.65$	
合 計					60,261		

単価表番号：25

単価表名称：杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	152.000	137.00	20,824		
損料（杭打ち用ウォータージェット[エンジン]	排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min	日	1.260	47,100.00	59,346		供用日換算
合 計					80,170		

単価表番号：26

単価表名称：発動発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.000	137.00	4,795		
賃料（発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.300	2,330.00	3,029		
合 計					7,824		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：27

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	68.00	88.60	6,024		
船団長		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	26,040.00	156,240	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					379,576		

単価表番号：28

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	88.60	8,328		
船団長		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	26,040.00	156,240	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					349,315		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：29

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	104.00	7,176		
高級船員		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	26,040.00	31,248	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					129,101		

単価表番号：30

単価表名称：土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	26,040.00	70,308	$\beta=1.35$	
損料(土運船[密閉式])	300m3積	日	1.85	45,700.00	84,545	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					154,853		

単価表番号：31

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	104.00	23,712		
高級船員		人	2.70	30,560.00	82,512	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	26,040.00	35,154	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					244,873		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：32

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	68.00	88.60	6,024		
船団長		人	1.35	30,560.00	41,256	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	26,040.00	175,770	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.85	99,600.00	184,260	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					423,610		

単価表番号：33

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	104.00	10,712		
高級船員		人	2.70	30,560.00	82,512	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	26,040.00	35,154	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.85	41,600.00	76,960	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					213,358		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：34

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	88.60	11,429		
潜水世話役		人	0.27	39,270.00	10,602	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	39,270.00	53,014	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	29,720.00	40,122	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	30,560.00	41,256	$\beta=1.35$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					203,563		

単価表番号：35

単価表名称：バイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(バイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60kW	時間	6.00	2,120.00	12,720		運転時間
損料(バイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60kW	日	1.85	13,400.00	24,790	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					37,510		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：36

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 70t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	269.00	104.00	27,976		
船団長		人	1.35	30,560.00	41,256	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	30,560.00	41,256	$\beta=1.35$	
普通船員		人	5.40	26,040.00	140,616	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 70t吊	時間	6.00	25,100.00	150,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 70t吊	日	1.85	199,000.00	368,150	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					769,854		

単価表番号：37

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	26,040.00	70,308	$\beta=1.35$	
損料(台船)	300t積	日	1.85	57,700.00	106,745	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					177,053		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：38

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	104.00	13,000		
高級船員		人	1.35	30,560.00	41,256	$\beta=1.35$	
普通船員		人	2.70	26,040.00	70,308	$\beta=1.35$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.85	56,300.00	104,155	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					277,219		

単価表番号：39

単価表名称：バック杓運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,570.00	24,570		
軽油		L	119.000	137.00	16,303		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.440	10,900.00	15,696		
合 計					56,569		

単価表番号：40

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	137.00	6,439		
運転手（一般）		人	1.00	23,000.00	23,000		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					47,359		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：41

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕）	25t吊	日	1.00	43,700.00	43,700		
合 計					43,700		

単価表番号：42

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,570.00	24,570		
軽油		L	65.000	137.00	8,905		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.160	10,900.00	12,644		
合 計					46,119		

単価表番号：43

単価表名称：工事中水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.100	436.00	479		
合 計					479		

単価表番号：44

単価表名称：発電発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	98.000	137.00	13,426		
賃料（発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	35kVA	日	1.100	1,850.00	2,035		
合 計					15,461		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：45

単価表名称：工事中水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.200	436.00	523		
合 計					523		

単価表番号：46

単価表名称：発動発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.000	137.00	4,521		
賃料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	35kVA	日	1.200	1,850.00	2,220		
合 計					6,741		

単価表番号：47

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕）	20t吊	日	1.00	39,900.00	39,900		
合 計					39,900		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事

単価表番号：48

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	308.00	104.00	32,032		
高級船員		人	2.70	30,560.00	82,512	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	26,040.00	35,154	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	6.00	4,010.00	24,060		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.85	41,600.00	76,960	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					250,718		

単価表番号：49

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	104.00	3,848		
高級船員		人	1.20	30,560.00	36,672	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	26,040.00	31,248	$\beta=1.20$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					97,440		

令和 6 年 度

海岸保全施設整備事業費

積算書番号

和歌山下津港海岸（海南地区）鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年 5 月

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 製作原価					138,517,516	
I. 直接製作費					127,030,516	
水門設備製作工					127,030,516	
II. 間接製作費					11,487,000	
間接労務費	10,232,079 × 75%				7,674,000	
工場管理費	19,067,079 × 20%				3,813,000	
2. 据付工事原価					26,881,603	
III. 直接工事費					13,972,603	
水門設備据付					9,932,138	
陸閘設備据付					435,507	
電源設備工					793,998	
工場製品輸送工					310,960	
仮設費					2,500,000	
IV. 間接工事費					12,909,000	
共通仮設費					2,615,000	
共通仮設費(率計上)	13,635,603 × ((15.37 × 1.2) × 1.04) %				2,615,000	
現場管理費	16,250,603 × ((20.19 × 1.1) × 1.06) %				3,825,000	
据付間接費	4,976,911 × 130%				6,469,000	

総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3. 設計技術費	$165,399,119 \times 2.36\%$				3,903,000	
工事原価(設備)					169,302,119	
4. 一般管理費等	$169,302,119 \times (23.98\% \times 1.00 \times 0.61) - 8,739$				24,760,161	
5. 契約保証費	$169,302,119 \times 0.04\%$				67,720	
工事価格(設備工事)	$169,302,119 + 24,760,161 + 67,720$				194,130,000	

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
製作工								
直接製作費								
水門設備製作工							127,030,516	
ゲート設備							127,030,516	
扉体	【浮体式起伏ゲート】			式	1		17,384,515	
材料費				式	1		13,188,015	
部材							11,720,198	
1 ステンレス鋼板	SUS316L	PL12	酸洗い	kg	5,355	1,289	6,902,595	
2 ステンレス鋼板	SUS316L	PL16	酸洗い	kg	672	1,300	873,600	
3 ステンレス鋼板	SUS304	PL 8	酸洗い	kg	1	649	649	
4 ステンレス鋼板	SUS304	PL10	酸洗い	kg	1,382	833	1,151,206	
5 ステンレス鋼板	SUS304	PL12	酸洗い	kg	1,297	833	1,080,401	
6 ステンレス鋼板	SUS304	PL16	酸洗い	kg	4	845	3,380	
7 ステンレス鋼板	SUS304	PL20	酸洗い	kg	134	845	113,230	
8 ステンレス鋼板	SUS304	PL25	酸洗い	kg	100	845	84,500	
9 ステンレス鋼板	SUS304	PL40		kg	454	856	388,624	
10 ステンレス鋼板	SUS304	PL75		kg	759	940	713,460	

名 称	規格・形状寸法		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 ステンレス平鋼	SUS304	FB30×8	kg	31	1,068	33,108	
12 ステンレス平鋼	SUS304	FB30×6	kg	30	1,101	33,030	
13 ステンレス棒鋼	SUS304	φ120	kg	101	915	92,415	
14 軸受板	SUS304	Φ280―Φ140×140	個	2	125,000	250,000	
部品						295,798	
15 水密ゴム	合成ゴム	Y-3	m	7	38,993	272,951	
16 水密ゴム	合成ゴム	T-40	m	1	15,138	15,138	
17 水密ゴム	合成ゴム	F10	m	0.2	8,037	1,607	
18 皿ボルト	SUS304	M10×55 N	組	8	75.1	600	
19 皿ボルト	SUS304	M10×60 N	組	70	78.6	5,502	
補助材料						1,172,019	
20 補助材料費			式	1	1,172,019	1,172,019	
製作工						3,737,500	
21 扉体製作工			式	1	3,737,500	3,737,500	
工場塗装工						459,000	
22 酸洗い			m2	85	5,400	459,000	
戸当り	【浮体式起伏式ゲート】		式	1		17,336,650	

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費				式	1		11,938,750	
部材							8,932,987	
23 ステンレス山形鋼	SUS304	L100×100×10	酸洗い	kg	623	1,002	624,246	
24 ステンレス鋼板	SUS304	PL3	酸洗い	kg	23	643	14,789	
25 ステンレス鋼板	SUS304	PL6	酸洗い	kg	70	637	44,590	
26 ステンレス鋼板	SUS304	PL9	酸洗い	kg	1,052	649	682,748	
27 ステンレス鋼板	SUS304	PL10	酸洗い	kg	2,117	833	1,763,461	
28 ステンレス鋼板	SUS304	PL11	酸洗い	kg	70	833	58,310	
29 ステンレス鋼板	SUS304	PL12	酸洗い	kg	845	833	703,885	
30 ステンレス鋼板	SUS304	PL15	酸洗い	kg	244	845	206,180	
31 ステンレス鋼板	SUS304	PL16	酸洗い	kg	334	845	282,230	
32 ステンレス鋼板	SUS304	PL25	酸洗い	kg	78	845	65,910	
33 ステンレス鋼板	SUS304	PL30	酸洗い	kg	476	856	407,456	
34 ステンレス鋼板	SUS304	PL43.5	酸洗い	kg	48	867	41,616	
35 ステンレス鋼板	SUS304	PL63.5	酸洗い	kg	48	940	45,120	
36 ステンレス鋼板	SUS304	PL60	酸洗い	kg	289	929	268,481	
37 ステンレス鋼板	SUS304	PL115	酸洗い	kg	984	996	980,064	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
38 ステンレス鋼板	SUS304	PL140	酸洗い	kg	793	996	789,828	
39 ステンレス平鋼	SUS304	FB50×10	酸洗い	kg	31	1,101	34,131	
40 ステンレス平鋼	SUS304	FB65×12	酸洗い	kg	50	1,068	53,400	
41 ステンレス平鋼	SUS304	FB65×9	酸洗い	kg	37	1,068	39,516	
42 ステンレス平鋼	SUS304	FB100×9	酸洗い	kg	618	1,068	660,024	
43 ステンレス平鋼	SUS304	FB100×8	酸洗い	kg	51	1,068	54,468	
44 ステンレス棒鋼	SUS304	φ13	酸洗い	kg	14	921	12,894	
45 ステンレス棒鋼	SUS304	φ100	酸洗い	kg	153	891	136,323	
46 ステンレス棒鋼	SUS304	φ120	酸洗い	kg	244	915	223,260	
47 側部戸当り軸受部	SUS304TP	φ457.2×8t		個	2	111,000	222,000	
48 H形鋼	SS400	H300×300×11/15		kg	189	129	24,381	
49 H形鋼	SS400	H440×300×11/18		kg	2,539	136	345,304	
50 鋼板	SS400	PL9		kg	142	196	27,832	
51 鋼板	SS400	PL10		kg	19	196	3,724	
52 鋼板	SS400	PL15		kg	76	196	14,896	
53 鋼板	SS400	PL16		kg	211	196	41,356	
54 鋼板	SS400	PL25		kg	289	196	56,644	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 平鋼	SS400 FB100×9	kg	28	140	3,920	
部品					2,112,465	
56 Vリング	V-375A	個	2	49,900	99,800	
57 Vパッキン	V99-F375	個	6	10,600	63,600	
58 オスアダプタ	V99-F375	個	2	20,800	41,600	
59 メスアダプタ	V99-F375	個	2	10,300	20,600	
60 上部ゴム	合成ゴム L-40	m	8	7,942	63,536	
61 水密ゴム	合成ゴム F-20	m	8	46,953	375,624	
62 水密ゴム	合成ゴム F-3	m	8	3,299	26,392	
63 水密ゴム	合成ゴム F-50	m	8	40,861	326,888	
64 アンカーボルト	SUS304 M16×120 N	組	16	391	6,256	
65 アンカーボルト	SUS304 M16×200 袋N,W	組	32	873	27,936	
66 アンカーボルト	SUS304 M42×400	組	8	14,200	113,600	
67 アンカーボルト	SUS304 M48×450	組	20	16,300	326,000	
68 アンカーボルト	SUS304 M56×500 N W	組	8	29,100	232,800	
69 取付ボルト	SUS304 M8×20 W	組	12	16.5	198	
70 取付ボルト	SUS304 M10×35	組	80	33.9	2,712	

名 称	規格・形状寸法		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
71 取付ボルト	SUS304	M12×35 N	組	40	70.8	2,832	
72 取付ボルト	SUS304	M12×40 N	組	24	75.3	1,807	
73 取付ボルト	SUS304	M12×45 N	組	8	79.8	638	
74 取付ボルト	SUS304	M12×80 W	組	81	200	16,200	
75 取付ボルト	SUS304	M12×105 袋NW	組	82	179	14,678	
76 取付ボルト	SUS304	M42×160 W	組	8	6,460	51,680	
77 取付ボルト	SUS304	M48×210 W	組	20	14,100	282,000	
78 六角穴付ボルト	SUS304	M12×40 W	組	16	140	2,240	
79 六角穴付ボルト	SUS304	M12×45 N	組	16	163	2,608	
80 高ナット	SUS304	M16×50	個	16	640	10,240	
補助材料						893,298	
81 補助材料費			式	1	893,298	893,298	
製作工						4,933,500	
82 戸当り製作工			式	1	4,933,500	4,933,500	
工場塗装工						464,400	
83 酸洗い			m2	86	5,400	464,400	
開閉装置			式	1		82,356,000	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機器単体費		式	1	82,356,000	82,356,000	
84 トルク軸	SUS304N2 D370×1950	個	2	8,190,000	16,380,000	
85 中間軸受1	SUS304 D120用	個	2	1,378,000	2,756,000	
86 中間軸受2	SUS304 D120用	個	2	1,495,000	2,990,000	
87 シリンダー軸受	SUS304 D50用	個	4	853,000	3,412,000	
88 主軸受	SS400、SUS304 トルク軸D370用	個	2	1,586,000	3,172,000	
89 補助軸受	SS400、SUS304 トルク軸D300用	個	2	1,391,000	2,782,000	
90 トルクアーム	SS400、SUS304 R750トルク軸D370用	個	2	3,406,000	6,812,000	
91 扉体受台	SUS304	個	4	161,000	644,000	
92 上部支承	SUS304	個	4	507,000	2,028,000	
93 油圧シリンダー	両ロッド(トラニオン形) ϕ250-ϕ125 980st	基	2	9,590,000	19,180,000	
94 操作制御装置	屋外閉鎖自立式油圧ユニット一体型	面	1	22,200,000	22,200,000	
付属設備		式	1		6,864,419	
駆動室カバー		式	1	2,050,529	2,050,529	
材料費		式	1	1,493,705	1,493,705	
部材					1,236,059	
95 ステンレス溝形鋼	SUS304 C150×75×9 酸洗い	kg	569	1,134	645,246	
96 ステンレス山形鋼	SUS304 L65×65×6 酸洗い	kg	16	925	14,800	

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
97 ステンレス山形鋼	SUS304	L90×90×9	酸洗い	kg	8	1,002	8,016	
98 ステンレス鋼板	SUS304	PL4	酸洗い	kg	1	637	637	
99 ステンレス鋼板	SUS304	PL12	酸洗い	kg	25	833	20,825	
100 ステンレス鋼板	SUS304	PL16	酸洗い	kg	70	845	59,150	
101 ステンレス平鋼	SUS304	FB75×9	酸洗い	kg	12	1,068	12,816	
102 ステンレス平鋼	SUS304	FB100×9	酸洗い	kg	82	1,068	87,576	
103 ステンレス縞鋼板	SUS304	CPL6	酸洗い	kg	330	917	302,610	
104 カバー枠材	SUS304	PL6	酸洗い	kg	130	637	82,810	
105 ステンレス棒鋼	SUS304	φ13	酸洗い	kg	1	921	921	
106 棒鋼	SS400	φ13		kg	4	163	652	
部品							96,959	
107 マンホールパッキン	合成ゴム	G-31		m	3	14,900	44,700	
108 カバーパッキン	合成ゴム	t10×75		m	10	3,910	39,100	
109 全ネジボルト	SUS304	M16×180		個	8	514	4,112	
110 六角ボルト	SUS304	M12×30 シールW		組	8	178	1,424	
111 六角ボルト	SUS304	M12×30 W SW		組	34	64.8	2,203	
112 六角ボルト	SUS304	M12×40 N W SW		組	10	97.8	978	
113 六角ボルト	SUS304	M16×50 N W SW		組	8	192	1,536	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
114 袋ナット	SUS304 M12	個	52	55.9	2,906	
補助材料					160,687	
115 補助材料費		式	1	160,687	160,687	
製作工					351,624	
116 駆動室カバー製作工		式	1	351,624	351,624	
工場塗装					205,200	
117 酸洗い		m2	38	5,400	205,200	
タラップ		式	1	128,779	128,779	
材料費		式	1	28,279	28,279	
部材					25,026	
118 ステンレス鋼板	SUS304 PL9 酸洗い	kg	6	649	3,894	
119 ステンレス鋼鋼管	SUS304 25A t3.0	kg	12	414	4,968	
120 ステンレス鋼鋼管	SUS304 32A t3.5	kg	29	286	8,294	
121 あと施工アンカー	SUS304 M16×100	個	10	787	7,870	
補助材料					3,253	
122 補助材料費		式	1	3,253	3,253	
製作工					89,700	
123 タラップ製作工		式	1	89,700	89,700	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工場塗装							10,800	
124 酸洗い				m2	2	5,400	10,800	
渡橋				式			3,000,000	
材料費				式	1	3,000,000	3,000,000	
125 渡橋				式	1	3,000,000	3,000,000	
油圧配管				式			1,685,111	
材料費				式	1	1,581,956	1,581,956	
部材							1,558,618	
126 油圧配管	SUS304TP	15A	Sch80	kg	133	1,110	147,630	
127 油圧配管	SUS304TP	10A	Sch80	kg	18	1,772	31,896	
128 溶接フランジ	SUS304	15A	SHA	個	16	3,260	52,160	
129 溶接フランジ	SUS304	15A	SHB	個	30	3,260	97,800	
130 溶接フランジ	SUS304	15A	SSB	個	2	3,070	6,140	
131 溶接フランジ	SUS304	10A	SSB	個	2	3,070	6,140	
132 溶接エルボ	SUS304	15A		個	30	1,480	44,400	
133 溶接エルボ	SUS304	10A		個	4	1,110	4,440	
134 溶接チーズ	SUS304	15A		個	1	2,000	2,000	
135 カップリング	SUS304	15A		個	2	773	1,546	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
136 カップリング	SUS304 10A	個	2	633	1,266	
137 高圧ホース	15A L 2000mm (口金部SUS)	本	2	54,800	109,600	
138 高圧ホース	15A L 1600mm (口金部SUS)	本	2	54,800	109,600	
139 高圧ホース	15A L 1500mm (口金部SUS)	本	2	54,100	108,200	
140 高圧ホース	15A L 800mm (口金部SUS)	本	2	36,300	72,600	
141 高圧ホース	15A L 900mm (口金部SUS)	本	2	37,000	74,000	
142 高圧ホース	15A L 3000mm (口金部SUS)	本	2	37,500	75,000	
143 高圧ホース	15A L 3800mm (口金部SUS)	本	2	42,700	85,400	
144 高圧ホース	15A L 600mm (口金部SUS)	本	2	45,700	91,400	
145 高圧ホース	10A L 600mm (口金部SUS)	本	2	43,200	86,400	
146 配管サポート	SUS304	個	10	35,100	351,000	
補助材料					23,338	
147 補助材料費		式	1	23,338	23,338	
製作工					103,155	
148 油圧配管製作工		式	1	103,155	103,155	
陸閘設備		式			3,088,932	
小扉（扉体）		式			1,849,540	
材料費		式	1	394,940	394,940	

名 称	規格・形状寸法			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
部材							298,011	
149 ステンレス溝形鋼	SUS304	C100×50×6	酸洗い	kg	3	1,112	3,336	
150 ステンレス溝形鋼	SUS304	C130×65×6	酸洗い	kg	1	1,134	1,134	
151 ステンレス溝形鋼	SUS304	C150×75×6	酸洗い	kg	108	1,134	122,472	
152 ステンレス鋼板	SUS304	PL6	酸洗い	kg	107	637	68,159	
153 ステンレス鋼板	SUS304	PL9	酸洗い	kg	5	649	3,245	
154 ステンレス平鋼	SUS304	FB30×6	酸洗い	kg	8	1,101	8,808	
155 取手	SUS304	Φ15	酸洗い	kg	7	915	6,405	
156 ステンレス平鋼	SUS304	FB20×6	酸洗い	kg	6	1,123	6,738	
157 ステンレス鋼板	SUS304	PL4	酸洗い	kg	122	637	77,714	
機器単体費							786,000	
158 締付金具	SUS304			個	2	353,000	706,000	
159 扉止め金具	SUS304			個	1	80,000	80,000	
部品							58,188	
160 六角ボルト	SUS304	M10×55 N,W2	Nジオメット	組	2	246	492	
161 六角穴付皿ボルト	SUS304	M 8 ×45 N,W	Nジオメット	組	48	147	7,056	
162 六角穴付皿ボルト	SUS304	M 8 ×40 B	Bジオメット	組	10	90	900	
163 六角ボルト	SUS304	M 8 ×30 N,W2	Nジオメット	組	2	72	144	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
164 緩衝ゴム	クロロクレン t 10×84×100	個	1	1,260	1,260	
165 緩衝ゴム	クロロクレン t 35×84×100	個	1	4,230	4,230	
166 ゴム座	クロロクレン t 5×30×2040	個	2	4,230	8,460	
167 ゴム座	クロロクレン t 5×30×780	個	2	2,200	4,400	
168 水密ゴム	クロロクレン φ 25×60×2100	個	2	10,936	21,872	
169 水密ゴム	クロロクレン φ 25×60×900	個	2	4,687	9,374	
補助材料					38,741	
170 補助材料費		式	1	38,741	38,741	
製作工					657,800	
171 小扉(扉体)製作工		式	1	657,800	657,800	
工場塗装					10,800	
172 酸洗い		m2	2	5,400	10,800	
小扉(戸当り)		式	1		1,239,392	
材料費		式	1		869,792	
部材					854,519	
173 ステンレス溝形鋼	SUS304 C150×75×9 酸洗い	kg	87	1,134	98,658	
174 ステンレス山形鋼	SUS304 L75×75×9 酸洗い	kg	16	925	14,800	
175 ステンレス鋼板	SUS304 PL9 酸洗い	kg	4	649	2,596	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事【設備工事】

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
176 鋼板	SS400 PL9	kg	4	196	784	
177 丸鋼	SS400 Φ13	kg	4	163	652	
178 六角ボルト	SUS304 M 12 × 30 N,W	組	8	76.7	613	
179 高ナット	SUS304 M 12 × 30	組	8	245	1,960	
180 止めネジ	SUS304 M 12 × 10	組	8	47	376	
181 L型アンカーボルト	SUS304 M 16 × 200 N2,W1 Nジオメット	組	8	4,110	32,880	
182 締付金具ボックス	SUS304	個	2	66,600	133,200	
183 ヒンジピン	SUS304 φ 25	個	2	4,000	8,000	
184 扉止め金具受	SUS304 φ 9	個	1	8,000	8,000	
185 ヒンジ	SUS304 C 150用	個	4	138,000	552,000	
補助材料					15,273	
186 補助材料費		式	1	15,273	15,273	
製作工					358,800	
187 小扉(戸当り)製作工		式	1	358,800	358,800	
工場塗装					10,800	
188 酸洗い		m2	2	5,400	10,800	
据付工						

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					13,972,603	
水門設備据付					9,932,138	
ゲート設備据付					9,261,556	
189 据付材料費		式	1	708,674	708,674	
190 据付補助材料費		式	1	202,478	202,478	
191 据付工		式	1	5,061,964	5,061,964	
192 機械器具		式	1	788,440	788,440	
193 特別経費		式	1	2,500,000	2,500,000	
駆動室カバー据付		式	1	329,326	329,326	
194 据付補助材料費		式	1	1,942	1,942	
195 据付工		式	1	194,205	194,205	
196 機械器具	タラップ、渡橋を含む	式	1	133,179	133,179	
タラップ据付		式	1	56,876	56,876	
197 据付工		式	1	56,876	56,876	
渡橋据付					284,380	
198 据付工		式	1	284,380	284,380	
陸閘設備据付					435,507	
小扉据付					435,507	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
199 据付補助材料費		式	1	5,157	5,157	
200 据付工		式	1	343,820	343,820	
201 機械器具		式	1	86,530	86,530	
電源設備					793,998	
電気設備工					749,040	
202 ケーブル	EM-EER 5.5sq-3C	m	18	1,817	32,706	
203 ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C	m	24	1,688	40,512	
204 電線	IE 5.5sq	m	3	423	1,269	
205 厚鋼電線管	G28	m	15	4,947	74,205	
206 硬質ビニル電線管	VE16	m	3	1,350	4,050	
207 金属製可とう電線管	KLV28 プラントチューブ	m	4	2,142	8,568	
208 波付硬質ポリエチレン管	FEP30	m	13	896	11,648	
209 ユニオンカップリング	KLV28～G28 防水型	個	4	497	1,988	
210 ユニオンボックスコネクタ	KLV28～G28 防水型	個	4	252	1,008	
211 異種管接続材	FEP30～G28	個	2	3,910	7,820	
212 埋設標識シート	W:150、2倍	m	13	271	3,523	
213 引込柱	コンクリート CP10-19-3.5	本	1	161,688	161,688	
214 スパイラルダクト	亜鉛メッキ Φ800×L600	m	1	6,600	6,600	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
215 連結式接地棒	Φ14、L:1500mm	本	1	9,197	9,197	
216 同上用リット端子	Φ14用、22sq	個	1	690	690	
217 接地極埋設標示板	黄銅製 国土交通省仕様	個	1	1,010	1,010	
218 引込開閉器盤	SUS 屋外装柱型、2窓用 830×500×200	面	1	382,558	382,558	
土工					44,958	
219 コンクリート	18-8-40BB	m3	1	26,270	26,270	
220 型枠		m2	4	4,672	18,688	
工場製品輸送工					310,960	
221 輸送費	工場 ～ 現場	式	1	310,960	310,960	
仮設費					2,500,000	
222 仮設工		式	1	2,500,000	2,500,000	

代価

代価表

代価表番号: 1							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS316L PL12 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS316L PL12	kg	1.00	1,289.00	1,289		
合 計				1,289.00	1,289		

代価表番号: 2							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS316L PL16 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS316L PL16	kg	1.00	1,300.00	1,300		
合 計				1,300.00	1,300		

代価表番号: 3							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL 8 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL 8	kg	1.00	649.00	649		
合 計				649.00	649		

代価表番号: 4							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL10 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL10	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 5							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL12 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL12	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 6							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL16 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL16	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 7							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL20 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL20	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 8							
代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL25 1 kg当り							
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL25	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 9

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL40 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL40	kg	1.00	856.00	856		
合 計				856.00	856		

代価表番号: 10

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL75 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL75	kg	1.00	940.00	940		
合 計				940.00	940		

代価表番号: 11

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB30×8 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB30×8	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 12

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB30×6 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB30×6	kg	1.00	1,101.00	1,101		
合 計				1,101.00	1,101		

代価表番号: 13

代価表名称: ステンレス棒鋼 SUS304 φ120 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス棒鋼	SUS304 φ120	kg	1.00	915.00	915		
合 計				915.00	915		

代価表番号: 14

代価表名称: 軸受板 SUS304 Φ280－Φ140×140 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軸受板	SUS304 Φ280－Φ140×140	個	1.00	125,000.00	125,000		
合 計				125,000.00	125,000		

代価表番号: 15

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム Y-3 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム Y-3	kg	7.47	5,220.00	38,993		
合 計				38,993.00	38,993		

代価表番号: 16

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム T-40 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム T-40	kg	2.90	5,220.00	15,138		
合 計				15,138.00	15,138		

代価表番号: 17

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム F10 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム F10	kg	1.90	4,230.00	8,037		
合 計				8,037.00	8,037		

代価表番号: 18

代価表名称: 皿ボルト SUS304 M10×55 N 1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
皿ボルト	SUS304 M10×55 N	組	1.00	75.10	75.1		
合 計				75.10	75.1		

代価表番号: 19

代価表名称: 皿ボルト SUS304 M10×60 N 1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
皿ボルト	SUS304 M10×60 N	組	1.00	78.60	78.6		
合 計				78.60	78.6		

代価表番号: 20

代価表名称: 補助材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	10.00	11,720,198.00	1,172,019		
合 計				1,172,019.00	1,172,019		

代価表番号: 21

代価表名称: 扉体製作工 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	125.00	29,900.00	3,737,500		
合 計				3,737,500.00	3,737,500		

代価表番号: 22

代価表名称: 酸洗い 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 23

代価表名称: ステンレス山形鋼 SUS304 L100×100×10 1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス山形鋼	SUS304 L100×100×10	kg	1.00	1,002.00	1,002		
合 計				1,002.00	1,002		

代価表番号: 24

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL3 1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL3	kg	1.00	643.00	643		
合 計				643.00	643		

代価表番号: 25

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL6 1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL6	kg	1.00	637.00	637		
合 計				637.00	637		

代価表番号: 26

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL9 1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	1.00	649.00	649		
合 計				649.00	649		

代価表番号: 27

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL10 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL10	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 28

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL11 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL11	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 29

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL12 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL12	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 30

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL15 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL15	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 31

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL16 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL16	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 32

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL25 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL25	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 33

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL30 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL30	kg	1.00	856.00	856		
合 計				856.00	856		

代価表番号: 34

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL43.5 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL43.5	kg	1.00	867.00	867		
合 計				867.00	867		

代価表番号: 35

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL63.5 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL63.5	kg	1.00	940.00	940		
合 計				940.00	940		

代価表番号: 36

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL60 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL60	kg	1.00	929.00	929.0		
合 計				929.00	929.0		

代価表番号: 37

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL115 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL115	kg	1.00	996.00	996		
合 計				996.00	996		

代価表番号: 38

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL140 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL140	kg	1.00	996.00	996		
合 計				996.00	996		

代価表番号: 39

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB50×10 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×10	kg	1.00	1,101.00	1,101		
合 計				1,101.00	1,101		

代価表番号: 40

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB65×12 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB65×12	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 41

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB65×9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB65×9	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 42

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB100×9	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 43

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB100×8 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB100×8	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 44

代価表名称: ステンレス棒鋼 SUS304 φ13 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス棒鋼	SUS304 φ13	kg	1.00	921.00	921		
合 計				921.00	921		

代価表番号: 45

代価表名称: ステンレス棒鋼 SUS304 φ100 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス棒鋼	SUS304 φ100	kg	1.00	891.00	891		
合 計				891.00	891		

代価表番号: 46

代価表名称: ステンレス棒鋼 SUS304 φ120 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス棒鋼	SUS304 φ120	kg	1.00	915.00	915		
合 計				915.00	915		

代価表番号: 47

代価表名称: 側部戸当り軸受部 SUS304TP φ457.2×8t 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側部戸当り軸受部	SUS304TP φ457.2×8t	個	1.00	111,000.00	111,000		
合 計				111,000.00	111,000		

代価表番号: 48

代価表名称: H形鋼 SS400 H300×300×11/15 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼	SS400 H300×300×11/15	kg	1.00	129.00	129		
合 計				129.00	129		

代価表番号: 49

代価表名称: H形鋼 SS400 H440×300×11/18 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼	SS400 H440×300×11/18	kg	1.00	136.00	136		
合 計				136.00	136		

代価表番号: 50

代価表名称: 鋼板 SS400 PL9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL9	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 51

代価表名称: 鋼板 SS400 PL10 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL10	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 52

代価表名称: 鋼板 SS400 PL15 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL15	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 53

代価表名称: 鋼板 SS400 PL16 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL16	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 54

代価表名称: 鋼板 SS400 PL25 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL25	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 55

代価表名称: 平鋼 SS400 FB100×9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平鋼	SS400 FB100×9	kg	1.00	140.00	140		
合 計				140.00	140		

代価表番号: 56

代価表名称: Vリング V-375A 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
Vリング	V-375A	個	1.00	49,900.00	49,900		
合 計				49,900.00	49,900		

代価表番号: 57

代価表名称: Vパッキン V99-F375 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
Vパッキン	V99-F375	個	1.00	10,600.00	10,600		
合 計				10,600.00	10,600		

代価表番号: 58

代価表名称: オスアダプタ V99-F375 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オスアダプタ	V99-F375	個	1.00	20,800.00	20,800		
合 計				20,800.00	20,800		

代価表番号: 59

代価表名称: メスアダプタ V99-F375 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メスアダプタ	V99-F375	個	1.00	10,300.00	10,300		
合 計				10,300.00	10,300		

代価表番号: 60

代価表名称: 上部ゴム 合成ゴム L-40 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部ゴム	合成ゴム L-40	kg	1.83	4,340.00	7,942		
合 計				7,942.00	7,942		

代価表番号: 61

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム F-20 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム F-20	kg	11.10	4,230.00	46,953		
合 計				46,953.00	46,953		

代価表番号: 62

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム F-3 1 m当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム F-3	kg	0.78	4,230.00	3,299		
合 計				3,299.00	3,299		

代価表番号: 63

代価表名称: 水密ゴム 合成ゴム F-50 1 m当たり

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	合成ゴム F-50	kg	9.66	4,230.00	40,861		
合 計				40,861.00	40,861		

代価表番号: 64

代価表名称: アンカーボルト SUS304 M16×120 N 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M16×120 N	組	1.00	391.00	391		
合 計				391.00	391		

代価表番号: 65

代価表名称: アンカーボルト SUS304 M16×200 袋N,W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M16×200 袋N,W	組	1.00	873.00	873		
合 計				873.00	873		

代価表番号: 66

代価表名称: アンカーボルト SUS304 M42×400 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M42×400	組	1.00	14,200.00	14,200		
合 計				14,200.00	14,200		

代価表番号: 67

代価表名称: アンカーボルト SUS304 M48×450 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M48×450	組	1.00	16,300.00	16,300		
合 計				16,300.00	16,300		

代価表番号: 68

代価表名称: アンカーボルト SUS304 M56×500 N W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M56×500 N W	組	1.00	29,100.00	29,100		
合 計				29,100.00	29,100		

代価表番号: 69

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M8×20 W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M8×20 W	組	1.00	16.50	16.5		
合 計				16.50	16.5		

代価表番号: 70

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M10×35 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M10×35	組	1.00	33.90	33.9		
合 計				33.90	33.9		

代価表番号: 71

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M12×35 N 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M12×35 N	組	1.00	70.80	70.8		
合 計				70.80	70.8		

代価表番号: 72

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M12×40 N 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M12×40 N	組	1.00	75.30	75.3		
合 計				75.30	75.3		

代価表番号: 73

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M12×45 N 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M12×45 N	組	1.00	79.80	79.8		
合 計				79.80	79.8		

代価表番号: 74

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M12×80 W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M12×80 W	組	1.00	200.00	200		
合 計				200.00	200		

代価表番号: 75

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M12×105 袋NW 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M12×105 袋NW	組	1.00	179.00	179.0		
合 計				179.00	179.0		

代価表番号: 76

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M42×160 W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M42×160 W	組	1.00	6,460.00	6,460		
合 計				6,460.00	6,460		

代価表番号: 77

代価表名称: 取付ボルト SUS304 M48×210 W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付ボルト	SUS304 M48×210 W	組	1.00	14,100.00	14,100		
合 計				14,100.00	14,100		

代価表番号: 78

代価表名称: 六角穴付ボルト SUS304 M12×40 W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角穴付ボルト	SUS304 M12×40 W	組	1.00	140.00	140		
合 計				140.00	140		

代価表番号: 79
 代価表名称: 六角穴付ボルト

SUS304 M12×45 N

1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角穴付ボルト	SUS304 M12×45 N	組	1.00	163.00	163		
合 計				163.00	163		

代価表番号: 80
 代価表名称: 高ナット

SUS304 M16×50

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高ナット	SUS304 M16×50	個	1.00	640.00	640		
合 計				640.00	640		

代価表番号: 81
 代価表名称: 補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	10.00	8,932,987.00	893,298		
合 計				893,298.00	893,298		

代価表番号: 82
 代価表名称: 戸当り製作工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	165.00	29,900.00	4,933,500		
合 計				4,933,500.00	4,933,500		

代価表番号: 83
 代価表名称: 酸洗い

1 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 84
 代価表名称: トルク軸

SUS304N2 D370×1950

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トルク軸	SUS304N2 D370×1950	個	1.00	8,190,000.00	8,190,000		
合 計				8,190,000.00	8,190,000		

代価表番号: 85
 代価表名称: 中間軸受1

SUS304 D120用

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間軸受1	SUS304 D120用	個	1.00	1,378,000.00	1,378,000		
合 計				1,378,000.00	1,378,000		

代価表番号: 86
 代価表名称: 中間軸受2

SUS304 D120用

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間軸受2	SUS304 D120用	個	1.00	1,495,000.00	1,495,000		
合 計				1,495,000.00	1,495,000		

代価表番号: 87
 代価表名称: シリンダー軸受

SUS304 D50用

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シリンダー軸受	SUS304 D50用	個	1.00	853,000.00	853,000		
合 計				853,000.00	853,000		

代価表番号: 88

代価表名称: 主軸受 SS400、SUS304 トルク軸D370用 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主軸受	SS400、SUS304 トルク軸D370用	個	1.00	1,586,000.00	1,586,000		
合 計				1,586,000.00	1,586,000		

代価表番号: 89

代価表名称: 補助軸受 SS400、SUS304 トルク軸D300用 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助軸受	SS400、SUS304 トルク軸D300用	個	1.00	1,391,000.00	1,391,000		
合 計				1,391,000.00	1,391,000		

代価表番号: 90

代価表名称: トルクアーム SS400、SUS304 R750トルク軸D370用 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トルクアーム	SS400、SUS304 R750トルク軸D370用	個	1.00	3,406,000.00	3,406,000		
合 計				3,406,000.00	3,406,000		

代価表番号: 91

代価表名称: 扉体受台 SUS304 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
扉体受台	SUS304	個	1.00	161,000.00	161,000		
合 計				161,000.00	161,000		

代価表番号: 92

代価表名称: 上部支承 SUS304 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部支承	SUS304	個	1.00	507,000.00	507,000		
合 計				507,000.00	507,000		

代価表番号: 93

代価表名称: 油圧シリンダー 両ロッド(トラニオン形) φ250-φ125 980st 1 基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧シリンダー	両ロッド(トラニオン形) φ250-φ125 980st	基	1.00	9,590,000.00	9,590,000		
合 計				9,590,000.00	9,590,000		

代価表番号: 94

代価表名称: 操作制御装置 1 面当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
操作制御装置	屋外閉鎖自立式油圧ユニット一体型	面	1.00	22,200,000.00	22,200,000		
合 計				22,200,000.00	22,200,000		

代価表番号: 95

代価表名称: ステンレス溝形鋼 SUS304 C150×75×9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス溝形鋼	SUS304 C150×75×9	kg	1.00	1,134.00	1,134		
合 計				1,134.00	1,134		

代価表番号: 96

代価表名称: ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス山形鋼	SUS304	kg	1.00	925.00	925		
合 計				925.00	925		

代価表番号: 97

代価表名称: ステンレス山形鋼 SUS304 L90×90×9

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス山形鋼	SUS304	kg	1.00	1,002.00	1,002		
合 計				1,002.00	1,002		

代価表番号: 98

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL4

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL4	kg	1.00	637.00	637		
合 計				637.00	637		

代価表番号: 99

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL12

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL12	kg	1.00	833.00	833		
合 計				833.00	833		

代価表番号: 100

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL16

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL16	kg	1.00	845.00	845		
合 計				845.00	845		

代価表番号: 101

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB75×9

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB75×9	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 102

代価表名称: ステンレス平鋼 SUS304 FB100×9

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB100×9	kg	1.00	1,068.00	1,068		
合 計				1,068.00	1,068		

代価表番号: 103

代価表名称: ステンレス縞鋼板 SUS304 CPL6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス縞鋼板	SUS304 CPL6	kg	1.00	917.00	917		
合 計				917.00	917		

代価表番号: 104

代価表名称: カバー枠材 SUS304 PL6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カバー枠材	SUS304 PL6	kg	1.00	637.00	637		
合 計				637.00	637		

代価表番号: 105

代価表名称: ステンレス棒鋼 SUS304 φ13 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス棒鋼	SUS304 φ13	kg	1.00	921.00	921		
合 計				921.00	921		

代価表番号: 106

代価表名称: 棒鋼 SS400 φ13 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
棒鋼	SS400 φ13	kg	1.00	163.00	163		
合 計				163.00	163		

代価表番号: 107

代価表名称: マンホールパッキン 合成ゴム G-31 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホールパッキン	合成ゴム G-31	m	1.00	14,900.00	14,900		
合 計				14,900.00	14,900		

代価表番号: 108

代価表名称: カバーパッキン 合成ゴム t10×75 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カバーパッキン	合成ゴム t10×75	m	1.00	3,910.00	3,910		
合 計				3,910.00	3,910		

代価表番号: 109

代価表名称: 全ネジボルト SUS304 M16×180 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
全ネジボルト	SUS304 M16×180	個	1.00	514.00	514		
合 計				514.00	514		

代価表番号: 110

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M12×30 シールW 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M12×30 シールW	組	1.00	178.00	178		
合 計				178.00	178		

代価表番号: 111

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M12×30 W SW 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M12×30 W SW	組	1.00	64.80	64.8		
合 計				64.80	64.8		

代価表番号: 112

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M12×40 N W SW 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M12×40 N W SW	組	1.00	97.80	97.8		
合 計				97.80	97.8		

代価表番号: 113

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M16×50 N W SW 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M16×50 N W SW	組	1.00	192.00	192		
合 計				192.00	192		

代価表番号: 114

代価表名称: 袋ナット SUS304 M12 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
袋ナット	SUS304 M12	個	1.00	55.90	55.9		
合 計				55.90	55.9		

代価表番号: 115

代価表名称: 補助材料費 1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	13.00	1,236,059.00	160,687		
合 計				160,687.00	160,687		

代価表番号: 116

代価表名称: 駆動室カバー製作工 1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	11.76	29,900.00	351,624		
合 計				351,624.00	351,624		

代価表番号: 117

代価表名称: 酸洗い 1 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 118

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	1.00	649.00	649		
合 計				649.00	649		

代価表番号: 119

代価表名称: ステンレス鋼鋼管 SUS304 25A t3.0 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼鋼管	SUS304 25A t3.0	kg	1.00	414.00	414		
合 計				414.00	414		

代価表番号: 120

代価表名称: ステンレス鋼鋼管 SUS304 32A t3.5 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼鋼管	SUS304 32A t3.5	kg	1.00	286.00	286		
合 計				286.00	286		

代価表番号: 121

代価表名称: あと施工アンカー SUS304 M16×100 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	SUS304 M16×100	個	1.00	787.00	787		
合 計				787.00	787		

代価表番号: 122

代価表名称: 補助材料費 1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	13.00	25,026.00	3,253		
合 計				3,253.00	3,253		

代価表番号: 123

代価表名称: タラップ製作工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	3.00	29,900.00	89,700		
合 計				89,700.00	89,700		

代価表番号: 124

代価表名称: 酸洗い

1 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 125

代価表名称: 渡橋

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
渡橋		式	1.00	3,000,000.00	3,000,000		
合 計				3,000,000.00	3,000,000		

代価表番号: 126

代価表名称: 油圧配管

SUS304TP 15A sch80

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧配管	SUS304TP 15A sch80	kg	1.00	1,110.00	1,110		
合 計				1,110.00	1,110		

代価表番号: 127

代価表名称: 油圧配管

SUS304TP 10A Sch80

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧配管	SUS304TP 10A Sch80	kg	1.00	1,772.00	1,772		
合 計				1,772.00	1,772		

代価表番号: 128

代価表名称: 溶接フランジ

SUS304 15A SHA

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接フランジ	SUS304 15A SHA	個	1.00	3,260.00	3,260		
合 計				3,260.00	3,260		

代価表番号: 129

代価表名称: 溶接フランジ

SUS304 15A SHB

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接フランジ	SUS304 15A SHB	個	1.00	3,260.00	3,260		
合 計				3,260.00	3,260		

代価表番号: 130

代価表名称: 溶接フランジ

SUS304 15A SSB

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接フランジ	SUS304 15A SSB	個	1.00	3,070.00	3,070		
合 計				3,070.00	3,070		

代価表番号: 131
 代価表名称: 溶接フランジ

SUS304 10A SSB

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接フランジ	SUS304 10A SSB	個	1.00	3,070.00	3,070		
合 計				3,070.00	3,070		

代価表番号: 132
 代価表名称: 溶接エルボ

SUS304 15A

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接エルボ	SUS304 15A	個	1.00	1,480.00	1,480		
合 計				1,480.00	1,480		

代価表番号: 133
 代価表名称: 溶接エルボ

SUS304 10A

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接エルボ	SUS304 10A	個	1.00	1,110.00	1,110		
合 計				1,110.00	1,110		

代価表番号: 134
 代価表名称: 溶接チーズ

SUS304 15A

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接チーズ	SUS304 15A	個	1.00	2,000.00	2,000		
合 計				2,000.00	2,000		

代価表番号: 135
 代価表名称: カップリング

SUS304 15A

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カップリング	SUS304 15A	個	1.00	773.00	773		
合 計				773.00	773		

代価表番号: 136
 代価表名称: カップリング

SUS304 10A

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カップリング	SUS304 10A	個	1.00	633.00	633		
合 計				633.00	633		

代価表番号: 137
 代価表名称: 高圧ホース

15A L 2000mm

1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 2000mm	本	1.00	54,800.00	54,800		
合 計				54,800.00	54,800		

代価表番号: 138
 代価表名称: 高圧ホース

15A L 1600mm

1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 1600mm	本	1.00	54,800.00	54,800		
合 計				54,800.00	54,800		

代価表番号: 139
 代価表名称: 高圧ホース

15A L 1500mm

1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 1500mm	本	1.00	54,100.00	54,100		
合 計				54,100.00	54,100		

代価表番号: 140

代価表名称: 高圧ホース 15A L 800mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 800mm	本	1.00	36,300.00	36,300		
合 計				36,300.00	36,300		

代価表番号: 141

代価表名称: 高圧ホース 15A L 900mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 900mm	本	1.00	37,000.00	37,000		
合 計				37,000.00	37,000		

代価表番号: 142

代価表名称: 高圧ホース 15A L 3000mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 3000mm	本	1.00	37,500.00	37,500		
合 計				37,500.00	37,500		

代価表番号: 143

代価表名称: 高圧ホース 15A L 3800mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 3800mm	本	1.00	42,700.00	42,700		
合 計				42,700.00	42,700		

代価表番号: 144

代価表名称: 高圧ホース 15A L 600mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	15A L 600mm	本	1.00	45,700.00	45,700		
合 計				45,700.00	45,700		

代価表番号: 145

代価表名称: 高圧ホース 10A L 600mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高圧ホース	10A L 600mm	本	1.00	43,200.00	43,200.0		
合 計				43,200.00	43,200.0		

代価表番号: 146

代価表名称: 配管サポート SUS304 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管サポート	SUS304	個	1.00	35,100.00	35,100		
合 計				35,100.00	35,100		

代価表番号: 147

代価表名称: 補助材料費 1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	13.00	179,526.00	23,338		
合 計				23,338.00	23,338		

代価表番号: 148
 代価表名称: 油圧配管製作工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	3.45	29,900.00	103,155		
合 計				103,155.00	103,155		

代価表番号: 149
 代価表名称: ステンレス溝形鋼

SUS304 C100×50×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス溝形鋼	SUS304 C100×50×6	kg	1.00	1,112.00	1,112.0		
合 計				1,112.00	1,112.0		

代価表番号: 150
 代価表名称: ステンレス溝形鋼

SUS304 C130×65×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス溝形鋼	SUS304 C130×65×6	kg	1.00	1,134.00	1,134		
合 計				1,134.00	1,134		

代価表番号: 151
 代価表名称: ステンレス溝形鋼

SUS304 C150×75×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	1.00	1,134.00	1,134		
合 計				1,134.00	1,134		

代価表番号: 152
 代価表名称: ステンレス鋼板

SUS304 PL6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL6	kg	1.00	637.00	637		
合 計				637.00	637		

代価表番号: 153
 代価表名称: ステンレス鋼板

SUS304 PL9

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	1.00	649.00	649		
合 計				649.00	649		

代価表番号: 154
 代価表名称: ステンレス平鋼

SUS304 FB30×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB30×6	kg	1.00	1,101.00	1,101		
合 計				1,101.00	1,101		

代価表番号: 155
 代価表名称: 取手

SUS304 Φ15

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取手	SUS304 Φ15	kg	1.00	915.00	915		
合 計				915.00	915		

代価表番号: 156
 代価表名称: ステンレス平鋼

SUS304 FB20×6

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス平鋼	SUS304 FB20×6	kg	1.00	1,123.00	1,123		
合 計				1,123.00	1,123		

代価表番号: 157

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL4

1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL4	kg	1.00	637.00	637		
合 計				637.00	637		

代価表番号: 158

代価表名称: 締付金具 SUS304

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
締付金具	SUS304	個	1.00	353,000.00	353,000		
合 計				353,000.00	353,000		

代価表番号: 159

代価表名称: 扉止め金具 SUS304

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
扉止め金具	SUS304	個	1.00	80,000.00	80,000		
合 計				80,000.00	80,000		

代価表番号: 160

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M10×55 N,W2

1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M10×55 N,W2	組	1.00	246.00	246		
合 計				246.00	246		

代価表番号: 161

代価表名称: 六角穴付皿ボルト SUS304 M 8 × 45 N,W

1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角穴付皿ボルト	SUS304 M 8 × 45 N,W	組	1.00	147.00	147		
合 計				147.00	147		

代価表番号: 162

代価表名称: 六角穴付皿ボルト SUS304 M 8 × 40 B

1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角穴付皿ボルト	SUS304 M 8 × 40 B	組	1.00	90.00	90		
合 計				90.00	90		

代価表番号: 163

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M 8 × 30 N,W2

1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M 8 × 30 N,W2	組	1.00	72.00	72		
合 計				72.00	72		

代価表番号: 164

代価表名称: 緩衝ゴム クロクロレン t 10×84×100

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝ゴム	クロクロレン t 10×84×100	個	1.00	1,260.00	1,260		
合 計				1,260.00	1,260		

代価表番号: 165

代価表名称: 緩衝ゴム クロクロレン t 35×84×100

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝ゴム	クロクロレン t 35×84×100	個	1.00	4,230.00	4,230		
合 計				4,230.00	4,230		

代価表番号: 166

代価表名称: ゴム座 クロクロレン t 5×30×2040

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム座	クロクロレン t 5×30×2040	個	1.00	4,230.00	4,230		
合 計				4,230.00	4,230		

代価表番号: 167

代価表名称: ゴム座 クロクロレン t 5×30×780

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム座	クロクロレン t 5×30×780	個	1.00	2,200.00	2,200		
合 計				2,200.00	2,200		

代価表番号: 168

代価表名称: 水密ゴム クロクロレン φ 25×60×2100

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	クロクロレン φ 25×60×2100	kg	2.52	4,340.00	10,936		
合 計				10,936.00	10,936		

代価表番号: 169

代価表名称: 水密ゴム クロクロレン φ 25×60×900

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水密ゴム	クロクロレン φ 25×60×900	kg	1.08	4,340.00	4,687		
合 計				4,687.00	4,687		

代価表番号: 170

代価表名称: 補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	13.00	298,011.00	38,741		
合 計				38,741.00	38,741		

代価表番号: 171

代価表名称: 小扉(扉体)製作工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	22.00	29,900.00	657,800		
合 計				657,800.00	657,800		

代価表番号: 172

代価表名称: 酸洗い

1 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 173

代価表名称: ステンレス溝形鋼 SUS304 C150×75×9

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス溝形鋼	SUS304 C150×75×9	kg	1.00	1,134.00	1,134		
合 計				1,134.00	1,134		

代価表番号: 174

代価表名称: ステンレス山形鋼 SUS304 L75×75×9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス山形鋼	SUS304 L75×75×9	kg	1.00	925.00	925		
合 計				925.00	925		

代価表番号: 175

代価表名称: ステンレス鋼板 SUS304 PL9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	1.00	649.00	649		
合 計				649.00	649		

代価表番号: 176

代価表名称: 鋼板 SS400 PL9 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL9	kg	1.00	196.00	196		
合 計				196.00	196		

代価表番号: 177

代価表名称: 丸鋼 SS400 Φ13 1 kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸鋼	SS400 Φ13	kg	1.00	163.00	163		
合 計				163.00	163		

代価表番号: 178

代価表名称: 六角ボルト SUS304 M 12 × 30 N.W 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	SUS304 M 12 × 30 N.W	組	1.00	76.70	76.7		
合 計				76.70	76.7		

代価表番号: 179

代価表名称: 高ナット SUS304 M 12 × 30 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高ナット	SUS304 M 12 × 30	組	1.00	245.00	245		
合 計				245.00	245		

代価表番号: 180

代価表名称: 止めネジ SUS304 M 12 × 10 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止めネジ	SUS304 M 12 × 10	組	1.00	47.00	47		
合 計				47.00	47		

代価表番号: 181

代価表名称: L型アンカーボルト SUS304 M 16 × 200 N2.W1 1 組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L型アンカーボルト	SUS304 M 16 × 200 N2.W1	組	1.00	4,110.00	4,110		
合 計				4,110.00	4,110		

代価表番号: 182

代価表名称: 締付金具ボックス SUS304

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
締付金具ボックス	SUS304	個	1.00	66,600.00	66,600.0		
合 計				66,600.00	66,600.0		

代価表番号: 183

代価表名称: ヒンジピン SUS304 φ 25

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒンジピン	SUS304 φ 25	個	1.00	4,000.00	4,000		
合 計				4,000.00	4,000		

代価表番号: 184

代価表名称: 扉止め金具受 SUS304

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
扉止め金具受	SUS304	個	1.00	8,000.00	8,000		
合 計				8,000.00	8,000		

代価表番号: 185

代価表名称: ヒンジ SUS304 C 150用

1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒンジ	SUS304 C 150用	個	1.00	138,000.00	138,000		
合 計				138,000.00	138,000		

代価表番号: 186

代価表名称: 補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補助材料費		%	13.00	117,490.00	15,273		
合 計				15,273.00	15,273		

代価表番号: 187

代価表名称: 小扉(戸当り)製作工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	12.00	29,900.00	358,800		
合 計				358,800.00	358,800		

代価表番号: 188

代価表名称: 酸洗い

1 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
酸洗い		m2	1.00	5,400.00	5,400		
合 計				5,400.00	5,400		

代価表番号: 189

代価表名称: 据付材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付材料費		%	14.00	5,061,964.00	708,674		
合 計				708,674.00	708,674		

代価表番号: 190

代価表名称: 据付補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付補助材料費		%	4.00	5,061,964.00	202,478		
合 計				202,478.00	202,478		

代価表番号: 191

代価表名称: 据付工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	142.40	29,720.00	4,232,128		
普通作業員		人	35.60	23,310.00	829,836		
合 計				5,061,964.00	5,061,964		

代価表番号: 192

代価表名称: 機械器具

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフタークレーン	35t吊	日	11.00	60,320.00	663,520		
エンジンウエルダ	200A	口	33.00	3,317.00	109,461		
雑器具損料		%	2.00	772,981.00	15,459		
合 計				788,440.00	788,440		

代価表番号: 193

代価表名称: 特別経費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧配管フラッシング・耐圧試験		式	1.00	2,500,000.00	2,500,000		
合 計				2,500,000.00	2,500,000		

代価表番号: 194

代価表名称: 据付補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付補助材料費		%	1.00	194,205.00	1,942		
合 計				1,942.00	1,942		

代価表番号: 195

代価表名称: 据付工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	5.46	29,720.00	162,271		
普通作業員		人	1.37	23,310.00	31,934		
合 計				194,205.00	194,205		

代価表番号: 196

代価表名称: 機械器具

タラップ、渡橋を含む

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフタークレーン	16t吊	日	3.00	39,100.00	117,300		
エンジンウエルダ	200A	日	4.00	3,317.00	13,268		
雑器具損料		%	2.00	130,568.00	2,611		
合 計				133,179.00	133,179		

代価表番号: 197

代価表名称: 据付工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	1.60	29,720.00	47,552		
普通作業員		人	0.40	23,310.00	9,324		
合 計				56,876.00	56,876		

代価表番号: 198

代価表名称: 据付工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	8.00	29,720.00	237,760		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
合 計				284,380.00	284,380		

代価表番号: 199

代価表名称: 据付補助材料費

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
据付補助材料費	小扉(戸当り含む)	%	1.50	343,820.00	5,157		
合 計				5,157.00	5,157		

代価表番号: 200

代価表名称: 据付工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工		人	10.00	29,720.00	297,200		
普通作業員		人	2.00	23,310.00	46,620		
合 計				343,820.00	343,820		

代価表番号: 201

代価表名称: 機械器具

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフタークレーン	16t吊	日	2.00	39,100.00	78,200		
エンジンウェルダ	200A	日	2.00	3,317.00	6,634		
雑器具損料		%	2.00	84,834.00	1,696		
合 計				86,530.00	86,530		

代価表番号: 202

代価表名称: ケーブル EM-EER 5.5sq-3C

100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	EM-EER 5.5sq-3C	m	100.00	425.00	42,500		
電工		人	5.50	25,310.00	139,205		
合 計				1,817.00	181,705		

代価表番号: 203

代価表名称: ケーブル EM-CE 3.5sq-3C

100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C	m	100.00	296.00	29,600		
電工		人	5.50	25,310.00	139,205		
合 計				1,688.00	168,805		

代価表番号: 204

代価表名称: 電線 IE 5.5sq

100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電線	IE 5.5sq	m	100.00	120.00	12,000		
電工		人	1.20	25,310.00	30,372		
合 計				423.00	42,372		

代価表番号: 205

代価表名称: 厚鋼電線管 G28 100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G28	m	100.00	644.53	64,453		
電工		人	17.00	25,310.00	430,270		
合 計				4,947.00	494,723		

代価表番号: 206

代価表名称: 硬質ビニル電線管 VE16 100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管	VE16	m	100.00	85.00	8,500		
電工		人	5.00	25,310.00	126,550		
合 計				1,350.00	135,050		

代価表番号: 207

代価表名称: 金属製可とう電線管 KLV28 プラントチューブ 100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属製可とう電線管	KLV28 プラントチューブ	m	100.00	497.00	49,700		
電工		人	6.50	25,310.00	164,515		
合 計				2,142.00	214,215		

代価表番号: 208

代価表名称: 波付硬質ポリエチレン管 FEP30 100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
波付硬質ポリエチレン管	FEP30	m	100.00	238.00	23,800		
電工		人	2.60	25,310.00	65,806		
合 計				896.00	89,606		

代価表番号: 209

代価表名称: ユニオンカップリング KLV28～G28 防水型 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ユニオンカップリング	KLV28～G28 防水型	個	1.00	497.00	497		
合 計				497.00	497		

代価表番号: 210

代価表名称: ユニオンボックスコネクタ KLV28～G28 防水型 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ユニオンボックスコネクタ	KLV28～G28 防水型	個	1.00	252.00	252		
合 計				252.00	252		

代価表番号: 211

代価表名称: 異種管接続材 FEP30～G28 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管接続材	FEP30～G28	個	1.00	3,910.00	3,910		
合 計				3,910.00	3,910		

代価表番号: 212

代価表名称: 埋設標識シート W:150、2倍 100 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	W:150、2倍	m	100.00	170.00	17,000		
電工		人	0.40	25,310.00	10,124		
合 計				271.00	27,124		

代価表番号: 213

代価表名称: 引込柱 コンクリート 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引込柱	CP10-19-3.5	本	1.00	46,200.00	46,200		
電工		人	1.80	25,310.00	45,558		
普通作業員		人	3.00	23,310.00	69,930		
合 計				161,688.00	161,688		

代価表番号: 214

代価表名称: スパイラルダクト 垂鉛メッキ 1 m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スパイラルダクト	垂鉛メッキ	m	1.00	6,600.00	6,600		
合 計				6,600.00	6,600		

代価表番号: 215

代価表名称: 連結式接地棒 Φ14、L:1500mm 1 本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連結式接地棒	Φ14、L:1500mm	本	1.00	2,870.00	2,870		
電工		人	0.25	25,310.00	6,327		
合 計				9,197.00	9,197		

代価表番号: 216

代価表名称: 同上用リット端子 Φ14用、22sq 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
同上用リット端子	Φ14用、22sq	個	1.00	690.00	690		
合 計				690.00	690		

代価表番号: 217

代価表名称: 接地極埋設標示板 黄銅製 1 個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地極埋設標示板	黄銅製	個	1.00	1,010.00	1,010		
合 計				1,010.00	1,010		

代価表番号: 218

代価表名称: 引込開閉器盤 SUS 1 面当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引込開閉器盤	SUS	面	1.00	337,000.00	337,000		
電工		人	1.80	25,310.00	45,558		
合 計				382,558.00	382,558		

代価表番号: 219

代価表名称: コンクリート 18-8-40BB 10 m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m3	10.10	23,000.00	232,300		
コンクリート打設	コンクリートミキサー車	m3	10.00	3,040.00	30,400		
合 計				26,270.00	262,700		

代価表番号: 220

代価表名称: 型枠 100 m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)		m2	100.00	4,360.00	436,000		
ラフテレーンクレーン	16t吊	日	0.80	39,100.00	31,280		
合 計				4,672.00	467,280		

代価表番号: 221

代価表名称: 輸送費 工場 ~ 現場

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック(トレーラー)	20t	台	1.00	55,700.00	55,700		
トラック	10t	台	4.00	42,770.00	171,080		
トラック	2t	台	3.00	28,060.00	84,180		
合 計				310,960.00	310,960		

代価表番号: 222

代価表名称: 仮設工

1 式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工		式	1.00	2,500,000.00	2,500,000		
合 計				2,500,000.00	2,500,000		