

令和 6 年度 (2 0 2 4 年度)

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年 7 月

総括表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					246,897,360	
間接工事費	26,246,360 + 62,048,231				88,294,591	
共通仮設費（計）	11,690,102 + 13,506,596 + 1,049,662				26,246,360	
共通仮設費（積上）					11,690,102	
共通仮設費（率）	$236,129,303 \times 5.72\% ((4.11\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				13,506,596	
現場環境改善費	$233,258,363 \times 0.45\%$				1,049,662	
現場管理費	$258,749,921 \times 23.98\% ((22.00\% + 1.28\%) \times 1.03)$				62,048,231	
工事原価	246,897,360 + 88,294,591				335,191,951	
一般管理費等	$335,191,951 \times 14.48\% (14.48\% \times 1.00) - 1,821$				48,533,973	
契約保証費	$335,191,951 \times 0.04\%$				134,076	
工事価格	335,191,951 + 48,533,973 + 134,076				383,860,000	
消費税等相当額	$383,860,000 \times 10.00\%$				38,386,000	
請負工事費	383,860,000 + 38,386,000				422,246,000	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					246,897,360	
岸壁 (-10m)					246,897,360	
構造物撤去工					97,597,528	
アスファルト舗装撤去工					145,804	
アスファルト舗装撤去(1)	t=8.3cm				137,940	
1 舗装版破碎	人力 t=8.3cm	m ²	28.00	4,624	129,472	
2 アスファルト殻運搬		m ³	2.00	4,234	8,468	
アスファルト舗装撤去(2)	平均t=5.0cm				7,864	
3 舗装版破碎	平均t=5.0cm	m ²	25.00	198.6	4,965	
4 アスファルト殻運搬		m ³	1.00	2,899	2,899	
防眩材撤去工					102,288	
防眩材撤去	V型500H×1500L				102,288	
5 防眩材撤去	V型500H×1500L	基	2.00	46,416	92,832	
6 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.03	8,454	8,707	
7 現場発生品及び支給品運搬		t	1.03	727.5	749	
係船柱撤去工					40,387	
係船柱撤去	500kN型				40,387	
8 係船柱撤去	500kN型	基	1.00	39,312	39,312	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 構造物取壊し	無筋	m ³	0.10	7,942	794	
10 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	0.10	2,814	281	
車止撤去工					74,184	
車止撤去	H150				74,184	
11 車止撤去	H150	m	22.00	2,808	61,776	
12 構造物取壊し	無筋	m ³	0.40	7,942	3,176	
13 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	0.40	2,814	1,125	
14 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.37	8,454	3,127	
15 現場発生品及び支給品運搬		t	0.37	13,460	4,980	
グレーチング蓋撤去工					26,088	
グレーチング撤去	35.5kg/枚				26,088	
16 グレーチング撤去	35.5kg/枚	枚	26.00	228	5,928	
17 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.92	8,454	7,777	
18 現場発生品及び支給品運搬		t	0.92	13,460	12,383	
クレーンレール撤去工					1,141,020	
クレーンレール撤去	10m/本、レール締結装置含む				1,141,020	
19 クレーンレール撤去・運搬・仮置	10m/本	m	60.00	19,017	1,141,020	
給水管撤去工					135,075	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管撤去	SGP-VB 100A				135,075	
20 配管撤去	SGP-VB 100A	m	26.00	4,890	127,140	
21 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.34	9,001	3,060	
22 現場発生品及び支給品運搬		t	0.34	14,340	4,875	
上部工撤去工(床版部)					14,789,775	
落下防止金具取付	L-125×75×10 S\$400				664,409	
23 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	128.00	885.3	113,318	
24 落下防止金具(材料費)		式	1.00	551,091	551,091	
吊金具取付	ブロック質量 15t以上用				1,195,826	
25 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	256.00	885.3	226,636	
26 吊金具取付(材料費)	ブロック質量 15t以上用	式	1.00	969,190	969,190	
コンクリート切断	平均t=45.7cm				9,911,328	
27 コンクリート切断	平均t=45.7cm	m	258.00	38,416	9,911,328	
ブロック撤去					902,096	
28 ブロック撤去	W=18.27~23.48 t /個	個	16.00	56,381	902,096	
コンクリート取壊し(1)	無筋				666,872	
29 コンクリート取壊し	無筋	m ³	62.00	7,942	492,404	
30 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	62.00	2,814	174,468	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し(2)	有筋				1,449,244	
31 コンクリート取壊し	有筋	m ³	76.00	16,098	1,223,448	
32 コンクリートガラ運搬	有筋	m ³	76.00	2,971	225,796	
上部工撤去工(梁部)					37,551,311	
落下防止金具取付					1,022,512	
33 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	160.00	885.3	141,648	
34 落下防止金具(材料費)		式	1.00	880,864	880,864	
吊金具取付(1)					1,342,181	
35 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	512.00	598.2	306,278	
36 吊金具取付(材料費)	ブロック質量 15t未満用	式	1.00	1,035,903	1,035,903	
吊金具取付(2)					237,913	
37 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	128.00	885.3	113,318	
38 吊金具取付(材料費)	ブロック質量 15t以上用	式	1.00	124,595	124,595	
コンクリート切断	ワイヤーソーイング				24,579,009	
39 コンクリート切断	ワイヤーソーイング	m ²	117.00	210,077	24,579,009	
ブロック撤去					7,324,560	
40 ブロック撤去	W=5.9~19.77t/個	個	40.00	183,114	7,324,560	
コンクリート取壊し(1)	無筋				451,752	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
41 コンクリート取壊し	無筋	m ³	42.00	7,942	333,564	
42 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	42.00	2,814	118,188	
コンクリート取壊し(2)	有筋				2,593,384	
43 コンクリート取壊し	有筋	m ³	136.00	16,098	2,189,328	
44 コンクリートガラ運搬	有筋	m ³	136.00	2,971	404,056	
上部工撤去工(杭頭部)					41,214,739	
杭頭部足場設置撤去					12,329,878	
45 杭頭部足場設置撤去		m ²	682.00	18,079	12,329,878	
コンクリート取壊し(1)	無筋				4,470,741	
46 コンクリート取壊し	無筋	m ³	33.00	132,663	4,377,879	
47 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	33.00	2,814	92,862	
コンクリート取壊し(2)	有筋				24,414,120	
48 コンクリート取壊し	有筋	m ³	180.00	132,663	23,879,340	
49 コンクリートガラ運搬	有筋	m ³	180.00	2,971	534,780	
杭頭部撤去工					2,376,857	
杭切断用杭頭部足場設置移設撤去					1,369,600	
50 杭切断用足場設置移設撤去		箇所	100.00	13,696	1,369,600	
杭切断	t=12mm				1,007,257	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 杭切断	t=12mm	m	49.00	20,440	1,001,560	
52 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.26	8,454	2,198	
53 現場発生品及び支給品運搬		t	0.26	13,460	3,499	
上部工					138,259,107	
上部ブロック工					74,935,456	
工場製作					14,393,799	
54 H形鋼製作		式	1.00	14,393,799	14,393,799	
プレキャスト梁製作					26,880,027	
55 H形鋼組立		k g	29,222.00	93	2,717,646	
56 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	2,488.00	186	462,768	
57 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	4,618.00	184	849,712	
58 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	6,101.00	184	1,122,584	
59 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	3,076.00	184	565,984	
60 鉄筋加工組立	SD345 D32	k g	5,100.00	185	943,500	
61 鉄筋溶接		m	316.00	3,536	1,117,376	
62 木製型枠組立組外	底型枠含む	m ²	678.00	20,593	13,962,054	
63 コンクリート打設	30-12-25(20)BB	m ³	159.00	32,317	5,138,403	
プレキャスト床版製作					17,845,912	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	3,729.00	186	693,594	
65 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	9,844.00	184	1,811,296	
66 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	23,420.00	184	4,309,280	
67 吊筋組立		k g	464.00	91	42,224	
68 吊筋(材料費)		式	1.00	195,840	195,840	
69 木製型枠組立組外	底型枠含む	m ²	521.00	14,390	7,497,190	
70 排水管取付(材料費)	VP-φ50	m	0.40	386	154	
71 コンクリート打設	30-12-25(20)BB	m ³	102.00	32,317	3,296,334	
プレキャスト梁運搬据付					9,950,662	
72 プレキャスト梁運搬仮置	夜間作業、W=17.82t/個	個	2.00	142,260	284,520	
73 プレキャスト梁据付	W=17.82t/個	個	2.00	221,771	443,542	
74 プレキャスト梁運搬据付	W=4.76~9.45t/個	個	50.00	184,452	9,222,600	
プレキャスト床版運搬据付					5,865,056	
75 プレキャスト床版運搬仮置	夜間作業、W=10.95~14.33t/個	個	16.00	123,625	1,978,000	
76 プレキャスト床版据付	W=10.95~14.33t/個	個	16.00	102,810	1,644,960	
77 プレキャスト床版運搬据付	W=2.40~4.14t/個	個	16.00	140,131	2,242,096	
上部コンクリート工					63,323,651	
支保					21,340,462	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
78 支保組立組外		m ²	682.00	31,291	21,340,462	
杭頭プレート	PL-12×349×1108、SM490				2,241,640	
79 アーク溶接		m	80.00	17,108	1,368,640	
80 杭頭プレート(材料費)		式	1.00	873,000	873,000	
杭頭部H形鋼取付	H-488×300×11×18、SM490				11,277,448	
81 杭頭部H形鋼取付		箇所	25.00	58,313	1,457,825	
82 杭頭部H形鋼(材料費)		式	1.00	9,819,623	9,819,623	
鉄筋					9,321,227	
83 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	187.00	200	37,400	
84 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	9,221.00	198	1,825,758	
85 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	455.00	198	90,090	
86 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	3,564.00	198	705,672	
87 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	3,402.00	198	673,596	
88 鉄筋加工組立	SD345 D32	k g	639.00	199	127,161	
89 アーク溶接	板厚16mm	m	135.00	10,556	1,425,060	
90 アーク溶接	板厚12.5mm	m	46.00	10,555	485,530	
91 アーク溶接	板厚8mm	m	262.00	15,080	3,950,960	
型枠					10,106,976	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
92 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	438.00	23,070	10,104,660	
93 排水管取付(材料費)	VP-φ50	m	6.00	386	2,316	
伸縮目地					89,250	
94 伸縮目地	t=10mm 瀝青質系	m ²	35.00	2,550	89,250	
ケーブルピット	PL-6×580、SS400、溶接垂鉛めっき				1,338,168	
95 ケーブルピット(材料費)	PL-6×580、SS400、溶接垂鉛めっき	式	1.00	1,170,000	1,170,000	
96 ケーブルピット取付	PL-6×580、SS400、溶接垂鉛めっき	m	26.00	6,468	168,168	
コンクリート	30-12-25(20)BB				7,608,480	
97 コンクリート打設	30-12-25(20)BB	m ³	240.00	31,702	7,608,480	
付属工					2,040,203	
係船柱工					707,053	
係船柱設置	曲柱500kN型				707,053	
98 架台取付		基	1.00	25,064	25,064	
99 係船柱取付		基	1.00	678,801	678,801	
100 係船柱塗装		m ²	1.20	2,657	3,188	
車止・縁金物工					1,210,550	
車止	150H×150W				794,316	
101 車止取付(1)	150H×150W L=3.5m型	m	14.00	35,882	502,348	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
102 車止取付(2)	150H×150W L=4.0m型	m	8.00	36,496	291,968	
縁金物設置					416,234	
103 縁金物取付		m	26.00	16,009	416,234	
防食工					37,480	
電位測定端子取付					37,480	
104 電位測定端子取付		個	1.00	37,480	37,480	
埋込プレート設置					85,120	
埋込プレート設置	50kgNレール用				85,120	
105 埋込プレート設置	50kgNレール用	箇所	112.00	760	85,120	
舗装工					3,204,326	
コンクリート舗装工					3,017,376	
鉄筋	SD345 D13				117,758	
106 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	607.00	194	117,758	
溶接金網	D6-150×150				552,240	
107 溶接金網設置	D6-150×150	m 2	585.00	459	268,515	
108 鉄網(材料費)	D6-150×150	m 2	585.00	485	283,725	
コンクリート	24-12-25 (20)BB				1,859,158	
109 コンクリート打設	24-12-25 (20)BB	m 3	61.00	30,478	1,859,158	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地(1)	TYPE-1 目地幅10mm 注入深さ40mm				125,644	
110 施工目地	目地板、目地充填材	m	101.00	1,244	125,644	
目地(2)	TYPE-2 目地幅10mm 注入深さ25mm				362,576	
111 舗装版切断		m	172.00	1,181	203,132	
112 施工目地		m	172.00	927	159,444	
アスファルト舗装工					186,950	
段差すり付け舗装	再生細粒度アスコン(13) 平均t=5.0cm				79,900	
113 人力舗設	再生細粒度アスコン(13)	m ²	25.00	3,196	79,900	
クレーンレール部充填舗装(1)	再生クラッシャラン(RC-40) t=8.3cm				17,050	
114 埋戻し	再生クラッシャラン(RC-40)	m ³	2.00	6,950	13,900	
115 再生クラッシャラン(材料費)	RC-40	m ³	3.00	1,050	3,150	
クレーンレール部充填舗装(2)	再生粗粒度アスコン(20) 平均t=5.7cm				90,000	
116 人力舗設	再生粗粒度アスコン(20)	m ²	25.00	3,600	90,000	
雑工					1,378,562	
渡版工					1,378,562	
コンクリート取壊し					125,391	
117 構造物取壊し	無筋	m ³	3.00	32,026	96,078	
118 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	3.00	9,771	29,313	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	木製				128,505	
119 型枠		m ²	15.00	8,567	128,505	
コンクリート	24-12-25(20)BB				121,950	
120 コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	3.00	40,650	121,950	
グレーチング蓋	W350×L995×H50 T-20用				670,098	
121 グレーチング蓋据付	W350×L995×H50 T-20用	枚	26.00	25,773	670,098	
縞鋼板蓋	PL-6×250				332,618	
122 縞鋼板取付	PL-6×250	m	26.00	2,293	59,618	
123 縞鋼板蓋(材料費)	PL-6×250	式	1.00	273,000	273,000	
仮設工					1,546,694	
安全対策					1,546,694	
交通誘導警備員					1,546,694	
124 交通誘導整理(1)		式	1.00	1,131,378	1,131,378	
125 交通誘導整理(2)		式	1.00	415,316	415,316	
その他					2,870,940	
その他					2,870,940	
処分費					2,870,940	
126 アスファルト殻処分費	掘削	m ³	3.00	5,170	15,510	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
127 コンクリート殻処分費	無筋	m ³	141.00	4,230	596,430	
128 コンクリート殻処分費	有筋	m ³	392.00	5,500	2,156,000	
129 廃プラスチック処分費	防舷材	t	1.03	100,000	103,000	
共通仮設費(積上)					11,690,102	
共通仮設					11,690,102	
共通仮設費					11,690,102	
運搬費					8,064,360	
建設機械器具等運搬					8,064,360	
130 分解組立運搬(1)	クローラクレーン200t(ブロック撤去用)	式	1.00	4,032,180	4,032,180	
131 分解組立運搬(2)	クローラクレーン200t(ブロック据付用)	式	1.00	4,032,180	4,032,180	
事業損失防止施設費					3,625,742	
水質汚濁防止膜					3,625,742	
132 汚濁防止膜設置		式	1.00	186,989	186,989	
133 汚濁防止膜撤去		式	1.00	202,513	202,513	
134 汚濁防止膜賃料		式	1.00	3,236,240	3,236,240	

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：1

名称：舗装版破碎 人力 t=8.3cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	人力 t=8.3cm	m ²	1.000	4,624	4,624		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,624	4,624		

番号：2

名称：アスファルト殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m ³	1.000	4,234	4,234		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,234	4,234		

番号：3

名称：舗装版破碎 平均t=5.0cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	平均t=5.0cm	m ²	1.000	198.6	198.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			198.6	198.6		

番号：4

名称：アスファルト殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m ³	1.000	2,899	2,899		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,899	2,899		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：5

名称：防舷材撤去 V型500H×1500L

1日当り（4基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去	H=500mm以上800mm未満 クレーン抜き	基	4.00	36,816.00	147,264		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：4.00基			46,416.00	185,664		

番号：6

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	8,454	8,454		
合 計	作業能力：1.00 t			8,454	8,454		

番号：7

名称：現場発生品及び支給品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	727.5	727.5		
合 計	作業能力：1.00 t			727.5	727.5		

番号：8

名称：係船柱撤去 500kN型

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	39,312.00	78,624		
合 計	作業能力：2.00基			39,312.00	78,624		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：9

名称：構造物取壊し 無筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	7,942.00	79,420		
合 計	作業能力：10.00m3			7,942.00	79,420		

番号：10

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	1.00	2,814	2,814		
合 計	作業能力：1.00m3			2,814	2,814		

番号：11

名称：車止撤去 H150

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	100.00	2,808.00	280,800		
合 計	作業能力：100.00m			2,808.00	280,800		

番号：12

名称：構造物取壊し 無筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	7,942.00	79,420		
合 計	作業能力：10.00m3			7,942.00	79,420		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：13

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	1.00	2,814	2,814		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,814	2,814		

番号：14

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	8,454	8,454		
合 計	作業能力：1.00t			8,454	8,454		

番号：15

名称：現場発生品及び支給品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	13,460	13,460		
合 計	作業能力：1.00t			13,460	13,460		

番号：16

名称：グレーチング撤去 35.5kg/枚

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無	枚	100.000	228.00	22,800		
合 計	作業能力：100.00枚			228.00	22,800		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：17

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	8,454	8,454		
合 計	作業能力：1.00 t			8,454	8,454		

番号：18

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	13,460	13,460		
合 計	作業能力：1.00 t			13,460	13,460		

番号：19

名称：クレーンレール撤去・運搬・仮置 10m/本

1式当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	27,140.00	81,420		
特殊作業員		人	18.00	24,130.00	434,340		
普通作業員		人	12.00	22,880.00	274,560		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.00	42,025.00	126,075	5.80H / 8H	
トレーラ	15t積	日	3.00	67,429.00	202,287	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	1,118,682.00	22,373		
合 計	作業能力：60.00m			19,017.00	1,141,055		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：20

名称：配管撤去 SGP-VB 100A

1式当り (26m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.25	27,140.00	6,785		
普通作業員		人	1.00	22,880.00	22,880		
溶接工		人	0.50	30,060.00	15,030		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	42,025.00	42,025	5.80H / 8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	34,368.00	34,368	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	121,088.00	6,054		
合 計	作業能力：26.00m			4,890.00	127,142		

番号：21

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,001	9,001		
合 計	作業能力：1.00 t			9,001	9,001		

番号：22

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	14,340	14,340		
合 計	作業能力：1.00 t			14,340	14,340		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：23

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	885.3	885.3		
合 計	作業能力：1.00孔			885.3	885.3		

番号：24

名称：落下防止金具(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カプセル型接着系アンカー	M19用	本	128.00	598.00	76,544		
アンカーボルト	D19×250L、SD345、先端45° カット	本	128.00	285.00	36,480		
六角ナット	M20 黒皮品	個	128.00	14.40	1,843		
丸座金	M20 黒皮品	枚	128.00	8.00	1,024		
落下防止金具(床版用)	L-125×75×10 SS400	個	128.00	3,400.00	435,200		
合 計	作業能力：1.00式			551,091.00	551,091		

番号：25

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	885.3	885.3		
合 計	作業能力：1.00孔			885.3	885.3		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：26

名称：吊金具取付(材料費) ブロック質量 15t以上用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カプセル型接着系アンカー	M19用	本	256.00	598.00	153,088		
アンカーボルト	M20×270L、SS400、先端45° カット	本	256.00	353.00	90,368		
六角ナット	M20 黒皮品	個	256.00	14.40	3,686		
丸座金	M20 黒皮品	枚	256.00	8.00	2,048		
吊金具	床版部、梁部兼用(15t以上)	個	16.00	45,000.00	720,000		
合 計	作業能力：1.00式			969,190.00	969,190		

番号：27

名称：コンクリート切断 平均t=45.7cm

1日当り (14.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	24,130.00	24,130		
コンクリートカッター(フラットソー) [ハキーム超低騒音・湿式]	切削深50cm級ブレード 径φ116cm	日	1.000	26,302.00	26,302	8H	
専用トラック損料	パワーゲート、水タンク込	日	1.000	10,800.00	10,800		
コンクリートカッター (ブレード)	径14インチ	枚	0.623	73,500.00	45,790		
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	枚	0.573	114,000.00	65,322		
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ	枚	0.531	165,000.00	87,615		
コンクリートカッター (ブレード)	径38インチ	枚	0.461	238,000.00	109,718		
コンクリートカッター (ブレード)	径46インチ	枚	0.409	385,000.00	157,465		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	30.000	61,232.00	18,369		
合 計	作業能力：14.20m			38,416.00	545,511		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：28

名称：ブロック撤去 W=18.27～23.48 t /個

1日当り（6個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	4.00	27,660.00	110,640		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	294,166.00	44,124		
合 計	作業能力：6.00個			56,381.00	338,290		

番号：29

名称：コンクリート取壊し 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	7,942.00	79,420		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,942.00	79,420		

番号：30

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	1.00	2,814	2,814		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,814	2,814		

番号：31

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	16,098.00	160,980		
合 計	作業能力：10.00m ³			16,098.00	160,980		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：32

名称：コンクリートガラ運搬 有筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	有筋	m ³	1.00	2,971	2,971		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,971	2,971		

番号：33

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	885.3	885.3		
合 計	作業能力：1.00孔			885.3	885.3		

番号：34

名称：落下防止金具(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カプセル型接着系アンカー	M19用	本	160.00	598.00	95,680		
アンカーボルト	D19×250L、SD345、先端45° カット	本	160.00	285.00	45,600		
六角ナット	M20 黒皮品	個	160.00	14.40	2,304		
丸座金	M20 黒皮品	枚	160.00	8.00	1,280		
落下防止金具(梁部用)	L-150×90×12 SS400	個	160.00	4,600.00	736,000		
合 計	作業能力：1.00式			880,864.00	880,864		

番号：35

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	598.2	598.2		
合 計	作業能力：1.00孔			598.2	598.2		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：36

名称：吊金具取付(材料費) ブロック質量 15t未満用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カプセル型接着系アンカー	M16用	本	512.00	401.00	205,312		
アンカーボルト	M16×190L、SS400、先端45° カット	本	512.00	203.00	103,936		
六角ナット	M16 黒皮品	個	512.00	7.80	3,993		
丸座金	M16 黒皮品	枚	512.00	5.20	2,662		
吊金具	梁部用(15t未満)	個	16.00	45,000.00	720,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,035,903.00	1,035,903		

番号：37

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	885.3	885.3		
合 計	作業能力：1.00孔			885.3	885.3		

番号：38

名称：吊金具取付(材料費) ブロック質量 15t以上用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カプセル型接着系アンカー	M19用	本	128.00	598.00	76,544		
アンカーボルト	M20×270L、SS400、先端45° カット	本	128.00	353.00	45,184		
六角ナット	M20 黒皮品	個	128.00	14.40	1,843		
丸座金	M20 黒皮品	枚	128.00	8.00	1,024		
合 計	作業能力：1.00式			124,595.00	124,595		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：39

名称：コンクリート切断 ワイヤーソーイング

1日当り (1.74m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	1.000	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	2.000	22,880.00	45,760		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.000	54,290.00	54,290		
コンクリート壁面カッター	直付式ワイヤソー	日	1.000	47,000.00	47,000		
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	1.000	6,908.00	6,908		
散水車[トラック架装型]	タンク容量3,800L	日	1.640	7,320.00	12,004		
ダイヤモンドワイヤー	湿式	m	2.320	35,000.00	81,200		
スリーブ		個	6.000	285.00	1,710		
メインプーリー	直接固定式	個	0.040	57,900.00	2,316		
メインプーリーウレタンペアリング	直接固定式	個	0.140	57,000.00	7,980		
ガイドプーリー	直接固定式	個	0.080	71,200.00	5,696		
ガイドプーリーウレタンペアリング	直接固定式	個	0.400	25,600.00	10,240		
アンカー	M12 打込み式	本	3.060	73.00	223		
防弾材(防護ネット用)	2m×3m	枚	0.060	205,000.00	12,300		
支柱(防護ネット用)		本	0.120	4,750.00	570		
雑材料	労務費及び機械運転経費の合計の%	%	12.000	217,232.00	26,067		
合 計	作業能力：1.74m ²			210,077.00	365,534		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：40

名称：ブロック撤去 W=5.9～19.77t/個

1日当り（1.5個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	27,660.00	55,320		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	238,846.00	35,826		
合 計	作業能力：1.50個			183,114.00	274,672		

番号：41

名称：コンクリート取壊し 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	7,942.00	79,420		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,942.00	79,420		

番号：42

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	1.00	2,814	2,814		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,814	2,814		

番号：43

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	16,098.00	160,980		
合 計	作業能力：10.00m ³			16,098.00	160,980		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：44

名称：コンクリートガラ運搬 有筋

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	有筋	m 3	1.00	2,971	2,971		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,971	2,971		

番号：45

名称：杭頭部足場設置撤去

100m2当り (100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場材料	杭頭部足場	式	1.00	162,000.00	162,000		
世話役		人	4.00	27,140.00	108,560		
とび工		人	12.00	27,660.00	331,920		
普通作業員		人	12.00	22,880.00	274,560		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	4.00	137,766.00	551,064	8H	
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	30.00	1,266,104.00	379,831		
合 計	作業能力：100.00m 2			18,079.00	1,807,935		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：46

名称：コンクリート取壊し 無筋

1日当り (5m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
はつり工		人	4.00	29,950.00	119,800		
とび工		人	4.00	27,660.00	110,640		
普通作業員		人	8.00	22,880.00	183,040		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.00	47,383.00	47,383	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	625,769.00	37,546		
合 計	作業能力：5.00m3			132,663.00	663,315		

番号：47

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	1.00	2,814	2,814		
合 計	作業能力：1.00m3			2,814	2,814		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：48

名称：コンクリート取壊し 有筋

1日当り (5m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
はつり工		人	4.00	29,950.00	119,800		
とび工		人	4.00	27,660.00	110,640		
普通作業員		人	8.00	22,880.00	183,040		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.00	47,383.00	47,383	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	625,769.00	37,546		
合 計	作業能力：5.00m3			132,663.00	663,315		

番号：49

名称：コンクリートガラ運搬 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	有筋	m3	1.00	2,971	2,971		
合 計	作業能力：1.00m3			2,971	2,971		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：50

名称：杭切断用足場設置移設撤去

1式当り（100箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場材料	杭切断用足場	式	1.00	166,000.00	166,000		
とび工		人	16.00	27,660.00	442,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	8.00	70,200.00	561,600	8H	
台船	鋼 20t積	日	16.00	12,045.00	192,720	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,362,880.00	6,814		
合 計	作業能力：100.00箇所			13,696.00	1,369,694		

番号：51

名称：杭切断 t=12mm

1日当り（6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	4.00	30,060.00	120,240		
雑材料	全体の%	%	2.00	120,240.00	2,404		
合 計	作業能力：6.00m			20,440.00	122,644		

番号：52

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	8,454	8,454		
合 計	作業能力：1.00 t			8,454	8,454		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：53

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	13,460	13,460		
合 計	作業能力：1.00 t			13,460	13,460		

番号：54

名称：H形鋼製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼製作	H-488×300×11×18、H-450×200×9×14 SM490	t	28.857	447,000.00	12,899,079		
吊金具加工取付	PL-170×150×16、PL-170×155×19 SM490	箇所	108.000	6,000.00	648,000		
スタッド取付	φ19×150L	本	784.000	1,080.00	846,720		
合 計	作業能力：1.00式			14,393,799.00	14,393,799		

番号：55

名称：H形鋼組立

1日当り(2220kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
型わく工		人	1.00	29,330.00	29,330		
特殊作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	39,200.00	39,200	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	189,690.00	18,969		
合 計	作業能力：2,220.00kg			93.00	208,659		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：56

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	107.00	109,140		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			186.00	186,900		

番号：57

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,020.00	105.00	107,100		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			184.00	184,860		

番号：58

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,020.00	105.00	107,100		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			184.00	184,860		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：59

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,020.00	105.00	107,100		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			184.00	184,860		

番号：60

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D32	k g	1,020.00	106.00	108,120		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			185.00	185,880		

番号：61

名称：鉄筋溶接

1日当り (9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,536.00	31,824		
合 計	作業能力：9.00m			3,536.00	31,824		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：62

名称：木製型枠組立組外 底型枠含む

100m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	27,140.00	108,560		
型わく工		人	20.00	29,330.00	586,600		
特殊作業員		人	12.00	24,130.00	289,560		
普通作業員		人	14.00	22,880.00	320,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	4.00	39,200.00	156,800		
損耗費	労務費の%	%	40.00	1,305,040.00	522,016		
消耗品費	労務費の%	%	5.00	1,305,040.00	65,252		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,049,108.00	10,245		
合 計	作業能力：100.00m ²			20,593.00	2,059,353		

番号：63

名称：コンクリート打設 30-12-25(20)BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25	m ³	10.10	26,900.00	271,690		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,148.00	51,480		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,317.00	323,170		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：64

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	107.00	109,140		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			186.00	186,900		

番号：65

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,020.00	105.00	107,100		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			184.00	184,860		

番号：66

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,020.00	105.00	107,100		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			184.00	184,860		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：67

名称：吊筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	87.36	87,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	0.10	39,200.00	3,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			91.00	91,280		

番号：68

名称：吊筋(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋	φ16、L=1340、SS400	本	64.00	910.00	58,240		
吊筋	φ19、L=1870、SS400	本	32.00	1,730.00	55,360		
吊筋	φ22、L=2090、SS400	本	32.00	2,570.00	82,240		
合 計	作業能力：1.00式			195,840.00	195,840		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：69

名称：木製型枠組立組外 底型枠含む

100m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	27,140.00	81,420		
型わく工		人	15.00	29,330.00	439,950		
特殊作業員		人	6.00	24,130.00	144,780		
普通作業員		人	10.50	22,880.00	240,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	3.00	39,200.00	117,600		
損耗費	労務費の%	%	40.00	906,390.00	362,556		
消耗品費	労務費の%	%	5.00	906,390.00	45,319		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,431,865.00	7,159		
合 計	作業能力：100.00m ²			14,390.00	1,439,024		

番号：70

名称：排水管取付(材料費) VP-φ50

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬化塩化ビニル管	VP-50	m	1.00	386.00	386		
合 計	作業能力：1.00m			386.00	386		

番号：71

名称：コンクリート打設 30-12-25(20)BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25	m ³	10.10	26,900.00	271,690		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,148.00	51,480		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,317.00	323,170		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：72

名称：プレキャスト梁運搬仮置 夜間作業、W=17.82t/個

1日当り（2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) 【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.50	85,900.00	42,950	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) 【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.50	85,900.00	42,950	8H	
トレーラ【夜間】	25t積	日	1.00	83,395.00	83,395	6.30H / 8H	
橋りょう世話役	夜間	人	1.00	47,720.00	47,720		
橋りょう特殊工	夜間	人	1.00	39,640.00	39,640		
普通作業員	夜間	人	1.00	26,450.00	26,450		
雑材料	全体の%	%	0.50	283,105.00	1,415		
合 計	作業能力：2.00個			142,260.00	284,520		

番号：73

名称：プレキャスト梁据付 W=17.82t/個

1日当り（2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
橋りょう世話役		人	1.00	41,500.00	41,500		
橋りょう特殊工		人	5.00	34,110.00	170,550		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	441,336.00	2,206		
合 計	作業能力：2.00個			221,771.00	443,542		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：74

名称：プレキャスト梁運搬据付 W=4.76～9.45t/個

1日当り（2.6個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	70,200.00	70,200	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
トレーラ	25t積	日	1.00	79,635.00	79,635	6.30H / 8H	
橋りょう世話役		人	1.00	41,500.00	41,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,110.00	102,330		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,191.00	2,385		
合 計	作業能力：2.60個			184,452.00	479,576		

番号：75

名称：プレキャスト床版運搬仮置 夜間作業、W=10.95～14.33t/個

1日当り（4個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) 【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	85,900.00	85,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) 【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	85,900.00	85,900	8H	
トレーラ【夜間】	25t積	日	2.00	83,395.00	166,790	6.30H / 8H	
橋りょう世話役	夜間	人	1.00	47,720.00	47,720		
橋りょう特殊工	夜間	人	2.00	39,640.00	79,280		
普通作業員	夜間	人	1.00	26,450.00	26,450		
雑材料	全体の%	%	0.50	492,040.00	2,460		
合 計	作業能力：4.00個			123,625.00	494,500		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：76

名称：プレキャスト床版据付 W=10.95～14.33t/個

1日当り（3.2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
橋りょう世話役		人	1.00	41,500.00	41,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,110.00	102,330		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	327,356.00	1,636		
合 計	作業能力：3.20個			102,810.00	328,992		

番号：77

名称：プレキャスト床版運搬据付 W=2.40～4.14t/個

1日当り（3.2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	39,200.00	39,200	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
トレーラ	25t積	日	1.00	79,635.00	79,635	6.30H / 8H	
橋りょう世話役		人	1.00	41,500.00	41,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,110.00	102,330		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	446,191.00	2,230		
合 計	作業能力：3.20個			140,131.00	448,421		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：78

名称：支保組立組外

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保材料費	労務費の%	%	110.00	1,243,039.00	1,367,342		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	3.40	137,766.00	468,404	8H	
世話役		人	3.40	27,140.00	92,276		
型わく工		人	13.50	29,330.00	395,955		
とび工		人	13.50	27,660.00	373,410		
普通作業員		人	3.40	22,880.00	77,792		
溶接工		人	10.10	30,060.00	303,606		
溶接機	手動 D300A	日	6.70	5,189.00	34,766		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,113,551.00	15,567		
合 計	作業能力：100.00m 2			31,291.00	3,129,118		

番号：79

名称：アーク溶接

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	3.00	17,108.00	51,324		
合 計	作業能力：3.00m			17,108.00	51,324		

番号：80

名称：杭頭プレート(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭頭プレート	PL-12×349×1108 SM490	枚	100.00	8,730.00	873,000		
合 計	作業能力：1.00式			873,000.00	873,000		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：81

名称：杭頭部H形鋼取付

1日当り（5箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
とび工		人	2.00	27,660.00	55,320		
特殊作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
クローラクレーン（油圧駆動式）	200t吊	日	1.00	137,766.00	137,766	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	290,116.00	1,450		
合 計	作業能力：5.00箇所			58,313.00	291,566		

番号：82

名称：杭頭部H形鋼（材料費）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭頭部H形鋼	H-488×300×11×18 SM490	基	25.00	241,000.00	6,025,000		
継手プレート	PL-12×300×550	枚	200.00	4,800.00	960,000		
継手プレート	PL-12×120×550	枚	400.00	2,050.00	820,000		
継手プレート	PL-9×320×310	枚	224.00	2,930.00	656,320		
継手プレート	PL-9×200×460	枚	24.00	2,470.00	59,280		
継手プレート	PL-9×80×460	枚	48.00	1,090.00	52,320		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×85	組	3,200.00	243.00	777,600		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×75	組	288.00	230.70	66,441		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70	組	1,792.00	224.70	402,662		
合 計	作業能力：1.00式			9,819,623.00	9,819,623		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：83

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			200.00	200,946		

番号：84

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			198.00	198,886		

番号：85

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			198.00	198,886		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：86

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			198.00	198,886		

番号：87

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	105.00	108,150		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			198.00	198,886		

番号：88

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D32	k g	1,030.00	106.00	109,180		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	137,766.00	13,776	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			199.00	199,916		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：89

名称：アーク溶接 板厚16mm

1日当り (3.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.50	10,556.00	36,946		
合 計	作業能力：3.50m			10,556.00	36,946		

番号：90

名称：アーク溶接 板厚12.5mm

1日当り (5.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	5.10	10,556.00	53,835		
合 計	作業能力：5.10m			10,556.00	53,835		

番号：91

名称：アーク溶接 板厚8mm

1日当り (3.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	3.40	15,080.00	51,272		
合 計	作業能力：3.40m			15,080.00	51,272		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：92

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.00	137,766.00	275,532	8H	
世話役		人	2.00	27,140.00	54,280		
型わく工		人	35.00	29,330.00	1,026,550		
特殊作業員		人	5.00	24,130.00	120,650		
普通作業員		人	30.00	22,880.00	686,400		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,887,880.00	18,878		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	1,887,880.00	113,272		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,295,562.00	11,477		
合 計	作業能力：100.00m ²			23,070.00	2,307,039		

番号：93

名称：排水管取付(材料費) VP-φ50

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬化塩化ビニル管	VP-50	m	1.00	386.00	386		
合 計	作業能力：1.00m			386.00	386		

番号：94

名称：伸縮目地 t=10mm 瀝青質系

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：95

名称：ケーブルピット(材料費) PL-6×580、SS400、溶接垂鉛めっき

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルピット	PL-6×580、SS400溶解垂鉛めっき (HDZT77)	m	26.00	45,000.00	1,170,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,170,000.00	1,170,000		

番号：96

名称：ケーブルピット取付 PL-6×580、SS400、溶接垂鉛めっき

1日当り (13m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	27,140.00	13,570		
型わく工		人	2.00	29,330.00	58,660		
普通作業員		人	0.50	22,880.00	11,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	83,670.00	418		
合 計	作業能力：13.00m			6,468.00	84,088		

番号：97

名称：コンクリート打設 30-12-25(20)BB

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30-12-25	m3	10.20	26,900.00	274,380		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m3			31,702.00	317,020		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：98

名称：架台取付

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	150－700kN未満	基	2.00	16,224.00	32,448		
架台取付	150－700kN未満	基	2.00	8,840.00	17,680		
合 計	作業能力：2.00基			25,064.00	50,128		

番号：99

名称：係船柱取付

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱500kN型	基	2.00	598,000.00	1,196,000		
係船柱取付	150－1000kN未満(陸上) クレーン抜き	基	2.00	53,248.00	106,496		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.40	137,766.00	55,106	8H	
合 計	作業能力：2.00基			678,801.00	1,357,602		

番号：100

名称：係船柱塗装

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	m ²	100.00	2,657.00	265,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,657.00	265,700		

番号：101

名称：車止取付(1) 150H×150W L=3.5m型

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	角型鋼管製 150H×150W	m	100.00	32,700.00	3,270,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,182.00	318,200		
合 計	作業能力：100.00m			35,882.00	3,588,200		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：102

名称：車止取付(2) 150H×150W L=4.0m型

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	角型鋼管製 150H×150W	m	100.00	32,700.00	3,270,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,182.00	318,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.60	38,400.00	61,440	8H	
合 計	作業能力：100.00m			36,496.00	3,649,640		

番号：103

名称：縁金物取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	アルミ製 ノーマルタイプ	m	100.00	14,200.00	1,420,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,809.00	180,900		
合 計	作業能力：100.00m			16,009.00	1,600,900		

番号：104

名称：電位測定端子取付

1日当り(2個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定装置(端子板)	簡易型	個	2.00	12,000.00	24,000		
電位測定装置取付		個	2.00	25,480.00	50,960		
合 計	作業能力：2.00個			37,480.00	74,960		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：105

名称：埋込プレート設置 50kgNレール用

1式当り（112箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	27,140.00	13,570		
特殊作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
普通作業員		人	1.00	22,880.00	22,880		
雑材料	全体の%	%	0.50	84,710.00	423		
合 計	作業能力：112.00箇所			760.00	85,133		

番号：106

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	76.96	76,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.10	70,200.00	7,020	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			194.00	194,190		

番号：107

名称：溶接金網設置 D6-150×150

1日当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	45,760.00	228		
合 計	作業能力：100.00m ²			459.00	45,988		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：108

名称：鉄網(材料費) D6-150×150

1m2当り (1m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接金網	径6.0×150×150	m 2	1.05	462.00	485		
合 計	作業能力：1.00m 2			485.00	485		

番号：109

名称：コンクリート打設 24-12-25(20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25	m 3	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m 3			30,478.00	304,780		

番号：110

名称：施工目地 目地板、目地充填材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	樹脂発泡体 t=10mm 30倍	m 2	7.00	840.00	5,880		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	50.00	700.00	35,000		
普通作業員		人	3.50	22,880.00	80,080		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	35,000.00	3,500		
合 計	作業能力：100.00m			1,244.00	124,460		

番号：111

名称：舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	1,181	1,181		
合 計	作業能力：1.00m			1,181	1,181		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：112

名称：施工目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	31.30	700.00	21,910		
普通作業員		人	3.00	22,880.00	68,640		
雑材料	充填材の%	%	10.00	21,910.00	2,191		
合 計	作業能力：100.00m			927.00	92,741		

番号：113

名称：人力舗設 再生細粒度アスコン(13)

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
細粒度アスファルトコンクリート	再生細粒度アスコン(13)	t	12.08	10,400.00	125,632		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.00	10,506		
タンパ	60～80kg	日	2.00	48,641.00	97,282	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.20	24,130.00	28,956		
普通作業員		人	1.30	22,880.00	29,744		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	166,838.00	16,683		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,196.00	319,659		

番号：114

名称：埋戻し 再生クラッシャラン(RC-40)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	再生クラッシャラン(RC-40)	m ³	1.00	6,950	6,950		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,950	6,950		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：115

名称：再生クラッシャラン(材料費) RC-40

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン	RC-40	m 3	1.00	1,050.00	1,050		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,050.00	1,050		

番号：116

名称：人力舗設 再生粗粒度アスコン(20)

1日当り (100m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	14.06	9,800.00	137,788		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.00	10,506		
タンパ	60～80kg	日	2.00	48,641.00	97,282	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.60	24,130.00	38,608		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	192,506.00	19,250		
合 計	作業能力：100.00m 2			3,600.00	360,050		

番号：117

名称：構造物取壊し 無筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	10.00	32,026.00	320,260		
合 計	作業能力：10.00m 3			32,026.00	320,260		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：118

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m3	1.00	9,771	9,771		
合 計	作業能力：1.00m3			9,771	9,771		

番号：119

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	8,567	8,567		
合 計	作業能力：1.00m2			8,567	8,567		

番号：120

名称：コンクリート 24-12-25 (20)BB

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25 (20)BB	m3	1.000	40,650	40,650		
合 計	作業能力：1.00m3			40,650	40,650		

番号：121

名称：グレーチング蓋据付 W350×L995×H50 T-20用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無	枚	100.000	873.00	87,300		
側溝蓋		枚	100.000	24,900.00	2,490,000		
合 計	作業能力：100.00枚			25,773.00	2,577,300		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：122

名称：縞鋼板取付 PL-6×250

1日当り (26m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	27,140.00	13,570		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	59,330.00	296		
合 計	作業能力：26.00m			2,293.00	59,626		

番号：123

名称：縞鋼板蓋(材料費) PL-6×250

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縞鋼板	PL-6×250	m	26.00	10,500.00	273,000		
合 計	作業能力：1.00式			273,000.00	273,000		

番号：124

名称：交通誘導整理(1)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	79.00	14,250.00	1,125,750		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,125,750.00	5,628		
合 計	作業能力：1.00式			1,131,378.00	1,131,378		

番号：125

名称：交通誘導整理(2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	29.00	14,250.00	413,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	413,250.00	2,066		
合 計	作業能力：1.00式			415,316.00	415,316		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：126

名称：アスファルト処分費 掘削

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト処分費	掘削	m 3	1.00	5,170.00	5,170		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,170.00	5,170		

番号：127

名称：コンクリート処分費 無筋

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート処分費	無筋	m 3	1.00	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,230.00	4,230		

番号：128

名称：コンクリート処分費 有筋

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート処分費	有筋	m 3	1.00	5,500.00	5,500		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,500.00	5,500		

番号：129

名称：廃プラスチック処分費 防舷材

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処分費	防舷材	t	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00 t			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：130

名称：分解組立運搬(1) クローラクレーン200t（ブロック撤去用）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	5.70	84,500.00	481,650	8H	
特殊作業員		人	20.50	24,130.00	494,665		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	976,315.00	3,055,865		
合 計	作業能力：1.00式			4,032,180.00	4,032,180		

番号：131

名称：分解組立運搬(2) クローラクレーン200t（ブロック据付用）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	5.70	84,500.00	481,650	8H	
特殊作業員		人	20.50	24,130.00	494,665		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	976,315.00	3,055,865		
合 計	作業能力：1.00式			4,032,180.00	4,032,180		

番号：132

名称：汚濁防止膜設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	54,290.00	54,290		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
雑材料	全体の%	%	10.00	169,990.00	16,999		
合 計	作業能力：1.00式			186,989.00	186,989		

代価表・施工パッケージ

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

番号：133

名称：汚濁防止膜撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	54,290.00	54,290		
普通作業員		人	3.00	22,880.00	68,640		
雑材料	全体の%	%	5.00	192,870.00	9,643		
合 計	作業能力：1.00式			202,513.00	202,513		

番号：134

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	3,236,240.00	3,236,240		
合 計	作業能力：1.00式			3,236,240.00	3,236,240		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計					38,400		

単価表番号：2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	141.00	4,371		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					42,025		

単価表番号：3

単価表名称：トレーラ 15t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	141.00	15,933		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（トレーラ[セミ]）	15t積	時間	6.30	1,120.00	7,056		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	15t積	日	1.90	10,200.00	19,380		供用日
合 計					67,429		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：4

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	153.00	2,142		
普通船員		人	1.20	25,380.00	30,456	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					34,368		

単価表番号：5

単価表名称：コンクリートカッタ（フラットソー）[バキューム超低騒音・湿式] 切削深50cm級プレート径φ116cm

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	34.00	153.00	5,202		
損料（コンクリートカッタ [バキューム式・	超低騒音型 切削深50cm級プレート径φ116cm	日	1.00	21,100.00	21,100		運転日換算
合 計					26,302		

単価表番号：6

単価表名称：クローラクレーン（油圧駆動式） 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	141.00	17,766		
賃料（クローラクレーン）	（油圧駆動式）200t吊	日	1.00	120,000.00	120,000		
合 計					137,766		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：7

単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型) 45kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	141.00	4,371		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	45kVA	日	1.18	2,150.00	2,537		
合 計					6,908		

単価表番号：8

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m³(平積0.35m³)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	141.00	7,050		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.45m ³ ／平積0.35m ³	時間	5.80	885.00	5,133		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.45m ³ ／平積0.35m ³	日	1.50	6,760.00	10,140		供用日
合 計					47,383		

単価表番号：9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	45t吊	日	1.00	70,200.00	70,200		
合 計					70,200		

単価表番号：10

単価表名称：台船 鋼 20t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（台船）	20t積	日	1.65	7,300.00	12,045	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					12,045		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：11

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	20t吊	日	1.00	39,200.00	39,200		
合 計					39,200		

単価表番号：12

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)【夜間】 (油圧伸縮ジブ型)45t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	45t吊	日	1.00	85,900.00	85,900		
合 計					85,900		

単価表番号：13

単価表名称：トレーラ【夜間】 25t積

6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	141.00	15,933		
運転手（特殊）	夜間	人	1.00	28,820.00	28,820		
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					83,395		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：14

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	141.00	15,933		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					79,635		

単価表番号：15

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	141.00	3,102		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,189		

単価表番号：16

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	153.00	918		
特殊作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	1.00	22,880.00	22,880		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					48,641		

単価表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

単価表番号：17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	60t吊	日	1.00	84,500.00	84,500		
合 計					84,500		

単価表番号：18

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		