

令和 6 年 度

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年8月

合併積算総括表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				419,918,696		
間接工事費	35,929,925 + 108,537,556			144,467,481		
共通仮設費（計）	10,021,887 + 24,397,276 + 1,510,762			35,929,925		
共通仮設費（積上）				10,021,887		
共通仮設費（率）	419,918,696 × 5.81%			24,397,276		
現場環境改善費	419,656,196 × 0.36%			1,510,762		
現場管理費	455,848,621 × 23.81%			108,537,556		
工事原価	419,918,696 + 144,467,481			564,386,177		
直接工事費（別掲：港湾工事 構造物工事）				3,585,656		
直接工事費（別掲：土木工事 電気通信）				122,303		
直接工事費（別掲：土木工事 電気通信 機器調整費）				118,326		
機器単体費（別掲：土木工事 電気通信）				162,000		
間接工事費	380,566 + 941,976 + 38,000 + 192,126			1,552,668		
共通仮設費（計）	208,326 + 10,000 + 162,240			380,566		
共通仮設費（率）（別掲：港湾工事 構造物工事）	3,585,656 × 5.81%			208,326		
共通仮設費（率）（別掲：土木工事 電気通信）	122,303 × 8.52%			10,000		
共通仮設費（積上）				162,240		
現場管理費（別掲：港湾工事 構造物工事）	3,956,222 × 23.81%			941,976		
現場管理費（別掲：土木工事 電気通信）	132,303 × 29.25%			38,000		
機器間接費	162,610 + 29,516			192,126		
技術者間接費				162,610		
機器管理費	162,000 × 18.22%			29,516		

合併積算総括表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

工事原価（別掲）	3,585,656 + 122,303 + 118,326 + 162,000 + 1,552,668			5,540,953		
一般管理費等	569,765,130 × 13.33% - 3437			75,946,254	土木:75,207,645 設備:738,609	
契約保証費	569,765,130 × 0.04%			227,906	土木:225,690 設備:2,216	
監視制御ソフトウェア改修				1,088,710		
工事価格	564,386,177 + 5,540,953 + 75,946,254 + 227,906 + 1,088,710			647,190,000		
消費税等相当額	647,190,000 × 10.00%			64,719,000		
請負工事費	647,190,000 + 64,719,000			711,909,000		

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					419,918,696	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)					419,918,696	
構造物撤去工					3,037,846	
取壊し工					1,735,153	
コンクリート切断(1)	機械 切断厚t=15cm				111,420	
1-1 コンクリート切断(1)		m	90.00	1,238	111,420	
コンクリート切断(2)	人力 切断厚t=3cm				267,623	
1-2 コンクリート切断(2)		m	89.00	3,007	267,623	
コンクリート取壊し	機械 有筋				1,356,110	
1-3 構造物取壊し		m ³	70.00	16,382	1,146,740	
1-4 コンクリートガラ運搬		m ³	70.00	2,991	209,370	
撤去工					1,302,693	
係船柱撤去	曲柱 250kN型				235,872	
1-5 係船柱撤去		基	6.00	39,312	235,872	
防舷材撤去(1)	V型400H×3,500L 718kg/基				344,080	
1-6 防舷材撤去		基	10.00	34,408	344,080	
防舷材撤去(2)	V型400H×4,500L 923kg/基				172,040	
1-7 防舷材撤去		基	5.00	34,408	172,040	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
梯子撤去	ゴム製W650×4, 800H 340kg/基				268,224	
1-8 梯子撤去		基	2.00	134,112	268,224	
車止撤去	H300型				3,952	
1-9 車止撤去		m	2.00	1,976	3,952	
杭頭部撤去					278,525	
1-10 杭切断	t=10mm	m	16.00	3,720	59,520	
1-11 杭切断	t=12mm	m	13.00	3,720	48,360	
1-12 杭切断	t=16mm	m	3.00	3,846	11,538	
1-13 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	16.00	9,037	144,592	
1-14 現場発生品及び支給品運搬		t	16.00	907.2	14,515	
上部工					305,649,747	
上部コンクリート工					179,194,060	
支保	栈橋式				78,602,400	
1-15 支保組立組外(栈橋式)		m ²	1,440.00	29,685	42,746,400	
1-16 支保材料費		m ²	1,440.00	24,900	35,856,000	
型枠	木製				41,137,479	
1-17 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	1,791.00	22,969	41,137,479	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装				2,001,879	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-18 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	k g	7,227.00	277	2,001,879	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装				1,674,810	
1-19 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	k g	6,203.00	270	1,674,810	
鉄筋	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装				3,957,245	
1-20 鉄筋加工組立	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	k g	14,933.00	265	3,957,245	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装				5,228,715	
1-21 鉄筋加工組立	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	k g	19,731.00	265	5,228,715	
鉄筋	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装				2,032,020	
1-22 鉄筋加工組立	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装	k g	7,668.00	265	2,032,020	
鉄筋	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装				5,892,336	
1-23 鉄筋加工組立	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	k g	22,576.00	261	5,892,336	
鉄筋	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装				258,912	
1-24 鉄筋加工組立	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装	k g	992.00	261	258,912	
吊型枠	PL964×9t L=2120				590,496	
1-25 吊型枠(1)(材料費)		基	16.00	29,500	472,000	
1-26 吊型枠設置		基	16.00	7,406	118,496	
吊型枠	PL976×9t L=2120				1,212,992	
1-27 吊型枠(2)(材料費)		基	32.00	30,500	976,000	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-28 吊型枠設置		基	32.00	7,406	236,992	
吊型枠	PL972×9t L=2120				598,496	
1-29 吊型枠(3)(材料費)		基	16.00	30,000	480,000	
1-30 吊型枠設置		基	16.00	7,406	118,496	
鋼板製作					1,048,000	
1-31 杭頭プレート(材料費)	SM400A t=9mm	式	1.00	1,048,000	1,048,000	
現場鋼材溶接					7,279,974	
1-32 アーク溶接(杭頭プレート+杭)	突合せV形 下向き 板厚9mm	m	199.00	13,467	2,679,933	
1-33 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート)	棒鋼+鋼板 下向き 板厚11mm	m	269.00	7,280	1,958,320	
1-34 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート)	棒鋼+鋼板 下向き 板厚12.5mm	m	99.00	13,831	1,369,269	
1-35 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート)	棒鋼+鋼板 下向き 板厚14.5mm	m	92.00	13,831	1,272,452	
コンクリート	24-12-20(25)BB				24,443,356	
1-36 コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤55%	m ³	802.00	30,478	24,443,356	
杭頭コンクリート	24-12-20(25)BB				3,078,278	
1-37 コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤55%	m ³	101.00	30,478	3,078,278	
伸縮目地	t=10mm				156,672	
1-38 伸縮目地	t=10mm	m ²	64.00	2,448	156,672	
舗装コンクリート					27,089,546	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					1,975,334	
1-39 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	86.00	22,969	1,975,334	
鉄筋	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装				1,294,260	
1-40 鉄筋加工組立	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装	k g	4,884.00	265	1,294,260	
鉄筋	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装				7,649,388	
1-41 鉄筋加工組立	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	k g	29,308.00	261	7,649,388	
鉄筋	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装				4,731,408	
1-42 鉄筋加工組立	SD345 D32 エポキシ樹脂塗装	k g	18,128.00	261	4,731,408	
コンクリート	33-12-20(25)BB				11,439,156	
1-43 コンクリート	33-12-20(25)BB W/C≤55%	m ³	354.00	32,314	11,439,156	
上部ブロック工					70,969,506	
プレキャスト床版製作	4.16B×4.16L×0.35H、2.08B×4.16L×0.35H				42,169,361	
1-44 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	k g	7,056.00	267	1,883,952	
1-45 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	k g	7,187.00	260	1,868,620	
1-46 鉄筋加工組立	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	k g	56,546.00	255	14,419,230	
1-47 吊筋(材料費)	φ19mm、φ24mm	式	1.00	485,760	485,760	
1-48 吊筋組立	φ19mm、φ24mm	k g	1,105.00	91	100,555	
1-49 木製型枠組立組外		m ²	1,064.00	14,286	15,200,304	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-50 コンクリート打設	24-12-20(25)BB W/C≦55%	m ³	282.00	28,973	8,170,386	
1-51 吊筋切断	φ19mm	m	3.00	3,952	11,856	
1-52 吊筋切断	φ24mm	m	6.00	4,783	28,698	
プレキャスト消波板製作	20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B				4,457,913	
1-53 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	k g	896.00	267	239,232	
1-54 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	k g	980.00	260	254,800	
1-55 鉄筋加工組立	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	k g	4,148.00	255	1,057,740	
1-56 吊筋(材料費)	φ24mm	式	1.00	60,000	60,000	
1-57 吊筋組立	φ24mm	k g	166.00	91	15,106	
1-58 固定鋼材(材料費)	[-200×90×8×13.5	式	1.00	101,260	101,260	
1-59 鋼製型枠組立組外		m ²	239.00	4,633	1,107,287	
1-60 コンクリート打設	24-12-20(25)BB W/C≦55%	m ³	56.00	28,973	1,622,488	
プレキャスト床版運搬据付	2.08~4.16B×4.16L×0.35H				16,589,976	
1-61 プレキャスト床版据付(1)	14.4 t/個	個	36.00	307,222	11,059,992	
1-62 プレキャスト床版据付(2)	7.2 t/個	個	24.00	230,416	5,529,984	
プレキャスト消波板据付	20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B				7,752,256	
1-63 プレキャスト消波板据付	33.8 t/個	個	4.00	1,938,064	7,752,256	
渡版工					28,396,635	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト渡版製作	3. 20B×3. 99L×0. 40H、3. 20B×4. 49L×0. 40H				14, 564, 678	
1-64 鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	k g	3, 909. 00	267	1, 043, 703	
1-65 鉄筋加工組立	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	k g	2, 134. 00	260	554, 840	
1-66 鉄筋加工組立	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	k g	4, 152. 00	255	1, 058, 760	
1-67 吊筋(材料費)	φ22mm	式	1. 00	160, 640	160, 640	
1-68 吊筋組立	φ22mm	k g	387. 00	91	35, 217	
1-69 木製型枠組立組外		m 2	364. 00	10, 890	3, 963, 960	
1-70 コンクリート打設	24-12-20(25)BB W/C≦55%	m 3	97. 00	28, 973	2, 810, 381	
1-71 鋼板(材料費)	SS400 6t、9t	式	1. 00	4, 708, 370	4, 708, 370	
1-72 鋼板設置		t	6. 00	32, 248	193, 488	
1-73 塩化ビニール管(材料費)	VP-25	式	1. 00	6, 624	6, 624	
1-74 珪砂練		m 3	0. 20	93, 570	18, 714	
1-75 吊筋切断	φ22mm	m	3. 00	3, 327	9, 981	
プレキャスト渡版固定					11, 729, 225	
1-76 固定金具等(材料費)		式	1. 00	11, 109, 597	11, 109, 597	
1-77 固定金具等設置		基	19. 00	32, 612	619, 628	
グレーチング渡版製作	2. 967B×1, 000L×200H				1, 557, 000	
1-78 グレーチング渡版製作		個	3. 00	519, 000	1, 557, 000	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング渡版固定					333,380	
1-79 固定金具等(材料費)		式	1.00	246,440	246,440	
1-80 固定金具設置		基	3.00	28,980	86,940	
プレキャスト渡版運搬据付	3.20B×3.99~4.49L×0.40H				205,542	
1-81 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	12.8t/個	個	17.00	10,818	183,906	
1-82 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	14.5t/個	個	2.00	10,818	21,636	
グレーチング渡版据付	2.967B×1,000L×200H				6,810	
1-83 ブロック据付(1スイング)		個	3.00	2,270	6,810	
付属工					104,872,637	
係船柱工					6,844,330	
係船柱					6,844,330	
1-84 架台取付		基	4.00	52,832	211,328	
1-85 係船柱取付		基	4.00	1,650,937	6,603,748	
1-86 中詰コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.00	29,254	29,254	
防舷材工					32,898,330	
防舷材					32,898,330	
1-87 防舷材取付	V型1,000H×1,200L	基	8.00	3,959,567	31,676,536	
1-88 埋込栓取付	H=800mm以上	基	8.00	22,256	178,048	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-89 梯子取付	ゴム製W650×4, 200H	基	1.00	1,010,950	1,010,950	
1-90 埋込栓取付	H=250mm未満	基	1.00	10,296	10,296	
1-91 手摺(材料費)	φ34x300Hx300W	基	1.00	22,500	22,500	
車止・縁金物工					6,448,365	
車止					5,287,725	
1-92 車止取付	角形鋼管製 H300型 L=8.85	m	71.00	74,475	5,287,725	
縁金物					1,160,640	
1-93 縁金物取付	アルミ製	m	80.00	14,508	1,160,640	
防食工					58,681,612	
電気防食					58,681,612	
1-94 取付金具製作		組	124.00	1,248	154,752	
1-95 取付金具取付		組	124.00	1,820	225,680	
1-96 陽極取付	3.5A×50年型	個	124.00	458,340	56,896,160	
1-97 発生電流測定装置(材料費)		個	2.00	522,000	1,044,000	
1-98 電位測定装置取付		個	4.00	37,480	149,920	
1-99 収納箱(材料費)		箇所	1.00	14,517	14,517	
1-100 配線収納接続箱取付		個	1.00	34,863	34,863	
1-101 発生電流測定装置配線		箇所	2.00	80,860	161,720	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑工					6,095,966	
渡版受コンクリート					2,552,862	
支保	重力式				629,408	
1-102 支保組立組外(重力式)		m	89.00	7,072	629,408	
コンクリート殻落下防止ネット	幅1000				40,050	
1-103 コンクリート殻落下防止ネット(材料費)		m ²	89.00	450	40,050	
型枠	木製				588,060	
1-104 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	54.00	10,890	588,060	
コンクリート	18-8-40BB				1,081,509	
1-105 コンクリート打設(陸上)		m ³	39.00	27,731	1,081,509	
樹脂カプセル	D13用				49,920	
1-106 樹脂カプセル(材料費)		本	240.00	208	49,920	
アンカー鉄筋	SD345 D13 L=230				5,995	
1-107 差筋(材料費)		kg	55.00	109	5,995	
コンクリート削孔	φ16 L=100				153,024	
1-108 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	240.00	637.6	153,024	
伸縮目地	t=10mm				4,896	
1-109 伸縮目地		m ²	2.00	2,448	4,896	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
製作ヤード整備					3,543,104	
不陸整正					763,600	
1-110 路床整地転圧		m ²	7,636.00	100	763,600	
碎石	RC-40、t=150				2,779,504	
1-111 路盤材敷均し転圧		m ²	7,636.00	364	2,779,504	
その他					262,500	
処分					262,500	
処分費					262,500	
1-112 コンクリート殻処分費	有筋	m ³	70.00	3,750	262,500	
共通仮設費(積上)					10,021,887	
共通仮設					10,021,887	
共通仮設費					10,021,887	
運搬費					4,681,190	
建設機械器具等運搬					4,681,190	
1-113 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	台	2.00	2,340,595	4,681,190	
安全費					5,150,697	
標識					272,326	
1-114 標識灯撤去		基	2.00	136,163	272,326	

合併積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全対策	安全監視船配備				4,878,371	
1-115 安全監視船	4.9GT級	式	1.00	4,878,371	4,878,371	
技術管理費					190,000	
技術管理					190,000	
1-116 施工実態調査		式	1.00	90,000	90,000	
1-117 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-1
 名称：コンクリート切断(1) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート切断(1)		m	1.000	1,238	1,238		
合 計	作業能力：1.00m			1,238	1,238		

番号：1-2
 名称：コンクリート切断(2) 1日当り (35m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	28,600.00	28,600		
特殊作業員		人	2.000	26,730.00	53,460		
普通作業員		人	1.000	22,670.00	22,670		
諸雑費	労務費の%	%	0.500	104,730.00	523		
合 計	作業能力：35.00m			3,007.00	105,253		

番号：1-3
 名称：構造物取壊し 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	16,382.00	163,820		
合 計	作業能力：10.00m3			16,382.00	163,820		

番号：1-4
 名称：コンクリートガラ運搬 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬		m3	1.00	2,991	2,991		
合 計	作業能力：1.00m3			2,991	2,991		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-5

名称：係船柱撤去

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	39,312.00	78,624		
合 計	作業能力：2.00基			39,312.00	78,624		

番号：1-6

名称：防舷材撤去

1日当り（5基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	26,728.00	133,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：5.00基			34,408.00	172,040		

番号：1-7

名称：防舷材撤去

1日当り（5基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5.00	26,728.00	133,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：5.00基			34,408.00	172,040		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-8

名称：梯子撤去

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
普通作業員		人	3.00	22,670.00	68,010		
溶接工		人	1.00	30,370.00	30,370		
潜水士		人	1.00	39,730.00	39,730		
潜水送気員		人	2.00	30,890.00	61,780		
雑材料	全体の%	%	0.50	266,890.00	1,334		
合 計	作業能力：2.00基			134,112.00	268,224		

番号：1-9

名称：車止撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	m	100.00	1,976.00	197,600		
合 計	作業能力：100.00m			1,976.00	197,600		

番号：1-10

名称：杭切断 t=10mm

1日当り（25m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	25.00	2,184.00	54,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計	作業能力：25.00m			3,720.00	93,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-11

名称：杭切断 t=12mm

1日当り (25m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	25.00	2,184.00	54,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計	作業能力：25.00m			3,720.00	93,000		

番号：1-12

名称：杭切断 t=16mm

1日当り (23.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	23.10	2,184.00	50,450		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計	作業能力：23.10m			3,846.00	88,850		

番号：1-13

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,037	9,037		
合 計	作業能力：1.00 t			9,037	9,037		

番号：1-14

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	907.2	907.2		
合 計	作業能力：1.00 t			907.2	907.2		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-15

名称：支保組立組外(棧橋式)

1スパン当り (360m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	16.00	92,604.00	1,481,664	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.50	1,142,376.00	2,855,940	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	2.50	350,522.00	876,305	2.00H / 8H	
世話役		人	8.00	28,600.00	228,800		
とび工		人	24.00	29,120.00	698,880		
普通作業員		人	40.00	22,670.00	906,800		
溶接工		人	64.00	30,370.00	1,943,680		
溶接機	手動 D300A	日	32.00	5,211.00	166,752		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	8.00	184,364.00	1,474,912	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,633,733.00	53,168		
合 計	作業能力：360.00m ²			29,685.00	10,686,901		

番号：1-16

名称：支保材料費

1m²当り (1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保材料費		m ²	1.00	24,900.00	24,900		
合 計	作業能力：1.00m ²			24,900.00	24,900		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-17

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	2.00	92,604.00	185,208	8H	
世話役		人	2.00	28,600.00	57,200		
型わく工		人	35.00	31,200.00	1,092,000		
特殊作業員		人	5.00	26,730.00	133,650		
普通作業員		人	30.00	22,670.00	680,100		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,962,950.00	19,629		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	1,962,950.00	117,777		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,285,564.00	11,427		
合 計	作業能力：100.00m ²			22,969.00	2,296,991		

番号：1-18

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,030.00	186.00	191,580		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			277.00	277,800		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-19

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,030.00	179.00	184,370		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			270.00	270,590		

番号：1-20

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,030.00	174.00	179,220		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			265.00	265,440		

番号：1-21

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,030.00	174.00	179,220		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			265.00	265,440		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-22

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,030.00	174.00	179,220		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			265.00	265,440		

番号：1-23

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D29～32	k g	1,030.00	170.00	175,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			261.00	261,320		

番号：1-24

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D29～32	k g	1,030.00	170.00	175,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			261.00	261,320		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-25

名称：吊型枠(1)(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠(1)	PL964×9t L=2120	基	1.00	29,500.00	29,500		
合 計	作業能力：1.00基			29,500.00	29,500		

番号：1-26

名称：吊型枠設置

1日当り(32基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
型わく工		人	1.00	31,200.00	31,200		
普通作業員		人	1.00	22,670.00	22,670		
溶接工		人	2.00	30,370.00	60,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	235,814.00	1,179		
合 計	作業能力：32.00基			7,406.00	236,993		

番号：1-27

名称：吊型枠(2)(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠(2)	PL976×9t L=2120	基	1.00	30,500.00	30,500		
合 計	作業能力：1.00基			30,500.00	30,500		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-28

名称：吊型枠設置

1日当り (32基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
型わく工		人	1.00	31,200.00	31,200		
普通作業員		人	1.00	22,670.00	22,670		
溶接工		人	2.00	30,370.00	60,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	235,814.00	1,179		
合 計	作業能力：32.00基			7,406.00	236,993		

番号：1-29

名称：吊型枠(3)(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠(3)	PL972×9t L=2120	基	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00基			30,000.00	30,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-30

名称：吊型枠設置

1日当り (32基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
型わく工		人	1.00	31,200.00	31,200		
普通作業員		人	1.00	22,670.00	22,670		
溶接工		人	2.00	30,370.00	60,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	235,814.00	1,179		
合 計	作業能力：32.00基			7,406.00	236,993		

番号：1-31

名称：杭頭ﾌﾟﾚｰﾄ(材料費) SM400A t=9mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄa	SM400A PL700×9×300	枚	16.00	3,440.00	55,040		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄa'	SM400A PL700×9×300	枚	16.00	3,440.00	55,040		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄb	SM400A PL700×9×270	枚	64.00	3,090.00	197,760		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄc	SM400A PL890×9×360	枚	16.00	5,250.00	84,000		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄc'	SM400A PL890×9×360	枚	16.00	5,250.00	84,000		
杭頭ﾌﾟﾚｰﾄd	SM400A PL700×9×260	枚	192.00	2,980.00	572,160		
合 計	作業能力：1.00式			1,048,000.00	1,048,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-32

名称：アーク溶接(杭頭プレート+杭) 突合せV形 下向き 板厚9mm

1日当り (3.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	3.40	13,468.00	45,791		
合 計	作業能力：3.40m			13,467.00	45,791		

番号：1-33

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚11mm

1日当り (5.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	5.90	7,280.00	42,952		
合 計	作業能力：5.90m			7,280.00	42,952		

番号：1-34

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚12.5mm

1日当り (4.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	4.20	13,832.00	58,094		
合 計	作業能力：4.20m			13,831.00	58,094		

番号：1-35

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚14.5mm

1日当り (3.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.20	13,832.00	44,262		
合 計	作業能力：3.20m			13,831.00	44,262		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-36

名称：コンクリート 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	24-12-20(25) 高炉	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m ³			30,478.00	304,780		

番号：1-37

名称：コンクリート 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	24-12-20(25) 高炉	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m ³			30,478.00	304,780		

番号：1-38

名称：伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,448.00	244,800		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-39

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	2.00	92,604.00	185,208	8H	
世話役		人	2.00	28,600.00	57,200		
型わく工		人	35.00	31,200.00	1,092,000		
特殊作業員		人	5.00	26,730.00	133,650		
普通作業員		人	30.00	22,670.00	680,100		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,962,950.00	19,629		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	1,962,950.00	117,777		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,285,564.00	11,427		
合 計	作業能力：100.00m ²			22,969.00	2,296,991		

番号：1-40

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25 エポキシ樹脂塗装

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k ^g	1,030.00	174.00	179,220		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			265.00	265,440		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-41

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D29～32	k g	1,030.00	170.00	175,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			261.00	261,320		

番号：1-42

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D29～32	k g	1,030.00	170.00	175,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.10	92,604.00	9,260	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			261.00	261,320		

番号：1-43

名称：コンクリート 33-12-20(25)BB W/C≦55%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	33-12-25(20)BB	m 3	10.20	27,500.00	280,500		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m 3			32,314.00	323,140		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-44

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,020.00	186.00	189,720		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			267.00	267,400		

番号：1-45

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,020.00	179.00	182,580		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			260.00	260,260		

番号：1-46

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,020.00	174.00	177,480		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			255.00	255,160		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-47

名称：吊筋(材料費) φ19mm、φ24mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋(1)	φ19、L=1140、SS400	本	96.00	1,040.00	99,840		
吊筋(2)	φ24、L=1680、SS400	本	144.00	2,680.00	385,920		
合 計	作業能力：1.00式			485,760.00	485,760		

番号：1-48

名称：吊筋組立 φ19mm、φ24mm

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	87.36	87,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			91.00	91,200		

番号：1-49

名称：木製型枠組立組外

100m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	4.00	38,400.00	153,600		
世話役		人	4.00	28,600.00	114,400		
型わく工		人	20.00	31,200.00	624,000		
特殊作業員		人	4.00	26,730.00	106,920		
普通作業員		人	15.00	22,670.00	340,050		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,185,370.00	11,853		
消耗品	労務費の%	%	6.00	1,185,370.00	71,122		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	1,338,970.00	6,694		
合 計	作業能力：100.00m ²			14,286.00	1,428,639		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-50

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m 3	10.10	25,700.00	259,570		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	3,016.00	30,160		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,973.00	289,730		

番号：1-51

名称：吊筋切断 φ19mm

1日当り (11.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.50	3,952.00	45,448		
合 計	作業能力：11.50m			3,952.00	45,448		

番号：1-52

名称：吊筋切断 φ24mm

1日当り (10.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.70	4,784.00	51,188		
合 計	作業能力：10.70m			4,783.00	51,188		

番号：1-53

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,020.00	186.00	189,720		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			267.00	267,400		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-54

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,020.00	179.00	182,580		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			260.00	260,260		

番号：1-55

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,020.00	174.00	177,480		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			255.00	255,160		

番号：1-56

名称：吊筋(材料費) φ24mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋(3)	φ24、L=1950、SS400	本	24.00	2,500.00	60,000		
合 計	作業能力：1.00式			60,000.00	60,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-57

名称：吊筋組立 φ24mm

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	87.36	87,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			91.00	91,200		

番号：1-58

名称：固定鋼材(材料費) [-200×90×8×13.5

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼(大形) S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	0.83	122,000.00	101,260		
合 計	作業能力：1.00式			101,260.00	101,260		

番号：1-59

名称：鋼製型枠組立組外

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,326.00	432,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	38,400.00	30,720	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,633.00	463,320		

番号：1-60

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉	m 3	10.10	25,700.00	259,570		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	3,016.00	30,160		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,973.00	289,730		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-61

名称：プレキャスト床版据付(1) 14.4 t /個

1日当り (6個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,142,376.00	1,142,376	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	350,522.00	350,522	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
とび工		人	6.00	29,120.00	174,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,834,162.00	9,170		
合 計	作業能力：6.00個			307,222.00	1,843,332		

番号：1-62

名称：プレキャスト床版据付(2) 7.2 t /個

1日当り (8個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,142,376.00	1,142,376	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	350,522.00	350,522	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
とび工		人	6.00	29,120.00	174,720		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,834,162.00	9,170		
合 計	作業能力：8.00個			230,416.00	1,843,332		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-63

名称：プレキャスト消波板据付 33.8 t/個

1日当り (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,142,376.00	1,142,376	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	350,522.00	350,522	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	184,364.00	184,364	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
溶接工		人	2.00	30,370.00	60,740		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
とび工		人	4.00	29,120.00	116,480		
諸雑費(率)	全体の%	%	0.50	1,928,422.00	9,642		
合 計	作業能力：1.00個			1,938,064.00	1,938,064		

番号：1-64

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,020.00	186.00	189,720		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			267.00	267,400		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-65

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,020.00	179.00	182,580		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			260.00	260,260		

番号：1-66

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19～25	k g	1,020.00	174.00	177,480		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	73.84	73,840		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			255.00	255,160		

番号：1-67

名称：吊筋(材料費) φ22mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊筋(4)渡版用	φ22、L=1700、SS400	本	68.00	2,100.00	142,800		
吊筋(5)渡版用	φ22、L=1800、SS400	本	8.00	2,230.00	17,840		
合 計	作業能力：1.00式			160,640.00	160,640		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-68

名称：吊筋組立 φ22mm

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	87.36	87,360		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	38,400.00	3,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			91.00	91,200		

番号：1-69

名称：木製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,506.00	1,050,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,890.00	1,089,000		

番号：1-70

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³	10.10	25,700.00	259,570		
コンクリート打設(方塊製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	3,016.00	30,160		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,973.00	289,730		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-71

名称：鋼板(材料費) SS400 6t、9t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(1)渡版用	SS400、650×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	17.00	144,000.00	2,448,000		
鋼板(2)渡版用	SS400、650×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	2.00	161,000.00	322,000		
鋼板(3)渡版用	SS400、760×300×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	5,400.00	523,800		
鋼板(4)渡版用	SS400、432×132×9t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	2,020.00	195,940		
鋼板(5)渡版用	SS400、420×86×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	194.00	1,020.00	197,880		
鋼板(6)渡版用	SS400、132×100×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	450.00	43,650		
鋼板(7)渡版用	SS400、132×77×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	400.00	38,800		
鋼板(8)渡版用	SS400、200×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	17.00	48,700.00	827,900		
鋼板(9)渡版用	SS400、200×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	2.00	55,200.00	110,400		
合 計	作業能力：1.00式			4,708,370.00	4,708,370		

番号：1-72

名称：鋼板設置

1日当り(6t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
特殊作業員		人	3.00	26,730.00	80,190		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	192,530.00	962		
合 計	作業能力：6.00t			32,248.00	193,492		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-73

名称：塩化ビニール管(材料費) VP-25

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管（水道管）	VP-25	m	32.00	207.00	6,624		
合 計	作業能力：1.00式			6,624.00	6,624		

番号：1-74

名称：モルタル練

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練		m ³	1.000	93,570	93,570		
合 計	作業能力：1.00m ³			93,570	93,570		

番号：1-75

名称：吊筋切断 φ22mm

1日当り（13.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.30	3,328.00	44,262		
合 計	作業能力：13.30m			3,327.00	44,262		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-76

名称：固定金具等(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(10)渡版用	SS400、510(840)×4000×14t(溶融亜鉛メッキ)	枚	17.00	315,000.00	5,355,000		
鋼板(11)渡版用	SS400、510(840)×4500×14t(溶融亜鉛メッキ)	枚	2.00	345,000.00	690,000		
鋼板(12)渡版用	SS400、100×100×12t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	450.00	43,650		
鋼板(13)渡版用	SS400、50×50×9t(溶融亜鉛メッキ)	枚	97.00	250.00	24,250		
鋼板(14)渡版用	SS400、330×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	17.00	55,500.00	943,500		
鋼板(15)渡版用	SS400、330×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	2.00	63,300.00	126,600		
鋼板(16)渡版用	SS400、650×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	17.00	102,000.00	1,734,000		
鋼板(17)渡版用	SS400、650×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)アンカー鉄筋含む	枚	2.00	114,000.00	228,000		
アンカー鉄筋(1)渡版用	SD345 D19 L=900 M16 ^ネ 加工(溶融亜鉛メッキ)	本	85.00	1,500.00	127,500		
アンカー鉄筋(2)渡版用	SD345 D19 L=800 M16 ^ネ 加工(溶融亜鉛メッキ)	本	12.00	1,400.00	16,800		
アンカー鉄筋(3)渡版用	SD345 D19 L=840 M16 ^ネ 加工(溶融亜鉛メッキ)	本	97.00	1,440.00	139,680		
六角ナット	M16(溶融亜鉛メッキ)	個	194.00	10.40	2,017		
ゴム支承	t 33、B150、L1000	枚	77.00	21,800.00	1,678,600		
合 計	作業能力：1.00式			11,109,597.00	11,109,597		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-77

名称：固定金具等設置

1日当り（10基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
世話役		人	1.00	28,600.00	28,600		
普通作業員		人	6.00	22,670.00	136,020		
溶接工		人	4.00	30,370.00	121,480		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	324,500.00	1,622		
合 計	作業能力：10.00基			32,612.00	326,122		

番号：1-78

名称：グレーチング渡版製作

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング渡版	2,967B×1,000L×200H(溶融亜鉛メッキ)支承丸鋼φ19含む	個	1.00	519,000.00	519,000		
合 計	作業能力：1.00個			519,000.00	519,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-79

名称：固定金具等(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(18)ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 渡版用	SS400、888×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	3.00	49,000.00	147,000		
鋼板(19)ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 渡版用	SS400、419×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)	枚	3.00	26,000.00	78,000		
固定板 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 渡版用	SS400、22×65 L=150mm(溶融亜鉛メッキ)	枚	6.00	1,350.00	8,100		
押え金具 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 渡版用	SS400、16×50 L=110mm(溶融亜鉛メッキ)	枚	6.00	700.00	4,200		
高さ調整材 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 渡版用	SGP25A L=40mm(溶融亜鉛メッキ)	個	12.00	500.00	6,000		
六角ボルト	M20×100(溶融亜鉛メッキ)	個	12.00	111.00	1,332		
六角ボルト	M20×80(溶融亜鉛メッキ)	個	12.00	93.40	1,120		
六角ナット	M20(溶融亜鉛メッキ)	個	24.00	20.80	499		
ワッシャ	M20(溶融亜鉛メッキ)	個	24.00	7.90	189		
合 計	作業能力：1.00式			246,440.00	246,440		

番号：1-80

名称：固定金具設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	38,400.00	11,520	8H	
世話役		人	0.30	28,600.00	8,580		
とび工		人	0.30	29,120.00	8,736		
雑材料	全体の%	%	0.50	28,836.00	144		
合 計	作業能力：1.00基			28,980.00	28,980		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-81

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 12.8t/個

1日当り (52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	81,308.00	243,924	6.30H / 8H	
とびエ		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	22,670.00	90,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	559,748.00	2,798		
合 計	作業能力：52.00個			10,818.00	562,546		

番号：1-82

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 14.5t/個

1日当り (52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	81,308.00	243,924	6.30H / 8H	
とびエ		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	22,670.00	90,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	559,748.00	2,798		
合 計	作業能力：52.00個			10,818.00	562,546		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-83

名称：ブロック据付(1スイング)

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
とび工		人	1.00	29,120.00	29,120		
普通作業員		人	3.00	22,670.00	68,010		
雑材料	全体の%	%	0.50	189,734.00	948		
合 計	作業能力：84.00個			2,270.00	190,682		

番号：1-84

名称：架台取付

1日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	1000—1500kN未満	基	1.00	35,048.00	35,048		
架台取付	1000—1500kN未満	基	1.00	17,784.00	17,784		
合 計	作業能力：1.00基			52,832.00	52,832		

番号：1-85

名称：係船柱取付

1日当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱 1,000kN	基	1.00	1,510,000.00	1,510,000		
係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	基	1.00	103,896.00	103,896		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.40	92,604.00	37,041	8H	
合 計	作業能力：1.00基			1,650,937.00	1,650,937		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-86

名称：中詰コンクリート 18-8-40BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	18-8-40 高炉	m 3	10.20	24,500.00	249,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,264.00	42,640		
合 計	作業能力：10.00m 3			29,254.00	292,540		

番号：1-87

名称：防舷材取付 V型1,000H×1,200L

1日当り (4基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	V型1000H×1200L(埋込栓含む)	基	4.00	3,910,000.00	15,640,000		
防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	基	4.00	26,416.00	105,664		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	92,604.00	92,604	8H	
合 計	作業能力：4.00基			3,959,567.00	15,838,268		

番号：1-88

名称：埋込栓取付 H=800mm以上

1日当り (4基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	4.00	22,256.00	89,024		
合 計	作業能力：4.00基			22,256.00	89,024		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-89

名称：梯子取付 ゴム製W650×4, 200H

1日当り (14基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
梯子	200×2700	基	14.00	789,000.00	11,046,000		
補助梯子	1500 段数5	基	14.00	177,000.00	2,478,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	39,936.00	559,104		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	70,200.00	70,200	8H	
合 計	作業能力：14.00基			1,010,950.00	14,153,304		

番号：1-90

名称：埋込栓取付 H=250mm未満

1日当り (14基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	14.00	10,296.00	144,144		
合 計	作業能力：14.00基			10,296.00	144,144		

番号：1-91

名称：手摺(材料費) φ34x300Hx300W

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手摺	φ34×300H×300W	基	1.00	22,500.00	22,500		
合 計	作業能力：1.00基			22,500.00	22,500		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-92

名称：車止取付 角形鋼管製 H300型 L=8.85

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	300×250 SS400 どぶメッキ	m	100.00	70,700.00	7,070,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,652.00	265,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.60	70,200.00	112,320	8H	
合 計	作業能力：100.00m			74,475.00	7,447,520		

番号：1-93

名称：縁金物取付 アルミ製

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	100×100 アルミ製	m	100.00	13,000.00	1,300,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,508.00	150,800		
合 計	作業能力：100.00m			14,508.00	1,450,800		

番号：1-94

名称：取付金具製作

1日（陽極30個）当り（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,248.00	37,440		
合 計	作業能力：30.00組			1,248.00	37,440		

番号：1-95

名称：取付金具取付

1日（陽極30個）当り（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	1,820.00	54,600		
合 計	作業能力：30.00組			1,820.00	54,600		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-96

名称：陽極取付 3.5A×50年型

1日当り（18個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.5A×50年型	個	18.00	437,000.00	7,866,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	21,840.00	393,120		
合 計	作業能力：18.00個			458,840.00	8,259,120		

番号：1-97

名称：発生電流測定装置（材料費）

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生電流測定装置		個	1.00	522,000.00	522,000		
合 計	作業能力：1.00個			522,000.00	522,000		

番号：1-98

名称：電位測定装置取付

1日当り（2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電位測定装置	簡易型	個	2.00	12,000.00	24,000		
電位測定装置取付		個	2.00	25,480.00	50,960		
合 計	作業能力：2.00個			37,480.00	74,960		

番号：1-99

名称：収納箱（材料費）

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋・ボックス	鋳物蓋 φ230	組	1.00	12,300.00	12,300		
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m	2.00	1,108.70	2,217		
合 計	作業能力：1.00箇所			14,517.00	14,517		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-100

名称：配線収納接続箱取付

1日当り（3個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	28,600.00	57,200		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
雑材料	労務費の%	%	2.00	102,540.00	2,050		
合 計	作業能力：3.00個			34,863.00	104,590		

番号：1-101

名称：発生電流測定装置配線

1日当り（3箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	2.00	26,730.00	53,460		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	184,364.00	184,364	8H	
諸雑費	労務費及び機械運転経費の%	%	2.00	237,824.00	4,756		
合 計	作業能力：3.00箇所			80,860.00	242,580		

番号：1-102

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,072.00	707,200		
合 計	作業能力：100.00m			7,072.00	707,200		

番号：1-103

名称：コンクリート殻落下防止ネット(材料費)

1m2当り（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グリーンネット	網目15mm 防災	m 2	1.00	450.00	450		
合 計	作業能力：1.00m 2			450.00	450		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-104
 名称：木製型枠組立組外(重力式)100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,506.00	1,050,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,890.00	1,089,000		

番号：1-105
 名称：コンクリート打設(陸上)10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	10.30	24,500.00	252,350		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,496.00	24,960		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,731.00	277,310		

番号：1-106
 名称：樹脂カプセル(材料費)1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	13×98	本	1.00	208.00	208		
合 計	作業能力：1.00本			208.00	208		

番号：1-107
 名称：差筋(材料費)1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1.00	109.00	109		
合 計	作業能力：1.00k g			109.00	109		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-108

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	637.6	637.6		
合 計	作業能力：1.00孔			637.6	637.6		

番号：1-109

名称：伸縮目地

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,448.00	244,800		

番号：1-110

名称：路床整地転圧

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	61,092.00	18,327	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.40	61,716.00	24,686	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	22,670.00	56,675		
雑材料	全体の%	%	0.50	99,688.00	498		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			100.00	100,186		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-111

名称：路盤材敷均し転圧

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	192.00	1,000.00	192,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	61,092.00	30,546	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	61,716.00	49,372	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	58,008.00	23,203	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	22,670.00	68,010		
雑材料	全体の%	%	0.50	363,131.00	1,815		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			364.00	364,946		

番号：1-112

名称：コンクリート殻処分費 有筋

1m³当り (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コン殻処分費	有筋	m ³	1.00	3,750.00	3,750		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,750.00	3,750		

番号：1-113

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	84,500.00	261,950	8H	
特殊作業員		人	11.30	26,730.00	302,049		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	563,999.00	1,776,596		
合 計	作業能力：1.00台			2,340,595.00	2,340,595		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-114

名称：標識灯撤去

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	1.00	84,500.00	84,500	8H	
とび工		人	3.00	29,120.00	87,360		
普通作業員		人	2.00	22,670.00	45,340		
溶接工		人	1.00	30,370.00	30,370		
雑材料	全体の%	%	10.00	247,570.00	24,757		
合 計	作業能力：2.00基			136,163.00	272,327		

番号：1-115

名称：安全監視船 4.9GT級

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	4.9GT級	日	58.00	83,071.00	4,818,118	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	58.00	620.40	35,983		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,854,101.00	24,270		
合 計	作業能力：1.00式			4,878,371.00	4,878,371		

番号：1-116

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査	モニタリング調査	式	1.00	90,000.00	90,000		
合 計	作業能力：1.00式			90,000.00	90,000		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

番号：1-117

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

単価表番号：1-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計					38,400		

単価表番号：1-2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	142.00	15,904		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	76,700.00	76,700		
合 計					92,604		

単価表番号：1-3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	105.00	48,720		
船団長		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	25,790.00	154,740	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,142,376		

単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

単価表番号：1-4

単価表名称：押船 鋼D 1300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	296.00	105.00	31,080		
高級船員		人	3.60	32,340.00	116,424	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	25,790.00	30,948	$\beta=1.20$	
損料（押船〔鋼製〕）	D 1,300PS型	時間	2.00	10,300.00	20,600		運転時間
損料（押船〔鋼製〕）	D 1,300PS型	日	1.65	91,800.00	151,470	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					350,522		

単価表番号：1-5

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	142.00	3,124		
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式〕）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式〕）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,211		

単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

単価表番号：1-6

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	88.60	11,429		
潜水世話役		人	0.24	39,730.00	9,535	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	39,730.00	47,676	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	29,330.00	35,196	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,890.00	37,068	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					184,364		

単価表番号：1-7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300		
合 計					74,300		

単価表番号：1-8

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	142.00	16,046		
運転手（特殊）		人	1.00	26,620.00	26,620		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					81,308		

単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

単価表番号：1-9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	45t吊	日	1.00	70,200.00	70,200		
合 計					70,200		

単価表番号：1-10

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	142.00	6,816		
運転手（特殊）		人	1.00	26,620.00	26,620		
損料（モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策〕	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策〕	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					61,092		

単価表番号：1-11

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	142.00	4,970		
運転手（特殊）		人	1.00	26,620.00	26,620		
損料（タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料（タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					61,716		

単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工事

単価表番号：1-12

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	142.00	4,970		
運転手(特殊)		人	1.00	26,620.00	26,620		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					58,008		

単価表番号：1-13

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	60t吊	日	1.00	84,500.00	84,500		
合 計					84,500		

単価表番号：1-14

単価表名称：安全監視船 4.9GT級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	10.00	105.00	1,050		
高級船員		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	25,790.00	30,948	$\beta=1.20$	
損料(安全監視船)	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.00	4,560.00	4,560		運転日
損料(安全監視船)	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.65	4,670.00	7,705	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					83,071		