

令 和 6 年 度

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

積 算 書

近畿地方整備局

令和6年10月

合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					2,636,754,954	
間接工事費	171,552,965 + 586,704,899				758,257,864	
共通仮設費（計）	50,105,294 + 116,969,134 + 4,478,537				171,552,965	
共通仮設費（積上）					50,105,294	
共通仮設費（率）	2,387,125,184 × 4.90% ((2.80% × 1.00 + 2.00%) × 1.02)				116,969,134	
現場環境改善費	2,357,125,184 × 0.19%				4,478,537	
現場管理費	2,558,678,149 × 22.93% ((20.63% + 1.63%) × 1.03)				586,704,899	
工事原価	2,636,754,954 + 758,257,864				3,395,012,818	
一般管理費等	3,145,383,048 × 9.74% (9.74% × 1.00) - 479				306,359,829	
契約保証費	3,145,383,048 × 0.04%				1,258,153	
六価クロム溶出試験					29,200	
工事価格	3,395,012,818 + 306,359,829 + 1,258,153 + 29,200				3,702,660,000	
直接調査費					15,579,240	
間接調査費					1,128,029	
諸経費	16,707,269 × 63.9% - 3,213				10,672,731	
一般調査業務費	15,579,240 + 1,128,029 + 10,672,731				27,380,000	
調査業務費					27,380,000	
合計価格	3,702,660,000 + 27,380,000				3,730,040,000	

合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	3,730,040,000 × 10.00%				373,004,000	
請負工事費					4,103,044,000	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					2,636,754,954	
荷さばき地					2,636,754,954	
構造物撤去工					47,560,799	
アスファルト舗装撤去工					23,346,258	
アスファルト舗装切断	t=10cm				436,618	
1-1 舗装版切断	t=10cm	m	667.00	654.6	436,618	
アスファルト舗装撤去	t=10cm				22,909,640	
1-2 舗装版破碎	t=10cm	m ²	33,800.00	198.4	6,705,920	
1-3 殻運搬	アスファルト殻	m ³	3,380.00	4,794	16,203,720	
路盤材撤去工					15,881,944	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				15,881,944	
1-4 掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ³	6,760.00	156.4	1,057,264	
1-5 土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ³	6,760.00	2,193	14,824,680	
走行路版撤去工					8,332,597	
ホーンジョイント切断					192,028	
1-6 舗装版切断		m	61.00	3,148	192,028	
走行路版撤去	L=9.000m、W=8.27t				6,897,737	
1-7 走行路版撤去	L=9.000m、W=8.27t	枚	203.00	33,979	6,897,737	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				1,242,832	
1-8 掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ³	529.00	156.4	82,735	
1-9 土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ³	529.00	2,193	1,160,097	
土工					103,776,999	
土工					103,776,999	
路床盛土	流用土				18,591,265	
1-10 路床盛土	流用土	m ³	56,286.00	330.3	18,591,265	
積込(ルーズ)	土砂				9,387,254	
1-11 積込(ルーズ)	土砂	m ³	62,540.00	150.1	9,387,254	
土砂等運搬	土砂				75,798,480	
1-12 土砂等運搬	土砂	m ³	62,540.00	1,212	75,798,480	
陸上地盤改良工					1,334,062,660	
固化工					1,334,062,660	
深層混合処理工(1)(機械攪拌)	改良長L=21.70m(改良径φ1.60m) 昼夜施工				866,553,632	
1-13 機械攪拌(材料費)(1)-1	改良長L=21.70m(改良径φ1.60m)	本	1,102.00	106,907	117,811,514	
1-14 機械攪拌(施工費)(1)-1	改良長L=21.70m(改良径φ1.60m)	本	1,102.00	275,383	303,472,066	
1-15 水運搬(1)-1	改良長L=21.70m(改良径φ1.60m)	本	1,102.00	6,935	7,642,370	
1-16 機械攪拌(材料費)(1)-2	改良長L=21.70m(改良径φ1.60m) 【夜間】	本	1,101.00	110,221	121,353,321	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-17 機械攪拌（施工費）(1)-2	改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）【夜間】	本	1,101.00	281,278	309,687,078	
1-18 水運搬(1)-2	改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）【夜間】	本	1,101.00	5,983	6,587,283	
深層混合処理工(2)（機械攪拌）	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m） 昼夜施工				346,012,066	
1-19 機械攪拌（材料費）(2)-1	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）	本	914.00	52,715	48,181,510	
1-20 機械攪拌（施工費）(2)-1	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）	本	914.00	131,216	119,931,424	
1-21 水運搬(2)-1	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）	本	914.00	3,316	3,030,824	
1-22 機械攪拌（材料費）(2)-2	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）【夜間】	本	914.00	54,300	49,630,200	
1-23 機械攪拌（施工費）(2)-2	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）【夜間】	本	914.00	134,161	122,623,154	
1-24 水運搬(2)-2	改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）【夜間】	本	914.00	2,861	2,614,954	
建設汚泥運搬(機械攪拌)					85,022,359	
1-25 積込(ルーズ)	盛上がり土	m ³	7,402.00	150.1	1,111,040	
1-26 土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)	m ³	7,402.00	5,424	40,148,448	
1-27 積込(ルーズ)	盛上がり土【夜間】	m ³	7,397.00	157.3	1,163,548	
1-28 土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)【夜間】	m ³	7,397.00	5,759	42,599,323	
深層混合処理工(1)（高圧噴射攪拌）	改良長L=21.70m（改良径φ2.20m）				22,310,473	
1-29 高圧噴射攪拌（材料費）(1)	改良長L=21.70m（改良径φ2.20m）	本	7.00	963,911	6,747,377	
1-30 高圧噴射攪拌（先行削孔費）(1)	φ216mm	本	7.00	689,351	4,825,457	
1-31 高圧噴射攪拌（造成費）(1)	改良長L=21.70m（改良径φ2.20m）	本	7.00	797,264	5,580,848	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-32 水運搬(1)	改良長L=21.70m (改良径φ2.20m)	本	7.00	184,077	1,288,539	
1-33 特許使用料(1)	高圧噴射攪拌工法	m ³	577.00	500	288,500	
1-34 機械据付撤去 (先行削孔)		式	1.00	492,822	492,822	
1-35 機械据付撤去 (造成)		式	1.00	3,086,930	3,086,930	
深層混合処理工(2)(高圧噴射攪拌)	改良長L=10.70m (改良径φ2.20m)				8,524,004	
1-36 高圧噴射攪拌 (材料費) (2)	改良長L=10.70m (改良径φ2.20m)	本	6.00	491,263	2,947,578	
1-37 高圧噴射攪拌 (先行削孔費) (2)	φ216mm	本	6.00	372,919	2,237,514	
1-38 高圧噴射攪拌 (造成費) (2)	改良長L=10.70m (改良径φ2.20m)	本	6.00	438,941	2,633,646	
1-39 水運搬(2)	改良長L=10.70m (改良径φ2.20m)	本	6.00	97,211	583,266	
1-40 特許使用料(2)	高圧噴射攪拌工法	m ³	244.00	500	122,000	
建設汚泥運搬(高圧噴射攪拌)					5,640,126	
1-41 汚泥吸排車運搬		m ³	474.00	11,899	5,640,126	
付属工					247,594,945	
走行路版工					247,594,945	
走行路版製作据付	B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t				229,297,208	
1-42 走行路版 (材料費)	B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t	式	1.00	220,532,000	220,532,000	
1-43 走行路版据付	B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t	枚	184.00	47,637	8,765,208	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				3,044,655	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-44 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	2,565.00	1,187	3,044,655	
敷モルタル	1:3				4,194,000	
1-45 敷モルタル	1:3	m ³	45.00	93,200	4,194,000	
路盤紙					88,874	
1-46 路盤紙(材料費)		m ²	2,402.00	37	88,874	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				166,464	
1-47 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	68.00	2,448	166,464	
ホーンジョイント					10,803,744	
1-48 ホーンジョイント設置	S35C φ40×650	箇所	552.00	19,572	10,803,744	
舗装工					425,733,566	
A舗装(エプロン、シャーシ通路)					80,775,244	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				22,131,505	
1-49 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	18,997.00	1,165	22,131,505	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				29,901,278	
1-50 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	18,997.00	1,574	29,901,278	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				28,742,461	
1-51 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	18,997.00	1,513	28,742,461	
B舗装(トランスファークレーン列替通路)					5,553,075	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				961,125	
1-52 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	825.00	1,165	961,125	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				1,298,550	
1-53 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	825.00	1,574	1,298,550	
表層	半たわみ性舗装 t=5cm				3,293,400	
1-54 機械舗設(小規模)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	825.00	1,716	1,415,700	
1-55 タックコート	PKR-T	m ²	825.00	37	30,525	
1-56 セメントミル浸透	早強タイプ	m ²	825.00	2,239	1,847,175	
C-1舗装(コンテナ置場)					30,785,517	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm				14,264,684	
1-57 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	10,397.00	1,372	14,264,684	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				16,520,833	
1-58 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	10,397.00	1,589	16,520,833	
C-2舗装(コンテナ置場)					3,142,145	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm				1,731,495	
1-59 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	445.00	3,891	1,731,495	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				1,410,650	
1-60 人力舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	445.00	3,170	1,410,650	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
D舗装(コンクリート舗装)					305,477,585	
コンクリート版製作据付	B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t				295,923,312	
1-61 コンクリート版(材料費)	B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t	式	1.00	285,352,000	285,352,000	
1-62 コンクリート版据付	B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t	枚	232.00	45,566	10,571,312	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				3,901,669	
1-63 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	3,287.00	1,187	3,901,669	
敷モルタル	1:3				5,405,600	
1-64 敷モルタル	1:3	m ³	58.00	93,200	5,405,600	
路盤紙					114,404	
1-65 路盤紙(材料費)		m ²	3,092.00	37	114,404	
目地材	瀝青質 t=10mm				132,600	
1-66 伸縮目地	瀝青質 t=10mm	m ²	52.00	2,550	132,600	
雑工					197,694,474	
排水構造物工(可変U型側溝)					38,386,767	
均しコンクリート型枠	木製				374,374	
1-67 型枠	木製	m ²	77.00	4,862	374,374	
均しコンクリート	18-8-40BB				796,030	
1-68 均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	23.00	34,610	796,030	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可変U型側溝(蓋固定式)(1)	W300×h500、L=1.0m				37,045	
1-69 U型側溝	W300×h500、L=1.0m	m	1.00	37,045	37,045	
可変U型側溝(蓋固定式)(2)	W300×h500、L=2.0m				10,369,725	
1-70 U型側溝	W300×h500、L=2.0m	m	383.00	27,075	10,369,725	
可変U型側溝(落とし蓋式)(1)	W300×h500、L=1.0m				31,545	
1-71 U型側溝	W300×h500、L=1.0m	m	1.00	31,545	31,545	
可変U型側溝(落とし蓋式)(2)	W300×h500、L=2.0m				5,605,930	
1-72 U型側溝	W300×h500、L=2.0m	m	242.00	23,165	5,605,930	
インパートコンクリート	18-8-40BB				320,080	
1-73 コンクリート	18-8-40BB	m ³	8.00	40,010	320,080	
グレーチング蓋(鋳鉄製)	300用 T-25				13,564,002	
1-74 グレーチング蓋(鋳鉄製)(1)	300用、T-25、L=0.5m	枚	18.00	17,369	312,642	
1-75 グレーチング蓋(鋳鉄製)(2)	300用、T-25、L=0.5m、管理孔	枚	18.00	25,069	451,242	
1-76 グレーチング蓋(鋳鉄製)(3)	300用、T-25、L=1.0m	枚	366.00	34,973	12,800,118	
グレーチング蓋(鋼製)	300用、T-25、L=1.0m				7,288,036	
1-77 グレーチング蓋(鋼製)	300用、T-25、L=1.0m	枚	244.00	29,869	7,288,036	
排水構造物工(集水桝)					2,143,978	
基礎碎石	再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm				8,204	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-78 基礎碎石	再生碎石クラッシュラン(RC-40) t=10cm	m ²	7.00	1,172	8,204	
均しコンクリート型枠					9,724	
1-79 型枠		m ²	2.00	4,862	9,724	
均しコンクリート	18-8-40BB				40,090	
1-80 均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.00	40,090	40,090	
プレキャスト集水桝(1)	1000×1000×2000				1,333,586	
1-81 プレキャスト集水桝(1)(材料費)	1000×1000×2000、グレーチング蓋含む	式	1.00	1,118,000	1,118,000	
1-82 プレキャスト集水桝(1)据付	1000×1000×2000、グレーチング蓋含む		2.00	107,793	215,586	
プレキャスト集水桝(2)	800×800×1500	式			380,600	
1-83 プレキャスト集水桝(2)(材料費)	800×800×1500、グレーチング蓋含む		1.00	368,000	368,000	
1-84 プレキャスト集水桝(2)据付	800×800×1500、グレーチング蓋含む	式	1.00	12,600	12,600	
プレキャスト集水桝(3)	500×500×1200				363,602	
1-85 プレキャスト集水桝(3)(材料費)	500×500×1200、グレーチング蓋含む	式	1.00	352,000	352,000	
1-86 プレキャスト集水桝(3)据付	500×500×1200、グレーチング蓋含む		2.00	5,801	11,602	
インパートコンクリート	18-8-40BB	m ³			8,172	
1-87 コンクリート	18-8-40BB		0.20	40,860	8,172	
排水構造物工(排水管)					5,731,740	
排水管(1)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管				3,017,747	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-88 排水管(1)(材料費)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管	m	67.00	27,977	1,874,459	
1-89 排水管(1)据付	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管	m	67.00	17,064	1,143,288	
排水管(2)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管				956,390	
1-90 排水管(2)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管	m	59.00	16,210	956,390	
排水管(3)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管				211,190	
1-91 排水管(3)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管	m	35.00	6,034	211,190	
排水管(4)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管				33,420	
1-92 排水管(4)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管	m	10.00	3,342	33,420	
埋戻し	再生クラッシャラン(RC-40)				1,512,993	
1-93 フィルター材	再生クラッシャラン(RC-40)	m ³	271.00	5,583	1,512,993	
給電工(ケーブルトラフ)					114,603,413	
ケーブルトラフ製作据付	B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m				99,784,200	
1-94 ケーブルトラフ(材料費)	B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m	式	1.00	84,740,000	84,740,000	
1-95 ケーブルトラフ据付	B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m	基	380.00	39,590	15,044,200	
基礎碎石	再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm				966,900	
1-96 基礎碎石	再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm	m ²	825.00	1,172	966,900	
敷モルタル	1:3				1,398,000	
1-97 敷モルタル	1:3	m ³	15.00	93,200	1,398,000	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄製蓋	L=1.0m				12,052,080	
1-98 鉄製蓋	L=1.0m	枚	1,520.00	7,929	12,052,080	
ケーブルトラフ排水柵製作据付	700×700×500				386,229	
1-99 ケーブルトラフ排水柵(材料費)	700×700×500	式	1.00	363,025	363,025	
1-100 ケーブルトラフ排水柵据付	700×700×500	基	4.00	5,801	23,204	
インパートコンクリート	18-8-40BB				16,004	
1-101 コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.40	40,010	16,004	
区画線工					36,828,576	
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色				1,016,916	
1-102 実線(溶融式)	W=15cm、実線、白色	m	3,063.00	332	1,016,916	
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色				47,770	
1-103 実線(溶融式)	W=10cm、実線、白色	m	170.00	281	47,770	
溶融式区画線(3)	W=10cm、実線、黄色				11,390	
1-104 実線(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	34.00	335	11,390	
溶融式区画線(4)	W=45cm、実線、黄色				18,360	
1-105 実線(溶融式)	W=45cm、実線、黄色	m	18.00	1,020	18,360	
溶融式区画線(5)	W=15cm換算、文字、白色				268,620	
1-106 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、白色	m	370.00	726	268,620	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(6)	W=15cm換算、文字、黄色				41,150	
1-107 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、黄色	m	50.00	823	41,150	
塗装式区画線	W=10cm、実線、白色				35,424,370	
1-108 塗装式区画線	W=10cm、実線、白色	m	2,599.00	13,630	35,424,370	
仮設工					701,741	
安全対策					701,741	
交通誘導員					701,741	
1-109 交通誘導整理		式	1.00	701,741	701,741	
その他(処分費)					279,629,770	
処分費					279,629,770	
処分費					279,629,770	
1-110 アスファルト殻	掘削	m ³	3,380.00	4,230	14,297,400	
1-111 スラグ	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	7,289.00	11,330	82,584,370	
1-112 建設汚泥	盛上がり土	t	10,363.00	8,000	82,904,000	
1-113 建設汚泥	盛上がり土【夜間】	t	10,356.00	9,000	93,204,000	
1-114 建設汚泥	汚泥	t	664.00	10,000	6,640,000	
共通仮設費(積上)					50,105,294	
共通仮設					50,105,294	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					50,105,294	
運搬費					50,005,294	
建設機械器具等運搬					50,005,294	
1-115 分解組立運搬	深層混合処理工(機械攪拌)改良機120t級	式	1.00	18,989,734	18,989,734	
1-116 分解組立運搬	深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級	式	1.00	29,702,315	29,702,315	
1-117 分解組立運搬	バックホウ 山積1.4m ³	式	1.00	1,313,245	1,313,245	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
1-118 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
調査費					16,707,269	
土質調査業務					16,707,269	
直接調査					15,579,240	
事前ボーリング					1,044,040	
ボーリング					693,360	
2-1 陸上ボーリング	粘性土・シルト φ66mm	m	1.00	13,100	13,100	
2-2 陸上ボーリング	レキ混り土砂 φ66mm	m	22.60	30,100	680,260	
原位置試験					350,680	
2-3 原位置試験(陸上施工)	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1.00	7,980	7,980	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-4 原位置試験(陸上施工)	標準貫入試験 レキ混り土砂	回	23.00	14,900	342,700	
チェックボーリング					14,535,200	
ボーリング					10,983,200	
2-5 陸上ボーリング	レキ混り土砂 φ116mm	m	18.00	44,400	799,200	
2-6 陸上ボーリング	固結シルト・固結粘土 φ116mm	m	335.00	30,400	10,184,000	
乱れの少ない試料採取					2,412,000	
2-7 乱れの少ない試料採取(陸上施工)	ロータリー式二重管サンプリング	本	60.00	40,200	2,412,000	
土質試験					1,140,000	
2-8 カ学試験		式	1.00	1,140,000	1,140,000	
間接調査					1,128,029	
間接調査					1,128,029	
準備(事前ボーリング)					173,450	
2-9 調査準備		式	1.00	173,450	173,450	
運搬(事前ボーリング)					198,241	
2-10 交通車		式	1.00	31,820	31,820	
2-11 機材運搬		式	1.00	166,421	166,421	
運搬(チェックボーリング)					756,338	
2-12 交通車		式	1.00	470,233	470,233	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-13 機材運搬		式	1.00	166,421	166,421	
2-14 試料運搬		式	1.00	119,684	119,684	

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-1
 名称：舗装版切断 t=10cm 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=10cm	m	1.000	654.6	654.6		
合 計	作業能力：1.00m			654.6	654.6		

番号：1-2
 名称：舗装版破碎 t=10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=10cm	m2	1.000	198.4	198.4		
合 計	作業能力：1.00m2			198.4	198.4		

番号：1-3
 名称：殻運搬 アスファルト殻 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト殻	m3	1.000	4,794	4,794		
合 計	作業能力：1.00m3			4,794	4,794		

番号：1-4
 名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m3	1.00	156.4	156.4		
合 計	作業能力：1.00m3			156.4	156.4		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-5

名称：土砂等運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m3	1.00	2,193	2,193		
合 計	作業能力：1.00m3			2,193	2,193		

番号：1-6

名称：舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	3,148	3,148		
合 計	作業能力：1.00m			3,148	3,148		

番号：1-7

名称：走行路版撤去 L=9.000m、W=8.27t

1日当り (55枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	27,140.00	54,280		
とび工		人	16.00	27,660.00	442,560		
普通作業員		人	8.00	22,880.00	183,040		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300	8H	
トレーラ	25t積	日	7.00	79,409.00	555,863	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	35.00	1,384,343.00	484,520		
合 計	作業能力：55.00枚			33,979.00	1,868,863		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-8

名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m3	1.00	156.4	156.4		
合 計	作業能力：1.00m3			156.4	156.4		

番号：1-9

名称：土砂等運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m3	1.00	2,193	2,193		
合 計	作業能力：1.00m3			2,193	2,193		

番号：1-10

名称：路床盛土 流用土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土	流用土	m3	1.00	330.3	330.3		
合 計	作業能力：1.00m3			330.3	330.3		

番号：1-11

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m3	1.00	150.1	150.1		
合 計	作業能力：1.00m3			150.1	150.1		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-12

名称：土砂等運搬 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂	m3	1.00	1,212	1,212		
合 計	作業能力：1.00m3			1,212	1,212		

番号：1-13

名称：機械攪拌（材料費）(1)-1 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	kg	5,519.300	14.30	78,925		
添加剤	ジオリター１０	kg	55.193	507.00	27,982		
合 計	作業能力：1.00本			106,907.00	106,907		

番号：1-14

名称：機械攪拌（施工費）(1)-1 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	27,140.00	7,979		
特殊作業員		人	0.588	24,130.00	14,188		
普通作業員		人	0.294	22,880.00	6,726		
RASコラム改良機	135t級	h	1.727	92,467.00	159,690		
スラリープラント		日	0.294	134,840.00	39,642		
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊	日	0.147	63,253.00	9,298		
発動発電機	600kVA 514kW	日	0.294	102,535.00	30,145		
発動発電機	150kVA 134kW	日	0.294	25,227.00	7,416		
高圧洗浄機損料	30.1L/min 4.9MPa	日	0.294	1,020.00	299		
合 計	作業能力：1.00本			275,383.00	275,383		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-15

名称：水運搬(1)-1 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック装型]	5500～6500L	時間	0.895	7,749.00	6,935		
合 計	作業能力：1.00本			6,935.00	6,935		

番号：1-16

名称：機械攪拌（材料費）(1)-2 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	k g	5,519.300	14.30	78,925		
添加剤	ジオリター１０	k g	55.193	507.00	27,982		
水	岸壁給水	m 3	6.765	490.00	3,314		
合 計	作業能力：1.00本			110,221.00	110,221		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-17

名称：機械攪拌（施工費）(1)-2 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	夜間	人	0.294	31,050.00	9,128		
特殊作業員	夜間	人	0.588	27,600.00	16,228		
普通作業員	夜間	人	0.294	26,450.00	7,776		
RASコラム改良機【夜間】	135t級	h	1.727	93,106.00	160,794		
スラリープラント		日	0.294	134,840.00	39,642		
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】	排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊	日	0.147	67,013.00	9,850		
発動発電機	600kVA 514kW	日	0.294	102,535.00	30,145		
発動発電機	150kVA 134kW	日	0.294	25,227.00	7,416		
高圧洗浄機損料	30.1L/min 4.9MPa	日	0.294	1,020.00	299		
合 計	作業能力：1.00本			281,278.00	281,278		

番号：1-18

名称：水運搬(1)-2 改良長L=21.70m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車〔トラック装型〕【夜間】	5500～6500L	時間	0.713	8,392.00	5,983		
合 計	作業能力：1.00本			5,983.00	5,983		

番号：1-19

名称：機械攪拌（材料費）(2)-1 改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	k g	2,721.500	14.30	38,917		
添加剤	ジオリター１０	k g	27.215	507.00	13,798		
合 計	作業能力：1.00本			52,715.00	52,715		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-20

名称：機械攪拌（施工費）(2)-1 改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.147	27,140.00	3,989		
特殊作業員		人	0.294	24,130.00	7,094		
普通作業員		人	0.147	22,880.00	3,363		
RASコラム改良機	120t級	h	0.856	85,678.00	73,340		
スラリープラント		日	0.147	134,840.00	19,821		
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊	日	0.074	63,253.00	4,680		
発動発電機	600kVA 514kW	日	0.147	102,535.00	15,072		
発動発電機	150kVA 134kW	日	0.147	25,227.00	3,708		
高圧洗浄機損料	30.1L/min 4.9MPa	日	0.147	1,020.00	149		
合 計	作業能力：1.00本			131,216.00	131,216		

番号：1-21

名称：水運搬(2)-1 改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	0.428	7,749.00	3,316		
合 計	作業能力：1.00本			3,316.00	3,316		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-22

名称：機械攪拌（材料費）(2)-2 改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	k g	2,721.500	14.30	38,917		
添加剤	ジオリター１０	k g	27.215	507.00	13,798		
水	岸壁給水	m 3	3.235	490.00	1,585		
合 計	作業能力：1.00本			54,300.00	54,300		

番号：1-23

名称：機械攪拌（施工費）(2)-2 改良長L=10.70m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	夜間	人	0.147	31,050.00	4,564		
特殊作業員	夜間	人	0.294	27,600.00	8,114		
普通作業員	夜間	人	0.147	26,450.00	3,888		
RASコラム改良機【夜間】	120t級	h	0.856	86,317.00	73,887		
スラリープラント		日	0.147	134,840.00	19,821		
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】	排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊	日	0.074	67,013.00	4,958		
発動発電機	600kVA 514kW	日	0.147	102,535.00	15,072		
発動発電機	150kVA 134kW	日	0.147	25,227.00	3,708		
高圧洗浄機損料	30.1L/min 4.9MPa	日	0.147	1,020.00	149		
合 計	作業能力：1.00本			134,161.00	134,161		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-24

名称：水運搬(2)-2 改良長L=10.70m(改良径φ1.60m)【夜間】 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック架装型]【夜間】	5500～6500L	時間	0.341	8,392.00	2,861		
合 計	作業能力：1.00本			2,861.00	2,861		

番号：1-25

名称：積込(ルーズ) 盛上がり土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	盛上がり土	m3	1.00	150.1	150.1		
合 計	作業能力：1.00m3			150.1	150.1		

番号：1-26

名称：土砂等運搬 建設汚泥(軟弱土) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)	m3	1.00	5,424	5,424		
合 計	作業能力：1.00m3			5,424	5,424		

番号：1-27

名称：積込(ルーズ) 盛上がり土【夜間】 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	盛上がり土【夜間】	m3	1.00	157.3	157.3		
合 計	作業能力：1.00m3			157.3	157.3		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-28

名称：土砂等運搬 建設汚泥(軟弱土)【夜間】

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)【夜間】	m 3	1.00	5,759	5,759		
合 計	作業能力：1.00m3			5,759	5,759		

番号：1-29

名称：高圧噴射攪拌(材料費)(1) 改良長L=21.70m(改良径φ2.20m)

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	t	23.730	14,300.00	339,339		
混和材	OPフロー	k g	312.286	2,000.00	624,572		
合 計	作業能力：1.00本			963,911.00	963,911		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-30

名称：高圧噴射攪拌（先行削孔費）(1) φ216mm

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工 A	人	2.353	27,660.00	65,083		
特殊作業員	ボーリング工 B	人	2.353	24,130.00	56,777		
普通作業員		人	2.353	22,880.00	53,836		
削孔機（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	2.353	84,380.00	198,546		
グラウトポンプ	20kW	日	2.353	9,962.00	23,440		
水中ポンプ	3.7kW	日	2.353	573.00	1,348		
サンドポンプ	11kW	日	2.353	1,812.00	4,263		
水槽	20m3	日	2.353	3,038.00	7,148		
発動発電機	125kVA 117kW	日	2.353	24,798.00	58,349		
先行削孔用消耗材料費	砂礫土 (N≤50)	m	22.700	9,648.00	219,009		
先行削孔用消耗材料費	粘性土	m	0.500	3,104.00	1,552		
合 計	作業能力：1.00本			689,351.00	689,351		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-31

名称：高圧噴射攪拌（造成費）(1) 改良長L=21.70m（改良径φ2.20m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	0.431	27,140.00	11,697		
とび工	OPT工A	人	0.862	27,660.00	23,842		
特殊作業員	OPT工B	人	0.431	24,130.00	10,400		
電工	機電工	人	0.431	23,920.00	10,309		
普通作業員		人	0.862	22,880.00	19,722		
削孔・造成マシン	削孔造成兼用 30kW	日	0.431	60,000.00	25,860		
超高压ポンプ（硬化材用）	圧力40MPa、220kW	日	0.431	105,740.00	45,573		
超高压ポンプ（水用）	圧力40MPa、55kW	日	0.431	27,670.00	11,925		
スラリープラント	24m ³ /h、21kW	日	0.431	38,040.00	16,395		
セメントサイロ	30t、15.4kW	日	0.431	10,090.00	4,348		
水中ポンプ	5.5kW	日	1.293	733.00	947		
流量計	400L/分	日	0.431	9,486.00	4,088		
コンプレッサー	0.7MPa以上	日	0.431	33,349.00	14,373		
水槽	20m ³	日	0.862	3,038.00	2,618		
発動発電機	125kVA 117kW	日	0.431	24,798.00	10,687		
発動発電機	220kVA 201kW	日	0.431	40,430.00	17,425		
発動発電機	500kVA 427kW	日	0.431	100,185.00	43,179		
排泥処理ポンプ	22kW	日	0.862	6,258.00	5,394		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.431	42,800.00	18,446		
造成用消耗材料費		m ³	31.223	16,015.00	500,036		
合 計	作業能力：1.00本			797,264.00	797,264		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-32

名称：水運搬(1) 改良長L=21.70m (改良径φ2.20m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック架装型]	5500～6500L	時間	23.755	7,749.00	184,077		
合 計	作業能力：1.00本			184,077.00	184,077		

番号：1-33

名称：特許使用料(1) 高圧噴射攪拌工法

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許使用料	OPTジェット工法および装置(改良対象土量1m3)	m3	1.00	500.00	500		
合 計	作業能力：1.00m3			500.00	500		

番号：1-34

名称：機械据付撤去(先行削孔)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A	人	6.000	27,660.00	165,960		
特殊作業員	ボーリング工B	人	6.000	24,130.00	144,780		
普通作業員		人	6.000	22,880.00	137,280		
雑材料	労務費の%	%	10.000	448,020.00	44,802		
合 計	作業能力：1.00式			492,822.00	492,822		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-35

名称：機械据付撤去（造成）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	10.000	27,140.00	271,400		
とび工	OPT工A	人	20.000	27,660.00	553,200		
特殊作業員	OPT工B	人	10.000	24,130.00	241,300		
溶接工	機械工	人	10.000	30,060.00	300,600		
電工	機電工	人	10.000	23,920.00	239,200		
普通作業員		人	20.000	22,880.00	457,600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	10.000	74,300.00	743,000		
雑材料	全体の%	%	10.000	2,806,300.00	280,630		
合 計	作業能力：1.00式			3,086,930.00	3,086,930		

番号：1-36

名称：高圧噴射攪拌（材料費）（2）改良長L=10.70m（改良径φ2.20m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	t	12.093	14,300.00	172,929		
混和材	OPフロー	k g	159.167	2,000.00	318,334		
合 計	作業能力：1.00本			491,263.00	491,263		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-37

名称：高圧噴射攪拌（先行削孔費）(2) φ216mm

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A	人	1.281	27,660.00	35,432		
特殊作業員	ボーリング工B	人	1.281	24,130.00	30,910		
普通作業員		人	1.281	22,880.00	29,309		
削孔機（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.281	84,380.00	108,090		
グラウトポンプ	20kW	日	1.281	9,962.00	12,761		
水中ポンプ	3.7kW	日	1.281	573.00	734		
サンドポンプ	11kW	日	1.281	1,812.00	2,321		
水槽	20m3	日	1.281	3,038.00	3,891		
発動発電機	125kVA 117kW	日	1.281	24,798.00	31,766		
先行削孔用消耗材料費	砂礫土 (N≤50)	m	12.200	9,648.00	117,705		
合 計	作業能力：1.00本			372,919.00	372,919		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-38

名称：高圧噴射攪拌（造成費）(2) 改良長L=10.70m（改良径φ2.20m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	0.267	27,140.00	7,246		
とび工	OPT工A	人	0.534	27,660.00	14,770		
特殊作業員	OPT工B	人	0.267	24,130.00	6,442		
電工	機電工	人	0.267	23,920.00	6,386		
普通作業員		人	0.534	22,880.00	12,217		
削孔・造成マシン	削孔造成兼用 30kW	日	0.267	60,000.00	16,020		
超高圧ポンプ（硬化材用）	圧力40MPa、220kW	日	0.267	105,740.00	28,232		
超高圧ポンプ（水用）	圧力40MPa、55kW	日	0.267	27,670.00	7,387		
スラリープラント	24m3/h、21kW	日	0.267	38,040.00	10,156		
セメントサイロ	30t、15.4kW	日	0.267	10,090.00	2,694		
水中ポンプ	5.5kW	日	0.801	733.00	587		
流量計	400L/分	日	0.267	9,486.00	2,532		
コンプレッサー	0.7MPa以上	日	0.267	33,349.00	8,904		
水槽	20m3	日	0.534	3,038.00	1,622		
発動発電機	125kVA 117kW	日	0.267	24,798.00	6,621		
発動発電機	220kVA 201kW	日	0.267	40,430.00	10,794		
発動発電機	500kVA 427kW	日	0.267	100,185.00	26,749		
排泥処理ポンプ	22kW	日	0.534	6,258.00	3,341		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.267	42,800.00	11,427		
造成用消耗材料費		m3	15.911	16,015.00	254,814		
合 計	作業能力：1.00本			438,941.00	438,941		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-39

名称：水運搬(2) 改良長L=10.70m(改良径φ2.20m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック装型]	5500～6500L	時間	12.545	7,749.00	97,211		
合 計	作業能力：1.00本			97,211.00	97,211		

番号：1-40

名称：特許使用料(2) 高圧噴射攪拌工法

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許使用料	OPTジェット工法および装置(改良対象土量1m3)	m3	1.00	500.00	500		
合 計	作業能力：1.00m3			500.00	500		

番号：1-41

名称：汚泥吸排車運搬

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	11.628	22,880.00	266,048		
側溝清掃車運転		日	11.628	79,456.00	923,914		
合 計	作業能力：100.00m3			11,899.00	1,189,962		

番号：1-42

名称：走行路版(材料費) B=1.25～1.50m、L=5.34～9.00m、W=5.01～10.13t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
走行路版	B=1.50m、L=9.00m、W=10.13t	枚	88.00	1,320,000.00	116,160,000		
走行路版	B=1.50m、L=5.34m、W=6.01t	枚	4.00	948,000.00	3,792,000		
走行路版	B=1.25m、L=9.00m、W=8.44t	枚	88.00	1,110,000.00	97,680,000		
走行路版	B=1.25m、L=5.34m、W=5.01t	枚	4.00	725,000.00	2,900,000		
合 計	作業能力：1.00式			220,532,000.00	220,532,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-43

名称：走行路版据付 B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t

1日当り (10枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
とび工		人	8.00	27,660.00	221,280		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300		
雑材料	全体の%	%	15.00	414,240.00	62,136		
合 計	作業能力：10.00枚			47,637.00	476,376		

番号：1-44

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	37,575.00	67,635	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.60	39,457.00	63,131	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	22,880.00	228,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,181,566.00	5,907		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,187.00	1,187,473		

番号：1-45

名称：敷モルタル 1:3

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル	1:3	m ³	1.000	93,200	93,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			93,200	93,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-46

名称：路盤紙（材料費）

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙	m ²	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m ²			37.00	37		

番号：1-47

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,448.00	244,800		

番号：1-48

名称：ホーンジョイント設置 S35C φ40×650

552箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリップバー（材工共）	φ40×650、(R=1400, S35C) 防錆剤等塗布含む	本	552.00	13,000.00	7,176,000		
グラウト材注入（材工共）	無収縮タイプ	L	1,422.00	1,330.00	1,891,260		
注入目地材（材工共）	非加熱式	L	76.00	16,700.00	1,269,200		
樹脂モルタル（材工共）	1:4	L	143.00	3,270.00	467,610		
合 計	作業能力：552.00箇所			19,572.00	10,804,070		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-49

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	59,388.00	59,388	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	60,051.00	96,081	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	56,343.00	45,074	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,880.00	137,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,159,823.00	5,799		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,165.00	1,165,622		

番号：1-50

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,558.00	130,558	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,254.00	49,254	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,368.00	57,368	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	475,240.00	33,266		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,574.00	3,149,113		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-51

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	243.60	10,100.00	2,460,360		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	103.00	63,860		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,558.00	130,558	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,254.00	49,254	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,368.00	57,368	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	475,240.00	28,514		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,513.00	3,027,974		

番号：1-52

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	59,388.00	59,388	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	60,051.00	96,081	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	56,343.00	45,074	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,880.00	137,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,159,823.00	5,799		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,165.00	1,165,622		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-53

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	246.75	9,850.00	2,430,487		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,558.00	130,558	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,254.00	49,254	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,368.00	57,368	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	475,240.00	33,266		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,574.00	3,149,113		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-54

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り(825m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合材	開粒度アスコン(13)	t	84.03	11,300.00	949,539		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	106,937.00	106,937	2.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	46,891.00	46,891	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	50,730.00	50,730	1.50H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	238,060.00	23,806		
合 計	作業能力：825.00m ²			1,716.00	1,415,963		

番号：1-55

名称：タックコート PKR-T

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	310.00	114.00	35,340		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	46,101.00	1,383	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,340.00	706		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.00	37,429		

番号：1-56

名称：セメントミルク浸透 早強タイプ

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	早強タイプ	m ²	1.000	2,239	2,239		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,239	2,239		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-57

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	342.50	3,000.00	1,027,500		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	59,388.00	59,388	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	60,051.00	96,081	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	56,343.00	45,074	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,880.00	137,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,365,323.00	6,826		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,372.00	1,372,149		

番号：1-58

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	243.60	10,100.00	2,460,360		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	103.00	210,120		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,558.00	130,558	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,254.00	49,254	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,368.00	57,368	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	475,240.00	33,266		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,589.00	3,178,986		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-59

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	234.67	3,000.00	704,010		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	39,457.00	78,914	4.00H / 8H	
普通作業員		人	93.90	22,880.00	2,148,432		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,931,356.00	14,656		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,891.00	2,946,012		

番号：1-60

名称：人力舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.18	10,100.00	123,018		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	103.00	10,506		
タンパ	60～80kg	日	2.00	48,635.00	97,270	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.20	24,130.00	28,956		
普通作業員		人	1.30	22,880.00	29,744		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	166,826.00	16,682		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,170.00	317,032		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-61

名称：コンクリート版（材料費） B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート版	B=1.50m、L=9.00m、W=10.13t	枚	112.00	1,260,000.00	141,120,000		
コンクリート版	B=1.50m、L=7.83m、W=8.81t	枚	112.00	1,230,000.00	137,760,000		
コンクリート版	B=1.00m、L=9.00m、W=6.75t	枚	4.00	853,000.00	3,412,000		
コンクリート版	B=1.00m、L=7.83m、W=5.87t	枚	4.00	765,000.00	3,060,000		
合 計	作業能力：1.00式			285,352,000.00	285,352,000		

番号：1-62

名称：コンクリート版据付 B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t

1日当り（10枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
とび工		人	8.00	27,660.00	221,280		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300		
雑材料	全体の%	%	10.00	414,240.00	41,424		
合 計	作業能力：10.00枚			45,566.00	455,664		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-63

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	37,575.00	67,635	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	39,457.00	63,131	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	22,880.00	228,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,181,566.00	5,907		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,187.00	1,187,473		

番号：1-64

名称：敷モルタル 1:3

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル	1:3	m ³	1.000	93,200	93,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			93,200	93,200		

番号：1-65

名称：路盤紙(材料費)

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙	m ²	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m ²			37.00	37		

番号：1-66

名称：伸縮目地 瀝青質 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-67

名称：型枠 木製

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	木製	m ²	1.000	4,862	4,862		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,862	4,862		

番号：1-68

名称：均しコンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	34,610	34,610		
合 計	作業能力：1.00m ³			34,610	34,610		

番号：1-69

名称：U型側溝 W300×h500、L=1.0m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	4,483.00	44,830		
可変U型側溝(蓋固定式)(1)	W300×h500、L=1.0m	本	10.000	32,400.00	324,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.200	1,350.00	1,620		
合 計	作業能力：10.00m			37,045.00	370,450		

番号：1-70

名称：U型側溝 W300×h500、L=2.0m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	3,832.00	38,320		
可変U型側溝(蓋固定式)(2)	W300×h500、L=2.0m	本	5.000	46,200.00	231,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.066	1,350.00	1,439		
合 計	作業能力：10.00m			27,075.00	270,759		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-71

名称：U型側溝 W300×h500、L=1.0m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	4,483.00	44,830		
可変U型側溝(落とし蓋式)(1)	W300×h500、L=1.0m	本	10.000	26,900.00	269,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.200	1,350.00	1,620		
合 計	作業能力：10.00m			31,545.00	315,450		

番号：1-72

名称：U型側溝 W300×h500、L=2.0m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	3,832.00	38,320		
可変U型側溝(落とし蓋式)(2)材料	W300×h500、L=2.0m	本	5.000	38,400.00	192,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.991	1,350.00	1,337		
合 計	作業能力：10.00m			23,165.00	231,657		

番号：1-73

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m 3	1.000	40,010	40,010		
合 計	作業能力：1.00m 3			40,010	40,010		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-74

名称：グレーチング蓋(鉄製) (1) 300用、T-25、L=0.5m

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	369.00	36,900		
グレーチング蓋(鉄製) (1)	300用、T-25、L=0.5m	枚	100.000	17,000.00	1,700,000		
合 計	作業能力：100.00枚			17,369.00	1,736,900		

番号：1-75

名称：グレーチング蓋(鉄製) (2) 300用、T-25、L=0.5m、管理孔

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	369.00	36,900		
グレーチング蓋(鉄製) (2)	300用、T-25、L=0.5m、管理孔	枚	100.000	24,700.00	2,470,000		
合 計	作業能力：100.00枚			25,069.00	2,506,900		

番号：1-76

名称：グレーチング蓋(鉄製) (3) 300用、T-25、L=1.0m

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	873.00	87,300		
グレーチング蓋(鉄製) (3)	300用、T-25、L=1.0m	枚	100.000	34,100.00	3,410,000		
合 計	作業能力：100.00枚			34,973.00	3,497,300		

番号：1-77

名称：グレーチング蓋(鋼製) 300用、T-25、L=1.0m

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	369.00	36,900		
グレーチング蓋(鋼製)	300用、T-25、L=1.0m	枚	100.000	29,500.00	2,950,000		
合 計	作業能力：100.00枚			29,869.00	2,986,900		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-78

名称：基礎砕石 再生砕石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	再生砕石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm	m ²	1.000	1,172	1,172		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,172	1,172		

番号：1-79

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	4,862	4,862		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,862	4,862		

番号：1-80

名称：均しコンクリート 18-8-40BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	40,090	40,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,090	40,090		

番号：1-81

名称：プレキャスト集水柵(1)(材料費) 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水柵(1)	1000×1000×2000、グレーチング蓋含む	基	2.000	559,000.00	1,118,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,118,000.00	1,118,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-82

名称：プレキャスト集水樹(1)据付 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む

1日当り (2基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	2.000	24,130.00	48,260		
普通作業員		人	4.000	22,880.00	91,520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.000	38,400.00	38,400		
雑材料	全体の%	%	5.000	205,320.00	10,266		
合 計	作業能力：2.00基			107,793.00	215,586		

番号：1-83

名称：プレキャスト集水樹(2)(材料費) 800×800×1500、グレーチング蓋含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹(2)	800×800×1500、グレーチング蓋含む	基	1.000	368,000.00	368,000		
合 計	作業能力：1.00式			368,000.00	368,000		

番号：1-84

名称：プレキャスト集水樹(2)据付 800×800×1500、グレーチング蓋含む

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹(2)据付	800×800×1500、グレーチング蓋含む	基	1.000	12,600	12,600		
合 計	作業能力：1.00基			12,600	12,600		

番号：1-85

名称：プレキャスト集水樹(3)(材料費) 500×500×1200、グレーチング蓋含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹(3)	500×500×1200、グレーチング蓋含む	基	2.000	176,000.00	352,000		
合 計	作業能力：1.00式			352,000.00	352,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-86

名称：プレキャスト集水樹(3)据付 500×500×1200、グレーチング蓋含む

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹(3)据付	500×500×1200、グレーチング蓋含む	基	1.000	5,801	5,801		
合 計	作業能力：1.00基			5,801	5,801		

番号：1-87

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.000	40,860	40,860		
合 計	作業能力：1.00m3			40,860	40,860		

番号：1-88

名称：排水管(1)(材料費) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管(HDPE管)	φ700 ダブル管	m	1.010	27,700.00	27,977		
合 計	作業能力：1.00m			27,977.00	27,977		

番号：1-89

名称：排水管(1)据付 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管

1日当り(12m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.800	27,140.00	21,712		
特殊作業員		人	1.600	24,130.00	38,608		
普通作業員		人	3.200	22,880.00	73,216		
バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.800	47,310.00	37,848		
雑材料	労務費の%	%	25.000	133,536.00	33,384		
合 計	作業能力：12.00m			17,064.00	204,768		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-90

名称：排水管(2) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管(2)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管	m	1.000	16,210	16,210		
合 計	作業能力：1.00m			16,210	16,210		

番号：1-91

名称：排水管(3) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管(3)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管	m	1.000	6,034	6,034		
合 計	作業能力：1.00m			6,034	6,034		

番号：1-92

名称：排水管(4) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管(4)	高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管	m	1.000	3,342	3,342		
合 計	作業能力：1.00m			3,342	3,342		

番号：1-93

名称：フィルター材 再生クラッシュラン(RC-40)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1.000	5,583	5,583		
合 計	作業能力：1.00m3			5,583	5,583		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-94

名称：ケーブルトラフ(材料費) B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルトラフA	B=0.98m, L=2.0m, H=0.48m	基	376.000	223,000.00	83,848,000		
ケーブルトラフC	B=0.98m, L=2.0m, H=0.48m	基	4.000	223,000.00	892,000		
合 計	作業能力：1.00式			84,740,000.00	84,740,000		

番号：1-95

名称：ケーブルトラフ据付 B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m

1日当り(10基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	27,140.00	27,140		
とび工		人	6.000	27,660.00	165,960		
普通作業員		人	3.000	22,880.00	68,640		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1.000	42,800.00	42,800		
雑材料	全体の%	%	30.000	304,540.00	91,362		
合 計	作業能力：10.00基			39,590.00	395,902		

番号：1-96

名称：基礎碎石 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm	m ²	1.000	1,172	1,172		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,172	1,172		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-97

名称：敷モルタル 1:3

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル	1:3	m ³	1.000	93,200	93,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			93,200	93,200		

番号：1-98

名称：鉄製蓋 L=1.0m

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無	枚	100.000	369.00	36,900		
鉄製蓋	L=1.0m、型式：BSR-20	枚	100.000	7,560.00	756,000		
合 計	作業能力：100.00枚			7,929.00	792,900		

番号：1-99

名称：ケーブルトラフ排水柵(材料費) 700×700×500

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルトラフ排水柵	700×700×500	基	4.000	81,000.00	324,000		
固定用プレート	70×250×t9, SS400, HDZT63	枚	16.000	1,800.00	28,800		
六角ボルト	M16×40L, SUS	本	32.000	93.10	2,979		
ワッシャー	M16用L, SUS	枚	32.000	15.20	486		
塩ビ製格子蓋	φ200用	個	4.000	1,690.00	6,760		
合 計	作業能力：1.00式			363,025.00	363,025		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-100

名称：ケーブルトラフ排水柵据付 700×700×500

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルトラフ排水柵据付	700×700×500	基	1.000	5,801	5,801		
合 計	作業能力：1.00基			5,801	5,801		

番号：1-101

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.000	40,010	40,010		
合 計	作業能力：1.00m3			40,010	40,010		

番号：1-102

名称：実線(溶融式) W=15cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	176.00	176,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570.000	225.00	128,250		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	170.00	4,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	455.00	11,375		
軽油		L	36.000	139.00	5,004		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	148,879.00	7,443		
合 計	作業能力：1,000.00m			332.00	332,322		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-103

名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線10cm 制約無	m	1,000.000	176.00	176,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	380.000	225.00	85,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	17.000	170.00	2,890		
接着用プライマー	区画線用	kg	17.000	455.00	7,735		
軽油		L	32.000	139.00	4,448		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	100,573.00	5,028		
合 計	作業能力：1,000.00m			281.00	281,601		

番号：1-104

名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線10cm 制約無	m	1,000.000	176.00	176,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	380.000	360.00	136,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	17.000	170.00	2,890		
接着用プライマー	区画線用	kg	17.000	455.00	7,735		
軽油		L	32.000	139.00	4,448		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	151,873.00	7,593		
合 計	作業能力：1,000.00m			335.00	335,466		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-105

名称：実線(溶融式) W=45cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000.000	319.00	319,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	1,700.000	360.00	612,000		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	170.00	12,750		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	455.00	34,125		
軽油		L	66.000	139.00	9,174		
雑材料		%	5.000	668,049.00	33,402		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,020.00	1,020,451		

番号：1-106

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	441.00	529,200		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	225.00	153,900		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	170.00	5,100		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	455.00	13,650		
軽油		L	109.200	139.00	15,178		
雑材料		%	5.000	187,828.00	9,391		
合 計	作業能力：1,000.00m			726.00	726,419		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-107

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	441.00	529,200		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684.000	360.00	246,240		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30.000	170.00	5,100		
接着用プライマー	区画線用	kg	30.000	455.00	13,650		
軽油		L	109.200	139.00	15,178		
雑材料		%	5.000	280,168.00	14,008		
合 計	作業能力：1,000.00m			823.00	823,376		

番号：1-108

名称：塗装式区画線 W=10cm、実線、白色

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整(下地)(材工共)	4種ケレン	m	1.000	2,250.00	2,250		
下塗り(1回)(材工共)	溶剤型アクリル樹脂系塗料	m	1.000	5,080.00	5,080		
上塗り(1回)(材工共)	溶剤型アクリル樹脂系塗料	m	1.000	6,300.00	6,300		
合 計	作業能力：1.00m			13,630.00	13,630		

番号：1-109

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	49.00	14,250.00	698,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	698,250.00	3,491		
合 計	作業能力：1.00式			701,741.00	701,741		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-110

名称：アスファルト殻 掘削

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削) 処分料		m3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m3			4,230.00	4,230		

番号：1-111

名称：スラグ 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ処分料(HMS)		m3	1.000	11,330.00	11,330		
合 計	作業能力：1.00m3			11,330.00	11,330		

番号：1-112

名称：建設汚泥 盛上がり土

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(軟弱土) 処分料		t	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00t			8,000.00	8,000		

番号：1-113

名称：建設汚泥 盛上がり土【夜間】

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(軟弱土) 処分料	【夜間】	t	1.000	9,000.00	9,000		
合 計	作業能力：1.00t			9,000.00	9,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-114

名称：建設汚泥 汚泥

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥（泥水）処分料		t	1.000	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00 t			10,000.00	10,000		

番号：1-115

名称：分解組立運搬 深層混合処理工（機械攪拌）改良機120t級

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）60t吊	日	25.20	84,500.00	2,129,400	8H	
特殊作業員		人	164.80	24,130.00	3,976,624		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	6,106,024.00	12,883,710		
合 計	作業能力：1.00式			18,989,734.00	18,989,734		

番号：1-116

名称：分解組立運搬 深層混合処理工（機械攪拌）改良機135t級

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）60t吊	日	39.60	84,500.00	3,346,200	8H	
特殊作業員		人	258.40	24,130.00	6,235,192		
運搬費等率	特定項目の%	%	210.00	9,581,392.00	20,120,923		
合 計	作業能力：1.00式			29,702,315.00	29,702,315		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：1-117

名称：分解組立運搬 バックホウ 山積1.4m3

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.20	42,800.00	179,760	8H	
特殊作業員		人	8.10	24,130.00	195,453		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	375,213.00	938,032		
合 計	作業能力：1.00式			1,313,245.00	1,313,245		

番号：1-118

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト φ66mm

1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	13,100.00	91,700		
合 計	作業能力：7.00m			13,100.00	91,700		

番号：2-2

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ66mm

1日当り (4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) レキ混り土砂	m	4.00	30,100.00	120,400		
合 計	作業能力：4.00m			30,100.00	120,400		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：2-3

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 粘性土・シルト

1日当り (12回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト	回	12.00	7,980.00	95,760		
合 計	作業能力：12.00回			7,980.00	95,760		

番号：2-4

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 レキ混り土砂

1日当り (8回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂	回	8.00	14,900.00	119,200		
合 計	作業能力：8.00回			14,900.00	119,200		

番号：2-5

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ116mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) レキ混り土砂	m	3.00	44,400.00	133,200		
合 計	作業能力：3.00m			44,400.00	133,200		

番号：2-6

名称：陸上ボーリング 固結シルト・固結粘土 φ116mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	30,400.00	91,200		
合 計	作業能力：3.00m			30,400.00	91,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：2-7

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) ロータリー式二重管サンプリング

1日当り(4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	40,200.00	160,800		
合 計	作業能力：4.00本			40,200.00	160,800		

番号：2-8

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験		組	60.00	19,000.00	1,140,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,140,000.00	1,140,000		

番号：2-9

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	53,200.00	79,800		
主任地質調査員		人	1.50	41,500.00	62,250		
地質調査員		人	1.00	31,400.00	31,400		
合 計	作業能力：1.00式			173,450.00	173,450		

番号：2-10

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	9.00	3,518.00	31,662	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,662.00	158		
合 計	作業能力：1.00式			31,820.00	31,820		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：2-11

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	39,994.00	39,994	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	31,400.00	125,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	165,594.00	827		
合 計	作業能力：1.00式			166,421.00	166,421		

番号：2-12

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	133.00	3,518.00	467,894	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	467,894.00	2,339		
合 計	作業能力：1.00式			470,233.00	470,233		

番号：2-13

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	39,994.00	39,994	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	31,400.00	125,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	165,594.00	827		
合 計	作業能力：1.00式			166,421.00	166,421		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

番号：2-14
名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	2.00	53,200.00	106,400		
交通車	ライトバン 2L	日	2.00	6,642.00	13,284	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			119,684.00	119,684		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300		
合 計					74,300		

単価表番号：1-2

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	139.00	15,707		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					79,409		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-3

単価表名称：RASコラム改良機 135t級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	25,060.00	4,260		
軽油	パトロール給油	L	13.000	139.00	1,807		
損料（RASコラム改良機損料 135t級）	クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ [*] 長21～36	時間	1.000	37,300.00	37,300		運転時間換算
損料（RASコラムオーガ損料）	RASコラム専用	時間	1.000	29,800.00	29,800		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 5.0m	時間	1.000	2,840.00	2,840		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 10.0m	時間	2.000	3,650.00	7,300		運転時間換算
損料（攪拌翼損料）	RASコラム専用	時間	1.000	4,110.00	4,110		運転時間換算
損料（削孔攪拌ヘッド損料）	RASコラム専用	時間	1.000	5,050.00	5,050		運転時間換算
合 計					92,467		

単価表番号：1-4

単価表名称：スラリープラント

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（深層混合処理機〔スラリプラント（全	能力40m3／h	日	1.550	60,000.00	93,000		供用日換算
損料（施工管理装置損料）	RASコラム専用	日	1.000	33,800.00	33,800		運転日換算
損料（水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽	2 0 m 3	日	1.000	2,170.00	2,170		供用日
損料（セメントサイコ）	（鋼製溶接構造） 容量 3 0 t 排出能力 2 0 t／h	日	1.000	5,870.00	5,870		供用日換算
合 計					134,840		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-5

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	87.000	139.00	12,093		
運転手（特殊）		人	1.000	25,060.00	25,060		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・ク レ	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.500	17,400.00	26,100		供用日換算
合 計					63,253		

単価表番号：1-6

単価表名称：発動発電機 600kVA 514kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	365.000	139.00	50,735		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆 動	550／600kVA	日	1.000	51,800.00	51,800		運転日換算
合 計					102,535		

単価表番号：1-7

単価表名称：発動発電機 150kVA 134kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	93.000	139.00	12,927		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆 動	超低騒音 排ガス型（第2次）125／150kVA	日	1.000	12,300.00	12,300		運転日換算
合 計					25,227		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-8

単価表名称：散水車〔トラック架装型〕 5500～6500L

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.180	22,880.00	4,118		
軽油		L	4.900	139.00	681		
損料（散水車〔トラック架装型〕）	5500～6500L	時間	1.000	2,950.00	2,950		運転時間換算
合 計					7,749		

単価表番号：1-9

単価表名称：RASコラム改良機【夜間】 135t級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）	夜間	人	0.170	28,820.00	4,899		
軽油	パトロール給油	L	13.000	139.00	1,807		
損料（RASコラム改良機損料 135t級）	クローラ式杭打機、直結三点支持式、リフト長21～36	時間	1.000	37,300.00	37,300		運転時間換算
損料（RASコラムオーガ損料）	RASコラム専用	時間	1.000	29,800.00	29,800		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 5.0m	時間	1.000	2,840.00	2,840		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 10.0m	時間	2.000	3,650.00	7,300		運転時間換算
損料（攪拌翼損料）	RASコラム専用	時間	1.000	4,110.00	4,110		運転時間換算
損料（削孔攪拌ヘッド損料）	RASコラム専用	時間	1.000	5,050.00	5,050		運転時間換算
合 計					93,106		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-10

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	87.000	139.00	12,093		
運転手（特殊）	夜間	人	1.000	28,820.00	28,820		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.500	17,400.00	26,100		供用日換算
合 計					67,013		

単価表番号：1-11

単価表名称：散水車〔トラック架装型〕【夜間】 5500～6500L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）	夜間	人	0.180	26,450.00	4,761		
軽油		L	4.900	139.00	681		
損料（散水車〔トラック架装型〕）	5500～6500L	時間	1.000	2,950.00	2,950		運転時間換算
合 計					8,392		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-12

単価表名称：RASコラム改良機 120t級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	25,060.00	4,260		
軽油	パトロール給油	L	12.000	139.00	1,668		
損料（RASコラム改良機損料 120t級）	クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ [※] 長21～33	時間	1.000	34,300.00	34,300		運転時間換算
損料（RASコラムオーガ損料）	RASコラム専用	時間	1.000	29,800.00	29,800		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 10.0m	時間	1.000	3,650.00	3,650		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 5.0m	時間	1.000	2,840.00	2,840		運転時間換算
損料（攪拌翼損料）	RASコラム専用	時間	1.000	4,110.00	4,110		運転時間換算
損料（削孔攪拌ヘッド損料）	RASコラム専用	時間	1.000	5,050.00	5,050		運転時間換算
合 計					85,678		

単価表番号：1-13

単価表名称：RASコラム改良機【夜間】 120t級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）	夜間	人	0.170	28,820.00	4,899		
軽油	パトロール給油	L	12.000	139.00	1,668		
損料（RASコラム改良機損料 120t級）	クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ [※] 長21～33	時間	1.000	34,300.00	34,300		運転時間換算
損料（RASコラムオーガ損料）	RASコラム専用	時間	1.000	29,800.00	29,800		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 10.0m	時間	1.000	3,650.00	3,650		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 5.0m	時間	1.000	2,840.00	2,840		運転時間換算
損料（攪拌翼損料）	RASコラム専用	時間	1.000	4,110.00	4,110		運転時間換算
損料（削孔攪拌ヘッド損料）	RASコラム専用	時間	1.000	5,050.00	5,050		運転時間換算
合 計					86,317		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-14

単価表名称：削孔機（ボーリングマシン） 22kW φ216

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.000	32,300.00	32,300		運転日
損料（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.400	37,200.00	52,080		供用日
合 計					84,380		

単価表番号：1-15

単価表名称：グラウトポンプ 20kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕）	吐出量350～450L/min	日	1.000	4,740.00	4,740		運転日
損料（グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕）	吐出量350～450L/min	日	1.400	3,730.00	5,222		供用日
合 計					9,962		

単価表番号：1-16

単価表名称：水中ポンプ 3.7kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1.000	317.00	317		運転日
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1.400	183.00	256		供用日
合 計					573		

単価表番号：1-17

単価表名称：サンドポンプ 11kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付〕）	水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m	日	1.000	1,030.00	1,030		運転日
損料（工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付〕）	水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m	日	1.400	559.00	782		供用日
合 計					1,812		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-18

単価表名称：水槽 20m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕	2 0 m ³	日	1.400	2,170.00	3,038		供用日
合 計					3,038		

単価表番号：1-19

単価表名称：発動発電機 125kVA 117kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	94.000	139.00	13,066		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA	日	1.000	3,780.00	3,780		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA	日	1.400	5,680.00	7,952		供用日
合 計					24,798		

単価表番号：1-20

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 砂礫土(N≤50)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メタルクラウン		個	0.300	13,200.00	3,960		
スタビライザー		個	0.100	5,200.00	520		
ケーシングパイプ		m	0.170	30,400.00	5,168		
合 計					9,648		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-21

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 粘性土

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メタルクラウン		個	0.070	13,200.00	924		
スタビライザー		個	0.010	5,200.00	52		
ケーシングパイプ		m	0.070	30,400.00	2,128		
合 計					3,104		

単価表番号：1-22

単価表名称：削孔・造成マシン 削孔造成兼用 30kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（削孔・造成マシン）	削孔造成兼用	日	1.000	22,900.00	22,900		運転日
損料（削孔・造成マシン）	削孔造成兼用	日	1.400	26,500.00	37,100		供用日
合 計					60,000		

単価表番号：1-23

単価表名称：超高压ポンプ（硬化材用） 圧力40MPa、220kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（超高压ポンプ(硬化材用)）	40MPa、220kW	日	1.000	57,300.00	57,300		運転日
損料（超高压ポンプ(硬化材用)）	40MPa、220kW	日	1.400	34,600.00	48,440		供用日
合 計					105,740		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-24

単価表名称：超高压ポンプ（水用） 圧力40MPa、55kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（高压喷射搅拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕）	圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	日	1.000	15,000.00	15,000		運転日
損料（高压喷射搅拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕）	圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	日	1.400	9,050.00	12,670		供用日
合 計					27,670		

単価表番号：1-25

単価表名称：スラリープラント 24m3/h、21kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（スラリープラント）	24m3/h、21kW	日	1.000	15,500.00	15,500		運転日
損料（スラリープラント）	24m3/h、21kW	日	1.400	16,100.00	22,540		供用日
合 計					38,040		

単価表番号：1-26

単価表名称：セメントサイロ 30t、15.4kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（セメントサイロ）	（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h	日	1.000	5,470.00	5,470		運転日
損料（セメントサイロ）	（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h	日	1.400	3,300.00	4,620		供用日
合 計					10,090		

単価表番号：1-27

単価表名称：水中ポンプ 5.5kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事用水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	1.000	406.00	406		運転日
損料（工事用水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	1.400	234.00	327		供用日
合 計					733		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-28

単価表名称：流量計 400L/分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流量計）	0～400L/min	日	1.000	4,040.00	4,040		運転日
損料（流量計）	0～400L/min	日	1.400	3,890.00	5,446		供用日
合 計					9,486		

単価表番号：1-29

単価表名称：コンプレッサー 0.7MPa以上

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	127.000	139.00	17,653		
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・	超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa	日	1.000	5,210.00	5,210		運転日
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・	超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa	日	1.400	7,490.00	10,486		供用日
合 計					33,349		

単価表番号：1-30

単価表名称：発動発電機 220kVA 201kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	168.000	139.00	23,352		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動	超低騒音 排ガス型（第2次）200/220kVA	日	1.000	5,500.00	5,500		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動	超低騒音 排ガス型（第2次）200/220kVA	日	1.400	8,270.00	11,578		供用日
合 計					40,430		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-31

単価表名称：発動発電機 500kVA 427kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	355.000	139.00	49,345		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	排ガス型（第2次）450／500kVA	日	1.000	16,400.00	16,400		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	排ガス型（第2次）450／500kVA	日	1.400	24,600.00	34,440		供用日
合 計					100,185		

単価表番号：1-32

単価表名称：排泥処理ポンプ 22kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（排泥処理ポンプ）	スラリポンプ(モータ駆動型)22kW	日	1.000	3,780.00	3,780		運転日
損料（排泥処理ポンプ）	スラリポンプ(モータ駆動型)22kW	日	1.400	1,770.00	2,478		供用日
合 計					6,258		

単価表番号：1-33

単価表名称：側溝清掃車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	22,880.00	22,880		
軽油		L	84.000	139.00	11,676		
損料（側溝清掃車〔ブロワ式〕）	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ ／min	日	1.000	44,900.00	44,900		供用日換算
合 計					79,456		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-34

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	139.00	2,919		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型](第	3t級	時間	4.90	568.00	2,783		運転時間
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型](第	3t級	日	1.67	4,080.00	6,813		供用日
合 計					37,575		

単価表番号：1-35

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3~4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	139.00	2,085		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ	運転質量3~4t	時間	4.00	845.00	3,380		運転時間
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ	運転質量3~4t	日	1.40	6,380.00	8,932		供用日
合 計					39,457		

単価表番号：1-36

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	139.00	6,672		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					59,388		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-37

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	139.00	4,865		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					60,051		

単価表番号：1-38

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	139.00	4,865		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					56,343		

単価表番号：1-39

単価表名称：アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	69.00	139.00	9,591		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					130,558		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-40

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	139.00	1,946		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					49,254		

単価表番号：1-41

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	28.00	139.00	3,892		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					57,368		

単価表番号：1-42

単価表名称：アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	28.00	139.00	3,892		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	2.00	6,180.00	12,360		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					106,937		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-43

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	139.00	973		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.00	1,390.00	1,390		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					46,891		

単価表番号：1-44

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	11.00	139.00	1,529		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	1.50	1,710.00	2,565		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					50,730		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-45

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	139.00	3,197		
運転手（一般）		人	1.00	22,880.00	22,880		
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,160.00	5,160		運転日
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	6,230.00	9,345		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	345.00	1,621		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,450.00	3,898		供用日
合 計					46,101		

単価表番号：1-46

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	152.00	912		
特殊作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	1.00	22,880.00	22,880		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					48,635		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：1-47

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 排ガス型（1次）山積0.45m³ 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	50.000	139.00	6,950		
運転手（特殊）		人	1.000	25,060.00	25,060		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕）	排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	1.500	10,200.00	15,300		供用日換算
合 計					47,310		

単価表番号：1-48

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	60t吊	日	1.00	84,500.00	84,500		
合 計					84,500		

単価表番号：1-49

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	152.00	1,064		
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,518		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第3工区)

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	139.00	4,309		
運転手（特殊）		人	1.00	24,100.00	24,100		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					39,994		

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	152.00	3,040		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,642		