

令和 6 年 度

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸（第 2 工区）等築造工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 7 年 3 月

総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					510,655,044	
間接工事費	43,080,477 + 122,929,285				166,009,762	
共通仮設費(計)	5,020,306 + 36,148,955 + 1,911,216				43,080,477	
共通仮設費(積上)					5,020,306	
共通仮設費(率)	$512,751,144 \times 7.05\% ((4.91\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				36,148,955	
現場環境改善費	$502,951,674 \times 0.38\%$				1,911,216	
現場管理費	$553,735,521 \times 22.20\% ((19.76\% + 1.79\%) \times 1.03)$				122,929,285	
工事原価	510,655,044 + 166,009,762				676,664,806	
一般管理費等	$676,664,806 \times 12.96\% (12.96\% \times 1.00) - 2,879$				87,692,879	
契約保証費	$676,664,806 \times 0.04\%$				270,665	
土壌試験					201,650	
工事価格	676,664,806 + 87,692,879 + 270,665 + 201,650				764,830,000	
消費税等相当額	$764,830,000 \times 10.00\%$				76,483,000	
請負工事費	764,830,000 + 76,483,000				841,313,000	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					510,655,044	
船尾南護岸(第2工区)					419,546,559	
構造物撤去工					973,659	
アスファルト舗装撤去					328,264	
舗装版切断	アスファルト t=100				61,776	
1 舗装版切断	アスファルト t=100	m	88.00	702	61,776	
舗装版破碎	アスファルト t=100				266,488	
2 舗装版破碎	アスファルト t=100	m ²	462.00	212.1	97,990	
3 殻運搬		m ³	46.00	3,663	168,498	
コンクリート舗装撤去					69,296	
舗装版切断	コンクリート t=200				3,291	
4 舗装版切断	コンクリート t=200	m	1.00	3,291	3,291	
舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋				66,005	
5 舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋	m ²	51.00	820.5	41,845	
6 殻運搬		m ³	10.00	2,416	24,160	
土留壁撤去					222,354	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				222,354	
7 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	22.00	8,024	176,528	
8 殻運搬		m ³	22.00	2,083	45,826	
U型側溝撤去					353,745	
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				353,745	
9 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	35.00	8,024	280,840	
10 殻運搬		m ³	35.00	2,083	72,905	
土工					9,146,074	
土砂等撤去					8,163,924	
床掘り					532,039	
11 床掘り(陸上)	土砂	m ³	2,243.00	237.2	532,039	
土砂等運搬(1)	土砂				1,940,099	
12 土砂等運搬(1)	土砂 船尾南護岸(第2工区)～処分場	m ³	2,188.00	886.7	1,940,099	
土砂等運搬(2)	土砂				21,136	
13 土砂等運搬(2)	土砂 船尾南護岸(第2工区)～船尾南護岸(第3工区)	m ³	55.00	384.3	21,136	
床掘り(水中)					4,497,570	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
14 床掘り(水中)	土砂、石材	m ³	1,298.00	3,465	4,497,570	
積込(1)	土砂				159,779	
15 積込(ルーズ)(1)	土砂	m ³	689.00	231.9	159,779	
土砂等運搬(1)	土砂				610,936	
16 土砂等運搬(1)	土砂 船尾南護岸(第2工区)～処分場	m ³	689.00	886.7	610,936	
積込(2)	石材				168,327	
17 積込(ルーズ)(2)	石材	m ³	609.00	276.4	168,327	
土砂等運搬(2)	石材				234,038	
18 土砂等運搬(2)	石材 船尾南護岸(第2工区)～作業ヤード	m ³	609.00	384.3	234,038	
大型土のう移設					982,150	
大型土のう移設	耐候性1年型 2t型				982,150	
19 大型土のう工(撤去)	耐候性1年型 2t型	袋	44.00	753	33,132	
20 現場発生品積込・荷卸		t	88.00	9,078	798,864	
21 現場発生品運搬		t	88.00	911.3	80,194	
22 大型土のう工(設置)	耐候性1年型 2t型	袋	44.00	1,590	69,960	
本体工					409,426,826	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板工					409,426,826	
鋼管矢板(Ab、Ac)	SKY490 φ1200 t20 L=29.4m				409,426,826	
23 鋼管矢板材料費	SKY490 φ1200 t20 L=29.4m	式	1.00	318,801,210	318,801,210	
24 鋼管矢板荷卸		枚・本	130.00	4,033	524,290	
25 鋼管パイラー組立・解体		回	1.00	1,286,821	1,286,821	
26 鋼管矢板圧入		本	65.00	1,366,377	88,814,505	
船尾南護岸(第3工区)					91,108,485	
基礎工					32,311,574	
基礎捨石工					31,693,546	
基礎捨石	10~200kg/個				25,278,130	
27 瀬取り投入(自積方式)	10~200kg/個	m ³	1,272.00	17,731	22,553,832	
28 捨石投入(流用材)	10~200kg/個	m ³	634.00	4,297	2,724,298	
積込	石材				175,237	
29 積込(ルーズ)	石材	m ³	634.00	276.4	175,237	
土砂等運搬	石材				243,646	
30 土砂等運搬	石材 作業ヤード~船尾南護岸(第3工区)施工範囲内	m ³	634.00	384.3	243,646	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨石荒均し	±50cm				5,477,848	
31 捨石荒均し(陸上・潮待ち部以外)	±50cm	m ²	178.00	9,880	1,758,640	
32 捨石荒均し(陸上・潮待ち部)	±50cm	m ²	98.00	10,801	1,058,498	
33 捨石荒均し(水中・潮待ち部)	±50cm	m ²	42.00	9,366	393,372	
34 捨石荒均し(水中・潮待ち部以外)	±50cm	m ²	346.00	6,553	2,267,338	
捨石本均し	±5cm				518,685	
35 捨石本均し(陸上潮待ち部以外)	現場打開渠下均し ±5cm	m ²	15.00	10,819	162,285	
36 捨石本均し(陸上潮待ち部)	上部工下均し ±5cm	m ²	30.00	11,880	356,400	
重防食被覆保護					618,028	
重防食被覆保護	不織布(t=10mm)				618,028	
37 重防食被覆保護	不織布(t=10mm)	m ²	367.00	1,684	618,028	
被覆・根固工					18,487,117	
被覆石工					18,487,117	
被覆石	1000kg/個 人工石材				7,259,440	
38 瀬取り投入(自積方式)	1000kg/個 人工石材	m ³	515.00	14,096	7,259,440	
被覆均し	±50cm 1000kg/個				11,227,677	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
39 被覆均し(陸上・潮待ち部以外)	±50cm 1000kg/個	m ²	225.00	22,585	5,081,625	
40 被覆均し(陸上・潮待ち部)	±50cm 1000kg/個	m ²	97.00	25,045	2,429,365	
41 被覆均し(水中・潮待ち部)	±50cm 1000kg/個	m ²	41.00	12,388	507,908	
42 被覆均し(水中・潮待ち部以外)	±50cm 1000kg/個	m ²	371.00	8,649	3,208,779	
上部工					20,416,090	
上部コンクリート工					17,040,234	
支保組立組外					121,490	
43 支保組立組外(鋼矢板式)		m	5.00	24,298	121,490	
枠組足場					967,260	
44 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	294.00	3,290	967,260	
単管傾斜足場					586,740	
45 足場工(単管傾斜足場)		掛m ²	140.00	4,191	586,740	
鉄筋(1)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋				302,736	
46 鉄筋加工組立(1)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	1,113.00	272	302,736	
鉄筋(2)	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋				345,276	
47 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	1,242.00	278	345,276	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 (3)	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋				1,399,065	
48 鉄筋加工組立 (3)	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	4,909.00	285	1,399,065	
型枠					5,938,882	
49 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	556.00	10,641	5,916,396	
50 木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	2.00	11,243	22,486	
伸縮目地	t=10mm				73,950	
51 伸縮目地	t=10mm	m 2	29.00	2,550	73,950	
止水板					93,472	
52 止水板		m	32.00	2,921	93,472	
コンクリート	24-12-25 (20) BB				7,059,636	
53 コンクリート打設(陸上)	24-12-25 (20) BB	m 3	243.00	29,052	7,059,636	
均しコンクリート					151,727	
54 型枠		m 2	7.00	5,393	37,751	
55 コンクリート打設(陸上)		m 3	4.00	28,494	113,976	
杭頭コンクリート					2,401,196	
吊型枠 (1)	PL-φ650×9t				1,062,880	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
56 吊型枠(1)(材料費)	PL-φ650×9t	個	35.00	27,500	962,500	
57 吊型枠設置(φ700用)	PL-φ650×9t	個	35.00	2,868	100,380	
吊型枠(2)	PL-φ840×9t				350,548	
58 吊型枠(2)(材料費)	PL-φ840×9t	個	11.00	29,000	319,000	
59 吊型枠設置(φ900用)	PL-φ840×9t	個	11.00	2,868	31,548	
コンクリート	24-12-25(20)BB				987,768	
60 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m ³	34.00	29,052	987,768	
水叩コンクリート					974,660	
基礎捨石	RC-40				159,082	
61 基礎砕石敷均し	RC-40	m ³	22.00	7,231	159,082	
型枠					42,160	
62 型枠		m ²	4.00	10,540	42,160	
溶接金網	CD6 150×150				120,442	
63 溶接金網設置	CD6 150×150	m ²	98.00	1,229	120,442	
伸縮目地	t=10mm				35,700	
64 伸縮目地	t=10mm	m ²	14.00	2,550	35,700	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	18-8-40BB				617,276	
65 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	22.00	28,058	617,276	
裏込・裏埋工					3,949,288	
裏埋工					3,949,288	
裏埋材	水砕スラグ				3,059,268	
66 裏埋材(材料費)	水砕スラグ	m 3	983.00	2,962	2,911,646	
67 路体(築堤)盛土		m 3	641.00	230.3	147,622	
裏埋流出防止	不織布 t=10mm				380,368	
68 吸出し防止材設置	不織布 t=10mm	m 2	534.00	712.3	380,368	
大型土のう製作・設置	耐候性1年型 2t型				509,652	
69 大型土のう工(製作・設置)	耐候性1年型 2t型	袋	66.00	7,722	509,652	
排水構造物工					2,713,161	
現場打U型側溝					633,731	
基礎砕石	RC-40 t=10cm				25,440	
70 基礎砕石	RC-40 t=10cm	m 2	20.00	1,272	25,440	
型枠					369,525	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
71 型枠		m ²	39.00	9,475	369,525	
目地板	t=10mm				3,626	
72 目地板	t=10mm	m ²	1.00	3,626	3,626	
コンクリート	18-8-40BB				235,140	
73 コンクリート	18-8-40BB	m ³	6.00	39,190	235,140	
現場打集水桝					132,924	
現場打集水桝	1000×500×1500				98,570	
74 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	1000×500×1500	箇所	1.00	98,570	98,570	
鉄蓋	560×525×SS400				34,354	
75 蓋版	560×525×SS400	枚	2.00	17,177	34,354	
暗渠排水管					383,400	
ヒュ-ム管(B形管)(1)	HPφ600 固定基礎なし				48,000	
76 ヒュ-ム管(B形管)(1)	HPφ600 固定基礎なし	m	2.00	24,000	48,000	
ヒュ-ム管(B形管)(2)	HPφ600 固定基礎360°				335,400	
77 ヒュ-ム管(B形管)(2)	HPφ600 固定基礎360°	m	4.00	83,850	335,400	
現場打開渠					1,563,106	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13				96,173	
78 鉄筋工[市場単価]	SD345 D13	t	0.55	174,860	96,173	
型枠					284,580	
79 型枠		m ²	27.00	10,540	284,580	
コンクリート	18-12-40BB				393,900	
80 コンクリート	18-12-40BB	m ³	13.00	30,300	393,900	
目地板	t=10mm				10,878	
81 目地板	t=10mm	m ²	3.00	3,626	10,878	
フラップゲート	φ600用 SUS304				777,575	
82 フラップゲート(材料費)	φ600用 SUS304	組	1.00	608,000	608,000	
83 フラップゲート設置	φ600用 SUS304	基	1.00	169,575	169,575	
雑工					3,431,785	
ずれどめ・ストッパー					184,962	
ずれ止め(1)	ずれ止め(9mm)				55,380	
84 ずれ止め(1)材料費	ずれ止め(9mm)	k g	130.00	426	55,380	
ずれ止め(2)	ずれ止め(12mm)				29,394	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 ずれ止め(2) 材料費	ずれ止め(12mm)	k g	69.00	426	29,394	
ストッパー	ストッパー				100,188	
86 ストッパー材料費	ストッパー	個	276.00	363	100,188	
現場鋼材溶接工					3,246,823	
現場鋼材溶接(1)	鉄筋D19+鋼管				209,833	
87 アーク溶接(1)	鉄筋D19+鋼管	m	13.00	16,141	209,833	
現場鋼材溶接(2)	鉄筋D16+鋼管				82,644	
88 アーク溶接(2)	鉄筋D16+鋼管	m	6.00	13,774	82,644	
現場鋼材溶接(3)	鉄筋D13+鋼管				337,880	
89 アーク溶接(3)	鉄筋D13+鋼管	m	40.00	8,447	337,880	
現場鋼材溶接(4)	ずれ止め(9mm)				1,446,276	
90 アーク溶接(4)	ずれ止め(9mm)	m	146.00	9,906	1,446,276	
現場鋼材溶接(5)	ずれ止め(12mm)				1,065,127	
91 アーク溶接(5)	ずれ止め(12mm)	m	59.00	18,053	1,065,127	
現場鋼材溶接(6)	ストッパー				105,063	
92 アーク溶接(6)	ストッパー	m	7.00	15,009	105,063	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費					9,799,470	
処分費					9,799,470	
アスファルト殻処分					194,580	
93 アスファルト殻処分費		m 3	46.00	4,230	194,580	
コンクリート殻処分	無筋				283,410	
94 コンクリート殻処分費	無筋	m 3	67.00	4,230	283,410	
土砂処分					9,321,480	
95 土砂処分費	砂質土	m 3	2,877.00	3,240	9,321,480	
共通仮設費(積上)					5,020,306	
共通仮設					5,020,306	
共通仮設費					5,020,306	
運搬費					2,804,178	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン65t				1,158,432	
96 分解組立運搬	クローラクレーン65t	式	1.00	1,158,432	1,158,432	
建設機械器具等運搬	クラムシェル0.4m3				472,146	
97 分解組立運搬	クラムシェル0.4m3	式	1.00	472,146	472,146	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬	鋼管パイラーφ1200				1,173,600	
98 貨物自動車による運搬	鋼管パイラーφ1200 往復	式	1.00	1,173,600	1,173,600	
事業損失防止施設費					2,096,100	
汚濁防止膜設置・管理・撤去					2,096,100	
99 汚濁防止膜設置	100m	m	100.00	6,077	607,700	
100 汚濁防止膜撤去	100m	m	100.00	5,665	566,500	
101 汚濁防止膜賃料	100m	式	1.00	921,900	921,900	
安全費					28	
標識					28	
102 灯浮標管理		式	1.00	28	28	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
103 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：1

名称：舗装版切断 アスファルト t=100

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト t=100	m	1.000	702	702		
合 計	作業能力：1.00m			702	702		

番号：2

名称：舗装版破碎 アスファルト t=100

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト t=100	m 2	1.000	212.1	212.1		
合 計	作業能力：1.00m 2			212.1	212.1		

番号：3

名称：殻運搬

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m 3	1.000	3,663	3,663		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,663	3,663		

番号：4

名称：舗装版切断 コンクリート t=200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	コンクリート t=200	m	1.000	3,291	3,291		
合 計	作業能力：1.00m			3,291	3,291		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：5

名称：舗装版破碎 コンクリート t=200 無筋

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋	m ²	1.000	820.5	820.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			820.5	820.5		

番号：6

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	2,416	2,416		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,416	2,416		

番号：7

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,024.00	80,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,024.00	80,240		

番号：8

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	2,083	2,083		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,083	2,083		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：9

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,024.00	80,240		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,024.00	80,240		

番号：10

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	2,083	2,083		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,083	2,083		

番号：11

名称：床掘り（陸上） 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り（陸上）	土砂	m ³	1.00	237.2	237.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			237.2	237.2		

番号：12

名称：土砂等運搬（1） 土砂 船尾南護岸（第2工区）～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（1）	土砂 船尾南護岸（第2工区）～処分場	m ³	1.00	886.7	886.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			886.7	886.7		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：13

名称：土砂等運搬（2） 土砂 船尾南護岸（第2工区）～船尾南護岸（第3工区）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（2）	土砂 船尾南護岸（第2工区）～船尾南護岸（第3工区）	m ³	1.00	384.3	384.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			384.3	384.3		

番号：14

名称：床掘り（水中） 土砂、石材

1日当り（30m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積0.4m ³	日	1.00	94,508.00	94,508	6.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	94,508.00	9,450		
合 計	作業能力：30.00m ³			3,465.00	103,958		

番号：15

名称：積込（ルーズ）（1） 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーズ）（1）	土砂	m ³	1.00	231.9	231.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			231.9	231.9		

番号：16

名称：土砂等運搬（1） 土砂 船尾南護岸（第2工区）～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（1）	土砂 船尾南護岸（第2工区）～処分場	m ³	1.00	886.7	886.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			886.7	886.7		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：17

名称：積込(ルーズ)(2) 石材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)(2)	石材	m ³	1.00	276.4	276.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			276.4	276.4		

番号：18

名称：土砂等運搬(2) 石材 船尾南護岸(第2工区)～作業ヤード

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	石材 船尾南護岸(第2工区)～作業ヤード	m ³	1.00	384.3	384.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			384.3	384.3		

番号：19

名称：大型土のう工(撤去) 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	31,200.00	2,152		
特殊作業員		人	0.069	27,770.00	1,916		
バックホ運転		日	0.069	50,302.00	3,470		
合 計	作業能力：10.00袋			753.00	7,538		

番号：20

名称：現場発生品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	9,078	9,078		
合 計	作業能力：1.00t			9,078	9,078		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：21

名称：現場発生品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	911.3	911.3		
合 計	作業能力：1.00 t			911.3	911.3		

番号：22

名称：大型土のう工（設置） 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.116	31,200.00	3,619		
特殊作業員		人	0.116	27,770.00	3,221		
普通作業員		人	0.116	24,540.00	2,846		
バックホ運転		日	0.116	53,612.00	6,218		
合 計	作業能力：10.00袋			1,590.00	15,904		

番号：23

名称：鋼管矢板材料費 SKY490 φ1200 t20 L=29.4m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板 (Ab, Ac)	SKY490, φ1200, t20, L29.4	本	65.00	4,904,634.00	318,801,210		
合 計	作業能力：1.00式			318,801,210.00	318,801,210		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：24

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り（60枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(1次基準)60～65t	日	1.00	126,005.00	126,005		
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
とび工		人	2.00	29,540.00	59,080		
普通作業員		人	1.00	24,540.00	24,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	240,825.00	1,204		
合 計	作業能力：60.00枚・本			4,033.00	242,029		

番号：25

名称：鋼管パイラー組立・解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管パイラー運転	φ1200仕様	日	0.63	739,740.00	466,036		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(1次基準)60～65t	日	3.00	126,005.00	378,015		
世話役		人	3.00	31,200.00	93,600		
特殊作業員		人	3.00	27,770.00	83,310		
とび工		人	9.00	29,540.00	265,860		
合 計	作業能力：1.00回			1,286,821.00	1,286,821		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：26

名称：鋼管矢板圧入

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管パイラー運転	φ1200仕様	日	7.05	739,740.00	5,215,167		
ウォータージェット運転	圧入14.7MPa 吐出量325l/min	日	56.40	73,495.00	4,145,118		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(1次基準)60～65t	日	7.05	126,005.00	888,335		
発動発電機	(ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値)150kVA	日	7.05	23,695.00	167,049		
世話役		人	7.05	31,200.00	219,960		
特殊作業員		人	7.05	27,770.00	195,778		
とび工		人	14.10	29,540.00	416,514		
溶接工		人	14.10	33,490.00	472,209		
普通作業員		人	7.05	24,540.00	173,007		
諸雑費(率)		%	15.10	11,726,088.00	1,770,639		
合 計	作業能力：10.00本			1,366,377.00	13,663,776		

番号：27

名称：瀬取り投入(自積方式) 10～200kg/個

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石	10～200kg/個	m ³	1,300.00	10,600.00	13,780,000		
クレーン付台船	100t吊	日	4.19	584,269.00	2,448,087	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.19	216,932.00	908,945	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.65	191,067.00	506,327	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	17,643,359.00	88,216		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			17,731.00	17,731,575		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：28

名称：捨石投入（流用材） 10～200kg/個

1000m³当り（1000m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	4.19	584,269.00	2,448,087	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.19	216,932.00	908,945	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	4.81	191,067.00	919,032	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,276,064.00	21,380		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			4,297.00	4,297,444		

番号：29

名称：積込（ルーズ） 石材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーズ）	石材	m ³	1.00	276.4	276.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			276.4	276.4		

番号：30

名称：土砂等運搬 石材 作業ヤード～船尾南護岸（第3工区）施工範囲内

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	石材 作業ヤード～船尾南護岸（第3工区） 施工範囲内	m ³	1.00	384.3	384.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			384.3	384.3		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：31

名称：捨石荒均し(陸上・潮待ち部以外) ±50cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	360,806.00	432,967	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	133,406.00	160,087	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	39,210.00	58,815		
普通作業員		人	13.50	24,540.00	331,290		
雑材料	全体の%	%	0.50	983,159.00	4,915		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,880.00	988,074		

番号：32

名称：捨石荒均し(陸上・潮待ち部) ±50cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.30	360,806.00	469,047	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.30	133,406.00	173,427	2.00H / 8H	
石工		人	1.70	39,210.00	66,657		
普通作業員		人	14.90	24,540.00	365,646		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,074,777.00	5,373		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,801.00	1,080,150		

番号：33

名称：捨石荒均し(水中・潮待ち部) ±50cm

1日当り (20.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	191,067.00	191,067	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	191,067.00	955		
合 計	作業能力：20.50m ²			9,366.00	192,022		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：34

名称：捨石荒均し(水中・潮待ち部以外) ±50cm

1日当り (29.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	191,067.00	191,067	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	191,067.00	955		
合 計	作業能力：29.30m ²			6,553.00	192,022		

番号：35

名称：捨石本均し(陸上潮待ち部以外) 現場打開渠下均し ±5cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.90	42,800.00	124,120	8H	
石工		人	3.70	39,210.00	145,077		
普通作業員		人	32.90	24,540.00	807,366		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,076,563.00	5,382		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,819.00	1,081,945		

番号：36

名称：捨石本均し(陸上潮待ち部) 上部工下均し ±5cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.20	42,800.00	136,960	8H	
石工		人	4.00	39,210.00	156,840		
普通作業員		人	36.20	24,540.00	888,348		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,182,148.00	5,910		
合 計	作業能力：100.00m ²			11,880.00	1,188,058		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：37

名称：重防食被覆保護 不織布 (t=10mm)

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	FPシート PR-10	m ²	568.00	455.00	258,440		
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,184.00	610,944		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,684.00	869,384		

番号：38

名称：瀬取り投入(自積方式) 1000kg/個 人工石材

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	1000kg/個以上	m ³	1,300.00	7,500.00	9,750,000		
クレーン付台船	100t吊	日	4.19	584,269.00	2,448,087	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.19	216,932.00	908,945	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	4.81	191,067.00	919,032	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	14,026,064.00	70,130		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			14,096.00	14,096,194		

番号：39

名称：被覆均し(陸上・潮待ち部以外) ±50cm 1000kg/個

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	360,806.00	1,298,901	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	133,406.00	480,261	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	39,210.00	70,578		
普通作業員		人	16.20	24,540.00	397,548		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,247,288.00	11,236		
合 計	作業能力：100.00m ²			22,585.00	2,258,524		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：40

名称：被覆均し(陸上・潮待ち部) ±50cm 1000kg/個

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	4.00	360,806.00	1,443,224	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.00	133,406.00	533,624	2.00H / 8H	
石工		人	2.00	39,210.00	78,420		
普通作業員		人	17.80	24,540.00	436,812		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,492,080.00	12,460		
合 計	作業能力：100.00m ²			25,045.00	2,504,540		

番号：41

名称：被覆均し(水中・潮待ち部) ±50cm 1000kg/個

1日当り(15.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	191,067.00	191,067	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	191,067.00	955		
合 計	作業能力：15.50m ²			12,388.00	192,022		

番号：42

名称：被覆均し(水中・潮待ち部以外) ±50cm 1000kg/個

1日当り(22.2m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	191,067.00	191,067	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	191,067.00	955		
合 計	作業能力：22.20m ²			8,649.00	192,022		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：43

名称：支保組立組外(鋼矢板式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	23,400.00	2,340,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.10	42,800.00	89,880	8H	
合 計	作業能力：100.00m			24,298.00	2,429,880		

番号：44

名称：鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,162.00	316,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	42,800.00	12,840	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,290.00	329,040		

番号：45

名称：足場工(単管傾斜足場)

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	31,200.00	46,800		
とび工		人	6.100	29,540.00	180,194		
普通作業員		人	2.700	24,540.00	66,258		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.800	42,800.00	34,240		
雑材料		%	28.000	327,492.00	91,697		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,191.00	419,189		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：46

名称：鉄筋加工組立（1） SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	1,030.00	179.00	184,370		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.24	84,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			272.00	272,890		

番号：47

名称：鉄筋加工組立（2） SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	1,030.00	184.00	189,520		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.24	84,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			278.00	278,040		

番号：48

名称：鉄筋加工組立（3） SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	1,030.00	191.00	196,730		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.24	84,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			285.00	285,250		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：49

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,785.00	978,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	42,800.00	85,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,641.00	1,064,100		

番号：50

名称：木製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,815.00	1,081,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,243.00	1,124,300		

番号：51

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

番号：52

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,921	2,921		
合 計	作業能力：1.00m			2,921	2,921		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号 : 53

名称 : コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C65%以下	m 3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,368.00	43,680		
合 計	作業能力 : 10.00m 3			29,052.00	290,520		

番号 : 54

名称 : 型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	5,393	5,393		
合 計	作業能力 : 1.00m 2			5,393	5,393		

番号 : 55

名称 : コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C規定なし	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,804.00	48,040		
合 計	作業能力 : 10.00m 3			28,494.00	284,940		

番号 : 56

名称 : 吊型枠(1) (材料費) PL-φ650×9t

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	鋼管矢板 φ700用	個	1.00	27,500.00	27,500		
合 計	作業能力 : 1.00個			27,500.00	27,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：57

名称：吊型枠設置（φ700用） PL-φ650×9t

1日当り（46個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
型わく工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	1.00	24,540.00	24,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	131,300.00	656		
合 計	作業能力：46.00個			2,868.00	131,956		

番号：58

名称：吊型枠(2)（材料費） PL-φ840×9t

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	鋼管矢板 φ900用	個	1.00	29,000.00	29,000		
合 計	作業能力：1.00個			29,000.00	29,000		

番号：59

名称：吊型枠設置（φ900用） PL-φ840×9t

1日当り（46個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
世話役		人	1.00	31,200.00	31,200		
型わく工		人	1.00	32,760.00	32,760		
普通作業員		人	1.00	24,540.00	24,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	131,300.00	656		
合 計	作業能力：46.00個			2,868.00	131,956		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：60

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C65%以下	m 3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,368.00	43,680		
合 計	作業能力：10.00m 3			29,052.00	290,520		

番号：61

名称：基礎碎石敷均し RC-40

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m 3	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	27,770.00	8,331		
普通作業員		人	1.80	24,540.00	44,172		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,503.00	1,575		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,231.00	72,318		

番号：62

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,540	10,540		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,540	10,540		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：63

名称：溶接金網設置 CD6 150×150

100m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.000	445.00	57,850		
普通作業員		人	2.000	24,540.00	49,080		
雑材料	全体の%	%	15.000	106,930.00	16,039		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,229.00	122,969		

番号：64

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

番号：65

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,368.00	43,680		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,058.00	280,580		

番号：66

名称：裏埋材(材料費) 水砕スラグ

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋材	土工用水砕スラグ 5mm以下	m ³	1,250.00	2,370.00	2,962,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,962.00	2,962,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：67

名称：路体(築堤)盛土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m 3	1.00	230.3	230.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			230.3	230.3		

番号：68

名称：吸出し防止材設置 不織布 t=10mm

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	不織布 t=10mm	m 2	1.000	712.3	712.3		
合 計	作業能力：1.00m 2			712.3	712.3		

番号：69

名称：大型土のう工(製作・設置) 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.278	31,200.00	8,673		
特殊作業員		人	0.278	27,770.00	7,720		
普通作業員		人	0.278	24,540.00	6,822		
耐候性大型土のう袋材	2.0t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10.000	3,770.00	37,700		
パ ッ ク 材 運 転		日	0.278	55,333.00	15,382		
雑材料		%	4.000	23,215.00	928		
合 計	作業能力：10.00袋			7,722.00	77,225		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：70

名称：基礎砕石 RC-40 t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	1.000	1,272	1,272		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,272	1,272		

番号：71

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,475	9,475		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,475	9,475		

番号：72

名称：目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m ²	1.000	3,626	3,626		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,626	3,626		

番号：73

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,190	39,190		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,190	39,190		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：74

名称：現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 1000×500×1500

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	1000×500×1500	箇所	1.000	98,570	98,570		
合 計	作業能力：1.00箇所			98,570	98,570		

番号：75

名称：蓋版 560×525×SS400

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無	枚	100.000	377.00	37,700		
集水樹鉄蓋	SS400 560×525	枚	100.000	16,800.00	1,680,000		
合 計	作業能力：100.00枚			17,177.00	1,717,700		

番号：76

名称：H管(B形管)(1) HPφ600 固定基礎なし

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H管(B形管)(1)	HPφ600 固定基礎なし	m	1.000	24,000	24,000		
合 計	作業能力：1.00m			24,000	24,000		

番号：77

名称：H管(B形管)(2) HPφ600 固定基礎360°

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H管(B形管)(2)	HPφ600 固定基礎360°	m	1.000	83,850	83,850		
合 計	作業能力：1.00m			83,850	83,850		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：78

名称：鉄筋工[市場単価] SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	103,000.00	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	68,770.00	68,770		
合 計	作業能力：1.00 t			174,860.00	174,860		

番号：79

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,540	10,540		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,540	10,540		

番号：80

名称：コンクリート 18-12-40BB

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-12-40BB	m 3	1.000	30,300	30,300		
合 計	作業能力：1.00m 3			30,300	30,300		

番号：81

名称：目地板 t=10mm

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m 2	1.000	3,626	3,626		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,626	3,626		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：82

名称：フラップゲート（材料費） φ600用 SUS304

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート	φ600用 SUS304	組	1.00	608,000.00	608,000		
合 計	作業能力：1.00組			608,000.00	608,000		

番号：83

名称：フラップゲート設置 φ600用 SUS304

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
世話役		人	0.50	31,200.00	15,600		
特殊作業員		人	3.00	27,770.00	83,310		
普通作業員		人	1.00	24,540.00	24,540		
雑材料	全体の%	%	2.00	166,250.00	3,325		
合 計	作業能力：1.00基			169,575.00	169,575		

番号：84

名称：ずれ止め（1）材料費 ずれ止め（9mm）

1kg当り（1k g）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め（1）		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00k g			426.00	426		

番号：85

名称：ずれ止め（2）材料費 ずれ止め（12mm）

1kg当り（1k g）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め（2）		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00k g			426.00	426		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：86

名称：ストッパー材料費 ストッパー

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー		個	1.00	363.00	363		
合 計	作業能力：1.00個			363.00	363		

番号：87

名称：アーク溶接（1） 鉄筋D19+鋼管

1日当り（5.4m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	5.40	8,216.00	44,366		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：5.40m			16,141.00	87,166		

番号：88

名称：アーク溶接（2） 鉄筋D16+鋼管

1日当り（7.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	7.70	8,216.00	63,263		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：7.70m			13,774.00	106,063		

番号：89

名称：アーク溶接（3） 鉄筋D13+鋼管

1日当り（9m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,692.00	33,228		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：9.00m			8,447.00	76,028		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：90

名称：アーク溶接（4） ずれ止め（9mm）

1日当り（10.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,751.00	59,235		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：10.30m			9,906.00	102,035		

番号：91

名称：アーク溶接（5） ずれ止め（12mm）

1日当り（6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	10,920.00	65,520		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：6.00m			18,053.00	108,320		

番号：92

名称：アーク溶接（6） ストッパー

1日当り（6.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	6.30	8,216.00	51,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
合 計	作業能力：6.30m			15,009.00	94,560		

番号：93

名称：アスファルト殻処分費

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m 3	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			4,230.00	423,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：94

名称：コンクリート殻処分費 無筋

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻 無筋	m ³	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,230.00	423,000		

番号：95

名称：土砂処分費 砂質土

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（砂質土）	m ³	100.000	3,240.00	324,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,240.00	324,000		

番号：96

名称：分解組立運搬 クローラクレーン65t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	42,800.00	64,200	8H	
特殊作業員		人	5.50	27,770.00	152,735		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	216,935.00	941,497		
合 計	作業能力：1.00式			1,158,432.00	1,158,432		

番号：97

名称：分解組立運搬 クラムシェル0.4m³

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	42,800.00	59,920	8H	
特殊作業員		人	2.70	27,770.00	74,979		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	134,899.00	337,247		
合 計	作業能力：1.00式			472,146.00	472,146		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：98

名称：貨物自動車による運搬 鋼管パイラーφ1200 往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	4.000	163,000.00	652,000		
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1.000	521,600.00	521,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,173,600.00	1,173,600		

番号：99

名称：汚濁防止膜設置 100m

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合 計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：100

名称：汚濁防止膜撤去 100m

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合 計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：101

名称：汚濁防止膜賃料 100m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	921,900.00	921,900		
合 計	作業能力：1.00式			921,900.00	921,900		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：102

名称：灯浮標管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗品費		式	1.00	28.00	28		
合 計	作業能力：1.00式			28.00	28		

番号：103

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：1

単価表名称：油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕 平積0.4m³

6.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	96.00	140.00	13,440		
運転手（特殊）		人	1.00	25,900.00	25,900		
損料（油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕）	平積0.4m ³	時間	6.40	3,320.00	21,248		運転時間
損料（油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕）	平積0.4m ³	日	1.60	21,200.00	33,920		供用日
合 計					94,508		

単価表番号：2

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	78.000	140.00	10,920		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.260	10,700.00	13,482		
合 計					50,302		

単価表番号：3

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	94.000	140.00	13,160		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.360	10,700.00	14,552		
合 計					53,612		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：4

単価表名称：クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(1次基準)60～65t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	76.00	140.00	10,640		
運転手(特殊)		人	1.00	25,900.00	25,900		
損料(クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ])	排出ガス対策型(第1次基準値)60～65t吊	日	1.45	61,700.00	89,465		供用日換算
合 計					126,005		

単価表番号：5

単価表名称：鋼管パイラー運転 φ1200仕様

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	271.00	140.00	37,940		
損料(鋼管パイラー)	φ1200仕様	日	1.45	484,000.00	701,800		供用日換算
合 計					739,740		

単価表番号：6

単価表名称：ウォータージェット運転 圧入14.7MPa 吐出量325l/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	120.00	140.00	16,800		
損料(杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排ガス型(第1次基準値)])	圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	1.45	39,100.00	56,695		供用日換算
合 計					73,495		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：7

単価表名称：発動発電機（ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）150kVA

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	101.00	140.00	14,140		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	排出ガス対策型（第1次）125／150kVA	日	1.45	6,590.00	9,555		供用日換算
合 計					23,695		

単価表番号：8

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	91.10	11,751		
船団長		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					584,269		

単価表番号：9

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	109.00	13,734		
高級船員		人	2.40	32,340.00	77,616	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,932		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：10

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	91.10	11,751		
潜水世話役		人	0.24	40,870.00	9,808	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	40,870.00	49,044	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	31,720.00	38,064	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					191,067		

単価表番号：11

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	91.10	11,751		
船団長		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					584,269		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：12

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	109.00	13,734		
高級船員		人	2.40	32,340.00	77,616	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,932		

単価表番号：13

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	91.10	11,751		
潜水世話役		人	0.24	40,870.00	9,808	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	40,870.00	49,044	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	31,720.00	38,064	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					191,067		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：14

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	91.10	8,563		
船団長		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					360,806		

単価表番号：15

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	109.00	7,521		
高級船員		人	1.20	32,340.00	38,808	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					133,406		

単価表番号：16

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：17

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	104.000	140.00	14,560		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.390	10,700.00	14,873		
合 計					55,333		