

令和7年度  
港湾改修費

積算書番号

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

積算書

近畿地方整備局 神戸港湾事務所

令和7年10月

総括表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称       | 規格・形状寸法                                                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費     |                                                                         |    |     |     | 105,637,106 |     |
| 間接工事費     | 13,255,291 + 28,431,901                                                 |    |     |     | 41,687,192  |     |
| 共通仮設費（計）  | 5,596,890 + 7,029,495 + 628,906                                         |    |     |     | 13,255,291  |     |
| 共通仮設費（積上） |                                                                         |    |     |     | 5,596,890   |     |
| 共通仮設費（率）  | $101,435,719 \times 6.93\% ((4.79\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$ |    |     |     | 7,029,495   |     |
| 現場環境改善費   | $98,266,606 \times 0.64\%$                                              |    |     |     | 628,906     |     |
| 現場管理費     | $114,691,010 \times 24.79\% ((22.57\% + 1.50\%) \times 1.03)$           |    |     |     | 28,431,901  |     |
| 工事原価      | 105,637,106 + 41,687,192                                                |    |     |     | 147,324,298 |     |
| 一般管理費等    | $143,122,911 \times 16.32\% (16.32\% \times 1.00) - 9,206$              |    |     |     | 23,348,453  |     |
| 契約保証費     | $143,122,911 \times 0.04\%$                                             |    |     |     | 57,249      |     |
| 工事価格      | 147,324,298 + 23,348,453 + 57,249                                       |    |     |     | 170,730,000 |     |
| 消費税等相当額   | $170,730,000 \times 10.00\%$                                            |    |     |     | 17,073,000  |     |
| 請負工事費     | 170,730,000 + 17,073,000                                                |    |     |     | 187,803,000 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                  | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量      | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|----------------------|---------------------------|----------------|----------|--------|-------------|-----|
| 直接工事費                |                           |                |          |        | 105,637,106 |     |
| 荷さばき地                |                           |                |          |        | 105,637,106 |     |
| 構造物撤去工               |                           |                |          |        | 7,261,303   |     |
| アスファルト舗装撤去工          |                           |                |          |        | 4,285,820   |     |
| アスファルト舗装切断           | t=4～20cm                  |                |          |        | 734,294     |     |
| 1 舗装版切断(1)-1         | t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部))  | m              | 78.00    | 672.8  | 52,478      |     |
| 2 舗装版切断(1)-2【見積 単-1】 | t=5cm、10cm                | m              | 628.00   | 465    | 292,020     |     |
| 3 舗装版切断(2)【見積 単-2】   | t=20cm                    | m              | 132.00   | 2,953  | 389,796     |     |
| アスファルト舗装撤去           | t=4～20cm                  |                |          |        | 1,413,264   |     |
| 4 舗装版破碎(1)-1         | t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部))  | m <sup>2</sup> | 183.00   | 207    | 37,881      |     |
| 5 舗装版破碎(1)-2【見積 単-3】 | t=10cm                    | m <sup>2</sup> | 454.00   | 359    | 162,986     |     |
| 6 舗装版破碎(1)-3         | t=10cm (STEP3 D舗装(給油所南側)) | m <sup>2</sup> | 52.00    | 4,825  | 250,900     |     |
| 7 舗装版破碎(2)-1         | t=20cm (STEP1-1 B舗装)      | m <sup>2</sup> | 18.00    | 11,490 | 206,820     |     |
| 8 舗装版破碎(2)-2【見積 単-4】 | t=20cm                    | m <sup>2</sup> | 847.00   | 891    | 754,677     |     |
| アスファルト舗装切削           |                           |                |          |        | 2,138,262   |     |
| 9 路面切削【見積 単-5】       | t=5cm                     | m <sup>2</sup> | 2,078.00 | 1,029  | 2,138,262   |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                       | 規格・形状寸法                          | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額     | 摘 要 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|---------|-----|
| 路盤材撤去工                    |                                  |                |        |        | 765,606 |     |
| 路盤材撤去                     | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20～25cm     |                |        |        | 765,606 |     |
| 10 路盤材撤去(掘削)-1【見積 単-6】    | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)               | m <sup>2</sup> | 313.00 | 2,414  | 755,582 |     |
| 11 路盤材撤去(掘削)-2            | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) (STEP1-1 B舗装) | m <sup>3</sup> | 4.00   | 2,506  | 10,024  |     |
| 再生砕石舗装撤去工                 |                                  |                |        |        | 75,420  |     |
| 再生砕石撤去                    | 再生クラッシャラン(RC-40) t=10～30cm       |                |        |        | 75,420  |     |
| 12 再生砕石撤去(掘削)             | 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装)     | m <sup>3</sup> | 18.00  | 2,506  | 45,108  |     |
| 13 再生砕石運搬(現場→仮置ヤード(1))    | 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装)     | m <sup>3</sup> | 18.00  | 1,684  | 30,312  |     |
| コンテナマット撤去工                |                                  |                |        |        | 421,099 |     |
| コンテナマット(縞鋼板)撤去            | 縞鋼板、t=19mm                       |                |        |        | 270,865 |     |
| 14 コンテナマット(縞鋼板)撤去【見積 単-7】 |                                  | 枚              | 35.00  | 7,739  | 270,865 |     |
| コンテナマット(表層)切削             | t=5cm                            |                |        |        | 150,234 |     |
| 15 路面切削【見積 単-5】           | t=5cm                            | m <sup>2</sup> | 146.00 | 1,029  | 150,234 |     |
| 擁壁撤去工                     |                                  |                |        |        | 157,752 |     |
| コンクリート取壊し(グリーンベルト擁壁)      | コンクリート(有筋)                       |                |        |        | 157,752 |     |
| 16 構造物取壊し                 | コンクリート(有筋)                       | m <sup>3</sup> | 9.00   | 17,528 | 157,752 |     |



積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                      | 規格・形状寸法                                   | 単位             | 数 量    | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|
| フェンス撤去工                  |                                           |                |        |         | 495,894 |     |
| フェンスA・C撤去                | A型 H=1300mm、直忍び600mm C型 H=2400mm、外忍び450mm |                |        |         | 470,196 |     |
| 17 フェンス撤去（A型、C型）【見積 単-8】 | A型 H=1300mm、直忍び600mm C型 H=2400mm、外忍び450mm | m              | 148.00 | 3,177   | 470,196 |     |
| フェンス基礎ブロック撤去             | コンクリート（無筋）                                |                |        |         | 25,698  |     |
| 18 構造物取壊し                | コンクリート（無筋）                                | m <sup>3</sup> | 3.00   | 8,566   | 25,698  |     |
| 道路灯撤去工                   |                                           |                |        |         | 224,920 |     |
| 道路灯撤去                    | 本体、支柱、制御盤、ブルボックス、FEP管φ30                  |                |        |         | 206,536 |     |
| 19 道路灯撤去【見積 単-9】         | 本体、支柱、制御盤、ブルボックス、FEP管φ30                  | 式              | 1.00   | 206,536 | 206,536 |     |
| 道路灯基礎取壊し                 | コンクリート（有筋）（アンカーフレーム撤去含む）                  |                |        |         | 17,528  |     |
| 20 構造物取壊し                | コンクリート（有筋）（アンカーフレーム撤去含む）                  | m <sup>3</sup> | 1.00   | 17,528  | 17,528  |     |
| 道路灯均しコンクリート取壊し           | コンクリート（無筋）                                |                |        |         | 856     |     |
| 21 構造物取壊し                | コンクリート（無筋）                                | m <sup>3</sup> | 0.10   | 8,566   | 856     |     |
| 排水構造物撤去工                 |                                           |                |        |         | 12,700  |     |
| グレーチング蓋撤去（U型側溝）          | 300用、T-25、L=1.0m（37.1kg/枚）                |                |        |         | 12,700  |     |
| 22 グレーチング蓋撤去（U型側溝）       | 300用、T-25、L=1.0m（37.1kg/枚）                | 枚              | 50.00  | 254     | 12,700  |     |
| 植栽撤去工                    |                                           |                |        |         | 677,438 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称              | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額     | 摘 要 |
|------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|---------|-----|
| 植樹撤去             | 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均) |                |       |        | 677,438 |     |
| 23 伐木除根【見積 単-10】 | 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均) | 本              | 25.00 | 26,164 | 654,100 |     |
| 24 伐採木運搬(枝葉)     |                         | m <sup>3</sup> | 4.00  | 3,219  | 12,876  |     |
| 25 伐採木運搬(幹)      |                         | m <sup>3</sup> | 2.00  | 3,621  | 7,242   |     |
| 26 伐採木運搬(根)      |                         | m <sup>3</sup> | 2.00  | 1,610  | 3,220   |     |
| 作業土工             |                         |                |       |        | 40,179  |     |
| 床掘               |                         |                |       |        | 27,625  |     |
| 27 床掘            |                         | m <sup>3</sup> | 13.00 | 2,125  | 27,625  |     |
| 土砂等運搬            | 土砂                      |                |       |        | 12,554  |     |
| 28 土砂等運搬         |                         | m <sup>3</sup> | 13.00 | 965.7  | 12,554  |     |
| 運搬処理工            |                         |                |       |        | 104,475 |     |
| 現場発生品運搬          |                         |                |       |        | 104,475 |     |
| 29 現場発生品積込・荷卸    |                         | t              | 6.73  | 9,312  | 62,669  |     |
| 30 現場発生品運搬       |                         | t              | 6.73  | 6,212  | 41,806  |     |
| 土工               |                         |                |       |        | 415,097 |     |
| 土工               |                         |                |       |        | 415,097 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                        | 規格・形状寸法                 | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|----------------------------|-------------------------|-----|--------|-----------|------------|-----|
| 掘削                         | 土砂                      |     |        |           | 177,955    |     |
| 31 掘削                      | 土砂                      | m 3 | 553.00 | 321.8     | 177,955    |     |
| 土砂等運搬                      | 土砂                      |     |        |           | 217,218    |     |
| 32 土砂等運搬                   | 土砂                      | m 3 | 491.00 | 442.4     | 217,218    |     |
| 路床盛土                       | 流用土                     |     |        |           | 19,924     |     |
| 33 路床盛土                    | 流用土                     | m 3 | 56.00  | 355.8     | 19,924     |     |
| 付属工                        |                         |     |        |           | 34,601,358 |     |
| 走行路版工                      |                         |     |        |           | 34,601,358 |     |
| 走行路版製作                     | L=9.00m、W=8.27t         |     |        |           | 33,270,588 |     |
| 34 走行路版製作・運搬（材料費・現地車上渡し）   | L=9.00m、W=8.27t         | 枚   | 27.00  | 1,230,000 | 33,210,000 |     |
| 35 走行路版取卸し                 | L=9.00m、W=8.27t         | 個   | 27.00  | 2,244     | 60,588     |     |
| 表面処理                       | 1,000×1,000、1,500×1,500 |     |        |           | 1,330,770  |     |
| 36 表面ダイヤモンド研磨、表面処理【見積単-11】 | 1,000×1,000、1,500×1,500 | m 2 | 70.00  | 15,897    | 1,112,790  |     |
| 37 表面処理（材料費）               |                         | 式   | 1.00   | 217,980   | 217,980    |     |
| 舗装工                        |                         |     |        |           | 42,226,982 |     |
| アスファルト舗装工                  |                         |     |        |           | 39,761,461 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                                 | 規格・形状寸法                                      | 単位             | 数 量      | 単 価   | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------|------------|-----|
| 路盤 (1)                              | 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=20~25cm                |                |          |       | 5,163,173  |     |
| 38 路盤材敷均し転圧 (1) 【見積 単-12】           | 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=20cm                   | m <sup>2</sup> | 628.00   | 1,373 | 862,244    |     |
| 39 路盤材敷均し転圧 (2)-1 【見積 単-13】         | 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=25cm                   | m <sup>2</sup> | 795.00   | 1,840 | 1,462,800  |     |
| 40 路盤材敷均し転圧 (2)-2                   | 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=25cm (STEP3 C舗装・D-1舗装) | m <sup>2</sup> | 1,999.00 | 1,383 | 2,764,617  |     |
| 41 路盤材敷均し転圧 (3) (人力)                | 水硬性粒度調整スラグ (HMS-25) t=25cm (STEP1-1 D-2舗装)   | m <sup>2</sup> | 18.00    | 4,084 | 73,512     |     |
| 路盤 (2)                              | 再生砕石 (RC-40) t=10cm                          |                |          |       | 129,846    |     |
| 42 路盤材 (流用) 積込 (ルーズ)                | 再生砕石 (RC-40) 流用 仮置ヤード (1)                    | m <sup>3</sup> | 18.00    | 1,710 | 30,780     |     |
| 43 路盤材 (流用) 運搬                      | 再生砕石 (RC-40) 流用 仮置ヤード (1) → 現場               | m <sup>3</sup> | 18.00    | 1,684 | 30,312     |     |
| 44 路盤材 (再生砕石 (RC-40)) (材料費)         | 再生砕石 (RC-40) 流用不足分購入                         | m <sup>3</sup> | 15.00    | 1,350 | 20,250     |     |
| 45 路盤材敷均し転圧                         | 再生砕石 (RC-40) t=10cm (STEP3 E舗装)              | m <sup>2</sup> | 258.00   | 188   | 48,504     |     |
| 基層                                  | 再生粗粒度アスファルト (20) t=5~15cm                    |                |          |       | 14,931,843 |     |
| 46 機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装) 【見積 単-14】   | 再生粗粒度アスファルト (20) t=5cm×1層                    | m <sup>2</sup> | 628.00   | 2,340 | 1,469,520  |     |
| 47 機械舗設 (STEP2 C舗装・D-1舗装) 【見積 単-15】 | 再生粗粒度アスファルト (20) t=5cm×3層                    | m <sup>2</sup> | 795.00   | 4,707 | 3,742,065  |     |
| 48 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装) 1層目       | 再生粗粒度アスコン (20) t=5cm×1層                      | m <sup>2</sup> | 1,999.00 | 1,646 | 3,290,354  |     |
| 49 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装) 2・3層目     | 再生粗粒度アスコン (20) t=5cm×2層                      | m <sup>2</sup> | 3,998.00 | 1,565 | 6,256,870  |     |
| 50 人力舗設 (STEP1-1 D-2舗装) 1層目         | 再生粗粒度アスコン (20) t=5cm×1層                      | m <sup>2</sup> | 18.00    | 3,303 | 59,454     |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                                   | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価   | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|-------|------------|-----|
| 51 人力舗設 (STEP1-1 D-2舗装) 2・3層目         | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層      | m <sup>2</sup> | 36.00    | 3,155 | 113,580    |     |
| 表層 (1)                                | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        |                |          |       | 6,309,387  |     |
| 52 機械舗設 (STEP2 C舗装、STEP3 A舗装)【見積単-16】 | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        | m <sup>2</sup> | 1,259.00 | 2,561 | 3,224,299  |     |
| 53 機械舗設 (STEP3 C舗装)                   | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        | m <sup>2</sup> | 1,684.00 | 1,832 | 3,085,088  |     |
| 表層 (2)                                | 再生細粒度アスコン(13) t=4cm         |                |          |       | 636,744    |     |
| 54 機械舗設(小規模) (STEP3 E舗装)              | 再生細粒度アスコン(13) t=4cm         | m <sup>2</sup> | 258.00   | 2,350 | 606,300    |     |
| 55 プライムコート                            | PK-3                        | m <sup>2</sup> | 258.00   | 118   | 30,444     |     |
| 表層 (3)                                | 半たわみ性舗装 t=5cm               |                |          |       | 12,590,468 |     |
| 56 機械舗設 (半たわみ性舗装 t=5cm)【見積単-17】       | 開粒度アスコン(13) t=5cm           | m <sup>2</sup> | 2,243.00 | 2,221 | 4,981,703  |     |
| 57 機械舗設(小規模)(半たわみ性舗装 t=5cm)           | 開粒度アスコン(13) t=5cm           | m <sup>2</sup> | 315.00   | 2,541 | 800,415    |     |
| 58 人力舗設(半たわみ性舗装 t=5cm)                | 開粒度アスコン(13) t=5cm           | m <sup>2</sup> | 18.00    | 3,151 | 56,718     |     |
| 59 アスファルト乳剤散布 [機械舗設(小規模)]             | タックコート(PKR-T) (STEP3 D-1舗装) | m <sup>2</sup> | 315.00   | 39    | 12,285     |     |
| 60 セメントミルク浸透 (超速硬型)【見積単-18】           | 超速硬型                        | m <sup>2</sup> | 509.00   | 3,624 | 1,844,616  |     |
| 61 セメントミルク浸透 (早強型 t=5cm)【見積単-19】      | 早強型                         | m <sup>2</sup> | 1,752.00 | 2,388 | 4,183,776  |     |
| 62 セメントミルク浸透                          | 早強型                         | m <sup>2</sup> | 315.00   | 2,257 | 710,955    |     |
| コンクリート舗装工                             |                             |                |          |       | 2,359,874  |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-----|
| 路盤（人力施工）        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm |                |        |        | 425,095   |     |
| 63 路盤材敷均し転圧(人力) | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm | m <sup>2</sup> | 131.00 | 3,245  | 425,095   |     |
| 型枠              |                           |                |        |        | 44,545    |     |
| 64 型枠           |                           | m <sup>2</sup> | 5.00   | 8,909  | 44,545    |     |
| 目地材             | 瀝青質板、t=10mm               |                |        |        | 10,908    |     |
| 65 伸縮目地         | 瀝青質板、t=10mm               | m <sup>2</sup> | 4.00   | 2,727  | 10,908    |     |
| コンクリート舗装        | t=30cm                    |                |        |        | 1,879,326 |     |
| 66 人力舗設         | t=30cm                    | m <sup>2</sup> | 131.00 | 14,346 | 1,879,326 |     |
| 舗装止コンクリート工      |                           |                |        |        | 105,647   |     |
| 基礎碎石            | 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm   |                |        |        | 2,594     |     |
| 67 基礎碎石         | 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm   | m <sup>2</sup> | 2.00   | 1,297  | 2,594     |     |
| 型枠              |                           |                |        |        | 62,363    |     |
| 68 型枠           |                           | m <sup>2</sup> | 7.00   | 8,909  | 62,363    |     |
| コンクリート          | 18-8-40BB                 |                |        |        | 40,690    |     |
| 69 コンクリート       | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 1.00   | 40,690 | 40,690    |     |
| 雑工              |                           |                |        |        | 6,604,367 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                                    | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量   | 単 価     | 金 額       | 摘 要 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|---------|-----------|-----|
| 排水構造物工 (U型側溝改良)                        |                            |                |       |         | 284,830   |     |
| コンクリート                                 | 18-8-40BB                  |                |       |         | 284,830   |     |
| 70 コンクリート                              | 18-8-40BB W/C=65%          | m <sup>3</sup> | 7.00  | 40,690  | 284,830   |     |
| 給電工                                    |                            |                |       |         | 1,801,962 |     |
| 給電用U型側溝保護敷鉄板設置                         |                            |                |       |         | 1,801,962 |     |
| 71 敷鉄板設置                               | 22×1524×3048 (802kg/枚) 17枚 | m <sup>2</sup> | 79.00 | 208     | 16,432    |     |
| 72 敷鉄板 (22×1524×3048 (802kg/枚) ) (材料費) | 購入 17枚                     | t              | 13.63 | 131,000 | 1,785,530 |     |
| 給油所改良工                                 |                            |                |       |         | 661,894   |     |
| コンクリート取壊し (防火壁)                        | コンクリート (有筋)                |                |       |         | 140,224   |     |
| 73 構造物取壊し                              | コンクリート (有筋)                | m <sup>3</sup> | 8.00  | 17,528  | 140,224   |     |
| 電線管敷設                                  | FEP φ30                    |                |       |         | 72,650    |     |
| 74 コンクリート切断                            | t=15cm                     | m              | 31.00 | 1,230   | 38,130    |     |
| 75 構造物取壊し                              | 無筋                         | m <sup>3</sup> | 0.20  | 35,419  | 7,083     |     |
| 76 電線管敷設                               | FEP φ30                    | m              | 21.00 | 919     | 19,299    |     |
| 77 埋戻しコンクリート                           | 18-8-40BB W/C=65%          | m <sup>3</sup> | 0.20  | 40,690  | 8,138     |     |
| 固定給油設備 (ガソリン) 基礎設置                     |                            |                |       |         | 25,170    |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                           | 規格・形状寸法           | 単位             | 数 量    | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|
| 78 基礎コンクリート型枠                 | 木製                | m <sup>2</sup> | 1.00   | 8,909   | 8,909   |     |
| 79 基礎コンクリート                   | 18-8-40BB W/C=65% | m <sup>3</sup> | 0.20   | 40,690  | 8,138   |     |
| 80 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)         |                   | 孔              | 8.00   | 625.4   | 5,003   |     |
| 81 アンカー筋(材料費)                 |                   | 式              | 1.00   | 3,120   | 3,120   |     |
| 固定給油設備(ガソリン)撤去・移設             | 1550×800×825      |                |        |         | 154,177 |     |
| 82 固定給油設備(ガソリン)撤去・移設【見積 単-20】 | 1550×800×825      | 箇所             | 1.00   | 154,177 | 154,177 |     |
| 照明灯撤去・移設                      | 400×370×210       |                |        |         | 183,840 |     |
| 83 照明灯撤去・移設【見積 単-21】          | 400×370×210       | 箇所             | 2.00   | 91,920  | 183,840 |     |
| 消火器ボックス撤去・移設                  | 605×460×165       |                |        |         | 85,833  |     |
| 84 消火器ボックス撤去・移設【見積 単-22】      | 605×460×165       | 箇所             | 1.00   | 85,833  | 85,833  |     |
| 区画線工                          |                   |                |        |         | 615,630 |     |
| 溶融式区画線                        |                   |                |        |         | 105,398 |     |
| 85 溶融式区画線(1)                  | W=15cm、実線、白色      | m              | 210.00 | 356     | 74,760  |     |
| 86 溶融式区画線(2)                  | W=10cm、実線、白色      | m              | 11.00  | 294     | 3,234   |     |
| 87 溶融式区画線(3)                  | W=15cm換算、文字、黄色    | m              | 31.00  | 884     | 27,404  |     |
| 塗装式区画線                        |                   |                |        |         | 510,232 |     |



積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                                   | 規格・形状寸法                           | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-----|
| 88 塗装式区画線 (W=15cm、実線、白色)<br>【見積 単-23】 | W=15cm、実線、白色                      | m              | 59.00  | 8,648  | 510,232   |     |
| コンテナマット設置工                            |                                   |                |        |        | 695,460   |     |
| アスファルト舗装工(表層)                         |                                   |                |        |        | 349,044   |     |
| 89 人力舗設(コンテナマット設置(表層))                | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm              | m <sup>2</sup> | 102.00 | 3,422  | 349,044   |     |
| コンテナマット設置                             |                                   |                |        |        | 346,416   |     |
| 90 コンテナマット設置(縞鋼板)【見積 単-24】            | 縞鋼板                               | 枚              | 21.00  | 16,496 | 346,416   |     |
| 走行路版・コンテナマット取壊し                       |                                   |                |        |        | 1,559,215 |     |
| 敷鉄板設置・撤去                              | 1,524×6,096×22                    |                |        |        | 239,458   |     |
| 91 敷鉄板設置・撤去                           | 1,524×6,096×22                    | m <sup>2</sup> | 362.00 | 404    | 146,248   |     |
| 92 敷鉄板賃料                              | 1,524×6,096×22                    | 枚              | 39.00  | 2,390  | 93,210    |     |
| 走行路版・コンテナマット転置                        |                                   |                |        |        | 130,152   |     |
| 93 走行路版・コンテナマット転置                     |                                   | 個              | 58.00  | 2,244  | 130,152   |     |
| コンクリート取壊し                             |                                   |                |        |        | 1,189,605 |     |
| 94 構造物取壊し                             |                                   | m <sup>3</sup> | 71.00  | 16,755 | 1,189,605 |     |
| 門扉工                                   |                                   |                |        |        | 985,376   |     |
| 門扉設置                                  | H=3.0m (1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍))、L=4.0m |                |        |        | 623,016   |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                        | 規格・形状寸法                           | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|
| 95 門扉設置【見積 単-25】           | H=3.0m (1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍))、L=4.0m | 基              | 1.00   | 126,016   | 126,016   |     |
| 96 門扉(購入費)                 | H=3.0m (1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍))、L=4.0m | 基              | 1.00   | 469,000   | 469,000   |     |
| 97 基礎ブロック (門扉用) (購入費)      | 600×600×650                       | 個              | 2.00   | 14,000    | 28,000    |     |
| フェンスC型設置                   | H=2400mm、外忍び450mm                 |                |        |           | 362,360   |     |
| 98 フェンスC型設置【見積 単-26】       | H=2400mm、外忍び450mm                 | m              | 10.00  | 12,601    | 126,010   |     |
| 99 フェンスC型(購入費)             | H=2400mm、外忍び450mm                 | m              | 10.00  | 22,900    | 229,000   |     |
| 100 基礎ブロック (フェンスC型用) (購入費) | 300×300×600                       | 個              | 3.00   | 2,450     | 7,350     |     |
| 仮設工                        |                                   |                |        |           | 5,151,633 |     |
| 仮設斜路                       |                                   |                |        |           | 43,500    |     |
| 路盤材敷均し転圧                   | 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)            |                |        |           | 43,500    |     |
| 101 路盤材敷均し転圧               | 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)            | m <sup>2</sup> | 100.00 | 435       | 43,500    |     |
| 安全対策                       |                                   |                |        |           | 5,108,133 |     |
| 交通誘導警備員                    |                                   |                |        |           | 5,108,133 |     |
| 102 交通誘導整理                 | 交通誘導警備員(1)(2)                     | 式              | 1.00   | 587,533   | 587,533   |     |
| 103 交通誘導整理(2)              | 交通誘導警備員(3)～(7)                    | 式              | 1.00   | 4,520,600 | 4,520,600 |     |
| 運搬工                        |                                   |                |        |           | 2,005,866 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称                 | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------------|--------------|-----|--------|--------|-----------|-----|
| 運搬工                 |              |     |        |        | 2,005,866 |     |
| アスファルト殻運搬           |              |     |        |        | 656,517   |     |
| 104 アスファルト殻運搬(1)    | 舗装厚 t=15cm以下 | m 3 | 53.00  | 2,956  | 156,668   |     |
| 105 アスファルト殻運搬(2)    | 舗装厚 t=15cm超  | m 3 | 169.00 | 1,867  | 315,523   |     |
| 106 アスファルト殻運搬(3)    | 障害有りで破砕分     | m 3 | 9.00   | 5,693  | 51,237    |     |
| 107 アスファルト殻運搬(路面切削) | アスファルト殻(切削)  | m 3 | 111.00 | 1,199  | 133,089   |     |
| コンクリート殻運搬           |              |     |        |        | 441,273   |     |
| 108 コンクリートガラ運搬      | 無筋(機械積込)     | m 3 | 3.00   | 3,888  | 11,664    |     |
| 109 コンクリートガラ運搬      | 無筋(人力積込)     | m 3 | 0.20   | 15,160 | 3,032     |     |
| 110 コンクリートガラ運搬      | 有筋           | m 3 | 89.00  | 4,793  | 426,577   |     |
| 路盤材(HMS-25)運搬       |              |     |        |        | 908,076   |     |
| 111 路盤材運搬           | 10tダンプトラック   | m 3 | 313.00 | 2,772  | 867,636   |     |
| 112 路盤材運搬           | 2tダンプトラック    | m 3 | 4.00   | 10,110 | 40,440    |     |
| その他(処分費)            |              |     |        |        | 7,370,500 |     |
| 処分費                 |              |     |        |        | 7,370,500 |     |
| 処分費                 |              |     |        |        | 7,370,500 |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称               | 規格・形状寸法                | 単位             | 数 量    | 単 価     | 金 額       | 摘 要 |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|---------|-----------|-----|
| 113 アスファルト(掘削)処分費 |                        | m <sup>3</sup> | 231.00 | 4,700   | 1,085,700 |     |
| 114 アスファルト(切削)処分費 |                        | m <sup>3</sup> | 111.00 | 4,700   | 521,700   |     |
| 115 コンクリート(無筋)処分費 |                        | m <sup>3</sup> | 3.00   | 4,230   | 12,690    |     |
| 116 コンクリート(有筋)処分費 |                        | m <sup>3</sup> | 89.00  | 5,250   | 467,250   |     |
| 117 スラグ(HMS)処分費   | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)     | m <sup>3</sup> | 317.00 | 16,480  | 5,224,160 |     |
| 118 剪定草木・伐採木処分費   | 枝葉                     | t              | 2.00   | 12,000  | 24,000    |     |
| 119 剪定草木・伐採木処分費   | 幹                      | t              | 1.00   | 10,000  | 10,000    |     |
| 120 剪定草木・伐採木処分費   | 根                      | t              | 1.00   | 25,000  | 25,000    |     |
| 共通仮設費(積上)         |                        |                |        |         | 5,596,890 |     |
| 共通仮設              |                        |                |        |         | 5,596,890 |     |
| 共通仮設費             |                        |                |        |         | 5,596,890 |     |
| 運搬費               |                        |                |        |         | 918,160   |     |
| 建設機械器具等運搬(2)      |                        |                |        |         | 142,000   |     |
| 121 運搬            | 路面切削機 2.0m             | 式              | 1.00   | 142,000 | 142,000   |     |
| 仮設材等運搬            |                        |                |        |         | 776,160   |     |
| 122 仮設材等運搬        | 敷鉄板 1,524×6,096×22 39枚 | 式              | 1.00   | 776,160 | 776,160   |     |

積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|-------------|---------|----|------|-----------|-----------|-----|
| 安全費         |         |    |      |           | 4,558,730 |     |
| 安全対策        |         |    |      |           | 4,558,730 |     |
| 123 保安要員(1) |         | 式  | 1.00 | 927,030   | 927,030   |     |
| 124 保安要員(2) | 24時間    | 式  | 1.00 | 1,194,200 | 1,194,200 |     |
| 125 先導車両    |         | 式  | 1.00 | 2,437,500 | 2,437,500 |     |
| 技術管理費       |         |    |      |           | 120,000   |     |
| 技術管理        |         |    |      |           | 120,000   |     |
| 126 諸経費動向調査 |         | 式  | 1.00 | 120,000   | 120,000   |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：1

名称：舗装版切断(1)-1 t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部))

1m当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 舗装版切断(1)-1 | t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部)) | m  | 1.000 | 672.8 | 672.8 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m               |    |       | 672.8 | 672.8 |     |     |

番号：2

名称：舗装版切断(1)-2【見積 単-1】 t=5cm、10cm

1日当り (200m)

| 名 称                          | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|--------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 普通作業員                        |              | 人  | 0.40  | 23,970.00 | 9,588  |     |     |
| コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] | 切削深20cm級     | 日  | 1.00  | 46,379.00 | 46,379 | 8H  |     |
| コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費         | 径 1 8 インチ    | 枚  | 0.40  | 71,500.00 | 28,600 |     |     |
| 雑材料                          | 全体の%         | %  | 10.00 | 84,567.00 | 8,456  |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：200.00m |    |       | 465.00    | 93,023 |     |     |

番号：3

名称：舗装版切断(2)【見積 単-2】 t=20cm

1日当り (129m)

| 名 称                          | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|--------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 普通作業員                        |              | 人  | 1.00  | 23,970.00  | 23,970  |     |     |
| コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] | 切削深30cm級     | 日  | 1.00  | 48,266.00  | 48,266  | 8H  |     |
| コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費         | 径 1 4 インチ    | 枚  | 1.00  | 54,600.00  | 54,600  |     |     |
| コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費         | 径 2 2 インチ    | 枚  | 1.00  | 89,500.00  | 89,500  |     |     |
| コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費         | 径 3 0 インチ    | 枚  | 1.00  | 130,000.00 | 130,000 |     |     |
| 雑材料                          | 全体の%         | %  | 10.00 | 346,336.00 | 34,633  |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：129.00m |    |       | 2,953.00   | 380,969 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：4

名称：舗装版破砕(1)-1 t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部))

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 舗装版破砕(1)-1 | t=4cm (STEP3 C舗装(船員通路部)) | m <sup>2</sup> | 1.000 | 207 | 207 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m <sup>2</sup>  |                |       | 207 | 207 |     |     |

番号：5

名称：舗装版破砕(1)-2【見積 単-3】 t=10cm

1日当り (400m<sup>2</sup>)

| 名 称                          | 規格・形状寸法                                                       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          |                                                               | 人  | 1.00 | 28,870.00  | 28,870  |     |     |
| 普通作業員                        |                                                               | 人  | 2.00 | 23,970.00  | 47,940  |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | 日  | 1.00 | 60,188.00  | 60,188  |     |     |
| 雑材料                          | 全体の%                                                          | %  | 5.00 | 136,998.00 | 6,849   |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：400.00m <sup>2</sup>                                     |    |      | 359.00     | 143,847 |     |     |

番号：6

名称：舗装版破砕(1)-3 t=10cm (STEP3 D舗装(給油所南側))

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 舗装版破砕(1)-3 | t=10cm (STEP3 D舗装(給油所南側)) | m <sup>2</sup> | 1.000 | 4,825 | 4,825 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m <sup>2</sup>   |                |       | 4,825 | 4,825 |     |     |

番号：7

名称：舗装版破砕(2)-1 t=20cm (STEP1-1 B舗装)

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 舗装版破砕(2)-1 | t=20cm (STEP1-1 B舗装)    | m <sup>2</sup> | 1.000 | 11,490 | 11,490 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 11,490 | 11,490 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：8

名称：舗装版破砕(2)-2【見積 単-4】 t=20cm

1日当り (159m<sup>2</sup>)

| 名 称                         | 規格・形状寸法                                                       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                         |                                                               | 人  | 0.32 | 28,870.00  | 9,238   |     |     |
| 普通作業員                       |                                                               | 人  | 1.00 | 23,970.00  | 23,970  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | 日  | 1.59 | 60,188.00  | 95,698  |     |     |
| 大型ブレーカ(油圧ブレーカ)              | バケット容量0.4m <sup>3</sup> (アタッチメントのみ)                           | 日  | 0.64 | 9,620.00   | 6,156   | 8H  |     |
| 雑材料                         | 全体の%                                                          | %  | 5.00 | 135,062.00 | 6,753   |     |     |
| 合 計                         | 作業能力：159.00m <sup>2</sup>                                     |    |      | 891.00     | 141,815 |     |     |

番号：9

名称：路面切削【見積 単-5】 t=5cm

1日当り (740m<sup>2</sup>)

| 名 称                  | 規格・形状寸法                        | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|----------------------|--------------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役                  |                                | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                |                                | 人  | 1.00  | 25,190.00  | 25,190  |            |     |
| 普通作業員                |                                | 人  | 4.00  | 23,970.00  | 95,880  |            |     |
| 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm | 日  | 1.00  | 293,034.00 | 293,034 | 4.60H / 8H |     |
| 路面清掃車[ブラシ・四輪式]       | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>         | 日  | 1.00  | 101,102.00 | 101,102 | 6.40H / 8H |     |
| 雑材料                  | 全体の%                           | %  | 40.00 | 544,076.00 | 217,630 |            |     |
| 合 計                  | 作業能力：740.00m <sup>2</sup>      |    |       | 1,029.00   | 761,706 |            |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：10

名称：路盤材撤去(掘削)-1【見積 単-6】 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1日当り (45m<sup>2</sup>)

| 名 称                           | 規格・形状寸法                                                                | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------|------------|-----|
| バックホウ（クローラ）〔標準型・超低騒音型〕<br>雑材料 | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (<br>平積0.6m <sup>3</sup> )<br>全体の% | 日  | 1.44  | 68,606.00 | 98,792  | 5.80H / 8H |     |
|                               |                                                                        | %  | 10.00 | 98,792.00 | 9,879   |            |     |
| 合 計                           | 作業能力：45.00m <sup>2</sup>                                               |    |       | 2,414.00  | 108,671 |            |     |

番号：11

名称：路盤材撤去(掘削)-2 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) (STEP1-1 B舗装)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称         | 規格・形状寸法                          | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤材撤去(掘削)-2 | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) (STEP1-1 B舗装) | m <sup>3</sup> | 1.00 | 2,506 | 2,506 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00m <sup>3</sup>          |                |      | 2,506 | 2,506 |     |     |

番号：12

名称：再生砕石撤去(掘削) 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                      | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 再生砕石撤去(掘削) | 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装) | m <sup>3</sup> | 1.00 | 2,506 | 2,506 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m <sup>3</sup>      |                |      | 2,506 | 2,506 |     |     |

番号：13

名称：再生砕石運搬(現場→仮置ヤード(1)) 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                      | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 再生砕石運搬(現場→仮置ヤード(1)) | 再生クラッシャラン(RC-40) (STEP3 C舗装) | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,684 | 1,684 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup>      |                |      | 1,684 | 1,684 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：14

名称：コンテナマット(縞鋼板)撤去【見積 単-7】

1日当り (18枚)

| 名 称                       | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------|---------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役                       |                           | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                     |                           | 人  | 1.00  | 25,190.00  | 25,190  |            |     |
| 普通作業員                     |                           | 人  | 1.00  | 23,970.00  | 23,970  |            |     |
| バックホウ（クローラ）〔標準型・クレーン機能付き〕 | 排出ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊 | 日  | 1.00  | 48,624.00  | 48,624  | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料                       | 全体の%                      | %  | 10.00 | 126,654.00 | 12,665  |            |     |
| 合 計                       | 作業能力：18.00枚               |    |       | 7,739.00   | 139,319 |            |     |

番号：15

名称：路面切削【見積 単-5】 t=5cm

1日当り (740m<sup>2</sup>)

| 名 称                  | 規格・形状寸法                        | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|----------------------|--------------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役                  |                                | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                |                                | 人  | 1.00  | 25,190.00  | 25,190  |            |     |
| 普通作業員                |                                | 人  | 4.00  | 23,970.00  | 95,880  |            |     |
| 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm | 日  | 1.00  | 293,034.00 | 293,034 | 4.60H / 8H |     |
| 路面清掃車[ブラシ・四輪式]       | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>         | 日  | 1.00  | 101,102.00 | 101,102 | 6.40H / 8H |     |
| 雑材料                  | 全体の%                           | %  | 40.00 | 544,076.00 | 217,630 |            |     |
| 合 計                  | 作業能力：740.00m <sup>2</sup>      |    |       | 1,029.00   | 761,706 |            |     |

番号：16

名称：構造物取壊し コンクリート(有筋)

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 屋間 機械施工 制約受ける            | m <sup>3</sup> | 10.00 | 17,528.00 | 175,280 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 17,528.00 | 175,280 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：17

名称：フェンス撤去（A型、C型）【見積単-8】 A型 H=1300mm、直忍び600mm C型 H=2400mm、外忍び450mm

1日当り（150m）

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役   |              | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |     |     |
| 普通作業員 |              | 人  | 13.00 | 23,970.00  | 311,610 |     |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 40.00 | 340,480.00 | 136,192 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：150.00m |    |       | 3,177.00   | 476,672 |     |     |

番号：18

名称：構造物取壊し コンクリート（無筋）

10m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 無筋構造物 | 屋間 機械施工 制約受ける | m3 | 10.00 | 8,566.00 | 85,660 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m3  |    |       | 8,566.00 | 85,660 |     |     |

番号：19

名称：道路灯撤去【見積単-9】 本体、支柱、制御盤、ブルボックス、FEP管φ30

1式当り

| 名 称               | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 電工                |                          | 人  | 1.00  | 25,600.00  | 25,600  |     |     |
| 普通作業員             |                          | 人  | 2.00  | 23,970.00  | 47,940  |     |     |
| 高所作業車（トラック架装リフト車） | [ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m | 日  | 1.00  | 43,186.00  | 43,186  | 8H  |     |
| トラッククレーン          | (油圧伸縮ジブ型)4.9t吊           | 日  | 1.00  | 30,800.00  | 30,800  | 8H  |     |
| 雑材料               | 全体の%                     | %  | 40.00 | 147,526.00 | 59,010  |     |     |
| 合 計               | 作業能力：1.00式               |    |       | 206,536.00 | 206,536 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：20

名称：構造物取壊し コンクリート(有筋) (アンカーフレーム撤去含む)

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約受ける            | m <sup>3</sup> | 10.00 | 17,528.00 | 175,280 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 17,528.00 | 175,280 |     |     |

番号：21

名称：構造物取壊し コンクリート(無筋)

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------|-------|----------|--------|-----|-----|
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約受ける            | m <sup>3</sup> | 10.00 | 8,566.00 | 85,660 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 8,566.00 | 85,660 |     |     |

番号：22

名称：グレーチング蓋撤去(U型側溝) 300用、T-25、L=1.0m (37.1kg/枚)

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量     | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------------|----|---------|--------|--------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約受ける | 枚  | 100.000 | 254.00 | 25,400 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚 |    |         | 254.00 | 25,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：23

名称：伐木除根【見積 単-10】 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均)

1日当り (10本)

| 名 称                    | 規格・形状寸法                           | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|------------------------|-----------------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役                    |                                   | 人  | 1.00 | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                  |                                   | 人  | 2.00 | 25,190.00  | 50,380  |            |     |
| 普通作業員                  |                                   | 人  | 2.00 | 23,970.00  | 47,940  |            |     |
| バックホウ（クローラ）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3平積0.4m3)  | 日  | 1.00 | 57,259.00  | 57,259  | 5.80H / 8H |     |
| バックホウ（クローラ）〔標準型・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)  | 日  | 1.00 | 68,606.00  | 68,606  | 5.80H / 8H |     |
| バックホウ用アタッチメント          | 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm | 日  | 1.00 | 3,455.00   | 3,455   | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料                    | 全体の%                              | %  | 2.00 | 256,510.00 | 5,130   |            |     |
| 合 計                    | 作業能力：10.00本                       |    |      | 26,164.00  | 261,640 |            |     |

番号：24

名称：伐採木運搬(枝葉)

1m3当り

| 名 称       | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 伐採木運搬(枝葉) |              | m 3 | 1.000 | 3,219 | 3,219 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 3,219 | 3,219 |     |     |

番号：25

名称：伐採木運搬(幹)

1m3当り

| 名 称      | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 伐採木運搬(幹) |              | m 3 | 1.000 | 3,621 | 3,621 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 3,621 | 3,621 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：26

名称：伐採木運搬(根)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 伐採木運搬(根) |                         | m <sup>3</sup> | 1.000 | 1,610 | 1,610 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 1,610 | 1,610 |     |     |

番号：27

名称：床掘

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘  |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 2,125 | 2,125 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 2,125 | 2,125 |     |     |

番号：28

名称：土砂等運搬

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 965.7 | 965.7 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 965.7 | 965.7 |     |     |

番号：29

名称：現場発生品積込・荷卸

1 t 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 現場発生品積込・荷卸 |             | t  | 1.000 | 9,312 | 9,312 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00 t |    |       | 9,312 | 9,312 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：30

名称：現場発生品運搬

1 t 当り

| 名 称     | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 現場発生品運搬 |             | t  | 1.000 | 6,212 | 6,212 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00 t |    |       | 6,212 | 6,212 |     |     |

番号：31

名称：掘削 土砂

1 m 3 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法       | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 土砂            | m 3 | 1.00 | 321.8 | 321.8 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00 m 3 |     |      | 321.8 | 321.8 |     |     |

番号：32

名称：土砂等運搬 土砂

1 m 3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法       | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 土砂            | m 3 | 1.00 | 442.4 | 442.4 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00 m 3 |     |      | 442.4 | 442.4 |     |     |

番号：33

名称：路床盛土 流用土

1 m 3 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法       | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|---------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 路床盛土 | 流用土           | m 3 | 1.00 | 355.8 | 355.8 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00 m 3 |     |      | 355.8 | 355.8 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：34

名称：走行路版製作・運搬（材料費・現地車上渡し） L=9.00m、W=8.27t

1式当り（1枚）

| 名 称  | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| 走行路版 | B=1.25m、L=9.00m、W=8.27t | 枚  | 1.00 | 1,230,000.00 | 1,230,000 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00枚              |    |      | 1,230,000.00 | 1,230,000 |     |     |

番号：35

名称：走行路版取卸し L=9.00m、W=8.27t

1日当り（79個）

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日  | 1.00 | 76,000.00  | 76,000  | 8H  |     |
| とび工                 |               | 人  | 1.00 | 28,560.00  | 28,560  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 3.00 | 23,970.00  | 71,910  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 176,470.00 | 882     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：79.00個   |    |      | 2,244.00   | 177,352 |     |     |

番号：36

名称：表面ダイヤモンド研磨、表面処理【見積 単-11】 1,000×1,000、1,500×1,500

1日当り（55m<sup>2</sup>）

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役   |                          | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870  |     |     |
| 塗装工   |                          | 人  | 5.00   | 27,850.00  | 139,250 |     |     |
| 普通作業員 |                          | 人  | 1.00   | 23,970.00  | 23,970  |     |     |
| 発動発電機 | 3kVA                     | 日  | 1.00   | 2,211.00   | 2,211   | 8H  |     |
| 雑材料   | 全体の%                     | %  | 350.00 | 194,301.00 | 680,053 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：55.00m <sup>2</sup> |    |        | 15,897.00  | 874,354 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：37

名称：表面処理（材料費）

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------|-----|-------|------------|---------|-----|-----|
| カルシウム補給・アルカリ回復性能強化材 |            | k g | 14.00 | 4,570.00   | 63,980  |     |     |
| ケイ酸リチウム系混合型表面含侵材    |            | k g | 14.00 | 11,000.00  | 154,000 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式 |     |       | 217,980.00 | 217,980 |     |     |

番号：38

名称：路盤材敷均し転圧(1)【見積 単-12】 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1日当り（420m<sup>2</sup>）

| 名 称              | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|---------------------------|----------------|--------|------------|---------|------------|-----|
| 路盤材              | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)        | m <sup>3</sup> | 115.00 | 3,000.00   | 345,000 |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                      | 日              | 1.00   | 60,682.00  | 60,682  | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8～20t                     | 日              | 1.60   | 61,306.00  | 98,089  | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                  | 日              | 0.80   | 57,598.00  | 46,078  | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                           | 人              | 1.00   | 23,970.00  | 23,970  |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                      | %              | 0.50   | 573,819.00 | 2,869   |            |     |
| 合 計              | 作業能力：420.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,373.00   | 576,688 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：39

名称：路盤材敷均し転圧(2)-1【見積単-13】 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り (397m<sup>2</sup>)

| 名 称              | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|---------------------------|----------------|--------|------------|---------|------------|-----|
| 路盤材              | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)        | m <sup>3</sup> | 135.97 | 3,000.00   | 407,910 |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                      | 日              | 1.00   | 60,682.00  | 60,682  | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8~20t                     | 日              | 1.00   | 61,306.00  | 61,306  | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                  | 日              | 1.00   | 57,598.00  | 57,598  | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                           | 人              | 2.00   | 23,970.00  | 47,940  |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                      | %              | 15.00  | 635,436.00 | 95,315  |            |     |
| 合 計              | 作業能力：397.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,840.00   | 730,751 |            |     |

番号：40

名称：路盤材敷均し転圧(2)-2 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP3 C舗装・D-1舗装)

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)     | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 342.50 | 3,000.00     | 1,027,500 |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                        | 日              | 1.00   | 60,682.00    | 60,682    | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8~20t                       | 日              | 1.60   | 61,306.00    | 98,089    | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                    | 日              | 0.80   | 57,598.00    | 46,078    | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                             | 人              | 6.00   | 23,970.00    | 143,820   |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,376,169.00 | 6,880     |            |     |
| 合 計              | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,383.00     | 1,383,049 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：41

名称：路盤材敷均し転圧(3)(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP1-1 D-2舗装)

1日当り (757m<sup>2</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)   | HMS-25                    | m <sup>3</sup> | 234.67 | 3,000.00     | 704,010   |            |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンパインド型 3~4t          | 日              | 3.00   | 40,652.00    | 121,956   | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                           | 人              | 93.90  | 23,970.00    | 2,250,783 |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                      | %              | 0.50   | 3,076,749.00 | 15,383    |            |     |
| 合 計            | 作業能力：757.00m <sup>2</sup> |                |        | 4,084.00     | 3,092,132 |            |     |

番号：42

名称：路盤材(流用)積込(ルーズ) 再生砕石(RC-40) 流用 仮置ヤード(1)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤材(流用)積込(ルーズ) | 再生砕石(RC-40) 流用 仮置ヤード(1) | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,710 | 1,710 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 1,710 | 1,710 |     |     |

番号：43

名称：路盤材(流用)運搬 再生砕石(RC-40) 流用 仮置ヤード(1) → 現場

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                      | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤材(流用)運搬 | 再生砕石(RC-40) 流用 仮置ヤード(1) → 現場 | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,684 | 1,684 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m <sup>3</sup>      |                |      | 1,684 | 1,684 |     |     |

番号：44

名称：路盤材(再生砕石(RC-40))(材料費) 再生砕石(RC-40) 流用不足分購入

m<sup>3</sup>当り (1m<sup>3</sup>)

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|----------|-------|-----|-----|
| 路盤材 | 再生砕石(RC-40)             | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,350.00 | 1,350 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 1,350.00 | 1,350 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：45

名称：路盤材敷均し転圧 再生砕石(RC-40) t=10cm (STEP3 E舗装)

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| ブルドーザ(排出ガス対策型) | 3t級                         | 日  | 0.90 | 38,788.00  | 34,909  | 4.90H / 8H |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンパインド型 3～4t            | 日  | 0.80 | 40,652.00  | 32,521  | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                             | 人  | 5.00 | 23,970.00  | 119,850 |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                        | %  | 0.50 | 187,280.00 | 936     |            |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |    |      | 188.00     | 188,216 |            |     |

番号：46

名称：機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装)【見積 単-14】 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×1層

1日当り (630m<sup>2</sup>)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| アスファルト混合材             | 再生粗粒度アスファルト (20)          | t  | 77.73  | 10,300.00  | 800,619   |            |     |
| アスファルト乳剤              | プライムコート(PK-3)             | L  | 642.60 | 111.00     | 71,328    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00   | 57,598.00  | 57,598    | 5.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                     | 日  | 1.00   | 61,306.00  | 61,306    | 5.00H / 8H |     |
| ディストリビュータ             | トラック架装式 2000～3000L        | 日  | 1.00   | 47,260.00  | 47,260    | 4.70H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00   | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 547,559.00 | 54,755    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：630.00m <sup>2</sup> |    |        | 2,340.00   | 1,474,261 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：47

名称：機械舗設（STEP2 C舗装・D-1舗装）【見積 単-15】 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×3層

1日当り（795m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| アスファルト混合材             | 再生粗粒度アスファルト（20）           | t  | 294.00 | 10,300.00  | 3,028,200 |            |     |
| アスファルト乳剤              | プライムコート（PK-3）             | L  | 674.00 | 111.00     | 74,814    |            |     |
| アスファルト乳剤              | タックコート（PK-4）              | L  | 337.00 | 111.00     | 37,407    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ（排出ガス対策型）       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00   | 57,598.00  | 57,598    | 5.00H / 8H |     |
| タイヤローラ（排出ガス対策型）       | 8～20t                     | 日  | 1.00   | 61,306.00  | 61,306    | 5.00H / 8H |     |
| ディストリビュータ             | トラック架装式 2000～3000L        | 日  | 1.00   | 47,260.00  | 47,260    | 4.70H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00   | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 547,559.00 | 54,755    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：795.00m <sup>2</sup> |    |        | 4,707.00   | 3,742,735 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号 : 48

名称 : 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装) 1層目 再生粗粒度アスコン (20) t=5cm×1層

1日当り (2000m<sup>2</sup>)

| 名 称                    | 規格・形状寸法                       | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------------|-------------------------------|----|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート        | 再生粗粒度アスコン (20)                | t  | 246.75   | 10,300.00  | 2,541,525 |            |     |
| アスファルト乳剤               | PK-3                          | L  | 2,040.00 | 111.00     | 226,440   |            |     |
| アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m                | 日  | 1.00     | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ (排出ガス対策型)       | マカダム 10t                      | 日  | 1.00     | 50,446.00  | 50,446    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ (排出ガス対策型)       | 8~20t                         | 日  | 1.00     | 58,602.00  | 58,602    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                    |                               | 人  | 1.00     | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                  |                               | 人  | 4.00     | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                  |                               | 人  | 5.00     | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                    | 特定項目の%                        | %  | 7.00     | 490,443.00 | 34,331    |            |     |
| 合 計                    | 作業能力 : 2,000.00m <sup>2</sup> |    |          | 1,646.00   | 3,292,739 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：49

名称：機械舗設（STEP3 C舗装、D-1舗装）2・3層目 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層

1日当り（2000m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート       | 再生粗粒度アスコン(20)               | t  | 246.75 | 10,300.00  | 2,541,525 |            |     |
| アスファルト乳剤              | PK-4                        | L  | 620.00 | 111.00     | 68,820    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m              | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                    | 日  | 1.00   | 50,446.00  | 50,446    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                       | 日  | 1.00   | 58,602.00  | 58,602    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                             | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                             | 人  | 4.00   | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                      | %  | 6.00   | 490,443.00 | 29,426    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |        | 1,565.00   | 3,130,214 |            |     |

番号：50

名称：人力舗設（STEP1-1 D-2舗装）1層目 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×1層

1日当り（100m<sup>2</sup>）

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート | 再生粗粒度アスコン(20)             | t  | 12.34  | 10,300.00  | 127,102 |     |     |
| アスファルト乳剤        | PK-3                      | L  | 102.00 | 111.00     | 11,322  |     |     |
| タンパ             | 60～80kg                   | 日  | 2.00   | 50,785.00  | 101,570 | 8H  |     |
| 世話役             |                           | 人  | 0.40   | 28,870.00  | 11,548  |     |     |
| 特殊作業員           |                           | 人  | 1.20   | 25,190.00  | 30,228  |     |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 1.30   | 23,970.00  | 31,161  |     |     |
| 雑材料             | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 174,507.00 | 17,450  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |        | 3,303.00   | 330,381 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：51

名称：人力舗設（STEP1-1 D-2舗装）2・3層目 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層

1日当り（100m<sup>2</sup>）

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート | 再生粗粒度アスコン(20)             | t  | 12.34 | 10,300.00  | 127,102 |     |     |
| アスファルト乳剤        | PK-4                      | L  | 31.00 | 111.00     | 3,441   |     |     |
| タンパ             | 60～80kg                   | 日  | 2.00  | 50,785.00  | 101,570 | 8H  |     |
| 世話役             |                           | 人  | 0.40  | 28,870.00  | 11,548  |     |     |
| 特殊作業員           |                           | 人  | 1.20  | 25,190.00  | 30,228  |     |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 1.30  | 23,970.00  | 31,161  |     |     |
| 雑材料             | 特定項目の%                    | %  | 6.00  | 174,507.00 | 10,470  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 3,155.00   | 315,520 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：52

名称：機械舗設（STEP2 C舗装、STEP3 A舗装）【見積 単-16】 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm

1日当り（630m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| アスファルト混合材             | 再生改質Ⅱ型アスファルト（20）          | t  | 77.70  | 12,600.00  | 979,020   |            |     |
| アスファルト乳剤              | タックコート(PKR-T)             | L  | 267.00 | 122.00     | 32,574    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00   | 57,598.00  | 57,598    | 5.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                     | 日  | 1.00   | 61,306.00  | 61,306    | 5.00H / 8H |     |
| ディストリビュータ             | トラック架装式 2000～3000L        | 日  | 1.00   | 47,260.00  | 47,260    | 4.70H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00   | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 547,559.00 | 54,755    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：630.00m <sup>2</sup> |    |        | 2,561.00   | 1,613,908 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：53

名称：機械舗設（STEP3 C舗装） 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm

1日当り（2000m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| 再生改質アスファルト混合物         | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000     | t  | 243.60 | 12,600.00  | 3,069,360 |            |     |
| アスファルト乳剤              | PKR-T                       | L  | 620.00 | 122.00     | 75,640    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m              | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                    | 日  | 1.00   | 50,446.00  | 50,446    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                       | 日  | 1.00   | 58,602.00  | 58,602    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                             | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                             | 人  | 4.00   | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                      | %  | 6.00   | 490,443.00 | 29,426    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |        | 1,832.00   | 3,664,869 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：54

名称：機械舗設（小規模）（STEP3 E舗装） 再生細粒度アスコン(13) t=4cm

1日当り（370m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 細粒度アスファルトコンクリート       | 再生細粒度アスコン(13)             | t  | 35.74 | 11,100.00  | 396,714 |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00  | 100,003.00 | 100,003 | 1.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00  | 48,062.00  | 48,062  | 1.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                     | 日  | 1.00  | 50,490.00  | 50,490  | 1.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00  | 25,190.00  | 100,760 |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00  | 23,970.00  | 119,850 |            |     |
| 雑材料                   | 労務費の%                     | %  | 10.00 | 249,480.00 | 24,948  |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：370.00m <sup>2</sup> |    |       | 2,350.00   | 869,697 |            |     |

番号：55

名称：プライムコート PK-3

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----------|-----------------------------|----|----------|------------|---------|------------|-----|
| アスファルト乳剤  | PK-3                        | L  | 1,020.00 | 111.00     | 113,220 |            |     |
| ディストリビュータ | トラック架装式 2000～3000L          | 日  | 0.06     | 47,260.00  | 2,835   | 4.70H / 8H |     |
| 雑材料       | 特定項目の%                      | %  | 2.00     | 113,220.00 | 2,264   |            |     |
| 合 計       | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |    |          | 118.00     | 118,319 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：56

名称：機械舗設（半たわみ性舗装 t=5cm）【見積 単-17】 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り（560m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| アスファルト混合材             | 半たわみ性舗装用開粒度アスファルト         | t  | 58.10  | 12,400.00  | 720,440   |            |     |
| アスファルト乳剤              | タックコート(PKR-T)             | L  | 173.00 | 122.00     | 21,106    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00   | 131,915.00 | 131,915   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00   | 57,598.00  | 57,598    | 5.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8～20t                     | 日  | 1.00   | 61,306.00  | 61,306    | 5.00H / 8H |     |
| ディストリビュータ             | トラック架装式 2000～3000L        | 日  | 1.00   | 47,260.00  | 47,260    | 4.70H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00   | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 0.40   | 25,190.00  | 10,076    |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00   | 23,970.00  | 119,850   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 456,875.00 | 45,687    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：560.00m <sup>2</sup> |    |        | 2,221.00   | 1,244,108 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：57

名称：機械舗設（小規模）（半たわみ性舗装 t=5cm）開粒度アスコン（13）t=5cm

1日当り（370m<sup>2</sup>）

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| アスファルト混合物             | 開粒度アスコン（13）               | t  | 37.68 | 12,400.00  | 467,232 |            |     |
| アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） | クローラ型 2.4～6.0m            | 日  | 1.00  | 100,003.00 | 100,003 | 1.00H / 8H |     |
| ロードローラ（排出ガス対策型）       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00  | 48,062.00  | 48,062  | 1.00H / 8H |     |
| タイヤローラ（排出ガス対策型）       | 8～20t                     | 日  | 1.00  | 50,490.00  | 50,490  | 1.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00  | 25,190.00  | 100,760 |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00  | 23,970.00  | 119,850 |            |     |
| 雑材料                   | 労務費の%                     | %  | 10.00 | 249,480.00 | 24,948  |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：370.00m <sup>2</sup> |    |       | 2,541.00   | 940,215 |            |     |

番号：58

名称：人力舗設（半たわみ性舗装 t=5cm）開粒度アスコン（13）t=5cm

1日当り（100m<sup>2</sup>）

| 名 称       | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|---------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン（13）               | t  | 10.19 | 12,400.00  | 126,356 |     |     |
| アスファルト乳剤  | PKR-T                     | L  | 31.00 | 122.00     | 3,782   |     |     |
| タンパ       | 60～80kg                   | 日  | 2.00  | 50,785.00  | 101,570 | 8H  |     |
| 世話役       |                           | 人  | 0.40  | 28,870.00  | 11,548  |     |     |
| 特殊作業員     |                           | 人  | 1.20  | 25,190.00  | 30,228  |     |     |
| 普通作業員     |                           | 人  | 1.30  | 23,970.00  | 31,161  |     |     |
| 雑材料       | 特定項目の%                    | %  | 6.00  | 174,507.00 | 10,470  |     |     |
| 合 計       | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 3,151.00   | 315,115 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：59

名称：アスファルト乳剤散布〔機械舗設(小規模)〕 タックコート(PKR-T) (STEP3 D-1舗装)

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-----------|-----------------------------|----|--------|-----------|--------|------------|-----|
| アスファルト乳剤  | PKR-T                       | L  | 310.00 | 122.00    | 37,820 |            |     |
| ディストリビュータ | トラック架装式 2000～3000L          | 日  | 0.03   | 47,260.00 | 1,417  | 4.70H / 8H |     |
| 雑材料       | 特定項目の%                      | %  | 2.00   | 37,820.00 | 756    |            |     |
| 合 計       | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |    |        | 39.00     | 39,993 |            |     |

番号：60

名称：セメントミルク浸透(超速硬型)【見積 単-18】 超速硬型

1日当り(509m<sup>2</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 世話役            |                           | 人  | 1.00     | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員          |                           | 人  | 4.00     | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員          |                           | 人  | 8.00     | 23,970.00  | 191,760   |            |     |
| トラック(クレーン装置付)  | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t    | 日  | 1.00     | 42,197.00  | 42,197    | 5.80H / 8H |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンバインド型 3～4t          | 日  | 1.00     | 36,734.00  | 36,734    | 4.00H / 8H |     |
| 散水車            | 3800L                     | 日  | 1.00     | 39,795.00  | 39,795    | 5.50H / 8H |     |
| 浸透用セメントミルク     | 半たわみ性舗装用(超速硬型)            | L  | 6,410.00 | 215.00     | 1,378,150 |            |     |
| 雑材料            | 特定項目の%                    | %  | 6.00     | 440,116.00 | 26,406    |            |     |
| 合 計            | 作業能力：509.00m <sup>2</sup> |    |          | 3,624.00   | 1,844,672 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：61

名称：セメントミルク浸透（早強型 t=5cm）【見積 単-19】 早強型

1日当り（800m<sup>2</sup>）

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量       | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| 世話役            |                           | 人  | 1.00      | 28,870.00  | 28,870    |            |     |
| 特殊作業員          |                           | 人  | 4.00      | 25,190.00  | 100,760   |            |     |
| 普通作業員          |                           | 人  | 8.00      | 23,970.00  | 191,760   |            |     |
| トラック（クレーン装置付）  | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t    | 日  | 1.00      | 42,197.00  | 42,197    | 5.80H / 8H |     |
| 振動ローラ（排出ガス対策型） | 搭乗式 コンバインド型 3～4t          | 日  | 1.00      | 36,734.00  | 36,734    | 4.00H / 8H |     |
| 散水車            | 3800L                     | 日  | 1.00      | 39,795.00  | 39,795    | 5.50H / 8H |     |
| 浸透用セメントミルク     | 半たわみ性舗装用（早強型）             | L  | 10,080.00 | 145.00     | 1,461,600 |            |     |
| 雑材料            | 特定項目の%                    | %  | 2.00      | 440,116.00 | 8,802     |            |     |
| 合 計            | 作業能力：800.00m <sup>2</sup> |    |           | 2,388.00   | 1,910,518 |            |     |

番号：62

名称：セメントミルク浸透 早強型

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| セメントミルク浸透 | 早強型                     | m <sup>2</sup> | 1.000 | 2,257 | 2,257 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 2,257 | 2,257 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：63

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1日当り (757m<sup>2</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)   | HMS-25                    | m <sup>3</sup> | 187.74 | 3,000.00     | 563,220   |            |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンパインド型 3~4t          | 日              | 2.00   | 40,652.00    | 81,304    | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                           | 人              | 75.10  | 23,970.00    | 1,800,147 |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                      | %              | 0.50   | 2,444,671.00 | 12,223    |            |     |
| 合 計            | 作業能力：757.00m <sup>2</sup> |                |        | 3,245.00     | 2,456,894 |            |     |

番号：64

名称：型枠

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |                         | m <sup>2</sup> | 1.000 | 8,909 | 8,909 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 8,909 | 8,909 |     |     |

番号：65

名称：伸縮目地 瀝青質板、t=10mm

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称         | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|----------------|--------|----------|---------|-----|-----|
| 伸縮目地工(瀝青質系) | t=10mm                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 2,727.00 | 272,700 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 2,727.00 | 272,700 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：66

名称：人力舗設 t=30cm

1日当り (75m<sup>2</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価        | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------|-----|-----|
| レディーミクストコンクリート | 曲げ4.5-6.5-40 早強          | m <sup>3</sup> | 23.18 | 29,900.00  | 693,082   |     |     |
| 鉄網             | 溶接金網CD6×150×150          | m <sup>2</sup> | 69.30 | 445.00     | 30,838    |     |     |
| アスファルト乳剤       | PK-3                     | L              | 76.50 | 111.00     | 8,491     |     |     |
| 世話役            |                          | 人              | 1.00  | 28,870.00  | 28,870    |     |     |
| 特殊作業員          |                          | 人              | 3.00  | 25,190.00  | 75,570    |     |     |
| 普通作業員          |                          | 人              | 8.00  | 23,970.00  | 191,760   |     |     |
| 雑材料            | 労務費の%                    | %              | 16.00 | 296,200.00 | 47,392    |     |     |
| 合 計            | 作業能力：75.00m <sup>2</sup> |                |       | 14,346.00  | 1,076,003 |     |     |

番号：67

名称：基礎碎石 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎碎石 | 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm | m <sup>2</sup> | 1.000 | 1,297 | 1,297 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 1,297 | 1,297 |     |     |

番号：68

名称：型枠

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |                         | m <sup>2</sup> | 1.000 | 8,909 | 8,909 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 8,909 | 8,909 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：69

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,690 | 40,690 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,690 | 40,690 |     |     |

番号：70

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,690 | 40,690 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,690 | 40,690 |     |     |

番号：71

名称：敷鉄板設置 22×1524×3048（802kg/枚） 17枚

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 世話役            |                           | 人  | 0.152 | 28,870.00 | 4,388  |     |     |
| とび工            |                           | 人  | 0.152 | 28,560.00 | 4,341  |     |     |
| 普通作業員          |                           | 人  | 0.152 | 23,970.00 | 3,643  |     |     |
| ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾌﾞ)運搬 |                           | 日  | 0.152 | 54,450.00 | 8,276  |     |     |
| 雑材料            |                           | %  | 1.000 | 20,648.00 | 206    |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 208.00    | 20,854 |     |     |

番号：72

名称：敷鉄板（22×1524×3048（802kg/枚））（材料費） 購入 17枚

t当り（1t）

| 名 称 | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 敷鉄板 | 22×1524×3048（802kg/枚） | t  | 1.00 | 131,000.00 | 131,000 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00 t           |    |      | 131,000.00 | 131,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：73

名称：構造物取壊し コンクリート(有筋)

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約受ける            | m <sup>3</sup> | 10.00 | 17,528.00 | 175,280 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 17,528.00 | 175,280 |     |     |

番号：74

名称：コンクリート切断 t=15cm

1m当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリート切断 | t=15cm     | m  | 1.000 | 1,230 | 1,230 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m |    |       | 1,230 | 1,230 |     |     |

番号：75

名称：構造物取壊し 無筋

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約受ける            | m <sup>3</sup> | 10.00 | 35,419.00 | 354,190 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 35,419.00 | 354,190 |     |     |

番号：76

名称：電線管敷設 FEPφ30

100m当り

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|----|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 電工            |              | 人  | 2.600   | 25,600.00 | 66,560 |     |     |
| 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 30mm   | m  | 100.000 | 254.00    | 25,400 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：100.00m |    |         | 919.00    | 91,960 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：77

名称：埋戻しコンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m3当り

| 名 称       | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 埋戻しコンクリート | 18-8-40BB W/C=65% | m 3 | 1.000 | 40,690 | 40,690 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m 3      |     |       | 40,690 | 40,690 |     |     |

番号：78

名称：基礎コンクリート型枠 木製

1m2当り

| 名 称        | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎コンクリート型枠 | 木製           | m 2 | 1.000 | 8,909 | 8,909 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m 2 |     |       | 8,909 | 8,909 |     |     |

番号：79

名称：基礎コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m3当り

| 名 称      | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 基礎コンクリート | 18-8-40BB W/C=65% | m 3 | 1.000 | 40,690 | 40,690 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m 3      |     |       | 40,690 | 40,690 |     |     |

番号：80

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

| 名 称                | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |            | 孔  | 1.00 | 625.4 | 625.4 |     |     |
| 合 計                | 作業能力：1.00孔 |    |      | 625.4 | 625.4 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：81

名称：アンカー筋(材料費)

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| アンカー筋  | D13×250L、SD345、先端45° カット | 本  | 8.00 | 154.00   | 1,232 |     |     |
| 樹脂カプセル | D13用                     | 本  | 8.00 | 236.00   | 1,888 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式               |    |      | 3,120.00 | 3,120 |     |     |

番号：82

名称：固定給油設備(ガソリン)撤去・移設【見積 単-20】 1550×800×325

1日当り (1箇所)

| 名 称           | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------|------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役           |                        | 人  | 1.00 | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員         |                        | 人  | 1.00 | 25,190.00  | 25,190  |            |     |
| 普通作業員         |                        | 人  | 1.00 | 23,970.00  | 23,970  |            |     |
| 電工            |                        | 人  | 1.00 | 25,600.00  | 25,600  |            |     |
| トラック(クレーン装置付) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 1.00 | 43,206.00  | 43,206  | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料           | 全体の%                   | %  | 5.00 | 146,836.00 | 7,341   |            |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00箇所            |    |      | 154,177.00 | 154,177 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：83

名称：照明灯撤去・移設【見積 単-21】 400×370×210

1日当り（2箇所）

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役   |             | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |     |     |
| 特殊作業員 |             | 人  | 1.00  | 25,190.00  | 25,190  |     |     |
| 普通作業員 |             | 人  | 2.00  | 23,970.00  | 47,940  |     |     |
| 電工    |             | 人  | 2.00  | 25,600.00  | 51,200  |     |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 20.00 | 153,200.00 | 30,640  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：2.00箇所 |    |       | 91,920.00  | 183,840 |     |     |

番号：84

名称：消火器ボックス撤去・移設【見積 単-22】 605×460×165

1日当り（1箇所）

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 世話役   |             | 人  | 1.00  | 28,870.00 | 28,870 |     |     |
| 特殊作業員 |             | 人  | 1.00  | 25,190.00 | 25,190 |     |     |
| 普通作業員 |             | 人  | 1.00  | 23,970.00 | 23,970 |     |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 10.00 | 78,030.00 | 7,803  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00箇所 |    |       | 85,833.00 | 85,833 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：85

名称：溶融式区画線(1) W=15cm、実線、白色

1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線15cm 制約受ける | m   | 1,000.000 | 193.00     | 193,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白  | k g | 570.000   | 235.00     | 133,950 |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm    | k g | 25.000    | 180.00     | 4,500   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用             | k g | 25.000    | 485.00     | 12,125  |     |     |
| 軽油             |                  | L   | 36.000    | 142.00     | 5,112   |     |     |
| 雑材料            |                  | %   | 5.000     | 155,687.00 | 7,784   |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m   |     |           | 356.00     | 356,471 |     |     |

番号：86

名称：溶融式区画線(2) W=10cm、実線、白色

1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法            | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | W=10cm実線 白色 【4週8休】 | m   | 1,000.000 | 184.00     | 184,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白    | k g | 380.000   | 235.00     | 89,300  |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm      | k g | 17.000    | 180.00     | 3,060   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用               | k g | 17.000    | 485.00     | 8,245   |     |     |
| 軽油             |                    | L   | 35.000    | 142.00     | 4,970   |     |     |
| 雑材料            | 特定項目の%             | %   | 5.000     | 105,575.00 | 5,278   |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m     |     |           | 294.00     | 294,853 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：87

名称：溶融式区画線(3) W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法               | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----------------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受      | m   | 1,200.000 | 485.00     | 582,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー | k g | 684.000   | 370.00     | 253,080 |     |     |
| ガラスビーズ         | 0. 106～0. 850mm       | k g | 30.000    | 180.00     | 5,400   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                  | k g | 30.000    | 485.00     | 14,550  |     |     |
| 軽油             |                       | L   | 109.200   | 142.00     | 15,506  |     |     |
| 雑材料            |                       | %   | 5.000     | 288,536.00 | 14,426  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m        |     |           | 884.00     | 884,962 |     |     |

番号：88

名称：塗装式区画線（W=15cm、実線、白色）【見積単-23】 W=15cm、実線、白色

1m当り

| 名 称                | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 素地調整（下地）（材工共）【見積り】 | 3種ケレン      | m  | 1.00 | 1,509.00 | 1,509 |     |     |
| 下塗り（1回）（材工共）【見積り】  | 変形エポキシ樹脂塗装 | m  | 1.00 | 3,090.00 | 3,090 |     |     |
| 上塗り（1回）（材工共）【見積り】  | ポリウレタン樹脂塗装 | m  | 1.00 | 4,049.00 | 4,049 |     |     |
| 合 計                | 作業能力：1.00m |    |      | 8,648.00 | 8,648 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：89

名称：人力舗設（コンテナマット設置（表層）） 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm

1日当り（100m<sup>2</sup>）

| 名 称           | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 再生改質アスファルト混合物 | 改質As 再生密粒Ⅱ型(20)DS3000     | t  | 12.18 | 12,600.00  | 153,468 |     |     |
| アスファルト乳剤      | PKR-T                     | L  | 31.00 | 122.00     | 3,782   |     |     |
| タンパ           | 60～80kg                   | 日  | 2.00  | 50,785.00  | 101,570 | 8H  |     |
| 世話役           |                           | 人  | 0.40  | 28,870.00  | 11,548  |     |     |
| 特殊作業員         |                           | 人  | 1.20  | 25,190.00  | 30,228  |     |     |
| 普通作業員         |                           | 人  | 1.30  | 23,970.00  | 31,161  |     |     |
| 雑材料           | 特定項目の%                    | %  | 6.00  | 174,507.00 | 10,470  |     |     |
| 合 計           | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 3,422.00   | 342,227 |     |     |

番号：90

名称：コンテナマット設置(縞鋼板)【見積 単-24】 縞鋼板

1日当り（10.5枚）

| 名 称                       | 規格・形状寸法                               | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役                       |                                       | 人  | 1.00  | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 特殊作業員                     |                                       | 人  | 1.00  | 25,190.00  | 25,190  |            |     |
| 普通作業員                     |                                       | 人  | 2.00  | 23,970.00  | 47,940  |            |     |
| バックホウ（クローラ）[標準型・クレーン機能付き] | 排出ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊 | 日  | 1.00  | 48,624.00  | 48,624  | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料                       | 全体の%                                  | %  | 15.00 | 150,624.00 | 22,593  |            |     |
| 合 計                       | 作業能力：10.50枚                           |    |       | 16,496.00  | 173,217 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：91

名称：敷鉄板設置・撤去 1,524×6,096×22

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称          | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|---------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 世話役          |                           | 人  | 0.295 | 28,870.00 | 8,516  |     |     |
| とび工          |                           | 人  | 0.295 | 28,560.00 | 8,425  |     |     |
| 普通作業員        |                           | 人  | 0.295 | 23,970.00 | 7,071  |     |     |
| パッパの(クロー型)運転 |                           | 日  | 0.295 | 54,450.00 | 16,062 |     |     |
| 雑材料          |                           | %  | 1.000 | 40,074.00 | 400    |     |     |
| 合 計          | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 404.00    | 40,474 |     |     |

番号：92

名称：敷鉄板賃料 1,524×6,096×22

1枚当り

| 名 称      | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------|----------------|-----|--------|----------|-------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料    |                | 枚・日 | 15.000 | 86.00    | 1,290 |     |     |
| 整備費（敷鉄板） | 22×1524×6096mm | 枚   | 1.000  | 1,100.00 | 1,100 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00枚     |     |        | 2,390.00 | 2,390 |     |     |

番号：93

名称：走行路版・コンテナマット転置

1日当り（79個）

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日  | 1.00 | 76,000.00  | 76,000  | 8H  |     |
| とび工                 |               | 人  | 1.00 | 28,560.00  | 28,560  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 3.00 | 23,970.00  | 71,910  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 176,470.00 | 882     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：79.00個   |    |      | 2,244.00   | 177,352 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：94

名称：構造物取壊し

10m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無  | m3 | 10.00 | 16,755.00 | 167,550 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m3 |    |       | 16,755.00 | 167,550 |     |     |

番号：95

名称：門扉設置【見積 単-25】 H=3.0m（1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍)）、L=4.0m

1日当り（1基）

| 名 称           | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------|-----------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役           |                       | 人  | 1.00 | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 普通作業員         |                       | 人  | 2.00 | 23,970.00  | 47,940  |            |     |
| トラック(クレーン装置付) | ベストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 1.00 | 43,206.00  | 43,206  | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料           | 全体の%                  | %  | 5.00 | 120,016.00 | 6,000   |            |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00基            |    |      | 126,016.00 | 126,016 |            |     |

番号：96

名称：門扉(購入費) H=3.0m（1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍)）、L=4.0m

1基当り

| 名 称     | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 門扉(購入品) | W4.0m×h1.8m+1.2m(継ぎ足し直忍) | 基  | 1.00 | 469,000.00 | 469,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00基               |    |      | 469,000.00 | 469,000 |     |     |

番号：97

名称：基礎ブロック（門扉用）（購入費） 600×600×650

1個当り

| 名 称              | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 基礎ブロック（門扉用）（購入費） | 600×600×650 | 個  | 1.00 | 14,000.00 | 14,000 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00個  |    |      | 14,000.00 | 14,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：98

名称：フェンスC型設置【見積 単-26】 H=2400mm、外忍び450mm

1日当り（10m）

| 名 称           | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------|------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 世話役           |                        | 人  | 1.00 | 28,870.00  | 28,870  |            |     |
| 普通作業員         |                        | 人  | 2.00 | 23,970.00  | 47,940  |            |     |
| トラック(クレーン装置付) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 1.00 | 43,206.00  | 43,206  | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料           | 全体の%                   | %  | 5.00 | 120,016.00 | 6,000   |            |     |
| 合 計           | 作業能力：10.00m            |    |      | 12,601.00  | 126,016 |            |     |

番号：99

名称：フェンスC型(購入費) H=2400mm、外忍び450mm

1m当り

| 名 称         | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| フェンスC型(購入費) | H=2400mm、外忍び450mm | m  | 1.00 | 22,900.00 | 22,900 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00m        |    |      | 22,900.00 | 22,900 |     |     |

番号：100

名称：基礎ブロック（フェンスC型用）（購入費） 300×300×600

1個当り

| 名 称                  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 基礎ブロック（フェンスC型用）（購入費） | 300×300×600 | 個  | 1.00 | 2,450.00 | 2,450 |     |     |
| 合 計                  | 作業能力：1.00個  |    |      | 2,450.00 | 2,450 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：101

名称：路盤材敷均し転圧 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------|---------|------------|-----|
| 再生クラッシャラン(舗装)    | RC-40                       | m <sup>3</sup> | 192.00 | 1,350.00   | 259,200 |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                        | 日              | 0.50   | 60,682.00  | 30,341  | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8～20t                       | 日              | 0.80   | 61,306.00  | 49,044  | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                    | 日              | 0.40   | 57,598.00  | 23,039  | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                             | 人              | 3.00   | 23,970.00  | 71,910  |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                        | %              | 0.50   | 433,534.00 | 2,167   |            |     |
| 合 計              | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 435.00     | 435,701 |            |     |

番号：102

名称：交通誘導整理 交通誘導警備員(1)(2)

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |            | 人  | 39.00 | 14,990.00  | 584,610 |     |     |
| 雑材料      | 全体の%       | %  | 0.50  | 584,610.00 | 2,923   |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |       | 587,533.00 | 587,533 |     |     |

番号：103

名称：交通誘導整理(2) 交通誘導警備員(3)～(7)

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 交通誘導員 | 安全通行教育受講者  | 人  | 207.00 | 21,730.00    | 4,498,110 |     |     |
| 雑材料   | 全体の%       | %  | 0.50   | 4,498,110.00 | 22,490    |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |        | 4,520,600.00 | 4,520,600 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：104

名称：アスファルト殻運搬(1) 舗装厚 t=15cm以下

1m3当り

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト殻運搬(1) | 舗装厚 t=15cm以下 | m 3 | 1.000 | 2,956 | 2,956 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 2,956 | 2,956 |     |     |

番号：105

名称：アスファルト殻運搬(2) 舗装厚 t=15cm超

1m3当り

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト殻運搬(2) | 舗装厚 t=15cm超  | m 3 | 1.000 | 1,867 | 1,867 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 1,867 | 1,867 |     |     |

番号：106

名称：アスファルト殻運搬(3) 障害有りで破砕分

1m3当り

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト殻運搬(3) | 障害有りで破砕分     | m 3 | 1.000 | 5,693 | 5,693 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 5,693 | 5,693 |     |     |

番号：107

名称：アスファルト殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)

1m3当り

| 名 称             | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| アスファルト殻運搬(路面切削) | アスファルト殻(切削)  | m 3 | 1.000 | 1,199 | 1,199 |     |     |
| 合 計             | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 1,199 | 1,199 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：108

名称：コンクリートガラ運搬 無筋(機械積込)

1m3当り

| 名 称        | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 無筋(機械積込)     | m 3 | 1.00 | 3,888 | 3,888 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 3,888 | 3,888 |     |     |

番号：109

名称：コンクリートガラ運搬 無筋(人力積込)

1m3当り

| 名 称        | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|-----|------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 無筋(人力積込)     | m 3 | 1.00 | 15,160 | 15,160 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 15,160 | 15,160 |     |     |

番号：110

名称：コンクリートガラ運搬 有筋

1m3当り

| 名 称        | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 有筋           | m 3 | 1.00 | 4,793 | 4,793 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 4,793 | 4,793 |     |     |

番号：111

名称：路盤材運搬 10tダンプトラック

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤材運搬 | 10tダンプトラック   | m 3 | 1.00 | 2,772 | 2,772 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 2,772 | 2,772 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：112  
名称：路盤材運搬 2tダンプトラック

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|------|--------|--------|-----|-----|
| 路盤材運搬 | 2tダンプトラック    | m 3 | 1.00 | 10,110 | 10,110 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 10,110 | 10,110 |     |     |

1m3当り

番号：113  
名称：アスファルト(掘削)処分費

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----|-------|----------|-------|-----|-----|
| アスファルト(掘削)処分費 |              | m 3 | 1.000 | 4,700.00 | 4,700 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 4,700.00 | 4,700 |     |     |

1m3当り

番号：114  
名称：アスファルト(切削)処分費

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----|-------|----------|-------|-----|-----|
| アスファルト(切削)処分費 |              | m 3 | 1.000 | 4,700.00 | 4,700 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 4,700.00 | 4,700 |     |     |

1m3当り

番号：115  
名称：コンクリート(無筋)処分費

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----|-------|----------|-------|-----|-----|
| コンクリート(無筋)処分費 |              | m 3 | 1.000 | 4,230.00 | 4,230 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 4,230.00 | 4,230 |     |     |

1m3当り



代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：116  
 名称：コンクリート(有筋)処分費 1m<sup>3</sup>当り

| 名 称           | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------------------|----------------|-------|----------|-------|-----|-----|
| コンクリート(有筋)処分費 |                         | m <sup>3</sup> | 1.000 | 5,250.00 | 5,250 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 5,250.00 | 5,250 |     |     |

番号：117  
 名称：スラグ(HMS)処分費 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) 1m<sup>3</sup>当り

| 名 称         | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----------------|-------|-----------|--------|-----|-----|
| スラグ(HMS)処分費 |                         | m <sup>3</sup> | 1.000 | 16,480.00 | 16,480 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 16,480.00 | 16,480 |     |     |

番号：118  
 名称：剪定草木・伐採木処分費 枝葉 1t当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 剪定草木・伐採木処分費 | 枝葉          | t  | 1.000 | 12,000.00 | 12,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00 t |    |       | 12,000.00 | 12,000 |     |     |

番号：119  
 名称：剪定草木・伐採木処分費 幹 1t当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 剪定草木・伐採木処分費 | 幹           | t  | 1.000 | 10,000.00 | 10,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00 t |    |       | 10,000.00 | 10,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：120  
 名称：剪定草木・伐採木処分費 根 1 t 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 剪定草木・伐採木処分費 | 根           | t  | 1.000 | 25,000.00 | 25,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00 t |    |       | 25,000.00 | 25,000 |     |     |

番号：121  
 名称：運搬 路面切削機 2.0m 1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃 |            | 台  | 2.00 | 71,000.00  | 142,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 142,000.00 | 142,000 |     |     |

番号：122  
 名称：仮設材等運搬 敷鉄板 1,524×6,096×22 39枚 1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃   |            | 式  | 1.00 | 587,160.00 | 587,160 |     |     |
| 取卸し・積込み費用 |            | 式  | 1.00 | 189,000.00 | 189,000 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式 |    |      | 776,160.00 | 776,160 |     |     |

番号：123  
 名称：保安要員(1) 1式当り

| 名 称  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 保安要員 | 昼間         | 人  | 39.00 | 23,770.00  | 927,030 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00式 |    |       | 927,030.00 | 927,030 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

番号：124

名称：保安要員(2) 24時間

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 保安要員(2) | 24時間配置     | 日  | 14.00 | 85,300.00    | 1,194,200 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |       | 1,194,200.00 | 1,194,200 |     |     |

番号：125

名称：先導車両

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 先導車両配備 |            | 日  | 75.00 | 32,500.00    | 2,437,500 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |       | 2,437,500.00 | 2,437,500 |     |     |

番号：126

名称：諸経費動向調査

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 |            | 式  | 1.00 | 120,000.00 | 120,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 120,000.00 | 120,000 |     |     |

単価表一覧

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| No. | 名 称                          | 規格・形状寸法                                | 単位 | 単 価     | 時間 (H)     | 代価No. | 代価表名称                       | 代価表規格・形状寸法                                  |
|-----|------------------------------|----------------------------------------|----|---------|------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] | 切削深20cm級                               | 日  | 46,379  | 8H         | 2     | 舗装版切断(1)-2【見積 単-1】          | t=5cm、10cm                                  |
| 2   | コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] | 切削深30cm級                               | 日  | 48,266  | 8H         | 3     | 舗装版切断(2)【見積 単-2】            | t=20cm                                      |
| 3   | バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]  | 排出ガス対策型(2011年規制)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 日  | 60,188  |            | 5     | 舗装版破碎(1)-2【見積 単-3】          | t=10cm                                      |
|     |                              |                                        |    |         |            | 8     | 舗装版破碎(2)-2【見積 単-4】          | t=20cm                                      |
| 4   | 大型ブレーカ(油圧ブレーカ)               | バケット容量0.4m3(アタッチメントのみ)                 | 日  | 9,620   | 8H         | 8     | 舗装版破碎(2)-2【見積 単-4】          | t=20cm                                      |
| 5   | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]         | 排出ガス対策型(第3次基準値)<br>切削幅2.0m×深さ23cm      | 日  | 293,034 | 4.60H / 8H | 9     | 路面切削【見積 単-5】                | t=5cm                                       |
|     |                              |                                        |    |         |            | 15    | 路面切削【見積 単-5】                | t=5cm                                       |
| 6   | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]               | ホッパ容量1.5m3                             | 日  | 101,102 | 6.40H / 8H | 9     | 路面切削【見積 単-5】                | t=5cm                                       |
|     |                              |                                        |    |         |            | 15    | 路面切削【見積 単-5】                | t=5cm                                       |
| 7   | バックホウ(クローラ) [標準型・超低騒音型]      | 排出ガス対策型(第3次基準値)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)    | 日  | 68,606  | 5.80H / 8H | 10    | 路盤材撤去(掘削)-1【見積 単-6】         | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)                          |
|     |                              |                                        |    |         |            | 23    | 伐木除根【見積 単-10】               | 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均)                     |
| 8   | バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付き]   | 排出ガス型(第1次) 山積<br>0.45m3 2.9t吊          | 日  | 48,624  | 5.80H / 8H | 14    | コンテナマット(縞鋼板)撤去【<br>見積 単-7】  |                                             |
|     |                              |                                        |    |         |            | 90    | コンテナマット設置(縞鋼板)【<br>見積 単-24】 | 縞鋼板                                         |
| 9   | 高所作業車(トラック架装リフト車)            | [ブーム型・標準デッキタイプ]<br>作業床高さ1.2m           | 日  | 43,186  | 8H         | 19    | 道路灯撤去【見積 単-9】               | 本体、支柱、制御盤、フルボックス、FEP管φ30                    |
| 10  | トラッククレーン                     | (油圧伸縮ジブ型)4.9t吊                         | 日  | 30,800  | 8H         | 19    | 道路灯撤去【見積 単-9】               | 本体、支柱、制御盤、フルボックス、FEP管φ30                    |
| 11  | バックホウ(クローラ) [標準型・超低騒音型]      | 排出ガス対策型(2014年規制)<br>山積0.5m3平積0.4m3     | 日  | 57,259  | 5.80H / 8H | 23    | 伐木除根【見積 単-10】               | 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均)                     |
| 12  | バックホウ用アタッチメント                | 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm<br>爪幅400~750mm   | 日  | 3,455   | 5.80H / 8H | 23    | 伐木除根【見積 単-10】               | 高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均)                     |
| 13  | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)          | (油圧伸縮ジブ型)50t吊                          | 日  | 76,000  | 8H         | 35    | 走行路版取卸し                     | L=9.00m、W=8.27t                             |
|     |                              |                                        |    |         |            | 93    | 走行路版・コンテナマット転置              |                                             |
| 14  | 発動発電機                        | 3kVA                                   | 日  | 2,211   | 8H         | 36    | 表面ダイヤモンド研磨、表面処理【見積 単-11】    | 1,000×1,000、1,500×1,500                     |
| 15  | モータグレーダ(排出ガス対策型)             | 3.1m                                   | 日  | 60,682  | 5.10H / 8H | 38    | 路盤材敷均し転圧(1)【見積 単-12】        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm                   |
|     |                              |                                        |    |         |            | 39    | 路盤材敷均し転圧(2)-1【見積 単-13】      | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm                   |
|     |                              |                                        |    |         |            | 40    | 路盤材敷均し転圧(2)-2               | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP3 C舗装・D-1舗装) |
|     |                              |                                        |    |         |            | 101   | 路盤材敷均し転圧                    | 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)                      |
| 16  | タイヤローラ(排出ガス対策型)              | 8~20t                                  | 日  | 61,306  | 5.00H / 8H | 38    | 路盤材敷均し転圧(1)【見積 単-12】        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm                   |
|     |                              |                                        |    |         |            | 39    | 路盤材敷均し転圧(2)-1【見積 単-13】      | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm                   |

単価表一覧

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| No. | 名 称                   | 規格・形状寸法            | 単位 | 単 価     | 時間 (H)     | 代価No. | 代価表名称                                | 代価表規格・形状寸法                                  |
|-----|-----------------------|--------------------|----|---------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                       |                    |    |         |            | 40    | 路盤材敷均し転圧(2)-2                        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP3 C舗装・D-1舗装) |
|     |                       |                    |    |         |            | 46    | 機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装) 【見積 単-14】       | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×1層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 47    | 機械舗設 (STEP2 C舗装・D-1舗装) 【見積 単-15】     | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×3層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 52    | 機械舗設 (STEP2 C舗装、STEP3 A舗装) 【見積 単-16】 | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm                        |
|     |                       |                    |    |         |            | 56    | 機械舗設 (半たわみ性舗装 t=5cm) 【見積 単-17】       | 開粒度アスコン(13) t=5cm                           |
|     |                       |                    |    |         |            | 101   | 路盤材敷均し転圧                             | 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)                      |
| 17  | ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t           | 日  | 57,598  | 5.00H / 8H | 38    | 路盤材敷均し転圧(1) 【見積 単-12】                | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm                   |
|     |                       |                    |    |         |            | 39    | 路盤材敷均し転圧(2)-1 【見積 単-13】              | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm                   |
|     |                       |                    |    |         |            | 40    | 路盤材敷均し転圧(2)-2                        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP3 C舗装・D-1舗装) |
|     |                       |                    |    |         |            | 46    | 機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装) 【見積 単-14】       | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×1層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 47    | 機械舗設 (STEP2 C舗装・D-1舗装) 【見積 単-15】     | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×3層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 52    | 機械舗設 (STEP2 C舗装、STEP3 A舗装) 【見積 単-16】 | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm                        |
|     |                       |                    |    |         |            | 56    | 機械舗設 (半たわみ性舗装 t=5cm) 【見積 単-17】       | 開粒度アスコン(13) t=5cm                           |
|     |                       |                    |    |         |            | 101   | 路盤材敷均し転圧                             | 再生砕石(RC-40) t=15cm(平均)                      |
| 18  | 振動ローラ(排出ガス対策型)        | 搭乗式 コンバインド型 3~4t   | 日  | 40,652  | 4.00H / 8H | 41    | 路盤材敷均し転圧(3)(人力)                      | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm (STEP1-1 D-2舗装)   |
|     |                       |                    |    |         |            | 45    | 路盤材敷均し転圧                             | 再生砕石(RC-40) t=10cm (STEP3 E舗装)              |
|     |                       |                    |    |         |            | 63    | 路盤材敷均し転圧(人力)                         | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm                   |
| 19  | ブルドーザ(排出ガス対策型)        | 3t級                | 日  | 38,788  | 4.90H / 8H | 45    | 路盤材敷均し転圧                             | 再生砕石(RC-40) t=10cm (STEP3 E舗装)              |
| 20  | アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m     | 日  | 131,915 | 4.90H / 8H | 46    | 機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装) 【見積 単-14】       | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×1層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 47    | 機械舗設 (STEP2 C舗装・D-1舗装) 【見積 単-15】     | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×3層                    |
|     |                       |                    |    |         |            | 48    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装) 1層目           | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×1層                      |
|     |                       |                    |    |         |            | 49    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装) 2・3層目         | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層                      |
|     |                       |                    |    |         |            | 52    | 機械舗設 (STEP2 C舗装、STEP3 A舗装) 【見積 単-16】 | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm                        |
|     |                       |                    |    |         |            | 53    | 機械舗設 (STEP3 C舗装)                     | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm                        |
|     |                       |                    |    |         |            | 56    | 機械舗設 (半たわみ性舗装 t=5cm) 【見積 単-17】       | 開粒度アスコン(13) t=5cm                           |
| 21  | ディストリビュータ             | トラック架装式 2000~3000L | 日  | 47,260  | 4.70H / 8H | 46    | 機械舗設 (STEP3 A舗装、B舗装) 【見積 単-14】       | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×1層                    |

単価表一覧

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| No. | 名 称                   | 規格・形状寸法               | 単位 | 単 価     | 時間 (H)     | 代価No. | 代価表名称                               | 代価表規格・形状寸法                  |
|-----|-----------------------|-----------------------|----|---------|------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
|     |                       |                       |    |         |            | 47    | 機械舗設 (STEP2 C舗装・D-1舗装)【見積 単-15】     | 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm×3層    |
|     |                       |                       |    |         |            | 52    | 機械舗設 (STEP2 C舗装、STEP3 A舗装)【見積 単-16】 | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        |
|     |                       |                       |    |         |            | 55    | プライムコート                             | PK-3                        |
|     |                       |                       |    |         |            | 56    | 機械舗設 (半たわみ性舗装 t=5cm)【見積 単-17】       | 開粒度アスコン(13) t=5cm           |
|     |                       |                       |    |         |            | 59    | アスファルト乳剤散布 [機械舗設(小規模)]              | タックコート(PKR-T) (STEP3 D-1舗装) |
| 22  | ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t              | 日  | 50,446  | 2.00H / 8H | 48    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装)1層目           | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×1層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 49    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装)2・3層目         | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 53    | 機械舗設 (STEP3 C舗装)                    | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        |
| 23  | タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                 | 日  | 58,602  | 4.00H / 8H | 48    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装)1層目           | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×1層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 49    | 機械舗設 (STEP3 C舗装、D-1舗装)2・3層目         | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 53    | 機械舗設 (STEP3 C舗装)                    | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        |
| 24  | タンパ                   | 60~80kg               | 日  | 50,785  | 8H         | 50    | 人力舗設 (STEP1-1 D-2舗装)1層目             | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×1層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 51    | 人力舗設 (STEP1-1 D-2舗装)2・3層目           | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm×2層      |
|     |                       |                       |    |         |            | 58    | 人力舗設(半たわみ性舗装 t=5cm)                 | 開粒度アスコン(13) t=5cm           |
|     |                       |                       |    |         |            | 89    | 人力舗設 (コンテナマット設置 (表層))               | 再生改質Ⅱ型アスコン(20) t=5cm        |
| 25  | アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m        | 日  | 100,003 | 1.00H / 8H | 54    | 機械舗設(小規模)(STEP3 E舗装)                | 再生細粒度アスコン(13) t=4cm         |
|     |                       |                       |    |         |            | 57    | 機械舗設(小規模)(半たわみ性舗装 t=5cm)            | 開粒度アスコン(13) t=5cm           |
| 26  | ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t              | 日  | 48,062  | 1.00H / 8H | 54    | 機械舗設(小規模)(STEP3 E舗装)                | 再生細粒度アスコン(13) t=4cm         |
|     |                       |                       |    |         |            | 57    | 機械舗設(小規模)(半たわみ性舗装 t=5cm)            | 開粒度アスコン(13) t=5cm           |
| 27  | タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                 | 日  | 50,490  | 1.00H / 8H | 54    | 機械舗設(小規模)(STEP3 E舗装)                | 再生細粒度アスコン(13) t=4cm         |
|     |                       |                       |    |         |            | 57    | 機械舗設(小規模)(半たわみ性舗装 t=5cm)            | 開粒度アスコン(13) t=5cm           |
| 28  | トラック(クレーン装置付)         | ベストラック4~4.5t積 吊能力2.0t | 日  | 42,197  | 5.80H / 8H | 60    | セメントミルク浸透 (超速硬型)【見積 単-18】           | 超速硬型                        |
|     |                       |                       |    |         |            | 61    | セメントミルク浸透 (早強型 t=5cm)【見積 単-19】      | 早強型                         |
| 29  | 振動ローラ(排出ガス対策型)        | 搭乗式 コンバインド型 3~4t      | 日  | 36,734  | 4.00H / 8H | 60    | セメントミルク浸透 (超速硬型)【見積 単-18】           | 超速硬型                        |
|     |                       |                       |    |         |            | 61    | セメントミルク浸透 (早強型 t=5cm)【見積 単-19】      | 早強型                         |
| 30  | 散水車                   | 3800L                 | 日  | 39,795  | 5.50H / 8H | 60    | セメントミルク浸透 (超速硬型)【見積 単-18】           | 超速硬型                        |

単価表一覧

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

| No. | 名 称           | 規格・形状寸法                | 単位 | 単 価    | 時間 (H)     | 代価No. | 代価表名称                            | 代価表規格・形状寸法                           |
|-----|---------------|------------------------|----|--------|------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|
|     |               |                        |    |        |            | 61    | セメントミルク浸透（早強型<br>t=5cm）【見積 単-19】 | 早強型                                  |
| 31  | バックホウ（クロー型）運転 |                        | 日  | 54,450 |            | 71    | 敷鉄板設置                            | 22×1524×3048（802kg/枚） 17枚            |
|     |               |                        |    |        |            | 91    | 敷鉄板設置・撤去                         | 1,524×6,096×22                       |
| 32  | トラック（クレーン装置付） | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 43,206 | 5.80H / 8H | 82    | 固定給油設備（ガソリン）撤去・移設【見積 単-20】       | 1550×800×825                         |
|     |               |                        |    |        |            | 95    | 門扉設置【見積 単-25】                    | H=3.0m（1.8m+1.2m（継ぎ足し直忍））、<br>L=4.0m |
|     |               |                        |    |        |            | 98    | フェンスC型設置【見積 単-26】                | H=2400mm、外忍び450mm                    |

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：1

単価表名称：コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] 切削深20cm級

8H

| 名 称                           | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| ガソリン                          |                        | L  | 28.00 | 152.00    | 4,256  |     |     |
| 特殊作業員                         |                        | 人  | 1.00  | 25,190.00 | 25,190 |     |     |
| 損料（コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]） | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 日  | 1.00  | 8,860.00  | 8,860  |     | 運転日 |
| 損料（コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]） | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 日  | 1.30  | 6,210.00  | 8,073  |     | 供用日 |
| 合 計                           |                        |    |       |           | 46,379 |     |     |

単価表番号：2

単価表名称：コンクリートカッタ運転[バキューム式・湿式・超低騒音型] 切削深30cm級

8H

| 名 称                       | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|---------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| ガソリン                      |                           | L  | 28.00 | 152.00    | 4,256  |     |     |
| 特殊作業員                     |                           | 人  | 1.00  | 25,190.00 | 25,190 |     |     |
| 損料（コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]） | 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm | 日  | 1.00  | 9,850.00  | 9,850  |     | 運転日 |
| 損料（コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]） | 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm | 日  | 1.30  | 6,900.00  | 8,970  |     | 供用日 |
| 合 計                       |                           |    |       |           | 48,266 |     |     |

単価表番号：3

単価表名称：バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型] 排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.45m3（平積0.35m3）

| 名 称                             | 規格・形状寸法                             | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              | パトロール給油                             | L  | 58.000 | 142.00    | 8,236  |     |      |
| 運転手（特殊）                         |                                     | 人  | 1.000  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型]） | 排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.45m3（平積0.35m3） | 時間 | 5.800  | 1,490.00  | 8,642  |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型]） | 排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.45m3（平積0.35m3） | 日  | 1.500  | 11,400.00 | 17,100 |     | 供用日  |
| 合 計                             |                                     |    |        |           | 60,188 |     |      |



# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：4

単価表名称：大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.4m3（アタッチメントのみ）

8H

| 名 称                | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 賃料（大型ブレーカ（油圧ブレーカ）） | バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ | 日  | 1.00 | 9,620.00 | 9,620 |     |     |
| 合 計                |                       |    |      |          | 9,620 |     |     |

単価表番号：5

単価表名称：路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 排出ガス対策型（第3次基準値） 切削幅2.0m×深さ23cm

4.60H / 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------|--------------------------|----|--------|------------|---------|-----|------|
| 軽油                       | パトロール給油                  | L  | 317.00 | 142.00     | 45,014  |     |      |
| 運転手（特殊）                  |                          | 人  | 1.00   | 26,210.00  | 26,210  |     |      |
| 損料（路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕） | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 時間 | 4.60   | 16,200.00  | 74,520  |     | 運転時間 |
| 損料（路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕） | 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm | 日  | 1.43   | 103,000.00 | 147,290 |     | 供用日  |
| 合 計                      |                          |    |        |            | 293,034 |     |      |

単価表番号：6

単価表名称：路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕 ホッパ容量1.5m3

6.40H / 8H

| 名 称                        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------|------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油                         | パトロール給油    | L  | 64.00 | 142.00    | 9,088   |     |      |
| 運転手（特殊）                    |            | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210  |     |      |
| 損料（路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕） | ホッパ容量1.5m3 | 時間 | 6.40  | 3,440.00  | 22,016  |     | 運転時間 |
| 損料（路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕） | ホッパ容量1.5m3 | 日  | 1.78  | 24,600.00 | 43,788  |     | 供用日  |
| 合 計                        |            |    |       |           | 101,102 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：7

単価表名称：バックホウ（クローラ）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3（平積0.6m3）

5.80H / 8H

| 名 称                                   | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                                    | パトロール給油                  | L  | 87.00 | 142.00    | 12,354 |     |      |
| 運転手（特殊）                               |                          | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排ガス型（第3次）〕） | 標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3 | 時間 | 5.80  | 1,740.00  | 10,092 |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排ガス型（第3次）〕） | 標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3 | 日  | 1.50  | 13,300.00 | 19,950 |     | 供用日  |
| 合 計                                   |                          |    |       |           | 68,606 |     |      |

単価表番号：8

単価表名称：バックホウ（クローラ）〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊

5.80H / 8H

| 名 称                          | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|------------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                           | パトロール給油                  | L  | 50.00 | 142.00    | 7,100  |     |      |
| 運転手（特殊）                      |                          | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕） | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊 | 時間 | 5.80  | 887.00    | 5,144  |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕） | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊 | 日  | 1.50  | 6,780.00  | 10,170 |     | 供用日  |
| 合 計                          |                          |    |       |           | 48,624 |     |      |

単価表番号：9

単価表名称：高所作業車（トラック架装リフト車）〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ12m

8H

| 名 称                       | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油                        | パトロール給油           | L  | 18.00 | 142.00    | 2,556  |     |     |
| 運転手（特殊）                   |                   | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |     |
| 賃料（高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型） | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m | 日  | 1.40  | 10,300.00 | 14,420 |     |     |
| 合 計                       |                   |    |       |           | 43,186 |     |     |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：10

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）4.9t吊

8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 4.9t吊   | 日  | 1.00 | 30,800.00 | 30,800 |     |     |
| 合 計                   |         |    |      |           | 30,800 |     |     |

単価表番号：11

単価表名称：バックホウ（クローラ）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3平積0.4m3

5.80H / 8H

| 名 称                         | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                          | パトロール給油                  | L  | 64.00 | 142.00    | 9,088  |     |      |
| 運転手（特殊）                     |                          | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕） | 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3 | 時間 | 5.80  | 1,270.00  | 7,366  |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕） | 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3 | 日  | 1.50  | 9,730.00  | 14,595 |     | 供用日  |
| 合 計                         |                          |    |       |           | 57,259 |     |      |

単価表番号：12

単価表名称：バックホウ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

5.80H / 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法                      | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------------|------------------------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| 損料（バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕） | 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm | 時間 | 5.80 | 200.00   | 1,160 |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕） | 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm | 日  | 1.50 | 1,530.00 | 2,295 |     | 供用日  |
| 合 計                     |                              |    |      |          | 3,455 |     |      |

単価表番号：13

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 50t吊    | 日  | 1.00 | 76,000.00 | 76,000 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |           | 76,000 |     |     |

## 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：14

単価表名称：発動発電機 3kVA

8H

| 名 称       | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|---------|----|-------|--------|-------|-----|-----|
| ガソリン      |         | L  | 10.00 | 152.00 | 1,520 |     |     |
| 賃料（発動発電機） | 3kVA    | 日  | 1.33  | 520.00 | 691   |     |     |
| 合 計       |         |    |       |        | 2,211 |     |     |

単価表番号：15

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

| 名 称                              | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                               |           | L  | 48.00 | 142.00    | 6,816  |     |      |
| 運転手（特殊）                          |           | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]） | ブレード幅3.1m | 時間 | 5.10  | 1,390.00  | 7,089  |     | 運転時間 |
| 損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]） | ブレード幅3.1m | 日  | 1.57  | 13,100.00 | 20,567 |     | 供用日  |
| 合 計                              |           |    |       |           | 60,682 |     |      |

単価表番号：16

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 35.00 | 142.00    | 4,970  |     |      |
| 運転手（特殊）                         |           | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]） | 運転質量8～20t | 時間 | 5.00  | 1,710.00  | 8,550  |     | 運転時間 |
| 損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]） | 運転質量8～20t | 日  | 1.86  | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |       |           | 61,306 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：17

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

| 名 称                              | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                               |                  | L  | 35.00 | 142.00    | 4,970  |     |      |
| 運転手(特殊)                          |                  | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 5.00  | 1,390.00  | 6,950  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57  | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                              |                  |    |       |           | 57,598 |     |      |

単価表番号：18

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称                                    | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------------|----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                                     |          | L  | 15.00 | 142.00    | 2,130  |     |      |
| 運転手(特殊)                                |          | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)]) | 運転質量3～4t | 時間 | 4.00  | 845.00    | 3,380  |     | 運転時間 |
| 損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)]) | 運転質量3～4t | 日  | 1.40  | 6,380.00  | 8,932  |     | 供用日  |
| 合 計                                    |          |    |       |           | 40,652 |     |      |

単価表番号：19

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級

1日当り 4.90H / 8H

| 名 称                           | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                            |         | L  | 21.00 | 142.00    | 2,982  |     |      |
| 運転手(特殊)                       |         | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]) | 3t級     | 時間 | 4.90  | 568.00    | 2,783  |     | 運転時間 |
| 損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]) | 3t級     | 日  | 1.67  | 4,080.00  | 6,813  |     | 供用日  |
| 合 計                           |         |    |       |           | 38,788 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：20

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

| 名 称                                  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油                                   |             | L  | 69.00 | 142.00    | 9,798   |     |      |
| 運転手(特殊)                              |             | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210  |     |      |
| 損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4～6.0m | 時間 | 4.90  | 6,180.00  | 30,282  |     | 運転時間 |
| 損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4～6.0m | 日  | 1.75  | 37,500.00 | 65,625  |     | 供用日  |
| 合 計                                  |             |    |       |           | 131,915 |     |      |

単価表番号：21

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

| 名 称                    | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|------------------------|-------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                     |                   | L  | 23.00 | 142.00    | 3,266  |     |      |
| 運転手(一般)                |                   | 人  | 1.00  | 23,970.00 | 23,970 |     |      |
| 損料(ディストリビュータ[トラック架装式]) | タンク容量2,000～3,000L | 日  | 1.00  | 5,160.00  | 5,160  |     | 運転日  |
| 損料(ディストリビュータ[トラック架装式]) | タンク容量2,000～3,000L | 日  | 1.50  | 6,230.00  | 9,345  |     | 供用日  |
| 損料(トラック[普通型])          | 3～3.5t積           | 時間 | 4.70  | 345.00    | 1,621  |     | 運転時間 |
| 損料(トラック[普通型])          | 3～3.5t積           | 日  | 1.13  | 3,450.00  | 3,898  |     | 供用日  |
| 合 計                    |                   |    |       |           | 47,260 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：22

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                              | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                               |                  | L  | 14.00 | 142.00    | 1,988  |     |      |
| 運転手(特殊)                          |                  | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 2.00  | 1,390.00  | 2,780  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57  | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                              |                  |    |       |           | 50,446 |     |      |

単価表番号：23

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 28.00 | 142.00    | 3,976  |     |      |
| 運転手(特殊)                         |           | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 時間 | 4.00  | 1,710.00  | 6,840  |     | 運転時間 |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 日  | 1.86  | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |       |           | 58,602 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：24

単価表名称：タンバ 60～80kg

1日当り 8H

| 名 称     | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| ガソリン    |           | L  | 6.00 | 152.00    | 912    |     |     |
| 特殊作業員   |           | 人  | 1.00 | 25,190.00 | 25,190 |     |     |
| 普通作業員   |           | 人  | 1.00 | 23,970.00 | 23,970 |     |     |
| 損料（ランマ） | 質量60～80kg | 日  | 1.00 | 330.00    | 330    |     | 運転日 |
| 損料（ランマ） | 質量60～80kg | 日  | 1.33 | 288.00    | 383    |     | 供用日 |
| 合 計     |           |    |      |           | 50,785 |     |     |

単価表番号：25

単価表名称：アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

| 名 称                                  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油                                   |             | L  | 14.00 | 142.00    | 1,988   |     |      |
| 運転手（特殊）                              |             | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210  |     |      |
| 損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型（第3次基準値）]） | 舗装幅2.4～6.0m | 時間 | 1.00  | 6,180.00  | 6,180   |     | 運転時間 |
| 損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型（第3次基準値）]） | 舗装幅2.4～6.0m | 日  | 1.75  | 37,500.00 | 65,625  |     | 供用日  |
| 合 計                                  |             |    |       |           | 100,003 |     |      |



単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：26

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

| 名 称                              | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------|------------------|----|------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                               |                  | L  | 7.00 | 142.00    | 994    |     |      |
| 運転手(特殊)                          |                  | 人  | 1.00 | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 1.00 | 1,390.00  | 1,390  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57 | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                              |                  |    |      |           | 48,062 |     |      |

単価表番号：27

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 7.00 | 142.00    | 994    |     |      |
| 運転手(特殊)                         |           | 人  | 1.00 | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 時間 | 1.00 | 1,710.00  | 1,710  |     | 運転時間 |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 日  | 1.86 | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |      |           | 50,490 |     |      |

単価表番号：28

単価表名称：トラック(クレーン装置付) ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t

5.80H / 8H

| 名 称               | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------|------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                | パトロール給油                | L  | 31.00 | 142.00    | 4,402  |     |      |
| 運転手(特殊)           |                        | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(トラック[クレーン装置付]) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t | 時間 | 5.80  | 583.00    | 3,381  |     | 運転時間 |
| 損料(トラック[クレーン装置付]) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t | 日  | 1.23  | 6,670.00  | 8,204  |     | 供用日  |
| 合 計               |                        |    |       |           | 42,197 |     |      |

# 単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：29

単価表名称：振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t

4.00H / 8H

| 名 称                                    | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------------|----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                                     | パトロール給油  | L  | 15.00 | 142.00    | 2,130  |     |      |
| 運転手（特殊）                                |          | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第1次）]） | 運転質量3～4t | 時間 | 4.00  | 576.00    | 2,304  |     | 運転時間 |
| 損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第1次）]） | 運転質量3～4t | 日  | 1.40  | 4,350.00  | 6,090  |     | 供用日  |
| 合 計                                    |          |    |       |           | 36,734 |     |      |

単価表番号：30

単価表名称：散水車 3800L

1日当り 5.50H / 8H

| 名 称              | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|------------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油               |             | L  | 24.00 | 142.00    | 3,408  |     |      |
| 運転手（一般）          |             | 人  | 1.00  | 23,970.00 | 23,970 |     |      |
| 損料（散水車[トラック架装型]） | タンク容量3,800L | 時間 | 5.50  | 740.00    | 4,070  |     | 運転時間 |
| 損料（散水車[トラック架装型]） | タンク容量3,800L | 日  | 1.70  | 4,910.00  | 8,347  |     | 供用日  |
| 合 計              |             |    |       |           | 39,795 |     |      |

単価表番号：31

単価表名称：バックホウ（クローラ型）運転

1日当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-----------------------|----|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手（特殊）                      |                       | 人  | 1.000   | 26,210.00 | 26,210 |     |     |
| 軽油                           |                       | L  | 119.000 | 142.00    | 16,898 |     |     |
| 賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕） | 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | 日  | 1.060   | 10,700.00 | 11,342 |     |     |
| 合 計                          |                       |    |         |           | 54,450 |     |     |

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事

単価表番号：32

単価表名称：トラック(クレーン装置付) ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

5.80H / 8H

| 名 称               | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------|------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                | パトロール給油                | L  | 31.00 | 142.00    | 4,402  |     |      |
| 運転手(特殊)           |                        | 人  | 1.00  | 26,210.00 | 26,210 |     |      |
| 損料(トラック[クレーン装置付]) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 5.80  | 634.00    | 3,677  |     | 運転時間 |
| 損料(トラック[クレーン装置付]) | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 1.23  | 7,250.00  | 8,917  |     | 供用日  |
| 合 計               |                        |    |       |           | 43,206 |     |      |