

令和 7 年 度

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 7 年 6 月

合併積算総括表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,171,333,124	
間接工事費	268,636,008 + 263,226,357				531,862,365	
共通仮設費（計）	190,521,462 + 76,309,126 + 1,805,420				268,636,008	
共通仮設費（積上）					190,521,462	
共通仮設費（率）	$1,203,613,984 \times 6.34\% ((3.30\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				76,309,126	
現場環境改善費	$1,203,613,984 \times 0.15\%$				1,805,420	
現場管理費	$1,439,969,132 \times 18.28\% ((15.90\% + 1.85\%) \times 1.03)$				263,226,357	
工事原価	$1,171,333,124 + 531,862,365$				1,703,195,489	
一般管理費等	$1,703,195,489 \times 10.97\% (10.97\% \times 1.00) - 7,312$				186,833,233	
契約保証費	$1,703,195,489 \times 0.04\%$				681,278	
工事価格	$1,703,195,489 + 186,833,233 + 681,278$				1,890,710,000	
直接測量費					37,982,654	
諸経費	$33,529,874 \times 67.3\% - 8,259$				22,557,346	
測量作業費	$37,982,654 + 22,557,346$				60,540,000	
直接原価	$3,069,320 + 52,237$				3,121,557	
直接人件費					3,069,320	

合併積算総括表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					52,237	
その他原価	$3,069,320 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				1,652,828	
業務原価	$3,121,557 + 1,652,828$				4,774,385	
一般管理費等	$4,774,385 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 5,391$				2,565,615	
測量調査費	$4,774,385 + 2,565,615$				7,340,000	
測量業務価格	$60,540,000 + 7,340,000$				67,880,000	
合計価格	$1,890,710,000 + 67,880,000$				1,958,590,000	
消費税等相当額	$1,958,590,000 \times 10.00\%$				195,859,000	
請負工事費					2,154,449,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,171,333,124	
【大阪港】 航路(-16m)					556,345,704	
浚渫工					243,452,257	
浚渫(1)					243,452,257	
グラブ浚渫	粘性土N<10				243,452,257	
1-1 グラブ浚渫(単独施工)(能力現行型)		m 3	15,000.00	1,456	21,840,000	
1-2 グラブ浚渫(同時施工)(能力現行型)	浚渫(4)と同時施工	m 3	59,760.00	1,557	93,046,320	
1-3 グラブ浚渫(同時施工)(能力現行型)	浚渫(4)と同時施工	m 3	22,781.00	4,793	109,189,333	
1-4 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力現行型)		式	1.00	19,376,604	19,376,604	
土砂投入工					312,893,447	
土運船運搬工					151,529,391	
土運船運搬(1)	粘性土N<10				151,529,391	
1-5 土運船運搬(単独施工)(能力現行型)		m 3	15,000.00	1,057	15,855,000	
1-6 土運船運搬(同時施工)(能力現行型)		m 3	59,760.00	1,153	68,903,280	
1-7 土運船運搬(同時施工)(能力現行型)		m 3	22,781.00	2,931	66,771,111	
土砂投入工					161,364,056	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂投入(1)	阪南2区				161,364,056	
1-8 砂撒船土砂投入(単独施工)(能力現 行型)		m 3	7,500.00	1,714	12,855,000	
1-9 砂撒船土砂投入(単独施工)(能力現 行型)		m 3	7,500.00	2,106	15,795,000	
現 1-10 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	29,880.00	1,448	43,266,240	
現 1-11 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	29,880.00	1,792	53,544,960	
現 1-12 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	22,781.00	1,576	35,902,856	
【堺泉北港堺7区】 泊地(-14m)					208,668,264	
浚渫工					87,434,304	
浚渫(2)					87,434,304	
グラブ浚渫	粘性土N<10				87,434,304	
型 1-13 グラブ浚渫(単独施工)(能力現 行型)		m 3	36,768.00	2,378	87,434,304	
土砂投入工					121,233,960	
土運船運搬工					30,958,656	
土運船運搬(2)	粘性土N<10				30,958,656	
型 1-14 土運船運搬(単独施工)(能力現 行型)		m 3	36,768.00	842	30,958,656	
土砂投入工					90,275,304	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂投入(2)	阪南2区				69,050,304	
現 1-15 砂撒船土砂投入(単独施工)(能力 行型)		m 3	36,768.00	1,878	69,050,304	
土砂投入(2-1)	購入材(砕砂)				21,225,000	
能 1-16 砂撒船土砂投入(購入材(砕砂))(力現行型)		m 3	1,500.00	1,497	2,245,500	
能 1-17 砂撒船土砂投入(購入材(砕砂))(力現行型)		m 3	1,500.00	1,853	2,779,500	
1-18 砕砂(材料費)		m 3	3,000.00	5,400	16,200,000	
【堺泉北汐見沖地区】 泊地(-12m)					40,968,328	
浚渫工					13,097,500	
浚渫(3)					13,097,500	
グラブ浚渫	粘性土N<10				13,097,500	
型 1-19 グラブ浚渫(同時施工)(能力現行)	浚渫(4)と同時施工	m 3	3,100.00	4,225	13,097,500	
土砂投入工					27,870,828	
土運船運搬工					4,708,900	
土運船運搬(3)	粘性土N<10				4,708,900	
型 1-20 土運船運搬(同時施工)(能力現行)		m 3	3,100.00	1,519	4,708,900	
土砂投入工					23,161,928	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂投入(3)	阪南2区				23,161,928	
現 1-21 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	3,100.00	1,454	4,507,400	
1-22 砂撒船拘束(能力現行型)		式	1.00	2,488,188	2,488,188	
1-23 砂撒船拘束(能力現行型)		式	1.00	16,166,340	16,166,340	
【武庫川】 河床					365,350,828	
浚渫工					69,912,116	
浚渫(4)					69,912,116	
バックホ浚渫	砂質土砂N<10				69,912,116	
1-24 バックホウ浚渫(ICT)		m 3	53,206.00	1,297	69,008,182	
1-25 バックホウ浚渫船拘束		式	1.00	903,934	903,934	
土砂投入工					277,189,054	
土運船運搬工					192,871,750	
土運船運搬(4)	砂質土砂N<10				47,885,400	
1-26 土運船運搬(能力現行型)	浚渫箇所～瀬取箇所	m 3	53,206.00	900	47,885,400	
土運船運搬(4)	砂質土砂N<10				104,124,142	
1-27 土運船運搬	瀬取箇所～土砂投入箇所(阪南2区)	m 3	53,206.00	1,957	104,124,142	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
瀬取					40,862,208	
1-28 瀬取		m 3	53,206.00	768	40,862,208	
土砂投入工					84,317,304	
土砂投入(4)	阪南2区				84,317,304	
現 1-29 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	10,332.00	1,448	14,960,736	
現 1-30 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	10,332.00	1,792	18,514,944	
現 1-31 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	28,898.00	1,576	45,543,248	
現 1-32 砂撒船土砂投入(同時施工)(能力 行型)		m 3	3,644.00	1,454	5,298,376	
雑工					18,249,658	
夾雑物除去					18,249,658	
夾雑物除去					18,249,658	
1-33 夾雑物除去	ロングアームバックホウ	m 3	53,206.00	343	18,249,658	
共通仮設費(積上)					190,521,462	
共通仮設					190,521,462	
共通仮設費					190,521,462	
運搬費					7,824,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬					7,824,000	
1-34 分解組立運搬	ロングアームバックホウ	式	1.00	7,824,000	7,824,000	
事業損失防止施設費					32,280,860	
汚濁防止膜					12,359,140	
1-35 汚濁防止膜設置	阪南2区（砂撒船）	m	200.00	6,077	1,215,400	
1-36 汚濁防止膜撤去	阪南2区（砂撒船）	m	200.00	5,665	1,133,000	
1-37 汚濁防止膜賃料	阪南2区（砂撒船）	式	1.00	4,900,000	4,900,000	
1-38 汚濁防止膜移設	阪南2区（砂撒船）	m	180.00	5,356	964,080	
1-39 汚濁防止膜撤去	阪南2区（砂撒船）	m	180.00	5,665	1,019,700	
1-40 汚濁防止膜賃料	阪南2区（砂撒船）	式	1.00	3,126,960	3,126,960	
汚濁防止枠					19,921,720	
1-41 汚濁防止枠設置	22m×22m（グラブ浚渫船）	基	1.00	1,264,800	1,264,800	
1-42 汚濁防止枠撤去	22m×22m（グラブ浚渫船）	基	1.00	1,071,000	1,071,000	
1-43 汚濁防止枠損料等	22m×22m（グラブ浚渫船）	式	1.00	7,792,160	7,792,160	
1-44 汚濁防止枠設置	14m×14m（バックホウ浚渫船）	基	2.00	1,111,800	2,223,600	
1-45 汚濁防止枠撤去	14m×14m（バックホウ浚渫船）	基	2.00	999,600	1,999,200	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-46 汚濁防止枠損料等	14m×14m（バックホウ浚渫船）	式	1.00	5,570,960	5,570,960	
安全費					148,952,945	
安全対策	安全監視船配備				148,952,945	
1-47 安全監視船(1)-1	【大阪港】昼間施工時 30GT級 VHF	式	1.00	23,437,037	23,437,037	
1-48 安全監視船(1)-2	【大阪港】昼間施工時 30GT級	式	1.00	23,407,109	23,407,109	
1-49 安全監視船(2)-1	【堺泉北港堺7区】昼間施工時 4.9GT級	式	1.00	1,595,031	1,595,031	
1-50 安全監視船(2)-2	【堺泉北港堺7区】昼間施工時 4.9GT級	式	1.00	1,595,031	1,595,031	
1-51 安全監視船(2)-3	【堺泉北港堺7区】昼間施工時 4.9GT級	式	1.00	1,595,031	1,595,031	
1-52 安全監視船(3)-1	【堺泉北港堺7区】昼間施工時 19GT級	式	1.00	2,340,538	2,340,538	
1-53 安全監視船(3)-2	【堺泉北港堺7区】LNG停泊時誘導船 19GT級	式	1.00	1,300,299	1,300,299	
1-54 安全監視船(4)	【堺泉北港堺7区】昼間施工時 30GT級 VHF	式	1.00	8,788,888	8,788,888	
1-55 安全監視船(5)-1	【堺泉北港汐見沖地区】昼間施工時 4.9GT級 VHF	式	1.00	267,708	267,708	
1-56 安全監視船(5)-2	【堺泉北港汐見沖地区】昼間施工時 4.9GT級	式	1.00	265,838	265,838	
1-57 安全監視船(6)	【阪南2区】昼間投入時 4.9GT級	式	1.00	6,114,287	6,114,287	
1-58 安全監視船(7)	【阪南2区】昼間投入時 19GT級	式	1.00	8,972,064	8,972,064	
1-59 安全監視船(8)	【阪南2区】夜間停泊時 30GT級	式	1.00	57,551,964	57,551,964	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-60 安全監視船(9)	【武庫川(浚渫)】昼間施工時 3.0GT級	式	1.00	3,778,658	3,778,658	
1-61 安全監視船(10)	【武庫川(瀬取)】昼間施工時 3.0GT級	式	1.00	3,778,658	3,778,658	
1-62 安全監視船(11)	【阪南1区】昼間施工時 4.9GT級	式	1.00	4,164,804	4,164,804	
水雷・傷害等保険料					143,657	
水雷保険料					119,112	
1-63 水雷保険料	グラブ浚渫船	式	1.00	61,431	61,431	
1-64 水雷保険料	土運船1300m3積	式	1.00	16,775	16,775	
1-65 水雷保険料	土運船1300m3積	式	1.00	9,090	9,090	
1-66 水雷保険料	バックホウ浚渫船	式	1.00	9,090	9,090	
1-67 水雷保険料	土運船300m3積	式	1.00	18,181	18,181	
1-68 水雷保険料	クレーン付台船	式	1.00	4,545	4,545	
傷害保険料					24,545	
1-69 傷害保険料	夾雑物除去	式	1.00	24,545	24,545	
技術管理費					1,320,000	
システム初期費(ICT)					1,200,000	
1-70 システム初期費(ICT)	バックホウ浚渫船(ICT)	式	1.00	1,200,000	1,200,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費					120,000	
1-71 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					41,104,211	
測量業務					19,376,168	
【大阪港】航路(-16m)、水路測量					5,579,325	
3次元起工測量					2,466,766	
測量準備					288,642	
2-1 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	
2-3 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	
2-4 測深(ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					906,338	
2-5 起工時データ整理(ICT)		式	1.00	628,908	628,908	
2-6 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	277,430	277,430	
3次元出来形測量					3,012,559	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量準備					89,066	
2-7 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	
2-8 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	
2-9 測深(ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					1,651,707	
2-10 3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)		式	1.00	1,651,707	1,651,707	
直接経費					100,000	
出来形報告					100,000	
2-11 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
【堺泉北港堺7区】泊地(-14m)、水路測量					5,754,909	
3次元起工測量					2,554,366	
測量準備					288,642	
2-12 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-13 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-14 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	
2-15 測深(ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					993,938	
2-16 起工時データ整理(ICT)		式	1.00	716,508	716,508	
2-17 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	277,430	277,430	
3次元出来形測量					3,100,543	
測量準備					89,066	
2-18 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	
2-19 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	
2-20 測深(ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					1,739,691	
2-21 3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)		式	1.00	1,739,691	1,739,691	
直接経費					100,000	
出来形報告					100,000	
2-22 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【堺泉北汐見沖地区】泊地(-12m)、水路測量					5,559,898	
3次元起工測量					2,462,492	
測量準備					288,642	
2-23 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-24 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	
2-25 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	
2-26 測深(ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					902,064	
2-27 起工時データ整理(ICT)		式	1.00	624,634	624,634	
2-28 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	277,430	277,430	
3次元出来形測量					2,997,406	
測量準備					89,066	
2-29 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,066	89,066	
水深測量					1,271,786	
2-30 艀装テスト		式	1.00	665,316	665,316	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-31 測深 (ICT)		式	1.00	606,470	606,470	
成果					1,636,554	
2-32 3次元出来形管理データ整理(浚渫工) (ICT)		式	1.00	1,636,554	1,636,554	
直接経費					100,000	
出来形報告					100,000	
2-33 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
【武庫川】河床、水路測量					2,482,036	
3次元起工測量					2,482,036	
測量準備					288,440	
2-34 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-35 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	88,864	88,864	
水深測量					1,268,132	
2-36 艀装テスト		式	1.00	663,498	663,498	
2-37 測深 (ICT)		式	1.00	604,634	604,634	
成果					925,464	
2-38 起工時データ整理 (ICT)		式	1.00	648,034	648,034	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-39 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	277,430	277,430	
品質監視					21,728,043	
品質監視					21,728,043	
【大阪港】品質監視					7,150,851	
調査準備					121,806	
2-40 調査準備		式	1.00	121,806	121,806	
底質調査					449,620	
2-41 採泥		式	1.00	415,110	415,110	
2-42 試料運搬		式	1.00	34,510	34,510	
分析					1,726,950	
2-43 分析試験		式	1.00	1,726,950	1,726,950	
土砂の品質確認					4,056,000	
2-44 土砂の品質確認		式	1.00	4,056,000	4,056,000	
データ整理					796,475	
2-45 データ整理		式	1.00	796,475	796,475	
【堺泉北港堺7区】品質監視					3,080,180	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査準備					121,806	
2-46 調査準備		式	1.00	121,806	121,806	
底質調査					179,848	
2-47 採泥		式	1.00	166,044	166,044	
2-48 試料運搬		式	1.00	13,804	13,804	
分析					938,550	
2-49 分析試験		式	1.00	938,550	938,550	
土砂の品質確認					1,508,000	
2-50 土砂の品質確認		式	1.00	1,508,000	1,508,000	
データ整理					331,976	
2-51 データ整理		式	1.00	331,976	331,976	
【堺泉北港汐見沖地区】品質監視					1,070,219	
調査準備					121,806	
2-52 調査準備		式	1.00	121,806	121,806	
底質調査					44,962	
2-53 採泥		式	1.00	41,511	41,511	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-54 試料運搬		式	1.00	3,451	3,451	
分析					544,350	
2-55 分析試験		式	1.00	544,350	544,350	
土砂の品質確認					260,000	
2-56 土砂の品質確認		式	1.00	260,000	260,000	
データ整理					99,101	
2-57 データ整理		式	1.00	99,101	99,101	
【武庫川】品質監視					10,426,793	
調査準備					121,806	
2-58 調査準備		式	1.00	121,806	121,806	
底質調査					269,772	
2-59 採泥		式	1.00	249,066	249,066	
2-60 試料運搬		式	1.00	20,706	20,706	
分析					1,242,930	
2-61 分析試験		式	1.00	1,242,930	1,242,930	
土砂の品質確認					8,008,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-62 土砂の品質確認		式	1.00	8,008,000	8,008,000	
データ整理					784,285	
2-63 データ整理		式	1.00	784,285	784,285	

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-1

名称：グラブ浚渫(単独施工)(能力現行型)

1日当り (3622m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	4,786,647.00	4,786,647	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,751.00	463,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,250,398.00	26,251		
合 計	作業能力：3,622.00m ³			1,456.00	5,276,649		

番号：1-2

名称：グラブ浚渫(同時施工)(能力現行型) 浚渫(4)と同時施工

1日当り (3320m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	4,682,877.00	4,682,877	5.50H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,751.00	463,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,146,628.00	25,733		
合 計	作業能力：3,320.00m ³			1,557.00	5,172,361		

番号：1-3

名称：グラブ浚渫(同時施工)(能力現行型) 浚渫(4)と同時施工

1日当り (905m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	1.00	3,852,491.00	3,852,491	1.50H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,751.00	463,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,316,242.00	21,581		
合 計	作業能力：905.00m ³			4,793.00	4,337,823		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-4

名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力現行型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m3	日	7.80	2,227,140.00	17,371,692	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	7.80	257,040.00	2,004,912	供用	
合 計	作業能力：1.00式			19,376,604.00	19,376,604		

番号：1-5

名称：土運船運搬(単独施工(能力現行型))

1日当り(3622m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	5.00	386,100.00	1,930,500	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	3.00	627,117.00	1,881,351	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,811,851.00	19,059		
合 計	作業能力：3,622.00m3			1,057.00	3,830,910		

番号：1-6

名称：土運船運搬(同時施工)(能力現行型)

1日当り(3320m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	5.00	386,100.00	1,930,500	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	3.00	627,117.00	1,881,351	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,811,851.00	19,059		
合 計	作業能力：3,320.00m3			1,153.00	3,830,910		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-7

名称：土運船運搬(同時施工)(能力現行型)

1日当り(905m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	4.00	386,100.00	1,544,400	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	2.00	547,814.00	1,095,628	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,640,028.00	13,200		
合 計	作業能力：905.00m ³			2,931.00	2,653,228		

番号：1-8

名称：砂撒船土砂投入(単独施工)(能力現行型)

1日当り(1811m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運5H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,513,922.00	2,513,922	5.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,090,135.00	15,450		
合 計	作業能力：1,811.00m ³			1,714.00	3,105,585		

番号：1-9

名称：砂撒船土砂投入(単独施工)(能力現行型)

1日当り(1811m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運5H/就8H)	青海1201	日	1.00	3,219,260.00	3,219,260	5.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,795,473.00	18,977		
合 計	作業能力：1,811.00m ³			2,106.00	3,814,450		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-10

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り (2234m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,234.00m ³			1,448.00	3,235,677		

番号：1-11

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り (2234m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	青海1201	日	1.00	3,407,457.00	3,407,457	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,983,670.00	19,918		
合 計	作業能力：2,234.00m ³			1,792.00	4,003,588		

番号：1-12

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り (2053m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,053.00m ³			1,576.00	3,235,677		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-13

名称：グラブ浚渫(単独施工)(能力現行型)

1日当り (2131m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	4,579,108.00	4,579,108	5.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,751.00	463,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,042,859.00	25,214		
合 計	作業能力：2,131.00m ³			2,378.00	5,068,073		

番号：1-14

名称：土運船運搬(単独施工)(能力現行型)

1日当り (2131m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	627,117.00	627,117	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,785,417.00	8,927		
合 計	作業能力：2,131.00m ³			842.00	1,794,344		

番号：1-15

名称：砂撒船土砂投入(単独施工)(能力現行型)

1日当り (2131m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	青海1201	日	1.00	3,407,457.00	3,407,457	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,983,670.00	19,918		
合 計	作業能力：2,131.00m ³			1,878.00	4,003,588		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-16

名称：砂撒船土砂投入(購入材(砕砂))(能力現行型)

1日当り (2160m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,160.00m ³			1,497.00	3,235,677		

番号：1-17

名称：砂撒船土砂投入(購入材(砕砂))(能力現行型)

1日当り (2160m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	青海1201	日	1.00	3,407,457.00	3,407,457	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,983,670.00	19,918		
合 計	作業能力：2,160.00m ³			1,853.00	4,003,588		

番号：1-18

名称：砕砂(材料費)

1m³当り (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕砂		m ³	1.00	5,400.00	5,400		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,400.00	5,400		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-19

名称：グラブ浚渫(同時施工)(能力現行型) 浚渫(4)と同時施工

1日当り(1076m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	4,060,030.00	4,060,030	2.50H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	463,751.00	463,751	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,523,781.00	22,618		
合 計	作業能力：1,076.00m ³			4,225.00	4,546,399		

番号：1-20

名称：土運船運搬(同時施工)(能力現行型)

1日当り(1076m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	468,511.00	468,511	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,626,811.00	8,134		
合 計	作業能力：1,076.00m ³			1,519.00	1,634,945		

番号：1-21

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り(2224m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,224.00m ³			1,454.00	3,235,677		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-22

名称：砂撒船拘束（能力現行型）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船（拘束費）	千亀利	日	1.70	1,242,640.00	2,112,488		
揚錨船（船員を伴わない場合）拘束費	鋼D 20t吊	日	1.70	221,000.00	375,700		
合 計	作業能力：1.00式			2,488,188.00	2,488,188		

番号：1-23

名称：砂撒船拘束（能力現行型）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船（拘束費）	青海1201	日	9.50	1,480,720.00	14,066,840		
揚錨船（船員を伴わない場合）拘束費	鋼D 20t吊	日	9.50	221,000.00	2,099,500		
合 計	作業能力：1.00式			16,166,340.00	16,166,340		

番号：1-24

名称：バックホウ浚渫（ICT）

1000m 3 当り（1148m 3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員【兵庫県】		人	2.000	33,180.00	66,360		
普通船員【兵庫県】		人	4.000	27,250.00	109,000		
運転手（特殊）【兵庫県】		人	2.000	26,730.00	53,460		
バックホウ浚渫船（ICT）運転		日	2.000	514,618.00	1,029,236		
引船	鋼D 200PS型	日	2.000	115,557.00	231,114	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,148.00m 3			1,297.00	1,489,170		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-25
 名称：バックホウ浚渫船拘束 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ浚渫船	鋼D 2.0m3	日	2.00	336,410.00	672,820	8H	
引船	鋼D 200PS型	日	2.00	115,557.00	231,114	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			903,934.00	903,934		

番号：1-26
 名称：土運船運搬（能力現行型） 浚渫箇所～瀬取箇所 1日当り（1148m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船（曳航）	鋼300m3積（密閉式）	日	4.00	140,805.00	563,220	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.00	232,718.00	465,436	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,028,656.00	5,143		
合 計	作業能力：1,148.00m3			900.00	1,033,799		

番号：1-27
 名称：土運船運搬 瀬取箇所～土砂投入箇所（阪南2区） 1日当り（1148m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船（押航）（遠距離土捨）	鋼1300m3積（密閉式）	日	3.00	386,100.00	1,158,300	16H	
押船（遠距離土捨）	鋼D 2000PS型	日	1.60	673,675.00	1,077,880	6.00H / 11H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,236,180.00	11,180		
合 計	作業能力：1,148.00m3			1,957.00	2,247,360		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-28

名称：瀬取

1日当り (1148m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	150t吊	日	1.00	649,757.00	649,757	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	228,100.00	228,100	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	877,857.00	4,389		
合 計	作業能力：1,148.00m ³			768.00	882,246		

番号：1-29

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り (2234m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,234.00m ³			1,448.00	3,235,677		

番号：1-30

名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型)

1日当り (2234m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	青海1201	日	1.00	3,407,457.00	3,407,457	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,983,670.00	19,918		
合 計	作業能力：2,234.00m ³			1,792.00	4,003,588		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-31
 名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型) 1日当り (2053m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,053.00m ³			1,576.00	3,235,677		

番号：1-32
 名称：砂撒船土砂投入(同時施工)(能力現行型) 1日当り (2224m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂撒船(運6H/就8H)	千亀利	日	1.00	2,643,367.00	2,643,367	6.00H / 8H	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 20t吊	日	1.00	576,213.00	576,213	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,219,580.00	16,097		
合 計	作業能力：2,224.00m ³			1,454.00	3,235,677		

番号：1-33
 名称：夾雑物除去 ロングアームバックホウ 700m³当り (700m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超ロングアームバックホウ(運6.4H/就8H)	1.9m ³ (スケルトンバケット搭載)	日	1.00	239,284.00	239,284	6.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	239,284.00	1,196		
合 計	作業能力：700.00m ³			343.00	240,480		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-34
名称：分解組立運搬 ロングアームバックホウ 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	10.00	44,900.00	449,000	8H	
特殊作業員		人	30.00	28,500.00	855,000		
運搬費等率	特定項目の%	%	500.00	1,304,000.00	6,520,000		
合 計	作業能力：1.00式			7,824,000.00	7,824,000		

番号：1-35
名称：汚濁防止膜設置 阪南2区（砂撒船） 120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合 計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：1-36
名称：汚濁防止膜撤去 阪南2区（砂撒船） 120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合 計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：1-37
名称：汚濁防止膜賃料 阪南2区（砂撒船） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料	青海1201	式	1.00	4,900,000.00	4,900,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,900,000.00	4,900,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-38
名称：汚濁防止膜移設 阪南2区（砂撒船） 120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜移設		m	120.00	5,356.00	642,720		
合 計	作業能力：120.00m			5,356.00	642,720		

番号：1-39
名称：汚濁防止膜撤去 阪南2区（砂撒船） 120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合 計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：1-40
名称：汚濁防止膜賃料 阪南2区（砂撒船） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料	千亀利	式	1.00	3,126,960.00	3,126,960		
合 計	作業能力：1.00式			3,126,960.00	3,126,960		

番号：1-41
名称：汚濁防止枠設置 22m×22m（グラブ浚渫船） 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み（枠寸22×22m級）	基	1.00	1,264,800.00	1,264,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,264,800.00	1,264,800		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-42
 名称：汚濁防止柵撤去 22m×22m（グラブ浚渫船） 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	1.00	1,071,000.00	1,071,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,071,000.00	1,071,000		

番号：1-43
 名称：汚濁防止柵損料等 22m×22m（グラブ浚渫船） 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵	22m×22m(グラブ浚渫船)	式	1.00	4,736,800.00	4,736,800		
汚濁防止膜費用	22m×22m(グラブ浚渫船)	式	1.00	3,055,360.00	3,055,360		
合 計	作業能力：1.00式			7,792,160.00	7,792,160		

番号：1-44
 名称：汚濁防止柵設置 14m×14m（バックホウ浚渫船） 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,111,800.00	1,111,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,111,800.00	1,111,800		

番号：1-45
 名称：汚濁防止柵撤去 14m×14m（バックホウ浚渫船） 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止柵撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	999,600.00	999,600		
合 計	作業能力：1.00基			999,600.00	999,600		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-46

名称：汚濁防止枠損料等 14m×14m（バックホウ浚渫船）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠	14m×14m(バックホウ浚渫船)	式	1.00	5,245,600.00	5,245,600		
汚濁防止膜費用	14m×14m(バックホウ浚渫船)	式	1.00	325,360.00	325,360		
合 計	作業能力：1.00式			5,570,960.00	5,570,960		

番号：1-47

名称：安全監視船(1)-1 【大阪港】昼間施工時 30GT級 VHF

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)【昼間施工時】	30GT	日	48.00	485,222.00	23,290,656	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	48.00	620.40	29,779		
雑材料	全体の%	%	0.50	23,320,435.00	116,602		
合 計	作業能力：1.00式			23,437,037.00	23,437,037		

番号：1-48

名称：安全監視船(1)-2 【大阪港】昼間施工時 30GT級

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)【昼間施工時】	30GT	日	48.00	485,222.00	23,290,656	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	23,290,656.00	116,453		
合 計	作業能力：1.00式			23,407,109.00	23,407,109		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-49
 名称：安全監視船(2)-1 【堺泉北港堺7区】 昼間施工時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	18.00	88,172.00	1,587,096	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,587,096.00	7,935		
合 計	作業能力：1.00式			1,595,031.00	1,595,031		

番号：1-50
 名称：安全監視船(2)-2 【堺泉北港堺7区】 昼間施工時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	18.00	88,172.00	1,587,096	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,587,096.00	7,935		
合 計	作業能力：1.00式			1,595,031.00	1,595,031		

番号：1-51
 名称：安全監視船(2)-3 【堺泉北港堺7区】 昼間施工時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	18.00	88,172.00	1,587,096	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,587,096.00	7,935		
合 計	作業能力：1.00式			1,595,031.00	1,595,031		

番号：1-52
 名称：安全監視船(3)-1 【堺泉北港堺7区】 昼間施工時 19GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 180PS型18GT	日	18.00	129,383.00	2,328,894	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,328,894.00	11,644		
合 計	作業能力：1.00式			2,340,538.00	2,340,538		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-53

名称：安全監視船(3)-2 【堺泉北港堺7区】LNG停泊時誘導船 19GT級

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 180PS型18GT	日	10.00	129,383.00	1,293,830	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,293,830.00	6,469		
合 計	作業能力：1.00式			1,300,299.00	1,300,299		

番号：1-54

名称：安全監視船(4) 【堺泉北港堺7区】昼間施工時 30GT級 VHF

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)【昼間施工時】	30GT	日	18.00	485,222.00	8,733,996	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	18.00	620.40	11,167		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,745,163.00	43,725		
合 計	作業能力：1.00式			8,788,888.00	8,788,888		

番号：1-55

名称：安全監視船(5)-1 【堺泉北港汐見沖地区】昼間施工時 4.9GT級 VHF

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	3.00	88,172.00	264,516	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	3.00	620.40	1,861		
雑材料	全体の%	%	0.50	266,377.00	1,331		
合 計	作業能力：1.00式			267,708.00	267,708		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-56
 名称：安全監視船(5)-2 【堺泉北港汐見沖地区】昼間施工時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	3.00	88,172.00	264,516	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	264,516.00	1,322		
合 計	作業能力：1.00式			265,838.00	265,838		

番号：1-57
 名称：安全監視船(6) 【阪南2区】昼間投入時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	69.00	88,172.00	6,083,868	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,083,868.00	30,419		
合 計	作業能力：1.00式			6,114,287.00	6,114,287		

番号：1-58
 名称：安全監視船(7) 【阪南2区】昼間投入時 19GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 180PS型18GT	日	69.00	129,383.00	8,927,427	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,927,427.00	44,637		
合 計	作業能力：1.00式			8,972,064.00	8,972,064		

番号：1-59
 名称：安全監視船(8) 【阪南2区】夜間停泊時 30GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就12H)【夜間停泊時】	30GT	日	118.00	485,302.00	57,265,636	12H	
雑材料	全体の%	%	0.50	57,265,636.00	286,328		
合 計	作業能力：1.00式			57,551,964.00	57,551,964		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-60
 名称：安全監視船(9) 【武庫川(浚渫)】 昼間施工時 3.0GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D30PS型3.0GT級	日	47.00	79,997.00	3,759,859	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,759,859.00	18,799		
合 計	作業能力：1.00式			3,778,658.00	3,778,658		

番号：1-61
 名称：安全監視船(10) 【武庫川(瀬取)】 昼間施工時 3.0GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D30PS型3.0GT級	日	47.00	79,997.00	3,759,859	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,759,859.00	18,799		
合 計	作業能力：1.00式			3,778,658.00	3,778,658		

番号：1-62
 名称：安全監視船(11) 【阪南1区】 昼間施工時 4.9GT級 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船(就8H)	鋼D 50PS型4.9GT級	日	47.00	88,172.00	4,144,084	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,144,084.00	20,720		
合 計	作業能力：1.00式			4,164,804.00	4,164,804		

番号：1-63
 名称：水雷保険料 グラブ浚渫船 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	61,431.00	61,431		
合 計	作業能力：1.00式			61,431.00	61,431		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-64
名称：水雷保険料 土運船1300m3積

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	16,775.00	16,775		
合 計	作業能力：1.00式			16,775.00	16,775		

番号：1-65
名称：水雷保険料 土運船1300m3積

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	9,090.00	9,090		
合 計	作業能力：1.00式			9,090.00	9,090		

番号：1-66
名称：水雷保険料 バックホウ浚渫船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	9,090.00	9,090		
合 計	作業能力：1.00式			9,090.00	9,090		

番号：1-67
名称：水雷保険料 土運船300m3積

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	18,181.00	18,181		
合 計	作業能力：1.00式			18,181.00	18,181		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：1-68

名称：水雷保険料 クレーン付台船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：1-69

名称：傷害保険料 夾雑物除去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	24,545.00	24,545		
合 計	作業能力：1.00式			24,545.00	24,545		

番号：1-70

名称：システム初期費(ICT) バックホウ浚渫船(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
システム初期費	バックホウ浚渫船(ICT)	式	1.00	1,200,000.00	1,200,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,200,000.00	1,200,000		

番号：1-71

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-4

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-5

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	5.20	41,100.00	213,720		
雑材料	全体の%	%	4.00	604,720.00	24,188		
合 計	作業能力：1.00式			628,908.00	628,908		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-7

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-8

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-9

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-10

名称：3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.00	60,600.00	303,000		
測量技師		人	14.20	52,300.00	742,660		
測量技師補		人	13.20	41,100.00	542,520		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,588,180.00	63,527		
合 計	作業能力：1.00式			1,651,707.00	1,651,707		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-11
名称：業務成果品

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

1式当り

番号：2-12
名称：測量準備

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

1式当り

番号：2-13
名称：機材運搬(2往復当り)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

1式当り

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-14

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-15

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-16

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.20	60,600.00	193,920		
測量技師		人	4.20	52,300.00	219,660		
測量技師補		人	6.70	41,100.00	275,370		
雑材料	全体の%	%	4.00	688,950.00	27,558		
合 計	作業能力：1.00式			716,508.00	716,508		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-17

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-18

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-19

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-20

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-21

名称：3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.20	60,600.00	315,120		
測量技師		人	14.80	52,300.00	774,040		
測量技師補		人	14.20	41,100.00	583,620		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,672,780.00	66,911		
合 計	作業能力：1.00式			1,739,691.00	1,739,691		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-22

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-23

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-24

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-25

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-26

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-27

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	5.10	41,100.00	209,610		
雑材料	全体の%	%	4.00	600,610.00	24,024		
合 計	作業能力：1.00式			624,634.00	624,634		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-28

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師 (A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師 (B)		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師 (C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-29

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,785.00	30,785	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,185.00	881		
合 計	作業能力：1.00式			89,066.00	89,066		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-30

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,729.00	6,587		
合 計	作業能力：1.00式			665,316.00	665,316		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-31

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,880.00	53,880	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,579.00	11,891		
合 計	作業能力：1.00式			606,470.00	606,470		

番号：2-32

名称：3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.00	60,600.00	303,000		
測量技師		人	14.00	52,300.00	732,200		
測量技師補		人	13.10	41,100.00	538,410		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,573,610.00	62,944		
合 計	作業能力：1.00式			1,636,554.00	1,636,554		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-33

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-34

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-35

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,585.00	30,585	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	87,985.00	879		
合 計	作業能力：1.00式			88,864.00	88,864		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-36

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,080.00	52,080	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	656,929.00	6,569		
合 計	作業能力：1.00式			663,498.00	663,498		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-37

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,609.00	3,609	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,080.00	52,080	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	592,779.00	11,855		
合 計	作業能力：1.00式			604,634.00	604,634		

番号：2-38

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.10	60,600.00	187,860		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	5.50	41,100.00	226,050		
雑材料	全体の%	%	4.00	623,110.00	24,924		
合 計	作業能力：1.00式			648,034.00	648,034		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-39
名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-40
名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	120,600.00	1,206		
合 計	作業能力：1.00式			121,806.00	121,806		

番号：2-41
名称：採泥

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	10.00	41,100.00	411,000		
雑材料	全体の%	%	1.00	411,000.00	4,110		
合 計	作業能力：1.00式			415,110.00	415,110		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-42
名称：試料運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	5.00	6,902.00	34,510	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			34,510.00	34,510		

番号：2-43
名称：分析試験 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分析試験	大阪	式	1.00	1,726,950.00	1,726,950		
合 計	作業能力：1.00式			1,726,950.00	1,726,950		

番号：2-44
名称：土砂の品質確認 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂の品質確認		1日・1箇所	78.00	52,000.00	4,056,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,056,000.00	4,056,000		

番号：2-45
名称：データ整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師 (B)		人	6.50	48,500.00	315,250		
技術員		人	12.00	36,100.00	433,200		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	788,590.00	7,885		
合 計	作業能力：1.00式			796,475.00	796,475		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-46

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	120,600.00	1,206		
合 計	作業能力：1.00式			121,806.00	121,806		

番号：2-47

名称：採泥

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	4.00	41,100.00	164,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	164,400.00	1,644		
合 計	作業能力：1.00式			166,044.00	166,044		

番号：2-48

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	2.00	6,902.00	13,804	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			13,804.00	13,804		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-49

名称：分析試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分析試験	堺泉北港堺7区	式	1.00	938,550.00	938,550		
合 計	作業能力：1.00式			938,550.00	938,550		

番号：2-50

名称：土砂の品質確認

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂の品質確認		1日・1箇所	29.00	52,000.00	1,508,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,508,000.00	1,508,000		

番号：2-51

名称：データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師(B)		人	2.60	48,500.00	126,100		
技術員		人	4.50	36,100.00	162,450		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	328,690.00	3,286		
合 計	作業能力：1.00式			331,976.00	331,976		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-52

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	120,600.00	1,206		
合 計	作業能力：1.00式			121,806.00	121,806		

番号：2-53

名称：採泥

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	41,100.00	411		
合 計	作業能力：1.00式			41,511.00	41,511		

番号：2-54

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	6,902.00	3,451	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			3,451.00	3,451		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-55

名称：分析試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分析試験	堺泉北汐見沖地区	式	1.00	544,350.00	544,350		
合 計	作業能力：1.00式			544,350.00	544,350		

番号：2-56

名称：土砂の品質確認

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂の品質確認		1日・1箇所	5.00	52,000.00	260,000		
合 計	作業能力：1.00式			260,000.00	260,000		

番号：2-57

名称：データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師(B)		人	0.60	48,500.00	29,100		
技術員		人	0.80	36,100.00	28,880		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	98,120.00	981		
合 計	作業能力：1.00式			99,101.00	99,101		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-58

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	120,600.00	1,206		
合 計	作業能力：1.00式			121,806.00	121,806		

番号：2-59

名称：採泥

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	6.00	41,100.00	246,600		
雑材料	全体の%	%	1.00	246,600.00	2,466		
合 計	作業能力：1.00式			249,066.00	249,066		

番号：2-60

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	3.00	6,902.00	20,706	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			20,706.00	20,706		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

番号：2-61
名称：分析試験

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分析試験	武庫川	式	1.00	1,242,930.00	1,242,930		
合 計	作業能力：1.00式			1,242,930.00	1,242,930		

1式当り

番号：2-62
名称：土砂の品質確認

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂の品質確認		1日・1箇所	77.00	52,000.00	4,004,000		
土砂の品質確認		1日・1箇所	77.00	52,000.00	4,004,000		
合 計	作業能力：1.00式			8,008,000.00	8,008,000		

1式当り

番号：2-63
名称：データ整理

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師 (B)		人	6.40	48,500.00	310,400		
技術員		人	11.80	36,100.00	425,980		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	776,520.00	7,765		
合 計	作業能力：1.00式			784,285.00	784,285		

1式当り

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-1

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,019.00	114.70	231,579		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	27,560.00	231,504	$\beta=1.20$	
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	6.00	169,000.00	1,014,000		運転時間
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,786,647		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	114.70	52,303		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					463,751		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-3

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 5.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,851.00	114.70	212,309		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	27,560.00	231,504	$\beta=1.20$	
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	5.50	169,000.00	929,500		運転時間
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,682,877		

単価表番号：1-4

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	505.00	114.70	57,923		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	27,560.00	231,504	$\beta=1.20$	
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	1.50	169,000.00	253,500		運転時間
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					3,852,491		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-5

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	34,740.00	34,740		
高級船員		人	2.00	34,740.00	69,480		
普通船員		人	7.00	27,560.00	192,920		
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.00	1,930,000.00	1,930,000		供用日
合 計					2,227,140		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	34,740.00	69,480		
普通船員		人	1.00	27,560.00	27,560		
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.00	160,000.00	160,000		供用日
合 計					257,040		

単価表番号：1-7

単価表名称：土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (押航土運船[密閉式])	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-8

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,368.00	114.70	156,909		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	時間	6.00	13,500.00	81,000		運転時間
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					627,117		

単価表番号：1-9

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	114.70	104,606		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	時間	4.00	13,500.00	54,000		運転時間
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					547,814		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-10

単価表名称：砂撒船(運5H/就8H) 千亀利

5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,749.00	114.70	200,610		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	7.20	34,740.00	250,128	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	27,560.00	99,216	$\beta=1.20$	
運転手(特殊)		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料(砂撒船)	千亀利	時間	5.00	89,300.00	446,500		運転時間
損料(砂撒船)	千亀利	日	1.65	860,000.00	1,419,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,513,922		

単価表番号：1-11

単価表名称：揚錨船(船員を伴わない場合) 鋼D 20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	188.00	114.70	21,563		
損料(揚錨船)	D 20t吊	日	1.00	190,000.00	190,000		運転日
損料(揚錨船)	D 20t吊	日	1.65	221,000.00	364,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					576,213		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-12

単価表名称：砂撒船(運5H/就8H) 青海1201

5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,058.00	114.70	350,752		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	34,740.00	166,752	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	27,560.00	132,288	$\beta=1.20$	
運転手（特殊）		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料（砂撒船）	青海1201	時間	5.00	118,000.00	590,000		運転時間
損料（砂撒船）	青海1201	日	1.65	1,140,000.00	1,881,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					3,219,260		

単価表番号：1-13

単価表名称：砂撒船(運6H/就8H) 千亀利

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,099.00	114.70	240,755		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	7.20	34,740.00	250,128	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	27,560.00	99,216	$\beta=1.20$	
運転手（特殊）		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料（砂撒船）	千亀利	時間	6.00	89,300.00	535,800		運転時間
損料（砂撒船）	千亀利	日	1.65	860,000.00	1,419,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,643,367		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-14

単価表名称：砂撒船(運6H/就8H) 青海1201

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,670.00	114.70	420,949		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	4.80	34,740.00	166,752	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	27,560.00	132,288	$\beta=1.20$	
運転手(特殊)		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料(砂撒船)	青海1201	時間	6.00	118,000.00	708,000		運転時間
損料(砂撒船)	青海1201	日	1.65	1,140,000.00	1,881,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					3,407,457		

単価表番号：1-15

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,683.00	114.70	193,040		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	27,560.00	231,504	$\beta=1.20$	
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	5.00	169,000.00	845,000		運転時間
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,579,108		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-16

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 2.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	841.00	114.70	96,462		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	27,560.00	231,504	$\beta=1.20$	
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	2.50	169,000.00	422,500		運転時間
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,060,030		

単価表番号：1-17

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	114.70	52,303		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	13,500.00	27,000		運転時間
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					468,511		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-18

単価表名称：砂撒船(拘束費) 千亀利

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	34,740.00	34,740		
高級船員		人	6.00	34,740.00	208,440		
普通船員		人	3.00	27,560.00	82,680		
運転手（特殊）		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料（砂撒船）	千亀利	日	1.00	860,000.00	860,000		供用日
合 計					1,242,640		

単価表番号：1-19

単価表名称：揚錨船(船員を伴わない場合)拘束費 鋼D 20t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.00	221,000.00	221,000		供用日
合 計					221,000		

単価表番号：1-20

単価表名称：砂撒船(拘束費) 青海1201

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	34,740.00	34,740		
高級船員		人	4.00	34,740.00	138,960		
普通船員		人	4.00	27,560.00	110,240		
運転手（特殊）		人	2.00	28,390.00	56,780		
損料（砂撒船）	青海1201	日	1.00	1,140,000.00	1,140,000		供用日
合 計					1,480,720		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-21

単価表名称：バックホウ浚渫船(ICT)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	尼崎西宮芦屋港	L	354.000	94.60	33,488		
損料（バックホウ浚渫船）	D 2. 0 m 3	日	1.530	274,000.00	419,220		供用日換算
賃料（ICT建設機械経費損料加算額）	バックホウ浚渫船	日	1.510	41,000.00	61,910		
合 計					514,618		

単価表番号：1-22

単価表名称：引船 鋼D 200PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	46.00	114.70	5,276		
高級船員【兵庫県】		人	1.20	33,180.00	39,816	$\beta=1.20$	
普通船員【兵庫県】		人	1.20	27,250.00	32,700	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	時間	2.00	1,970.00	3,940		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	日	1.65	20,500.00	33,825	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					115,557		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-23

単価表名称：バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員【兵庫県】		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通船員【兵庫県】		人	2.00	27,250.00	54,500		
運転手（特殊）【兵庫県】		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（バックホウ浚渫船）	D 2.0m3	日	1.00	181,000.00	181,000		供用日
賃料（ICT建設機械経費損料加算額）	バックホウ浚渫船	日	1.00	41,000.00	41,000		
合 計					336,410		

単価表番号：1-24

単価表名称：土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員【兵庫県】		人	2.40	27,250.00	65,400	$\beta=1.20$	
損料（土運船[密閉式]）	300m3積	日	1.65	45,700.00	75,405	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					140,805		

単価表番号：1-25

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	228.00	114.70	26,151		
高級船員【兵庫県】		人	2.40	33,180.00	79,632	$\beta=1.20$	
普通船員【兵庫県】		人	1.20	27,250.00	32,700	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					232,718		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-26

単価表名称：土運船(押航)(遠距離土捨) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 16H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (押航土運船[密閉式])	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表番号：1-27

単価表名称：押船(遠距離土捨) 鋼D 2000PS型

1日当り 6.00H / 11H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	1,368.00	114.70	156,909		
高級船員【兵庫県】		人	4.62	33,180.00	153,291	$\beta=1.54$	
普通船員【兵庫県】		人	3.10	27,250.00	84,475	$\beta=1.55$	
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	6.00	13,500.00	81,000		運転時間
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					673,675		

単価表番号：1-28

単価表名称：クレーン付台船 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	尼崎西宮芦屋港	L	196.00	94.60	18,541		
船団長【兵庫県】		人	1.20	33,180.00	39,816	$\beta=1.20$	
普通船員【兵庫県】		人	6.00	27,250.00	163,500	$\beta=1.20$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン150t吊 台船1,000t積	日	1.00	58,300.00	58,300		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン150t吊 台船1,000t積	日	1.65	224,000.00	369,600	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					649,757		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-29

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	137.00	114.70	15,713		
高級船員【兵庫県】		人	2.40	33,180.00	79,632	$\beta=1.20$	
普通船員【兵庫県】		人	1.20	27,250.00	32,700	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	時間	2.00	5,230.00	10,460		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	日	1.65	54,300.00	89,595	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					228,100		

単価表番号：1-30

単価表名称：超ロングアームバックホウ(運6.4H/就8H) 1.9m3(スケルトンバケット搭載)

6.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	250.00	151.00	37,750		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（ロングアームバックホウ）	1.9m3(スケルトンバケット搭載)	時間	6.40	9,110.00	58,304		運転時間
損料（ロングアームバックホウ）	1.9m3(スケルトンバケット搭載)	日	1.65	69,600.00	114,840		供用日
合 計					239,284		

単価表番号：1-31

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合 計					44,900		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-32

単価表名称：安全監視船(就8H)【昼間施工時】 30GT

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	183.00	114.70	20,990		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
普通船員	専従警戒要員	人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（交通船）	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料（交通船）	30.0GT	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					485,222		

単価表番号：1-33

単価表名称：安全監視船(就8H) 鋼D 50PS型4.9GT級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	10.00	114.70	1,147		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員	専従警戒要員	人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（交通船）	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.00	4,560.00	4,560		運転日
損料（交通船）	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.65	4,670.00	7,705	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					88,172		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-34

単価表名称：安全監視船(就8H) 鋼D 180PS型18GT

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	114.70	4,243		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員	専従警戒要員	人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（交通船）	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.00	18,700.00	18,700		運転日
損料（交通船）	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.65	19,200.00	31,680	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					129,383		

単価表番号：1-35

単価表名称：安全監視船(就12H)【夜間停泊時】 30GT

12H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	365.00	114.70	41,865		
高級船員		人	1.81	34,740.00	62,879	$\beta=1.81$	
普通船員		人	1.82	27,560.00	50,159	$\beta=1.82$	
普通船員	専従警戒要員	人	1.82	27,560.00	50,159	$\beta=1.82$	
損料（交通船）	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料（交通船）	30.0GT	日	1.09	136,000.00	148,240	$\alpha=1.09$	供用日
合 計					485,302		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：1-36

単価表名称：安全監視船(就8H) 鋼D30PS型3.0GT級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	6.00	114.70	688		
高級船員【兵庫県】		人	1.20	33,180.00	39,816	$\beta=1.20$	
普通船員【兵庫県】		人	1.20	27,250.00	32,700	$\beta=1.20$	
損料（交通船）	鋼D 30PS型 3.0GT	日	1.00	2,520.00	2,520		運転日
損料（交通船）	鋼D 30PS型 3.0GT	日	1.65	2,590.00	4,273	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					79,997		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	151.00	2,718		
運転手（一般）		人	1.00	23,700.00	23,700		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					30,785		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	165.00	1,155		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,609		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	114.70	5,046		
高級船員		人	1.20	33,400.00	40,080	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					53,880		

単価表番号：2-4

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	尼崎西宮芦屋港	L	18.00	151.00	2,718		
運転手（一般）【兵庫県】		人	1.00	23,500.00	23,500		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					30,585		

単価表番号：2-5

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	尼崎西宮芦屋港	L	7.00	165.00	1,155		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,609		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫工事

単価表番号：2-6

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	尼崎西宮芦屋港	L	44.00	114.70	5,046		
高級船員【兵庫県】		人	1.20	31,900.00	38,280	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					52,080		

単価表番号：2-7

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	165.00	3,300		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,902		

単価表番号：2-8

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	尼崎西宮芦屋港	L	20.00	165.00	3,300		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,902		