

令和 7 年 度

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 7 年 7 月

合併積算総括表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					566,274,097	
間接工事費	39,869,073 + 144,220,319				184,089,392	
共通仮設費（計）	6,312,294 + 31,800,441 + 1,756,338				39,869,073	
共通仮設費（積上）					6,312,294	
共通仮設費（率）	$565,844,153 \times 5.62\% ((3.51\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				31,800,441	
現場環境改善費	$548,855,931 \times 0.32\%$				1,756,338	
現場管理費	$605,713,226 \times 23.81\% ((21.42\% + 1.70\%) \times 1.03)$				144,220,319	
工事原価	566,274,097 + 184,089,392				750,363,489	
一般管理費等	$749,933,545 \times 12.74\% (12.74\% \times 1.00) - 4,995$				95,536,538	
契約保証費	$749,933,545 \times 0.04\%$				299,973	
工事価格	750,363,489 + 95,536,538 + 299,973				846,200,000	
直接調査費					2,411,716	
間接調査費					332,898	
諸経費	$2,744,614 \times 75.3\% - 1,308$				2,065,386	
一般調査業務費	2,411,716 + 332,898 + 2,065,386				4,810,000	
調査業務費					4,810,000	

合併積算総括表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	846,200,000 + 4,810,000				851,010,000	
消費税等相当額	851,010,000 × 10.00%				85,101,000	
請負工事費					936,111,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					566,274,097	
北港南地区岸壁(-16m)					566,274,097	
構造物撤去工					50,597,639	
コンクリート取壊し工					4,562,189	
コンクリート切断(1)	機械 切断厚15cm以下				2,564	
1-1 舗装版切断		m	2.00	1,282	2,564	
コンクリート切断(2)	人力 切断厚3cm				12,888	
1-2 コンクリート切断(2)		m	4.00	3,222	12,888	
コンクリート取壊し(1)	機械 無筋				1,945,944	
1-3 構造物取壊し		m ³	156.00	8,532	1,330,992	
1-4 殻運搬	無筋 現場～処分場	m ³	156.00	3,942	614,952	
コンクリート取壊し(2)	機械 有筋				2,600,793	
1-5 構造物取壊し		m ³	117.00	17,370	2,032,290	
1-6 殻運搬	有筋 現場～処分場	m ³	117.00	4,859	568,503	
アスファルト撤去工					10,285,887	
舗装版切断	アスファルト舗装 15cm以下				786,261	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-7 舗装版切断		m	1,114.00	705.8	786,261	
舗装版破碎	アスファルト舗装 15cm以下				9,499,626	
1-8 舗装版破碎		m ²	17,177.00	216.4	3,717,102	
1-9 殻運搬	As殻 現場～処分場	m ³	1,562.00	3,702	5,782,524	
撤去工					35,749,563	
レール撤去	73kgレール L=6.00m～12.00m				2,031,978	
1-10 レール撤去		m	654.00	3,107	2,031,978	
係留基礎金物撤去					2,269,890	
1-11 係留基礎金物撤去		基	30.00	75,663	2,269,890	
ジャッキアッププレート撤去					1,412,376	
1-12 ジャッキアッププレート撤去		基	28.00	50,442	1,412,376	
エンドストッパー撤去					480,339	
1-13 エンドストッパー撤去		基	1.00	480,339	480,339	
渡版部金物撤去					21,369,300	
1-14 渡版部金物撤去		m	489.00	43,700	21,369,300	
RTG走行版撤去					5,444,402	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-15 RTG走行版撤去		枚	58.00	93,369	5,444,402	
スリップバー撤去					1,145,848	
1-16 スリップバー撤去		枚	58.00	19,756	1,145,848	
走行路版据付用孔清掃					609,348	
1-17 走行路版据付用孔清掃		枚	58.00	10,506	609,348	
敷鉄板撤去					48,585	
1-18 敷鉄板撤去		m ²	237.00	205	48,585	
ガードレール撤去					76,615	
1-19 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m	55.00	1,393	76,615	
フェンス撤去					860,882	
1-20 フェンス撤去		m	41.00	6,427	263,507	
1-21 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	27.39	10,090	276,365	
1-22 現場発生品及び支給品運搬		t	27.39	11,720	321,010	
付帯工					378,954,583	
レール基礎コンクリート					15,700,044	
コンクリート削孔	φ16mm×100mm				1,542,466	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-23 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	2,268.00	680.1	1,542,466	
樹脂カプセル					471,744	
1-24 樹脂カプセル(材料費)		本	2,268.00	208	471,744	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				2,602,576	
1-25 鉄筋加工組立		k g	9,164.00	284	2,602,576	
機械式継手	SD345 D13				23,088	
1-26 機械式継手	スリフ 圧着式 継手	箇所	12.00	1,924	23,088	
型枠					6,046,920	
1-27 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	540.00	11,198	6,046,920	
水抜きパイプ	塩ビ管接続用フレキシブルパイプΦ50				115,500	
1-28 水抜きパイプ(材料費)		m	275.00	420	115,500	
伸縮目地	t=10mm				10,608	
1-29 伸縮目地		m ²	4.00	2,652	10,608	
コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦65%				4,887,142	
1-30 コンクリート打設(陸上)		m ³	169.00	28,918	4,887,142	
レール据付					3,203,292	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レール据付	73kgレール L=6.00m~12.00m				3,203,292	
1-31 レール据付		m	654.00	4,398	3,203,292	
レール締結装置設置					92,544,777	
レール締結装置設置(1)	標準部				82,323,603	
1-32 レール締結装置設置		個	1,263.00	25,281	31,929,903	
1-33 レール締結装置(材料費)		個	1,263.00	39,900	50,393,700	
レール締結装置設置(2)	継目部				10,221,174	
1-34 レール締結装置設置		個	54.00	25,281	1,365,174	
1-35 レール締結装置(材料費)		個	54.00	164,000	8,856,000	
舗装止コンクリート					9,654,551	
型枠					6,998,750	
1-36 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	625.00	11,198	6,998,750	
コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%				2,655,801	
1-37 コンクリート打設(陸上)		m ³	93.00	28,557	2,655,801	
軽量盛土工					67,992,182	
EPSブロック設置					3,601,562	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-38 EPSブロック設置		m ³	557.00	6,466	3,601,562	
EPSブロック材料					47,020,380	
1-39 EPSブロック設置(材料費)		式	1.00	47,020,380	47,020,380	
コンクリート床版	18-8-40BB W/C≦65%				17,370,240	
1-40 コンクリート床版		m ³	332.00	52,320	17,370,240	
岸壁部排水工					16,730,168	
コンクリート削孔	φ54mm×300mm				1,027,080	
1-41 コンクリート削孔(さく岩機)		孔	648.00	1,585	1,027,080	
鉛直排水口設置	φ40×450~600mm				3,584,088	
1-42 鉛直排水口設置		箇所	648.00	5,531	3,584,088	
鉛直排水口材料					12,119,000	
1-43 鉛直排水口(材料費)		式	1.00	12,119,000	12,119,000	
係留金物設置工					25,982,711	
係留嵩上げ金物製作					15,676,000	
1-44 係留嵩上げ金物(材料費)	溶融亜鉛メッキ	式	1.00	15,676,000	15,676,000	
係留基礎金物設置					2,824,780	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-45 係留基礎金物設置		基	28.00	100,385	2,824,780	
ジャッキアッププレート設置					1,694,868	
1-46 ジャッキアッププレート設置		基	28.00	60,531	1,694,868	
エンドストッパー設置					1,519,380	
1-47 エンドストッパー設置		基	1.00	605,310	605,310	
1-48 エンドストッパー基礎金物(材料費)		基	1.00	914,070	914,070	
型枠					1,272,132	
1-49 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	108.00	11,779	1,272,132	
水抜きパイプ	塩ビ管接続用フレキシブルパイプφ50				54,180	
1-50 水抜きパイプ(材料費)		m	129.00	420	54,180	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%				2,941,371	
1-51 コンクリート打設(陸上)		m ³	103.00	28,557	2,941,371	
渡版受台コンクリート嵩上げ					8,346,330	
型枠					4,782,274	
1-52 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	406.00	11,779	4,782,274	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				664,560	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-53 鉄筋加工組立		k g	2,340.00	284	664,560	
機械式継手	SD345 D13				7,696	
1-54 機械式継手	スリ-フ 圧着紗 継手	箇所	4.00	1,924	7,696	
コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦65%				2,891,800	
1-55 コンクリート打設(陸上)		m 3	100.00	28,918	2,891,800	
渡版部コンクリート嵩上げ					8,205,479	
型枠					5,500,793	
1-56 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	467.00	11,779	5,500,793	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				470,304	
1-57 鉄筋加工組立		k g	1,656.00	284	470,304	
機械式継手	SD345 D13				7,696	
1-58 機械式継手	スリ-フ 圧着紗 継手	箇所	4.00	1,924	7,696	
コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦65%				2,226,686	
1-59 コンクリート打設(陸上)		m 3	77.00	28,918	2,226,686	
渡版部金物設置					35,541,335	
渡版部金物設置					35,541,335	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-60 渡版部金物設置		m	489.00	54,625	26,711,625	
1-61 渡版部金物(材料費)		式	1.00	8,829,710	8,829,710	
コンテナヤード嵩上げ工					21,539,410	
RTG走行版基礎	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)t=20cm				2,165,280	
1-62 路盤材敷均し転圧(人力)		m ²	694.00	3,120	2,165,280	
敷モルタル	1 : 3				1,199,040	
1-63 モルタル練		m ³	12.00	99,920	1,199,040	
路盤紙					22,126	
1-64 路盤紙(材料費)		m ²	598.00	37	22,126	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×9.000m				6,948,216	
1-65 RTG走行版設置		枚	44.00	157,914	6,948,216	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×7.000m				315,828	
1-66 RTG走行版設置		枚	2.00	157,914	315,828	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×6.200m				315,828	
1-67 RTG走行版設置		枚	2.00	157,914	315,828	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×5.200m				631,656	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-68 RTG走行版設置	ターンテーブル付	枚	4.00	157,914	631,656	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×7.160m				315,828	
1-69 RTG走行版設置		枚	2.00	157,914	315,828	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×5.195m				315,828	
1-70 RTG走行版設置	ターンテーブル付	枚	2.00	157,914	315,828	
RTG走行版設置	1.250m×0.300m×5.195m				315,828	
1-71 RTG走行版設置	センターケーブル用ターンテーブル付	枚	2.00	157,914	315,828	
目地材					55,692	
1-72 伸縮目地		m ²	21.00	2,652	55,692	
ホーンジョイント設置					8,938,260	
1-73 ホーンジョイント設置		箇所	180.00	49,657	8,938,260	
コンテナヤード排水工					30,083,801	
自由勾配側溝設置(1)	300×300×2000				869,508	
1-74 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	36.00	24,153	869,508	
自由勾配側溝設置(2)	300×400×2000				5,359,578	
1-75 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	68.00	27,193	1,849,124	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-76 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(2)	m	36.00	26,928	969,408	
1-77 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(3)	m	32.00	27,178	869,696	
1-78 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(4)	m	50.00	26,953	1,347,650	
1-79 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(5)	m	12.00	26,975	323,700	
自由勾配側溝設置(3)	300×500×2000				4,363,606	
1-80 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	26.00	29,407	764,582	
1-81 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(2)	m	100.00	29,252	2,925,200	
1-82 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(4)	m	16.00	29,150	466,400	
1-83 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(5)	m	7.00	29,632	207,424	
自由勾配側溝設置(4)	300×600×2000				1,592,606	
1-84 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	22.00	34,600	761,200	
1-85 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(2)	m	10.00	34,842	348,420	
1-86 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(4)	m	14.00	34,499	482,986	
自由勾配側溝設置(5)	300×700×2000				1,722,990	
1-87 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	34.00	37,485	1,274,490	
1-88 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(4)	m	12.00	37,375	448,500	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置(6)	300×800×2000				1,252,897	
1-89 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(1)	m	24.00	40,400	969,600	
1-90 自由勾配側溝	コンテナヤード排水工(4)	m	7.00	40,471	283,297	
グレーチング蓋	300用 T-25				10,624,988	
1-91 蓋版		枚	506.00	20,998	10,624,988	
(場所打ち壁)型枠					58,895	
1-92 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	5.00	11,779	58,895	
(場所打ち壁)コンクリート	18-8-40BB W/C規定なし				5,587	
1-93 コンクリート打設(陸上)		m ³	0.20	27,939	5,587	
(場所打ち集水桝)鉄筋	SD345 D13				39,200	
1-94 鉄筋加工組立		k g	200.00	196	39,200	
(場所打ち集水桝)現場打ち集水桝	600×600				422,200	
1-95 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンテナヤード排水工(1)	箇所	1.00	167,600	167,600	
1-96 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンテナヤード排水工(4)	箇所	1.00	127,300	127,300	
1-97 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンテナヤード排水工(5)	箇所	1.00	127,300	127,300	
(場所打ち集水桝)足掛金物	φ19 W=300				27,450	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-98 足掛金物(材料費)		式	1.00	27,450	27,450	
(場所打ち集水桝) グレーチング蓋	600×600用 T-25				133,290	
1-99 蓋版		枚	3.00	44,430	133,290	
(暗渠排水管部) コンクリート削孔	φ110mm×1500mm				3,435,768	
1-100 コンクリート削孔		孔	51.00	67,368	3,435,768	
(暗渠排水管部) 暗渠排水管	VUφ300				40,710	
1-101 暗渠排水管		m	6.00	6,785	40,710	
(暗渠排水管部) 型枠					35,337	
1-102 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	3.00	11,779	35,337	
(暗渠排水管部) コンクリート充填	24-12-20(25)BB W/C≤65%				45,280	
1-103 コンクリート		m ³	1.00	45,280	45,280	
(接続部補強コンクリート) コンクリート削孔	φ16mm×100mm				10,881	
1-104 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	16.00	680.1	10,881	
(接続部補強コンクリート) 樹脂カプセル					3,328	
1-105 樹脂カプセル(材料費)		本	16.00	208	3,328	
(接続部補強コンクリート) 鉄筋	SD345 D13				4,312	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-106 鉄筋加工組立		k g	22.00	196	4,312	
(接続部補強コンクリート)基礎碎石	RC-40				265	
1-107 基礎碎石敷均し		m 3	0.04	6,632	265	
(接続部補強コンクリート)型枠					23,558	
1-108 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	2.00	11,779	23,558	
(接続部補強コンクリート)コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%				11,567	
1-109 コンクリート打設(陸上)		m 3	0.40	28,918	11,567	
延伸端部渡版工					43,430,503	
コンクリート削孔	φ16mm×100mm				373,374	
1-110 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	549.00	680.1	373,374	
樹脂カプセル					114,192	
1-111 樹脂カプセル(材料費)		本	549.00	208	114,192	
鉄筋	SD345 D13				155,820	
1-112 鉄筋加工組立		k g	795.00	196	155,820	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				75,828	
1-113 鉄筋加工組立		k g	267.00	284	75,828	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					481,514	
1-114 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	43.00	11,198	481,514	
目地材					530	
1-115 伸縮目地		m ²	0.20	2,652	530	
コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%				491,606	
1-116 コンクリート打設(陸上)		m ³	17.00	28,918	491,606	
PC渡版製作(A-1)	2.00m×1.35m×0.28m				11,830,000	
1-117 PC渡版(A-1)(材料費)		枚	14.00	845,000	11,830,000	
PC渡版製作(A-2)	1.285m×1.35m×0.28m				547,000	
1-118 PC渡版(A-2)(材料費)		枚	1.00	547,000	547,000	
PC渡版製作(B-1)	2.00m×1.26m×0.28m				3,990,000	
1-119 PC渡版(B-1)(材料費)		枚	5.00	798,000	3,990,000	
PC渡版製作(B-2)	1.32m×1.26m×0.28m				530,000	
1-120 PC渡版(B-2)(材料費)		枚	1.00	530,000	530,000	
PC渡版据付					37,212	
1-121 ブロック据付(1スイング)		個	21.00	1,772	37,212	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支承設置					11,981,388	
1-122 支承設置		枚	21.00	42,328	888,888	
1-123 支承設置(材料費)		式	1.00	11,092,500	11,092,500	
支承嵩上げ					5,801,980	
1-124 支承嵩上げ		m	40.00	32,107	1,284,280	
1-125 支承嵩上げ(材料費)		式	1.00	4,517,700	4,517,700	
伸縮装置部鋼材設置					6,598,348	
1-126 伸縮装置部鋼材設置		m	40.00	53,512	2,140,480	
1-127 伸縮装置部鋼材(材料費)		式	1.00	4,457,368	4,457,868	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13				199,368	
1-128 鉄筋加工組立		k g	702.00	284	199,368	
鉄筋溶接	K型フレア溶接				99,604	
1-129 アーク溶接		m	37.00	2,692	99,604	
型枠					7,067	
1-130 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	0.60	11,779	7,067	
コンクリート	24-12-20(25)BB W/C≦65%				115,672	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-131 コンクリート打設(陸上)		m 3	4.00	28,918	115,672	
土工					10,226,250	
作業土工(床掘り)					1,021,682	
床掘り	標準				1,021,682	
1-132 床掘り		m 3	4,090.00	249.8	1,021,682	
作業土工(埋戻し)					9,204,568	
埋戻し(1)	最大埋戻し幅4m以上				731,500	
1-133 埋戻し		m 3	665.00	1,100	731,500	
埋戻し(2)	最大埋戻し幅1m以上4m未満				1,441,887	
1-134 埋戻し		m 3	717.00	2,011	1,441,887	
土砂等運搬(1)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)				3,859,856	
1-135 積込(ルーズ)		m 3	964.00	241	232,324	
1-136 土砂等運搬	HMS-25 現場～処分場	m 3	964.00	3,763	3,627,532	
土砂等運搬(2)	再生アスファルト安定処理材				1,956,955	
1-137 積込(ルーズ)		m 3	935.00	241	225,335	
1-138 土砂等運搬	再生アスファルト安定処理材 現場～処分場	m 3	935.00	1,852	1,731,620	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(3)	土砂				1,214,370	
1-139 積込(ルーズ)		m ³	655.00	241	157,855	
1-140 土砂等運搬	土砂 現場～処分場	m ³	655.00	1,613	1,056,515	
舗装工					101,208,170	
アスファルト舗装工					101,208,170	
下層路盤	再生クラッシャラン(RC-40)t=15~20cm				1,404,400	
1-141 路盤材敷均し転圧	A舗装 t=15cm	m ²	2,653.00	382	1,013,446	
1-142 路盤材敷均し転圧	C舗装 t=20cm	m ²	356.00	449	159,844	
1-143 路盤材敷均し転圧	延伸端部舗装 t=15cm	m ²	605.00	382	231,110	
上層路盤(1)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)t=10~15cm				4,143,249	
1-144 路盤材敷均し転圧	A舗装 t=10cm	m ²	2,653.00	506	1,342,418	
1-145 路盤材敷均し転圧	B舗装 t=15cm	m ²	3,373.00	669	2,256,537	
1-146 路盤材敷均し転圧	C舗装 t=15cm	m ²	356.00	669	238,164	
1-147 路盤材敷均し転圧	延伸端部舗装 t=10cm	m ²	605.00	506	306,130	
上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理t≤10cm				1,776,531	
1-148 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=5cm	m ²	1,279.00	1,389	1,776,531	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(3)	再生アスファルト安定処理10cm<t≤20cm				6,074,624	
1-149 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=15cm	m ²	1,434.00	3,904	5,598,336	
1-150 上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t=15cm	m ²	122.00	3,904	476,288	
上層路盤(4)	再生アスファルト安定処理20cm<t≤30cm				9,283,311	
1-151 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=25cm	m ²	925.00	6,417	5,935,725	
1-152 上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t=22cm	m ²	583.00	5,742	3,347,586	
上層路盤(5)	再生アスファルト安定処理30cm<t≤40cm				21,203,112	
1-153 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=35cm	m ²	1,338.00	8,936	11,956,368	
1-154 上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t=38cm	m ²	962.00	9,612	9,246,744	
上層路盤(6)	再生アスファルト安定処理40cm<t≤50cm				1,236,600	
1-155 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=45cm	m ²	108.00	11,450	1,236,600	
上層路盤(7)	粒度調整碎石 t=23cm				3,771,651	
1-156 上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t=23cm	m ²	2,991.00	1,261	3,771,651	
基層(1)	再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm				20,373,565	
1-157 機械舗設	A舗装	m ²	2,653.00	1,541	4,088,273	
1-158 機械舗設	C舗装	m ²	356.00	1,541	548,596	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-159 機械舗設	D舗装	m ²	5,084.00	1,460	7,422,640	
1-160 機械舗設	D舗装	m ²	2,991.00	1,541	4,609,131	
1-161 機械舗設	E舗装	m ²	1,667.00	1,460	2,433,820	
1-162 機械舗設(小規模)	延伸端部舗装	m ²	605.00	1,983	1,199,715	
1-163 プライムコート		m ²	605.00	118	71,390	
基層(2)	再生細粒度アスファルト(13) t=4.8cm				1,656,200	
1-164 人力舗設	レール溝舗装	m ²	520.00	3,185	1,656,200	
基層(3)	再生細粒度アスファルト(13) t=5cm				1,682,200	
1-165 人力舗設	レール溝舗装	m ²	520.00	3,235	1,682,200	
表層(1)	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm				24,876,194	
1-166 機械舗設	A舗装	m ²	2,653.00	1,482	3,931,746	
1-167 機械舗設	B舗装	m ²	3,373.00	1,563	5,271,999	
1-168 機械舗設	D舗装	m ²	8,075.00	1,482	11,967,150	
1-169 機械舗設	E舗装	m ²	1,667.00	1,482	2,470,494	
1-170 機械舗設(小規模)	延伸端部舗装	m ²	605.00	2,005	1,213,025	
1-171 タックコート		m ²	605.00	36	21,780	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2)	半たわみ性舗装 t=5cm				1,241,372	
1-172 機械舗設	C舗装	m ²	356.00	1,396	496,976	
1-173 セメントミルク浸透		m ²	356.00	2,091	744,396	
表層(3)	再生密粒度アスファルト(20) t=6cm				903,027	
1-174 人力舗設	レーン溝舗装	m ²	241.00	3,747	903,027	
表層(4)	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm 改質Ⅱ型				1,582,134	
1-175 機械舗設	コンテナマット舗装	m ²	914.00	1,731	1,582,134	
杭内調査工					3,259,132	
杭内調査工					3,259,132	
レグ蓋切断・撤去					15,172	
1-176 ガス切断		m	4.00	3,793	15,172	
鋼管内土砂撤去(1)	延伸部				1,190,880	
1-177 鋼管内土砂撤去		m ³	60.00	19,848	1,190,880	
鋼管内土砂撤去(2)	既存部				994,180	
1-178 鋼管内土砂撤去		m ³	55.00	18,076	994,180	
中詰コンクリート	30-15-25(20)BB W/C≤50%				358,206	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-179 水中コンクリート打設(ケーシング打設)		m 3	6.00	36,211	217,266	
1-180 ケーシング損料		式	1.00	140,940	140,940	
鋼管内土砂埋戻し					259,419	
1-181 埋戻し		m 3	129.00	2,011	259,419	
ハンドホール					115,023	
1-182 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	2.00	11,779	23,558	
1-183 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	30.00	192	5,760	
1-184 コンクリート打設(陸上)	24-12-20(25) W/C≦65%	m 3	0.20	28,918	5,783	
1-185 ハンドホール蓋設置	Φ300	個	2.00	39,961	79,922	
レグ蓋復旧					326,252	
1-186 レグ蓋復旧		個	2.00	163,126	326,252	
雑工					283,029	
敷鉄板設置					99,966	
敷鉄板設置					99,966	
1-187 敷鉄板設置		m 2	237.00	218	51,666	
1-188 パーキングブロック用接着剤(材料費)		k g	21.00	2,300	48,300	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工					183,063	
溶融式区画線(1)	W=45cm、実線、白色				1,740	
1-189 区画線設置		m	2.00	870	1,740	
溶融式区画線(2)	W=15cm、破線、白色				58,947	
1-190 区画線設置		m	147.00	401	58,947	
溶融式区画線(3)	W=15cm、実線、黄色				30,162	
1-191 区画線設置		m	66.00	457	30,162	
溶融式区画線(4)	W=15cm換算、矢印、白色				83,754	
1-192 区画線設置		m	99.00	846	83,754	
溶融式区画線(5)	W=15cm換算、文字、白色				8,460	
1-193 区画線設置		m	10.00	846	8,460	
仮設工					4,327,128	
安全対策					4,327,128	
交通誘導員配置					4,327,128	
1-194 交通誘導整理		式	1.00	4,327,128	4,327,128	
処分費					17,418,166	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費					17,418,166	
処分費					17,418,166	
1-195 コンクリート殻処分	無筋	m ³	156.00	3,525	549,900	
1-196 コンクリート殻処分	有筋	m ³	117.00	3,750	438,750	
1-197 アスファルト処分	掘削	m ³	1,562.00	4,348	6,791,576	
1-198 スラグ(HMS)処分料	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)	m ³	964.00	3,090	2,978,760	
1-199 再生アスファルト安定処理材処分料		m ³	935.00	4,348	4,065,380	
1-200 土砂処分	砂質土	m ³	655.00	3,960	2,593,800	
共通仮設費(積上)					6,312,294	
共通仮設					6,312,294	
共通仮設費					6,312,294	
運搬費					1,196,694	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン55t吊				1,196,694	
1-201 分解組立運搬	クローラクレーン55t吊	式	1.00	1,196,694	1,196,694	
安全費					4,995,600	
保安要員					4,995,600	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-202 保安要員		式	1.00	4,995,300	4,995,600	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-203 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					2,744,614	
土質調査業務					2,744,614	
杭内調査(土質調査)					2,411,716	
杭内調査					2,411,716	
ボーリング(1)	φ116 砂質土				2,398,141	
2-1 陸上ボーリング		m	82.10	29,210	2,398,141	
グラウト工					6,907	
2-2 グラウト注入工		m ³	1.00	6,907	6,907	
グラウト材料					6,668	
2-3 グラウト材料		式	1.00	6,668	6,668	
間接調査					332,898	
間接調査					332,898	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場					135,400	
2-4 足場仮設		箇所	2.00	67,700	135,400	
運搬					180,616	
2-5 機材運搬		式	1.00	180,616	180,616	
施工管理					16,882	
2-6 施工管理費		式	1.00	16,882	16,882	

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-1
名称：舗装版切断 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	1,282	1,282		
合 計	作業能力：1.00m			1,282	1,282		

番号：1-2
名称：コンクリート切断(2) 1日当り (35m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	2.00	28,500.00	57,000		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費の%	%	0.50	112,220.00	561		
合 計	作業能力：35.00m			3,222.00	112,781		

番号：1-3
名称：構造物取壊し 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,532.00	85,320		
合 計	作業能力：10.00m3			8,532.00	85,320		

番号：1-4
名称：殻運搬 無筋 現場～処分場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	無筋 現場～処分場	m3	1.000	3,942	3,942		
合 計	作業能力：1.00m3			3,942	3,942		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-5

名称：構造物取壊し

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,370.00	173,700		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,370.00	173,700		

番号：1-6

名称：殻運搬 有筋 現場～処分場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	有筋 現場～処分場	m ³	1.000	4,859	4,859		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,859	4,859		

番号：1-7

名称：舗装版切断

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	705.8	705.8		
合 計	作業能力：1.00m			705.8	705.8		

番号：1-8

名称：舗装版破碎

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m ²	1.000	216.4	216.4		
合 計	作業能力：1.00m ²			216.4	216.4		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-9

名称：殻運搬 As殻 現場～処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As殻 現場～処分場	m3	1.000	3,702	3,702		
合 計	作業能力：1.00m3			3,702	3,702		

番号：1-10

名称：レール撤去

1日当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	185,510.00	927		
合 計	作業能力：60.00m			3,107.00	186,437		

番号：1-11

名称：係留基礎金物撤去

1日当り (4基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,150.00	1,505		
合 計	作業能力：4.00基			75,663.00	302,655		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-12

名称：ジャッキアッププレート撤去

1日当り（6基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,150.00	1,505		
合 計	作業能力：6.00基			50,442.00	302,655		

番号：1-13

名称：エンドストッパー撤去

1日当り（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
溶接工		人	4.00	33,590.00	134,360		
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,950.00	2,389		
合 計	作業能力：1.00基			480,339.00	480,339		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-14

名称：渡版部金物撤去

1日当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
はつり工		人	2.00	31,510.00	63,020		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	364,170.00	72,834		
合 計	作業能力：10.00m			43,700.00	437,004		

番号：1-15

名称：RTG走行版撤去

1日当り (7枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バックホウ(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	65,417.00	65,417	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	25.00	525,667.00	131,416		
合 計	作業能力：7.00枚			93,869.00	657,083		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-16

名称：スリップバー撤去

1日当り（14枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	全体の%	%	25.00	221,270.00	55,317		
合 計	作業能力：14.00枚			19,756.00	276,587		

番号：1-17

名称：走行路版据付用孔清掃

1日当り（14枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	労務費の%	%	15.00	127,910.00	19,186		
合 計	作業能力：14.00枚			10,506.00	147,096		

番号：1-18

名称：敷鉄板撤去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	30,990.00	4,431		
とび工		人	0.143	30,580.00	4,372		
普通作業員		人	0.143	24,230.00	3,464		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.143	56,749.00	8,115		
雑材料		%	1.000	20,382.00	203		
合 計	作業能力：100.00m ²			205.00	20,585		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-19

名称：防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1.000	1,393.00	1,393		
合 計	作業能力：1.00m			1,393.00	1,393		

番号：1-20

名称：フェンス撤去

1日当り（20m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	労務費の%	%	0.50	127,910.00	639		
合 計	作業能力：20.00m			6,427.00	128,549		

番号：1-21

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	10,090	10,090		
合 計	作業能力：1.00 t			10,090	10,090		

番号：1-22

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	11,720	11,720		
合 計	作業能力：1.00 t			11,720	11,720		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-23

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	680.1	680.1		
合 計	作業能力：1.00孔			680.1	680.1		

番号：1-24

名称：樹脂カプセル(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D13用	本	1.00	208.00	208		
合 計	作業能力：1.00本			208.00	208		

番号：1-25

名称：鉄筋加工組立

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			284.00	284,480		

番号：1-26

名称：機械式継手 スリーブ圧着型継手

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手D13Aタイプ	組	1.00	1,550.00	1,550		
機械式継手(スリーブ圧着型継手)	D13×D13 屋間 制約無	箇所	1.00	374.00	374		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,924.00	1,924		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-27

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,300.00	1,030,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,900.00	89,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,198.00	1,119,800		

番号：1-28

名称：水抜きパイプ(材料費)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜きパイプ	塩ビ管接続用フレキシブルパイプφ50	m	1.00	420.00	420		
合 計	作業能力：1.00m			420.00	420		

番号：1-29

名称：伸縮目地

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,652.00	265,200		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,652.00	265,200		

番号：1-30

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m 3	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,918.00	289,180		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-31

名称：レール据付

1日当り (48m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	233,970.00	1,169		
合 計	作業能力：48.00m			4,898.00	235,139		

番号：1-32

名称：レール締結装置設置

1日当り (12個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	2.00	28,500.00	57,000		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務費の%	%	30.00	233,370.00	70,011		
合 計	作業能力：12.00個			25,281.00	303,381		

番号：1-33

名称：レール締結装置(材料費)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール締結装置	標準部	個	1.00	39,900.00	39,900		
合 計	作業能力：1.00個			39,900.00	39,900		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-34

名称：レール締結装置設置

1日当り (12個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	2.00	28,500.00	57,000		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務費の%	%	30.00	233,370.00	70,011		
合 計	作業能力：12.00個			25,281.00	303,381		

番号：1-35

名称：レール締結装置(材料費)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール締結装置	継目部	個	1.00	164,000.00	164,000		
合 計	作業能力：1.00個			164,000.00	164,000		

番号：1-36

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,300.00	1,030,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,900.00	89,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,198.00	1,119,800		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-37

名称：コンクリート打設(陸上)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m ³	10.30	25,100.00	258,530		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,557.00	285,570		

番号：1-38

名称：EPSブロック設置

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務費の%	%	10.00	176,370.00	17,637		
合 計	作業能力：30.00m ³			6,466.00	194,007		

番号：1-39

名称：EPSブロック設置(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EPSブロック(1)	DX-45	m ³	306.00	87,100.00	26,652,600		
EPSブロック(2)	DX-35	m ³	251.00	50,700.00	12,725,700		
EPSブロック(3)	DX-29	m ³	22.00	39,100.00	860,200		
緊結金具(EPSブロック用)	150×150	個	12,796.00	530.00	6,781,880		
合 計	作業能力：1.00式			47,020,380.00	47,020,380		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-40

名称：コンクリート床版

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート床版		m ³	1.000	52,320	52,320		
合 計	作業能力：1.00m ³			52,320	52,320		

番号：1-41

名称：コンクリート削孔(さく岩機)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,585	1,585		
合 計	作業能力：1.00孔			1,585	1,585		

番号：1-42

名称：鉛直排水口設置

1日当り (16箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	労務費の%	%	15.00	76,960.00	11,544		
合 計	作業能力：16.00箇所			5,531.00	88,504		

番号：1-43

名称：鉛直排水口(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス鋼管40A(SUS304)	40A、t=3mm 3.41kg/m	k g	1,392.00	840.00	1,169,280		
可とう性シール材		k g	178.00	2,540.00	452,120		
ステンレス製有孔蓋	鋼管40A用	個	648.00	16,200.00	10,497,600		
合 計	作業能力：1.00式			12,119,000.00	12,119,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-44

名称：係留嵩上げ金物(材料費) 溶融亜鉛メッキ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係留嵩上げ金物(1)	H2=138	基	2.00	236,000.00	472,000		
係留嵩上げ金物(2)	H2=161	基	2.00	271,000.00	542,000		
係留嵩上げ金物(3)	H2=184	基	2.00	306,000.00	612,000		
係留嵩上げ金物(4)	H2=216	基	2.00	356,000.00	712,000		
係留嵩上げ金物(5)	H2=258	基	2.00	418,000.00	836,000		
係留嵩上げ金物(6)	H2=293	基	2.00	471,000.00	942,000		
係留嵩上げ金物(7)	H2=362	基	2.00	578,000.00	1,156,000		
係留嵩上げ金物(8)	H2=398	基	2.00	632,000.00	1,264,000		
係留嵩上げ金物(9)	H2=415	基	2.00	658,000.00	1,316,000		
係留嵩上げ金物(10)	H2=398	基	2.00	632,000.00	1,264,000		
係留嵩上げ金物(11)	H2=574	基	1.00	902,000.00	902,000		
係留嵩上げ金物(12)	H2=564	基	1.00	886,000.00	886,000		
係留嵩上げ金物(13)	H2=653	基	1.00	1,020,000.00	1,020,000		
係留嵩上げ金物(14)	H2=648	基	1.00	1,010,000.00	1,010,000		
係留嵩上げ金物(15)	H2=441	基	1.00	697,000.00	697,000		
係留嵩上げ金物(16)	H2=436	基	1.00	691,000.00	691,000		
係留嵩上げ金物(17)	H2=433	基	1.00	687,000.00	687,000		
係留嵩上げ金物(18)	H2=420	基	1.00	667,000.00	667,000		
合 計	作業能力：1.00式			15,676,000.00	15,676,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-45

名称：係留基礎金物設置

1日当り（3基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,150.00	1,505		
合 計	作業能力：3.00基			100,885.00	302,655		

番号：1-46

名称：ジャッキアッププレート設置

1日当り（5基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,150.00	1,505		
合 計	作業能力：5.00基			60,531.00	302,655		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-47

名称：エンドストッパー設置

1日当り (0.5基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,150.00	1,505		
合 計	作業能力：0.50基			605,310.00	302,655		

番号：1-48

名称：エンドストッパー基礎金物(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎金具	SS400、溶融亜鉛メッキ	基	1.00	860,000.00	860,000		
シャーラグ	SS400、溶融亜鉛メッキ	枚	2.00	5,500.00	11,000		
六角ボルト	M36×130L、溶融亜鉛メッキ	個	18.00	796.00	14,328		
ハードロックナット	M36、溶融亜鉛メッキ	個	18.00	1,430.00	25,740		
ワッシャ	M36、溶融亜鉛メッキ	個	36.00	83.40	3,002		
合 計	作業能力：1.00基			914,070.00	914,070		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-49

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,779.00	1,177,900		

番号：1-50

名称：水抜きパイプ(材料費)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜きパイプ	塩ビ管接続用フレキシブルパイプφ50	m	1.00	420.00	420		
合 計	作業能力：1.00m			420.00	420		

番号：1-51

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m 3	10.30	25,100.00	258,530		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,557.00	285,570		

番号：1-52

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,779.00	1,177,900		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-53

名称：鉄筋加工組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			284.00	284,480		

番号：1-54

名称：機械式継手 スリーブ圧着式継手

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手D13Aタイプ	組	1.00	1,550.00	1,550		
機械式継手(スリーブ圧着式継手)	D13×D13 屋間 制約無	箇所	1.00	374.00	374		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,924.00	1,924		

番号：1-55

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m 3	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,918.00	289,180		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-56

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,779.00	1,177,900		

番号：1-57

名称：鉄筋加工組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k ^g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			284.00	284,480		

番号：1-58

名称：機械式継手 スリフ 圧着式 継手

1箇所 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手D13Aタイプ	組	1.00	1,550.00	1,550		
機械式継手(スリフ 圧着式 継手)	D13×D13 昼間 制約無	箇所	1.00	374.00	374		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,924.00	1,924		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-59

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m 3	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,918.00	289,180		

番号：1-60

名称：渡版部金物設置

1日当り (8m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	2.00	33,590.00	67,180		
はつり工		人	2.00	31,510.00	63,020		
雑材料	全体の%	%	20.00	364,170.00	72,834		
合 計	作業能力：8.00m			54,625.00	437,004		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-61

名称：渡版部金物(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保護鉄板(1)(渡版部金物)	B=250mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	371.00	9,400.00	3,487,400		
保護鉄板(2)(渡版部金物)	B=500mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	44.00	18,800.00	827,200		
保護鉄板(3)(渡版部金物)	B=1,064mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	29.00	40,100.00	1,162,900		
保護鉄板(4)(渡版部金物)	B=1,061mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	15.00	40,000.00	600,000		
保護鉄板(5)(渡版部金物)	B=1,054mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	11.00	39,700.00	436,700		
保護鉄板(6)(渡版部金物)	B=653mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	5.00	24,600.00	123,000		
保護鉄板(7)(渡版部金物)	B=650mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	13.00	24,500.00	318,500		
不等辺山形鋼(渡版部金物)	L=100×75×7 SS400 溶融亜鉛メッキ	k g	3,650.00	354.00	1,292,100		
ボルト	φ22mm×100mm 溶融亜鉛メッキ	個	978.00	165.00	161,370		
さや管	32A×70mm SS400 溶融亜鉛メッキ	本	978.00	430.00	420,540		
合 計	作業能力：1.00式			8,829,710.00	8,829,710		

番号：1-62

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	187.74	2,370.00	444,943		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	42,847.00	85,694	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	24,230.00	1,819,673		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,350,310.00	11,751		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,120.00	2,362,061		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-63

名称：モルタル練

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練		m ³	1.000	99,920	99,920		
合 計	作業能力：1.00m ³			99,920	99,920		

番号：1-64

名称：路盤紙（材料費）

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙		m ²	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m ²			37.00	37		

番号：1-65

名称：RTG走行版設置

1日 当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バックホウ(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-66

名称：RTG走行版設置

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バック杓(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

番号：1-67

名称：RTG走行版設置

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バック杓(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-68

名称：RTG走行版設置 ターンテーブル付

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バックホ(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

番号：1-69

名称：RTG走行版設置

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バックホ(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-70

名称：RTG走行版設置 ターンテーブル付

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バック杓(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

番号：1-71

名称：RTG走行版設置 センターケーブル用ターンテーブル付

1日当り（4枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
バック杓(排出ガス対策型第1次)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	66,130.00	66,130	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	8.00	30,580.00	244,640		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	全体の%	%	20.00	526,380.00	105,276		
合 計	作業能力：4.00枚			157,914.00	631,656		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-72

名称：伸縮目地

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,652.00	265,200		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,652.00	265,200		

番号：1-73

名称：ホーンジョイント設置

180箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シール材注入(材工共)	非加熱式	L	23.00	22,187.00	510,301		
スリッパバー(材工共)	φ40×700、(R=1400, SS400)	本	180.00	14,666.00	2,639,880		
グラウト材(材工共)	無収縮タイプ	L	2,700.00	1,901.00	5,132,700		
樹脂モルタル(材工共)	1：4	L	60.00	10,925.00	655,500		
合 計	作業能力：180.00箇所			49,657.00	8,938,381		

番号：1-74

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(1)	300×300	個	5.000	31,100.00	155,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m 3	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m 3	0.226	24,500.00	5,537		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			24,153.00	241,530		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-75

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(2)	300×400	個	5.000	36,000.00	180,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.467	24,500.00	11,441		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			27,193.00	271,934		

番号：1-76

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(2)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(2)	300×400	個	5.000	36,000.00	180,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.359	24,500.00	8,795		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			26,928.00	269,288		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-77

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(3)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(2)	300×400	個	5.000	36,000.00	180,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.461	24,500.00	11,294		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			27,178.00	271,787		

番号：1-78

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(2)	300×400	個	5.000	36,000.00	180,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.369	24,500.00	9,040		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			26,953.00	269,533		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-79

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(5)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(2)	300×400	個	5.000	36,000.00	180,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.378	24,500.00	9,261		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			26,975.00	269,754		

番号：1-80

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(3)	300×500	個	5.000	40,800.00	204,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.391	24,500.00	9,579		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			29,407.00	294,072		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-81

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(2)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(3)	300×500	個	5.000	40,800.00	204,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.328	24,500.00	8,036		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			29,252.00	292,529		

番号：1-82

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(3)	300×500	個	5.000	40,800.00	204,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.286	24,500.00	7,007		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			29,150.00	291,500		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-83

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(5)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(3)	300×500	個	5.000	40,800.00	204,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.483	24,500.00	11,833		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			29,632.00	296,326		

番号：1-84

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(4)	300×600	個	5.000	51,000.00	255,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.429	24,500.00	10,510		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			34,600.00	346,003		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-85

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(2)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(4)	300×600	個	5.000	51,000.00	255,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.528	24,500.00	12,936		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			34,842.00	348,429		

番号：1-86

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(4)	300×600	個	5.000	51,000.00	255,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.388	24,500.00	9,506		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			34,499.00	344,999		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-87

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(5)	300×700	個	5.000	56,800.00	284,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.423	24,500.00	10,363		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			37,485.00	374,856		

番号：1-88

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(5)	300×700	個	5.000	56,800.00	284,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.378	24,500.00	9,261		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			37,375.00	373,754		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-89

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(6)	300×800	個	5.000	62,600.00	313,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.429	24,500.00	10,510		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			40,400.00	404,003		

番号：1-90

名称：自由勾配側溝 コンテナヤード排水工(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,349.00	63,490		
自由勾配側溝(6)	300×800	個	5.000	62,600.00	313,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.657	24,500.00	16,096		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C規定無し	m ³	0.458	24,500.00	11,221		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	1,050.00	907		
合 計	作業能力：10.00m			40,471.00	404,714		

番号：1-91

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	398.00	39,800		
グレーチング蓋	300用 T-25	枚	100.000	20,600.00	2,060,000		
合 計	作業能力：100.00枚			20,998.00	2,099,800		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-92

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,779.00	1,177,900		

番号：1-93

名称：コンクリート打設(陸上)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C規定無し	m ³	10.30	24,500.00	252,350		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,939.00	279,390		

番号：1-94

名称：鉄筋加工組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k ^g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			196.00	196,930		

番号：1-95

名称：現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンテナヤード排水工(1)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンテナヤード排水工(1)	箇所	1.000	167,600	167,600		
合 計	作業能力：1.00箇所			167,600	167,600		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-96

名称：現場打ち集水柵・街渠柵(本体) コンテナヤード排水工(4)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	コンテナヤード排水工(4)	箇所	1.000	127,300	127,300		
合 計	作業能力：1.00箇所			127,300	127,300		

番号：1-97

名称：現場打ち集水柵・街渠柵(本体) コンテナヤード排水工(5)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	コンテナヤード排水工(5)	箇所	1.000	127,300	127,300		
合 計	作業能力：1.00箇所			127,300	127,300		

番号：1-98

名称：足掛金物(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	30SW-RF	個	9.00	3,050.00	27,450		
合 計	作業能力：1.00式			27,450.00	27,450		

番号：1-99

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無	枚	100.000	930.00	93,000		
グレーチング蓋	600×600用 T-25	枚	100.000	43,500.00	4,350,000		
合 計	作業能力：100.00枚			44,430.00	4,443,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-100

名称：コンクリート削孔

1日当り（2孔）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	1. 00	3, 180. 00	3, 180		
発動発電機	3kVA	日	1. 00	1, 150. 00	1, 150	8H	
世話役		人	1. 00	30, 990. 00	30, 990		
特殊作業員		人	1. 00	28, 500. 00	28, 500		
普通作業員		人	2. 00	24, 230. 00	48, 460		
雑材料	全体の%	%	20. 00	112, 280. 00	22, 456		
合 計	作業能力：2. 00孔			67, 368. 00	134, 736		

番号：1-101

名称：暗渠排水管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管		m	1. 000	6, 785	6, 785		
合 計	作業能力：1. 00m			6, 785	6, 785		

番号：1-102

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100. 00	11, 330. 00	1, 133, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1. 00	44, 900. 00	44, 900	8H	
合 計	作業能力：100. 00m 2			11, 779. 00	1, 177, 900		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-103

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	45,280	45,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			45,280	45,280		

番号：1-104

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	680.1	680.1		
合 計	作業能力：1.00孔			680.1	680.1		

番号：1-105

名称：樹脂カプセル(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D13用	本	1.00	208.00	208		
合 計	作業能力：1.00本			208.00	208		

番号：1-106

名称：鉄筋加工組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			196.00	196,930		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-107

名称：基礎砕石敷均し

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.00	1,050.00	12,600		
特殊作業員		人	0.30	28,500.00	8,550		
普通作業員		人	1.80	24,230.00	43,614		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,164.00	1,564		
合 計	作業能力：10.00m ³			6,632.00	66,328		

番号：1-108

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,779.00	1,177,900		

番号：1-109

名称：コンクリート打設(陸上)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,918.00	289,180		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-110

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	680.1	680.1		
合 計	作業能力：1.00孔			680.1	680.1		

番号：1-111

名称：樹脂カプセル(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D13用	本	1.00	208.00	208		
合 計	作業能力：1.00本			208.00	208		

番号：1-112

名称：鉄筋加工組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			196.00	196,930		

番号：1-113

名称：鉄筋加工組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			284.00	284,480		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-114

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,300.00	1,030,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,900.00	89,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,198.00	1,119,800		

番号：1-115

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,652.00	265,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,652.00	265,200		

番号：1-116

名称：コンクリート打設(陸上)

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,918.00	289,180		

番号：1-117

名称：PC渡版(A-1)(材料費)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC渡版(A-1)	2.00m×1.35m×0.28m	枚	1.00	845,000.00	845,000		
合 計	作業能力：1.00枚			845,000.00	845,000		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-118
名称：PC渡版(A-2) (材料費) 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC渡版(A-2)	1.285m×1.35m×0.28m	枚	1.00	547,000.00	547,000		
合 計	作業能力：1.00枚			547,000.00	547,000		

番号：1-119
名称：PC渡版(B-1) (材料費) 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC渡版(B-1)	2.00m×1.26m×0.28m	枚	1.00	798,000.00	798,000		
合 計	作業能力：1.00枚			798,000.00	798,000		

番号：1-120
名称：PC渡版(B-2) (材料費) 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PC渡版(B-2)	1.32m×1.26×0.28m	枚	1.00	530,000.00	530,000		
合 計	作業能力：1.00枚			530,000.00	530,000		

番号：1-121
名称：ブロック据付(1スイング) 1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
とび工		人	1.00	30,580.00	30,580		
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,170.00	740		
合 計	作業能力：84.00個			1,772.00	148,910		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-122

名称：支承設置

1日当り（5枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	全体の%	%	20.00	176,370.00	35,274		
合 計	作業能力：5.00枚			42,328.00	211,644		

番号：1-123

名称：支承設置(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム支承(固定側)	t=23mm 150×1800 孔2箇所(A-1、B-1)	枚	19.00	29,700.00	564,300		
ゴム支承(固定側)	t=23mm 150×1035 孔2箇所(A-2)	枚	1.00	18,400.00	18,400		
ゴム支承(固定側)	t=23mm 150×1120 孔2箇所(B-2)	枚	1.00	18,900.00	18,900		
ゴム支承(可動側)	L=1800mm, B=150mm, t=23mm A-1、B-1	枚	19.00	42,700.00	811,300		
ゴム支承(可動側)	L=1085mm, B=150mm, t=23mm A-2	枚	1.00	26,600.00	26,600		
ゴム支承(可動側)	L=1120mm, B=150mm, t=23mm B-2	枚	1.00	27,500.00	27,500		
ヘッド付アンカー装置(固定側)		組	42.00	84,000.00	3,528,000		
ヘッド付アンカー装置(可動側)	タイプA アンカーキャップL=714	組	30.00	145,000.00	4,350,000		
ヘッド付アンカー装置(可動側)	タイプB アンカーキャップL=644	組	12.00	140,000.00	1,680,000		
アンカー孔モルタル		k g	562.50	120.00	67,500		
合 計	作業能力：1.00式			11,092,500.00	11,092,500		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-124

名称：支承嵩上げ

1日当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	1.00	33,590.00	33,590		
雑材料	全体の%	%	20.00	267,560.00	53,512		
合 計	作業能力：10.00m			32,107.00	321,072		

番号：1-125

名称：支承嵩上げ(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ビルドH形鋼 (A1～A15, B1～B6)	SM490A 溶融亜鉛メッキ 穴あけ4箇所加工含む	k g	4,273.00	900.00	3,845,700		
接続アンカー	M36 溶融亜鉛メッキ	組	42.00	16,000.00	672,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,517,700.00	4,517,700		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-126

名称：伸縮装置部鋼材設置

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
溶接工		人	1.00	33,590.00	33,590		
雑材料	全体の%	%	20.00	267,560.00	53,512		
合 計	作業能力：6.00m			53,512.00	321,072		

番号：1-127

名称：伸縮装置部鋼材(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保護鉄板(1)(伸縮装置部)	B=850mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	29.00	32,000.00	928,000		
保護鉄板(2)(伸縮装置部)	B=1250mm、t=10mm SS400 溶融亜鉛メッキ	m	11.00	47,000.00	517,000		
不等辺山形鋼(伸縮装置部)	L=100×75×7 SS400 溶融亜鉛メッキ	k g	757.00	354.00	267,978		
渡鉄板(伸縮装置部)	PL-45t 溶融亜鉛メッキ	k g	5,020.00	500.00	2,510,000		
床用縞鋼板(伸縮装置部)	SS400 t=2.3mm 溶融亜鉛メッキ	k g	280.00	650.00	182,000		
ボルト(伸縮装置部)	φ22mm×120mm 溶融亜鉛メッキ	個	82.00	215.00	17,630		
さや管(伸縮装置部)	32A×70mm SS400 溶融亜鉛メッキ	個	82.00	430.00	35,260		
合 計	作業能力：1.00式			4,457,868.00	4,457,868		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-128
 名称：鉄筋加工組立 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	k g	1,030.00	185.00	190,550		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,900.00	4,490	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			284.00	284,480		

番号：1-129
 名称：アーク溶接 1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,693.00	44,165		
合 計	作業能力：16.40m			2,692.00	44,165		

番号：1-130
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,779.00	1,177,900		

番号：1-131
 名称：コンクリート打設(陸上) 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,918.00	289,180		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-132

名称：床掘り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m3	1.00	249.8	249.8		
合 計	作業能力：1.00m3			249.8	249.8		

番号：1-133

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	1,100	1,100		
合 計	作業能力：1.00m3			1,100	1,100		

番号：1-134

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	2,011	2,011		
合 計	作業能力：1.00m3			2,011	2,011		

番号：1-135

名称：積込(ルーズ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	241	241		
合 計	作業能力：1.00m3			241	241		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-136

名称：土砂等運搬 HMS-25 現場～処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	HMS-25 現場～処分場	m3	1.00	3,763	3,763		
合 計	作業能力：1.00m3			3,763	3,763		

番号：1-137

名称：積込(ルーズ)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	241	241		
合 計	作業能力：1.00m3			241	241		

番号：1-138

名称：土砂等運搬 再生アスファルト安定処理材 現場～処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	再生アスファルト安定処理材 現場～処分場	m3	1.00	1,852	1,852		
合 計	作業能力：1.00m3			1,852	1,852		

番号：1-139

名称：積込(ルーズ)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	241	241		
合 計	作業能力：1.00m3			241	241		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-140

名称：土砂等運搬 土砂 現場～処分場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂 現場～処分場	m ³	1.00	1,613	1,613		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,613	1,613		

番号：1-141

名称：路盤材敷均し転圧 A舗装 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	192.00	1,050.00	201,600		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	380,486.00	1,902		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			382.00	382,388		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-142

名称：路盤材敷均し転圧 C舗装 t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	256.00	1,050.00	268,800		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	447,686.00	2,238		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			449.00	449,924		

番号：1-143

名称：路盤材敷均し転圧 延伸端部舗装 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	192.00	1,050.00	201,600		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	380,486.00	1,902		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			382.00	382,388		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-144

名称：路盤材敷均し転圧 A舗装 t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	137.00	2,370.00	324,690		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	503,576.00	2,517		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			506.00	506,093		

番号：1-145

名称：路盤材敷均し転圧 B舗装 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	205.50	2,370.00	487,035		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	665,921.00	3,329		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			669.00	669,250		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-146

名称：路盤材敷均し転圧 C舗装 t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	205.50	2,370.00	487,035		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	665,921.00	3,329		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			669.00	669,250		

番号：1-147

名称：路盤材敷均し転圧 延伸端部舗装 t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	137.00	2,370.00	324,690		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	62,910.00	31,455	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	63,521.00	50,816	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	59,813.00	23,925	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,230.00	72,690		
雑材料	全体の%	%	0.50	503,576.00	2,517		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			506.00	506,093		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-148

名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t =5cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t =5cm	m ²	1.000	1,389	1,389		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,389	1,389		

番号：1-149

名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t =15cm	m ²	1.000	3,904	3,904		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,904	3,904		

番号：1-150

名称：上層路盤(車道・路肩部) E舗装 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t =15cm	m ²	1.000	3,904	3,904		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,904	3,904		

番号：1-151

名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t =25cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t =25cm	m ²	1.000	6,417	6,417		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,417	6,417		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-152
 名称：上層路盤(車道・路肩部) E舗装 t =22cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t =22cm	m 2	1.000	5,742	5,742		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,742	5,742		

番号：1-153
 名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t =35cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t =35cm	m 2	1.000	8,936	8,936		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,936	8,936		

番号：1-154
 名称：上層路盤(車道・路肩部) E舗装 t =38cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	E舗装 t =38cm	m 2	1.000	9,612	9,612		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,612	9,612		

番号：1-155
 名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t =45cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	D舗装 t =45cm	m 2	1.000	11,450	11,450		
合 計	作業能力：1.00m 2			11,450	11,450		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-156

名称：上層路盤(車道・路肩部) D舗装 t=23cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-25	m ³	294.40	3,050.00	897,920		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	62,910.00	62,910	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	63,521.00	101,633	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	59,813.00	47,850	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,255,693.00	6,278		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,261.00	1,261,971		

番号：1-157

名称：機械舗設 A舗装

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	246.75	9,350.00	2,307,112		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	111.00	226,440		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	513,754.00	35,962		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,541.00	3,083,268		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-158

名称：機械舗設 C舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	246.75	9,350.00	2,307,112		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	111.00	226,440		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	513,754.00	35,962		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,541.00	3,083,268		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-159

名称：機械舗設 D舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	246.75	9,350.00	2,307,112		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,460.00	2,920,511		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-160

名称：機械舗設 D舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	246.75	9,350.00	2,307,112		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	111.00	226,440		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	513,754.00	35,962		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,541.00	3,083,268		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-161

名称：機械舗設 E舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	246.75	9,350.00	2,307,112		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,460.00	2,920,511		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-162

名称：機械舗設(小規模) 延伸端部舗装

1日当り (605m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	74.64	9,350.00	697,884		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	106,288.00	106,288	1.50H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	50,249.00	50,249	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	52,991.00	52,991	1.10H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	労務費の%	%	10.00	266,140.00	26,614		
合 計	作業能力：605.00m ²			1,983.00	1,200,166		

番号：1-163

名称：プライムコート

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	47,963.00	2,877	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			118.00	118,361		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-164

名称：人力舗設 レール溝舗装

1日当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	11.59	10,100.00	117,059		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,373.00	108,746	8H	
世話役		人	0.40	30,990.00	12,396		
特殊作業員		人	1.20	28,500.00	34,200		
普通作業員		人	1.30	24,230.00	31,499		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	186,841.00	11,210		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,185.00	318,551		

番号：1-165

名称：人力舗設 レール溝舗装

1日当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	12.08	10,100.00	122,008		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,373.00	108,746	8H	
世話役		人	0.40	30,990.00	12,396		
特殊作業員		人	1.20	28,500.00	34,200		
普通作業員		人	1.30	24,230.00	31,499		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	186,841.00	11,210		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,235.00	323,500		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-166

名称：機械舗設 A舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	243.60	9,650.00	2,350,740		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,482.00	2,964,139		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-167

名称：機械舗設 B舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	243.60	9,650.00	2,350,740		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	111.00	226,440		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	513,754.00	35,962		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,563.00	3,126,896		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-168

名称：機械舗設 D舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	243.60	9,650.00	2,350,740		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,482.00	2,964,139		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-169

名称：機械舗設 E舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	243.60	9,650.00	2,350,740		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,482.00	2,964,139		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-170

名称：機械舗設(小規模) 延伸端部舗装

1日当り (605m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	73.69	9,650.00	711,108		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	106,288.00	106,288	1.50H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	50,249.00	50,249	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	52,991.00	52,991	1.10H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	労務費の%	%	10.00	266,140.00	26,614		
合 計	作業能力：605.00m ²			2,005.00	1,213,390		

番号：1-171

名称：タックコート

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	111.00	34,410		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	47,963.00	1,438	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	34,410.00	688		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			36.00	36,536		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-172

名称：機械舗設 C舗装

1日当り (2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	203.70	10,700.00	2,179,590		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ (排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ (排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,396.00	2,792,989		

番号：1-173

名称：セメントミルク浸透

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透		m ²	1.000	2,091	2,091		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,091	2,091		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-174

名称：人力舗設 レール溝舗装

1日当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	14.62	9,650.00	141,083		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,373.00	108,746	8H	
世話役		人	0.40	30,990.00	12,396		
特殊作業員		人	1.60	28,500.00	45,600		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	215,202.00	15,064		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,747.00	374,790		

番号：1-175

名称：機械舗設 コンテナマット舗装

1日当り（2000m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 II 型（20）DS3000	t	243.60	11,700.00	2,850,120		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	111.00	68,820		
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型）	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	134,164.00	134,164	4.90H / 8H	
ロードローラ（排出ガス対策型）	マカダム 10t	日	1.00	52,640.00	52,640	2.00H / 8H	
タイヤローラ（排出ガス対策型）	8～20t	日	1.00	60,810.00	60,810	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
特殊作業員		人	4.00	28,500.00	114,000		
普通作業員		人	5.00	24,230.00	121,150		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	513,754.00	30,825		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,731.00	3,463,519		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-176

名称：ガス切断

1日当り (27.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	27.70	2,173.00	60,192		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：27.70m			3,793.00	105,092		

番号：1-177

名称：鋼管内土砂撤去

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンマグラブ	径1500mm	日	0.63	181,801.00	114,534		
世話役		人	0.63	30,990.00	19,523		
普通作業員		人	1.88	24,230.00	45,552		
雑材料	労務費の%	%	29.00	65,075.00	18,871		
合 計	作業能力：10.00m 3			19,848.00	198,480		

番号：1-178

名称：鋼管内土砂撤去

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンマグラブ	径1300mm	日	0.61	162,601.00	99,186		
世話役		人	0.61	30,990.00	18,903		
普通作業員		人	1.83	24,230.00	44,340		
雑材料	労務費の%	%	29.00	63,243.00	18,340		
合 計	作業能力：10.00m 3			18,076.00	180,769		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-179
 名称：水中コンクリート打設(ケーシング打設) 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰コンクリート	30-15-25 (20) BB W/C≤50%	m 3	10.60	26,900.00	285,140		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.20	101,294.00	20,258	6.80H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.20	44,900.00	8,980	8H	
世話役		人	0.30	30,990.00	9,297		
特殊作業員		人	0.40	28,500.00	11,400		
普通作業員		人	1.10	24,230.00	26,653		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	76,588.00	382		
合 計	作業能力：10.00m 3			36,211.00	362,110		

番号：1-180
 名称：ケーシング損料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーシングパイプ[場所打ちコンクリート用]	400φ×1m	式	1.00	140,940.00	140,940		
合 計	作業能力：1.00式			140,940.00	140,940		

番号：1-181
 名称：埋戻し 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.00	2,011	2,011		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,011	2,011		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-182

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,330.00	1,133,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,779.00	1,177,900		

番号：1-183

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	89.44	89,440		
合 計	作業能力：1,000.00k g			192.00	192,440		

番号：1-184

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-20(25) W/C≤65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20(25)BB W/C≤65%	m ³	10.20	25,700.00	262,140		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,704.00	27,040		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,918.00	289,180		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-185

名称：ハンドホール蓋設置 Φ300

1日当り（4個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール蓋	φ300 MKHY-25-300角(相当品)	個	4.00	23,000.00	92,000		
普通作業員		人	2.00	24,230.00	48,460		
雑材料	労務費の%	%	40.00	48,460.00	19,384		
合 計	作業能力：4.00個			39,961.00	159,844		

番号：1-186

名称：レグ蓋復旧

1日当り（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
世話役		人	1.00	30,990.00	30,990		
溶接工		人	1.00	33,590.00	33,590		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	全体の%	%	22.00	133,710.00	29,416		
合 計	作業能力：1.00個			163,126.00	163,126		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-187

名称：敷鉄板設置

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	30,990.00	4,710		
とび工		人	0.152	30,580.00	4,648		
普通作業員		人	0.152	24,230.00	3,682		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.152	56,749.00	8,625		
雑材料		%	1.000	21,665.00	216		
合 計	作業能力：100.00m ²			218.00	21,881		

番号：1-188

名称：パーキングブロック用接着剤（材料費）

1k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パーキングブロック用接着剤		k ^g	1.00	2,300.00	2,300		
合 計	作業能力：1.00k ^g			2,300.00	2,300		

番号：1-189

名称：区画線設置

1000m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000.000	388.00	388,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k ^g	1,700.000	235.00	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k ^g	75.000	180.00	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k ^g	75.000	485.00	36,375		
軽油		L	73.000	143.00	10,439		
雑材料		%	5.000	459,814.00	22,990		
合 計	作業能力：1,000.00m			870.00	870,804		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-190

名称：区画線設置

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000.000	237.00	237,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	44.000	143.00	6,292		
雑材料		%	5.000	156,867.00	7,843		
合 計	作業能力：1,000.00m			401.00	401,710		

番号：1-191

名称：区画線設置

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	213.00	213,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg	570.000	370.00	210,900		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	143.00	5,720		
雑材料		%	5.000	233,245.00	11,662		
合 計	作業能力：1,000.00m			457.00	457,907		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-192

名称：区画線設置

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	532.00	638,400		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	120.000	143.00	17,160		
雑材料		%	5.000	197,850.00	9,892		
合 計	作業能力：1,000.00m			846.00	846,142		

番号：1-193

名称：区画線設置

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	532.00	638,400		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	120.000	143.00	17,160		
雑材料		%	5.000	197,850.00	9,892		
合 計	作業能力：1,000.00m			846.00	846,142		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-194

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	276.00	15,600.00	4,305,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,305,600.00	21,528		
合 計	作業能力：1.00式			4,327,128.00	4,327,128		

番号：1-195

名称：コンクリート殻処分 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(無筋)処分料		m3	1.00	3,525.00	3,525		
合 計	作業能力：1.00m3			3,525.00	3,525		

番号：1-196

名称：コンクリート殻処分 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(有筋)処分料		m3	1.00	3,750.00	3,750		
合 計	作業能力：1.00m3			3,750.00	3,750		

番号：1-197

名称：アスファルト処分 掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削)処分料		m3	1.00	4,348.00	4,348		
合 計	作業能力：1.00m3			4,348.00	4,348		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-198
 名称：スラグ(HMS)処分料 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ(HMS)処分料		m3	1.00	3,090.00	3,090		
合 計	作業能力：1.00m3			3,090.00	3,090		

番号：1-199
 名称：再生アスファルト安定処理材処分料 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト(掘削)処分料		m3	1.00	4,348.00	4,348		
合 計	作業能力：1.00m3			4,348.00	4,348		

番号：1-200
 名称：土砂処分 砂質土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂(砂質土)処分料		m3	1.00	3,960.00	3,960		
合 計	作業能力：1.00m3			3,960.00	3,960		

番号：1-201
 名称：分解組立運搬 クローラクレーン55t吊 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,900.00	67,350	8H	
特殊作業員		人	5.50	28,500.00	156,750		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	224,100.00	972,594		
合 計	作業能力：1.00式			1,196,694.00	1,196,694		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：1-202

名称：保安要員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	昼間	人	276.00	18,100.00	4,995,600		
合 計	作業能力：1.00式			4,995,600.00	4,995,600		

番号：1-203

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング

1日当り（4m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 砂・砂質土	m	4.00	29,210.00	116,840		
合 計	作業能力：4.00m			29,210.00	116,840		

番号：2-2

名称：グラウト注入工

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.540	29,800.00	16,092		
特殊作業員		人	1.090	27,400.00	29,866		
普通作業員		人	0.540	23,300.00	12,582		
雑材料		%	18.000	58,540.00	10,537		
合 計	作業能力：10.00m ³			6,907.00	69,077		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

番号：2-3

名称：グラウト材料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉 25kg/袋	k g	188.00	22.40	4,211		
ベントナイト	KG-2	k g	63.00	39.00	2,457		
合 計	作業能力：1.00式			6,668.00	6,668		

番号：2-4

名称：足場仮設

1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	67,700.00	135,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			67,700.00	135,400		

番号：2-5

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	43,318.00	43,318	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	179,718.00	898		
合 計	作業能力：1.00式			180,616.00	180,616		

番号：2-6

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	16,882.00	16,882		
合 計	作業能力：1.00式			16,882.00	16,882		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-1

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3)

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	143.00	12,441		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,420.00	8,236		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	10,900.00	16,350		供用日
合 計					65,417		

単価表番号：1-2

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	28,390.00	28,390		
軽油		L	119.000	143.00	17,017		
賃料(バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き])	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
合 計					56,749		

単価表番号：1-3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合 計					44,900		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-4

単価表名称：振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	143.00	2,145		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第3次）]）	運転質量3～4t	時間	4.00	845.00	3,380		運転時間
損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第3次）]）	運転質量3～4t	日	1.40	6,380.00	8,932		供用日
合 計					42,847		

単価表番号：1-5

単価表名称：バックホウ（排出ガス対策型第1次） 山積0.8m3（平積0.6m3）

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	90.00	143.00	12,870		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.00	1,420.00	8,520		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	10,900.00	16,350		供用日
合 計					66,130		

単価表番号：1-6

単価表名称：発動発電機 3kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	4.00	155.00	620		
賃料（発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]）	3 k V A	日	1.00	530.00	530		
合 計					1,150		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-7

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	143.00	6,864		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					62,910		

単価表番号：1-8

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	143.00	5,005		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					63,521		

単価表番号：1-9

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	143.00	5,005		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					59,813		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-10

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	69.00	143.00	9,867		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					134,164		

単価表番号：1-11

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	143.00	2,002		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					52,640		

単価表番号：1-12

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	28.00	143.00	4,004		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					60,810		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-13

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	143.00	3,003		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.50	6,180.00	9,270		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					106,288		

単価表番号：1-14

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	143.00	1,001		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.00	1,390.00	1,390		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					50,249		

単価表番号：1-15

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	8.00	143.00	1,144		
運転手(特殊)		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	1.10	1,710.00	1,881		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					52,991		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-16

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	143.00	3,289		
運転手（一般）		人	1.00	24,650.00	24,650		
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,160.00	5,160		運転日
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	6,230.00	9,345		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	345.00	1,621		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,450.00	3,898		供用日
合 計					47,963		

単価表番号：1-17

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	155.00	930		
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					54,373		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：1-18

単価表名称：ハンマグラブ 径1500mm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
軽油		L	77.00	143.00	11,011		
損料（全回転型オールケーシング掘削機 〔掘削機械器具〕）	ハンマグラブ 1500mm	日	1.50	32,400.00	48,600		供用日換算
損料（クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕）	排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	時間	7.00	13,400.00	93,800		運転時間換算
合 計					181,801		

単価表番号：1-19

単価表名称：ハンマグラブ 径1300mm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
軽油		L	77.00	143.00	11,011		
損料（全回転型オールケーシング掘削機 〔掘削機械器具〕）	ハンマグラブ 1200～1300mm	日	1.50	19,600.00	29,400		供用日換算
損料（クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕）	排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	時間	7.00	13,400.00	93,800		運転時間換算
合 計					162,601		

単価表番号：1-20

単価表名称：コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	143.00	12,584		
運転手（特殊）		人	1.00	28,390.00	28,390		
損料（コンクリートポンプ車〔トラック架装・プーム式〕）	圧送能力90～110m3/h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料（コンクリートポンプ車〔トラック架装・プーム式〕）	圧送能力90～110m3/h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					101,294		

単価表

大阪港北港南地区岸壁(-16m)改良工事

単価表番号：2-1

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	143.00	4,433		
運転手（特殊）		人	1.00	27,300.00	27,300		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					43,318		