(第4回)契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月19日
契約業者名	前田道路株式会社 関西支店
契約業者の住所	大阪市中央区久太郎町2丁目5番30号
工事の名称	八尾空港エプロン等改良工事(変更4回)
工事場所	大阪府八尾市空港(八尾空港内)
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月8日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前契約金額	¥283,635,000 (税込み)
変更金額	増 ¥20,240,000 (税込み)
変更後契約金額	¥303,875,000 (税込み)
変更理由	1. 空港舗装工の数量変更 2. 飛行場標識工の数量変更

工事内容

工種名称	規格・ 形状寸法	単位	前回		今回		増△減		摘要
			数量	参考 数量	数量	参考数 量	数量	参考数 量	
八尾空港エプロン									
舗装取壊し工		式	1		1		1		
舗装版切断工		式	1		1		1		
舗装版切断	As 厚 15cm 以下	m	1,093		2,031		938		
舗装版破砕工		式	1		1		1		
舗装版破砕	As 厚 15cm 以下	m2	原契約のとおり						処分
路面切削工									
切削工	As 平均切削深さ 3cm を超え 6cm 以下	m2	0	As 殻 0m3	1,230	As 殻 31m3	1,230	As 殻 31m3	処分
構造物取壊し工		式	原契約のとおり						
セメント改良部撤去工		式	原契約のとおり						
土工		式	原契約のとおり						
土工		式	原契約のとおり						
作業土工		式	原契約のとおり						
空港舗装工		式	1		1		1		
下層路盤工		式	原契約のとおり						
上層路盤工		式	原契約のとおり						
アスファルト舗装工		式	1		1		1		
表層(1)	密粒度アスコン(20)t=5cm	m2	原契約のとおり						エプロン本体、P-1・A-3 誘導路及びシヨルダー
表層(2)	密粒度アスコン(20)t=5cm 人力	m2	原契約のとおり						GSE 通路

セメントミルク浸透	普通タイプ	m2	原契約のとおり						エプロン駐機部(ユニットNo.2, 5)
表層(3)	開粒度アスコン(13)t=4cm	m2	原契約のとおり						
セメントミルク浸透(2)	超速硬タイプ	m2	原契約のとおり						エプロン駐機部(ユニットNo.3, 4)
表層(5)	ポーラスアスコン t=4cm	m2	原契約のとおり						
表層(4)	密粒度アスコン(20)t=4cm	m2	原契約のとおり						摺付舗装
表層(6)	密粒度アスコン(13)平均 t=2.5cm	m2	0	0m3	1,230	31m3	1,230	31m3	摺付舗装
切削オーバーレイ(1)	平均切削厚 t=4cm 再生粗粒度 As(20) t=5.5cm	m2	原契約のとおり						処分 307m3 エプロン・P-1 誘導路本体
切削オーバーレイ(2)	切削厚 t=4cm 再生粗粒度 As(20) t=4.7cm	m2	原契約のとおり						処分 10m3 A-3 誘導路本体
切削オーバーレイ(3)	平均切削厚 t=4cm 再生粗粒度 As(20) t=5.8cm	m2	原契約のとおり						切削 155m3 エプロン本体
切削オーバーレイ(4)	切削厚 t=5cm 密粒度 As(20) t=5cm	m2	原契約のとおり						処分 60m3 エプロン本体
目地工		式	原契約のとおり						
飛行場標識工		式	1		1		1		
マーキング工		式	1		1		1		
マーキング		m2	512	白色 56m2 黄色 456m2	600	白色 56m2 黄色 544m2	88	白色 0m2 黄色 88m2	
タイダウンリング・アースリ		式	原契約のとおり						

ング工								
タイダウンリ ング工		式	原契約のとおり					
アースリング 工		式	原契約のとおり					
緑地工		式	原契約のとおり					
植生工		式	原契約のとおり					
雑工		式	原契約のとおり					
作業土工		式	原契約のとおり					
施設撤去工		式	原契約のとおり					
施設設置工		式	原契約のとおり					
排水構造物工		式	原契約のとおり					
事業損失防施 設		式	原契約のとおり					
環境対策	バリケード	式	原契約のとおり					
安全費		式	1		1		1	
安全管理	保安要員	式	1		1		1	
	夜間照明	式	1		1		1	
技術管理費		式	原契約のとおり					
水抜調査	VUφ300(有孔 管)	式	原契約のとおり					
間接諸経費等 諸経費動向調 査		式	原契約のとおり					
歩掛実態調査 モニタリング 調査		式	原契約のとおり					
営繕費		式	1		1		1	
快適トイレ		式	1		1		1	

指定部分

工種名称	規格・ 形状寸法	単 位	前回		今回		増△減		摘要
			数量	参考 数量	数量	参考 数量	数量	参考 数量	
八尾空港エプロ ン									
舗装取壊し工		式	原契約のとおり						

舗装版切断 工		式	原契約のとおり					
舗装版破碎 工		式	原契約のとおり					
構造物取壊し 工		式	原契約のとおり					
セメント改 良部撤去工		式	原契約のとおり					
土工		式	原契約のとおり					
土工		式	原契約のとおり					
作業土工		式	原契約のとおり					
空港舗装工		式	原契約のとおり					
下層路盤工		式	原契約のとおり					
上層路盤工		式	原契約のとおり					
アスファルト 舗装工		式	原契約のとおり					
目地工		式	原契約のとおり					
飛行場標識工		式	原契約のとおり					
マーキング 工		式	原契約のとおり					
タイダウンリ ング・アース リング工		式	原契約のとおり					
タイダウン リング工		式	原契約のとおり					
アースリン グ工		式	原契約のとおり					