

(変更2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年7月22日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪市北区鶴野町1番9号
工 事 の 名 称	和歌山下津港海岸(海南地区)藤白護岸(第3-B工区)等築造工事(変更2回)
工 事 場 所	和歌山県海南市藤白地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年10月22日
工 期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	409,860,000円(税込)
変 更 金 額	85,250,000円(税込)
変更後の契約金額	495,110,000円(税込)
変 更 理 由	1.構造物撤去工の数量変更 2.鋼管杭打設の数量変更 3.間詰コンクリート工(棧橋部)の追加 4.雑工の数量変更 5.基礎捨石工の数量変更 6.排水構造物工の数量変更 7.作業ヤードの一部追加 8.南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		変更2回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
藤白護岸(第3工区)									
構造物撤去工		式	1		1		1		
消波ブロック撤去(1)	2t テトラポッド	式	}	原契約のとおり					処分
消波ブロック撤去(2)	4t 四方錐ブロック	式							処分
消波ブロック撤去(3)	2t 四方錐ブロック	式							処分
消波ブロック撤去(4)	2t テトラポッド	式	0		1	12個	1	12個	処分
方塊ブロック撤去		式	}	原契約のとおり					処分
石材撤去	15～100kg/個	式							流用
土砂撤去		式							処分
既設栈橋部分撤去		式							
本体工 (鋼管杭)		式	1		1		1		
鋼管杭工		式	1		1		△ 1		
鋼管杭打設(1)	Φ700×16t L=20.2m SKK490	本	6		1		△ 5		
鋼管杭打設(2)	Φ700×16t L=19.4m SKK490	本	6		5		△ 1		
鋼管杭打設(3)	Φ700×16t L=20.3m SKK490	本	}	原契約のとおり					衝撃載荷試験
重防食被覆保護	不織布 (t=10mm)	式							
鋼管杭工(2)									
鋼管杭打設(4)	φ700×16t L=27.5m SKK490	本	0		1		1		継杭L=7.3m
鋼管杭打設(5)	φ700×16t L=25.6m SKK490	本	0		3		3		継杭L=5.4m
鋼管杭打設(6)	φ700×16t L=23.3m SKK490	本	0		1		1		継杭L=3.1m
鋼管杭打設(7)	φ700×16t L=21.4m SKK490	本	0		1		1		継杭L=2.0m
本体工 (ケーソン式)		式	1		1		1		
ケーソン据付工(1)	7.90m×2.70m×4.50m 112t/函	函	}	原契約のとおり					標準函 支給材料
ケーソン据付工(2)	9.90m×2.70m×4.50m 136t/函	函							異形函② 支給材料
中詰工	砂 (飽和状態20.0kN/㎡)	函							
間詰コンクリート工	陸上：18-8-40BB 水中不分離性：24-50-20BB	m							
間詰コンクリート工 (栈橋部)	陸上：18-8-40BB 水中：30-18-20BB 水中不分離性：24-50-20BB	m	0		32.10	コンクリート 407m3 水中コンクリート 133m3 水中不分離性コンクリート 35m3 鉄筋(差筋) 1,227kg 伸縮目地 97m2	32.10	コンクリート 407m3 コンクリート 133m3 水中不分離性コンクリート 35m3 鉄筋(差筋) 1,227kg 伸縮目地 97m2	既設護岸側
雑工		式	1		1		1		
清掃		式	1	103m2	1	199m2	1	96m2	
削孔	φ30 L=250mm	孔		原契約のとおり					
削孔	φ28 L=180mm	孔	510		922		412		
基礎工		式	1		1		1		
基礎捨石工 (1次施工)		式		原契約のとおり					
基礎捨石	10～200kg/個	m		原契約のとおり					
捨石本均し	±5cm	m	34	152m2	67.0	261m2	33.0	109m2	
基礎捨石工 (2次施工)		式	1		1		1		
基礎捨石	10～200kg/個	m	29	531m3	63.0	397m3	34.0	△134m3	一部流用材含む
排水構造物工		式	1		1		1		
側溝工		式							
プレキャストU型側溝	300×300	m	32		48.8		16.8		
集水樹工									
足掛金物	φ19, w=300	個	0		16		16		
グレーチング蓋	1,000×1,000, T-6	枚	0		2		2		
暗渠排水管									
暗渠排水管	HP φ300	m	0		5		5		
フラップゲート									
フラップゲート	φ300用 SUS304	基	0		2		2		港湾用
仮設工		式	1		1		1		
安全対策	交通誘導警備員	式	1		1		1		

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		変更2回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
藤白護岸(第1工区)									
本體工（鋼管矢板）		式	}	原契約のとおり					
基礎工		式							
裏埋・裏込工		式							
安全費		式							
事業損失防止施設費		式							