

(第4回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年8月29日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪市北区鶴野町1番9号
工 事 の 名 称	和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事(変更4回)
工 事 場 所	和歌山県海南市鳥居地先、和歌山県海南市藤白地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年6月12日
工 期 (至)	令和8年3月26日
変更前の契約金額	726,220,000円(税込)
変 更 金 額	42,240,000円(税込)
変更後の契約金額	768,460,000円(税込)
変 更 理 由	1.本体工(水門)の数量変更 2.本体工(取付護岸)の数量変更 3.上部工の数量変更 4.雑工(1)の現場鋼材切断の数量変更 5.雑工(2)の数量変更 6.南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加 7.熱中症予防・防寒対策に関する費用に関する対応の追加

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
撤去工		式	原契約のとおり						
本体工(水門)		式	1		1		△ 1		
杭頭処理工	30-12-25 (20) BB	式	原契約のとおり						
躯体工	躯体コン 30-12-25 (20) BB	式	1	コンクリート 442m3	1	コンクリート 442m3	△ 1	コンクリート 0m3	
	均しコン 18-8-40BB			均しコンクリート 10m3		均しコンクリート 10m3		均しコンクリート 0m3	
	二次コン 30-12-25 (20) BB			二次コンクリート 24m3		二次コンクリート 24m3		二次コンクリート 0m3	
				エポキシ樹脂塗装鉄筋		エポキシ樹脂塗装鉄筋		エポキシ樹脂塗装鉄筋	
				32, 165kg		32, 117kg		△48kg	
				機械式定着加工 392箇所		機械式定着加工 392箇所		機械式定着加工 0箇所	
				目地材 50m2		目地材 50m2		目地材 0m2	
間詰コンクリート	18-8-40BB	式	原契約のとおり						
本体工(水路部)		式	}	原契約のとおり					
本体工(港内護岸)		式							
本体工(取付護岸)		式	1		1		1		
鋼管矢板工		式	1		1		1		
鋼管矢板	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	本	17		1		△ 16		B12
鋼管矢板(2)	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	本	0		12		12		B13～B24
鋼管矢板(3)	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	本	0		1		1		B25
鋼管矢板(4)	SKY490 φ700 t12 L=18.3m	本	0		3		3		B26～B28
継手管内土砂撤去工		式	}	原契約のとおり					
継手管内モルタル注工	1:3	式							
重防食被覆保護	不織布 t=10mm	m	25	84m2	27.6	107m2	2.6	23m2	
基礎工		式	}	原契約のとおり					
被覆・根固工		式							
上部工		式	1		1		△ 1		
上部コンクリート	24-12-25 (20) BB	m	51	コンクリート 413m3	51	コンクリート 407m3	0	コンクリート △6m3	
	18-8-40BB			均しコンクリート 3m3		均しコンクリート 3m3		均しコンクリート 0m3	
				エポキシ樹脂塗装鉄筋		エポキシ樹脂塗装鉄筋		エポキシ樹脂塗装鉄筋	
				28, 179kg		28, 131kg		△48kg	
				機械式定着加工 0箇所		機械式定着加工 148箇所		機械式定着加工 148箇所	
				目地材 45m2		目地材 45m2		目地材 0m2	
間詰コンクリート	陸上 18-8-40BB	式	原契約のとおり						
	水中 30-18-25 (20) BB								
杭頭コンクリート	24-12-25 (20) BB	式	1	コンクリート 41m3	1	コンクリート 41m3	△ 1	コンクリート 0m3	
				吊型枠 59 基		吊型枠 59 基		吊型枠 0基	
水叩コンクリート	18-8-40BB	m	原契約のとおり						
裏込・裏埋工		式	}	原契約のとおり					
土工		式							
排水構造物工		式	}	原契約のとおり					
仮設工		式	原契約のとおり						
雑工(1)		式	1		1		1		
現場鋼材溶接		式	原契約のとおり						
現場鋼材切断		式	1	鋼管杭切断 28m	1	鋼管杭切断 28m	1	鋼管杭切断 0m	
				遮水矢板切断 42m		遮水矢板切断 42m		遮水矢板切断 0m	
				鋼管矢板継手切断 13m		鋼管矢板継手切断 13m		鋼管矢板継手切断 0m	
				間詰鋼材切断 1m		間詰鋼材切断 1m		間詰鋼材切断 0m	
				等辺山形鋼切断 0m		等辺山形鋼切断 5m		等辺山形鋼切断 5m	
				仮締切鋼矢板切断 14m		仮締切鋼矢板切断 14m		仮締切鋼矢板切断 0m	
現場発生品運搬		式	1		1		1		
水替	常時排水	式	原契約のとおり						
計測管理工		式	原契約のとおり						
安全費		式	原契約のとおり						

護岸								
本土工（護岸）		式	原契約のとおり					
雑工(2)		式	1		1		1	
既設浮棧橋移設		式	1	既設棧橋移設 1式 浮棧橋設置 0式 渡橋設置 0式 係留設備設置 0式 照明灯設置 0式 護岸通路設置 0式	1	既設棧橋移設 1式 浮棧橋設置 1式 渡橋設置 1式 係留設備設置 1式 照明灯設置 1式 護岸通路設置 1式	1	既設棧橋移設 1式 浮棧橋設置 1式 渡橋設置 1式 係留設備設置 1式 照明灯設置 1式 護岸通路設置 1式
覆砂	t=30cm	式	1	261m3	1	265m3	1	4m3
事業損失防止施設		式	1		1		1	
設備工事								
詳細設計		式	}	原契約のとおり				設計
【水 門】								
ゲート設備								
扉体		門						製作・据付
戸当り		門						製作・据付
開閉装置		基						製作・据付
操作制御装置		式						製作・据付
付属設備								
駆動室カバー		基						製作・据付
渡橋		基						製作・据付
油圧配管		式				据付		
小扉設備								
扉体		門				製作・据付		
戸当り		門				製作・据付		
電源設備								
引込柱		式					据付	

(指定部分)

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
本体工(水門)		式	}	原契約のとおり					
本体工(水路部)		式							
土工		式							

(指定部分(2))

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
護岸									
本體工（護岸）		式	0		1		1		
銅管矢板（C）	SKY490 Φ800 t14 L=14.2m	本	0		47		47		藤白護岸
銅管矢板（Ca）	SKY490 Φ800 t14 L=12.0m	本	0		1		1		藤白護岸
雜工（2）		式	0		1		1		
既設浮棧橋移設		式	0	既設棧橋移設 0式	1	既設棧橋移設 1式	1	既設棧橋移設 1式	
				浮棧橋設置 0式	1	浮棧橋設置 1式	1	浮棧橋設置 1式	
				渡橋設置 0式	1	渡橋設置 1式	1	渡橋設置 1式	
				係留設備設置 0式	1	係留設備設置 1式	1	係留設備設置 1式	
				照明灯設置 0式	1	照明灯設置 1式	1	照明灯設置 1式	
				護岸通路設置 0式	1	護岸通路設置 1式	1	護岸通路設置 1式	
覆砂	t=30cm	式	0	0m3	1	265m3	1	265m3	購入材