

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	株式会社田中工務店
契 約 業 者 の 住 所	京都府舞鶴市字倉谷1016番地
工 事 の 名 称	舞鶴港和田地区道路(上安久線)A2橋台工事 (変更 2 回)
工 事 の 場 所	京都府舞鶴市字上安久
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年10月4日
工 期 (至)	令和7年9月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥112, 200, 000 (税込)
変 更 金 額	¥23, 925, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥136, 125, 000 (税込)

変 更 理 由	1. 交通誘導警備員(5)の追加及び数量の変更 2. 仮設防護柵工の設置・撤去延長の変更及び工事用道路工の変更 3. 引込柱及び架空配線計画の変更 4. グレーチング蓋及びコンクリート蓋の撤去数量の変更 5. 切り回し道路の線形の変更 6. 構造物撤去工の数量の変更 7. 使用する流用土の場所の変更 8. 作業ヤードの盛土工の追加 9. 快適トイレの設置 10. 掘削法面勾配等の変更について 11. 伐木除根に関する再資源化処理施設の追加 12. 切土受入場所での土砂仮置きに係る費用の追加 13. 伐木除根の数量変更 14. 切土受入場所における敷鉄板の追加 15. 切土受入場所における土砂の養生の追加 16. 切土受入場所における岩石の養生の追加 17. 橋台工における水替工の追加 18. 平板載荷試験の追加 19. 橋台躯体における水抜きパイプの位置の変更 20. 仮設ガードパイプ及び仮設転落防止柵の設置の削除について 21. 沈砂池及び排水管の位置の変更 22. 橋台躯体（フーチング）の配筋の変更 23. 橋台のフーチングコンクリートの規格変更 24. 埋戻し土の購入土への変更 25. 埋戻しの施工方法の変更 26. ウイング上部コンクリートにおける、推定値により強度確認を行うことの追加
----------------	--

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	既契約		変更2回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
構造物撤去工		式	1		1		1		
構造物取壊し工		式	1		1		1		
アスファルト舗装版破砕	t=5cm	m2	原契約のとおり						
コンクリート版撤去	t=10cm	m2	15		19		4		
排水構造物撤去工		式	1		1		1		
自由勾配側溝撤去	B300	m	72		75		3		
集水枥撤去		箇所	2		2		0		
擁壁研り		m	0		9		9		
作業土工		式	1		1		1		
床掘り		m3	1		18		17		
埋戻し		m3	23		46		23		
道路土工		式	1		1		1		
市道切回し道路		式	1		1		1		
掘削		m3	12		20		8		
路体盛土		m3	2		8		6		
路床盛土		m3	130		181		51		
法面整形		m2	119		47		△ 72		
舗装工		式	1		1		△1		
路盤	再生クワッシュン (RC-40) t=20cm	m2	297		290		△ 7		
表層	再生密粒度アスコン (20) t=5cm	m2	284		278		△ 6		
橋台工		基	1		1		1		
土工		式	1		1		1		
掘削		m3	2,594		3,665		1,071		
法面整形		m2	459		634		175		
作業土工		式	1		1		1		
床掘り		m3	1,951		2,009		58		
埋戻し		m3	605		744		139		
裏込め材	良質土	m3	436		0		△ 436		
埋戻し材	良質土	m3	0		891		891		裏込部を含む
橋台躯体工		基	1	均しコンクリート (18N/mm2) 11m3 コンクリート (30N/mm2) 483m3 鉄筋 23.34t カス圧接 20箇所 鉄筋定着体 232箇所 機械式継手	1	均しコンクリート (18N/mm2) 11m3 コンクリート (30N/mm2) 483m3 鉄筋 23.36t カス圧接 20箇所 鉄筋定着体 232箇所 機械式継手	1	均しコンクリート (18N/mm2) 0m3 コンクリート (30N/mm2) 0m3 鉄筋 0.02t カス圧接 0箇所 鉄筋定着体 0箇所 機械式継手 0箇所	

仮設工		式	1		1		1		
施工ヤード整備工		式	1		1		△1		
大型土のう製作・設置	耐候性3年型	袋	95		30		△ 65		
掘削		m3	2		30		28		
路体盛土		m3	334		320		△ 14		
切土受入場所整備工		式	0		1		1		
路体盛土		m3	0		5,360		5,360		
法面整形		m2	0		1,266		1,266		
敷鉄板設置・撤去	1.50m×6.00m t=22mm	式	0		1		1		
ブルーシート	耐候性2年型	式	0		1		1		
土のう設置	耐候性2年型	式	0		1		1		
粉塵防止剤		式	0		1		1		
仮排水構造物工		式	1		1		1		
床掘り		m3	原契約のとおり						
埋戻し	再生フラジャラ(RC-40)	m3	原契約のとおり						
排水管	高密度ポリエチレン管 (シソカ®)	m	原契約のとおり						
集水枠	B500-L500-H900	式	原契約のとおり						
沈砂池		式	1		1		1		
仮設防護柵工		式	1		1		△1		
仮設ガードパイプ設置 ・撤去		m	10		0		△ 10		
仮設転落防止柵設置 ・撤去		m	10		0		△ 10		
仮設ガードパイプ撤去		m	0		28		28		
仮設転落防止柵撤去		m	0		28		28		
落石防護柵設置 ・撤去	H=3.0m	式	1		1		△1		
交通管理工		式	1		1		△1		
水替工		式	0		1		1		
付属施設工		式	1		1		1		
電気設備工		式	1		1		1		
準備費		式	1		1		1		
伐木除根工		式	1		1		1		