

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月5日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	阪神港貸付国有港湾施設維持補修工事等(変更2回)
工事場所	近畿地方整備局指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	264,723,295円(税込)
変更金額	62,920,000円(税込)
変更後の契約金額	327,643,295円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大阪港C-12延伸部の沈下計測等について</li> <li>2. 神戸港PC-15E～17区間の接岸灯設置(43基)について</li> <li>3. 神戸港(PC-15E～17)の張力管理について</li> <li>4. 神戸港PC-18Eの舗装工について</li> <li>5. 大阪港C-12 延伸部の一般定期点検診断の陸上目視範囲の変更について</li> <li>6. 神戸港PC-15N の接岸灯撤去・設置(14基)について</li> <li>7. 舗装工の変更(C12延伸部)</li> <li>8. 大阪港における海上からの点検の実施方法の変更について</li> <li>9. その他の変更について</li> </ol>

## 工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
点検・調査									
日常点検		式	原契約のとおり						
海上点検	神戸港 14 施設	回	原契約のとおり						
	大阪港 4 施設	回	原契約のとおり						
一般定期点検診断		式	1		1		1		
PC-18E～ RC-2		回	原契約のとおり						
C-11		回	1		1		1		
C-12		回	1		1		1		
C-12 延伸部		回	1		1		1		
詳細定期点検診断		式	原契約のとおり						
その他計測等		式	1		1		△1		
レール基礎計測		式	原契約のとおり						PC-18E
張力管理	グラウト・アンカー手 動計測	回	4		1		△3		PC-15E～17
	グラウト・アンカー自 動計測	回	原契約のとおり						PC-15E～17
ケーソン位置計測		式	原契約のとおり						PC-15E～17
水準測量	神戸港 6 施設	式	原契約のとおり						RC-6、RC-7、 PC-18E、P- I, P-J、RS-B/C
	大阪港 4 施設	式	原契約のとおり						C10～C12 延伸

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
平面測量	神戸港 1 施設	式	原契約のとおり						RS-B/C
	大阪港 4 施設	式	原契約のとおり						C10、C11、C12、 C12 延伸部
沈下計測等		式	1		1		△1		C12 延伸部
安全管理									
安全対策	安全監視船	式	原契約のとおり						C12 延伸部
維持管理(補修工)①									
構造物撤去工		式	1		1		1		
構造物取壊し工									
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=10cm	式	1	377m	1	398m	1	21m	PC-18E
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	式	0	0	1	80m	1	80m	C12 延伸部
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=10cm	m2	1,773	177m3	1,912	191m3	139	14m3	処分 191m3 PC-18E
路面切削工									
路面切削	平均切削深さ 6cm 以下	m2	0	0	216	6m3	216	6m3	処分 6m3 C12 延伸部
舗装工		式	1		1		1		PC-18E C-12 延伸部
舗装準備工									
路盤	水硬性粒度調整 スラグ (HMS- 25) 平均厚さ 28mm	m2	1,773		1,912		139		
アスファルト舗装工									
基層	再生粗粒度 As (20) t=5cm	m2	1,773	89m3	1,912	96m3	139	7m3	PC-18E
表層	再生密粒度 As (20) t=5cm	m2	1,773	89m3	1,912	96m3	139	7m3	PC-18E
表層(1)	再生密粒度 As (13) t=1.5cm	m2	0	0	134	2m3	134	2m3	C12 延伸部
表層(2)	再生密粒度 As (20) t=5cm	m2	0	0	350	18m3	350	18m3	C12 延伸部

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
区画線工		式	1		1		△1		
実線	(溶融式) 白色 W=10cm	m	407		288		△119		PC-18E
実線	(溶融式) 白色 W=15cm	m	0		17		17		C12 延伸部
仮設工									
安全対策	交通誘導員	式	原契約のとおり						PC-18E 構造物撤去工、舗装工
付属工		式	1		1		1		
防舷材工			原契約のとおり						
既設接岸灯撤去		基	0		14		14		PC-15N
接岸灯設置		基	0		14		14		PC-15N
接岸灯設置		基	0		43		43		PC-15E～17
グラウト・アンカー引張り調整		式	原契約のとおり						PC-15E ～ 17 グラウト・アンカー引張り調整