

[標準様式例 6－2]

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 1 月 2 5 日 |
| 契約業者名 | 東洋建設株式会社 大阪本店 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋 4 丁目 1 番 1 号 |
| 工事の名称 | 姫路港広畑地区岸壁(-14m)築造工事(第6工区) |
| 工事場所 | 兵庫県姫路市広畑区富士町 1 番地地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 工期 (自) | 令和 7 年 5 月 1 日 |
| 工期 (至) | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日 |
| 変更前の契約金額 | 2 5 7, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 3 1, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 2 8 8, 8 0 5, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 腹起設置にかかる鋼材の追加 2. 海上作業時の安全監視船の配備日数の変更 3. 港湾工事施工実態調査の対象工事への変更 4. BIM/CIM実施に要した費用の計上 5. 快適トイレの設置 6. 諸経費検証モデル工事の現場管理費率の割増し 7. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加 |

工事内容

| 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 当初 | | 変更 | | 増減 | | 摘要 |
|------------|--|----|---------|--------|----|--------|----|------|---------|
| | | | 数量 | 参考数量 | 数量 | 参考数量 | 数量 | 参考数量 | |
| 岸壁（-14m） | | | | | | | | | |
| 本體工（鋼管矢板式） | | 式 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 鋼管矢板工 | | 式 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 鋼管矢板（1） | φ 1,000×t13 SKY490 L=27.0m(重防食) P-P型継手 L=18.0m | 本 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 鋼管矢板（2） | φ 1,000×t12 SKY490 L=26.6m(重防食) P-P型継手 L=18.0m | 本 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 鋼管矢板（3） | φ 1,000×t12 SKY490 L=26.6m(重防食) LT-75型継手 L=18.0m、P-P型継手 L=18.0m | 本 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 鋼管矢板（4） | φ 1,000×t12 SKY490 L=27.1m(重防食) LT-75型継手 L=18.0m | 本 | 原契約のとおり | | | | | | |
| 控工 | | 式 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 腹起（1） | 2 [380×100×10.5×16、SS400 | 式 | 原契約のとおり | | | | | | 取合部（陸側） |
| 腹起（2） | 2 [380×100×10.5×16、SS400 | 式 | 1 | 25.4m | 1 | 25.4m | 1 | 0m | 取合部（海側） |
| 腹起（3） | 2 [380×100×13×20、SS400 | 式 | 1 | 353.3m | 1 | 353.3m | 1 | 0m | 標準部 |
| 腹起（4） | 2 [380×100×10.5×16、SS400 | 式 | 1 | 54.4m | 1 | 54.4m | 1 | 0m | 取付区間 |
| 安全管理 | | 式 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 安全対策 | 監視船配備 | 式 | 1 | | 1 | | 1 | | |