

フェーズ	行動開始のトリガー (気象台等の情報)	時間の目安	フェーズ	行動開始のトリガー (気象台等の情報)	時間の目安	情報収集		体制	
計画			実績			計画	実施	計画	実施
			-	・台風進路予想発表 <8/7 14:00>	台風接近の 8日前 ～ 台風接近の 7日前	[8/7(水)] (8日前)	・気象・海象情報の収集 ・海上安全情報の収集 ・気象情報等の内部共有 ・波浪推算情報の収集 (随時、上記行動を実施)		
				・台風進路予想発表 (西日本への接近の恐れ) <8/9 11:00>		[8/9(金)] -144h (6日前)			
フェーズ①	・台風進路予想発表 (台風の発生)	-120h (5日前)	フェーズ①		台風接近の 6日前 ～ 台風接近の 4日前	[8/10(土)] -120h (5日前)	・気象・海象情報の収集 ・海上安全情報の収集 ・気象情報等の内部共有 ・波浪推算情報の収集 (随時、上記行動を実施)		
		台風接近の 5日前 ～ 台風接近の 3日前				[8/11(日)] -96h (4日前)			
		-72h (3日前)				・注意報発表(気象台) <8/12 15:30 (神戸)>			
フェーズ②	・台風説明会(気象台) (警報級の可能性を時系列発表)	-48h (2日前)	フェーズ②	・台風説明会(気象台) (警報級の可能性を時系列発表)	台風接近の 2日前	[8/13(火)] -48h (2日前)	・気象・海象情報の収集 ・海上安全情報の収集 ・気象情報等の内部共有 ・波浪推算情報の収集		・協定団体への準備要請
		台風接近 1日前				台風接近 1日前			
フェーズ③	・注意報発表(気象台)	-24h (1日前)	フェーズ③	・警報発表(気象台) ・特別警報発表(気象台) <8/15 5:08 (神戸)>	台風接近12h前 もしくは 前日12:00 (接近が翌朝未明)	[8/15(木)] -12h (半日前)	・気象・海象情報の収集 ・海上安全情報の収集 ・気象情報等の内部共有 ・波浪推算情報の収集 ・浸水規模の想定・確認		・一般職員への情報周知 (一般職員への交通機関の運休情報の通知等)
		台風接近6h前 もしくは 前日17:00 (接近が翌朝未明)				台風接近6h前 もしくは 前日17:00 (接近が翌朝未明)			
台風等通過後の対応	・警報解除(気象台)	台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束	台風等通過後の対応	・警報解除(気象台)	台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束	安全確保 確認後	・情報収集 (ポータラジオの情報、Webカメラの活用等) ・被害があった場合の情報収集・情報共有 ・被害状況情報収集 ・被害があった場合の情報収集・情報共有	・情報収集 (ポータラジオの情報、Webカメラの活用等) ・被害があった場合の情報収集・情報共有 ・被害状況情報収集 ・被害があった場合の情報収集・情報共有	・対策本部 警戒体制発令 (被害発生があった場合) ・対策本部 非常体制発令 (被害拡大の場合) ・TEC派遣準備 ・協定団体への出動要請 ・TEC派遣 ・リエゾン派遣 ・災害对本部 注意体制解除
		安全確保 確認後			安全確保 確認後				

<凡例>
 グレー字取消線：台風の経路・規模等により、今回は実施しなかったもの
 青字：台風の経路・規模等により、今回は対応方法、対応時期が変わったもの

フェーズ	行動開始のトリガー (気象台等の情報)	時間の目安	フェーズ	行動開始のトリガー (気象台等の情報)	時間の目安	防災行動等		港湾管理者等へ対応				
						計画	実績	計画	実施			
計画						実績						
/						/						
フェーズ①	・台風進路予想発表 (台風の発生)	-120h (5日前)	フェーズ①	・台風進路予想発表 <8/7 14:00>	台風接近の 8日前 ～ 台風接近の 7日前	[8/7(水)] (8日前)	・直轄工事の対策実施指示・完了確認 (仮設物の固縛や建設機械・船舶の退避や暴風対策など)	・港湾管理者等への事前対策準備の注意喚起(台風期前)	・港湾管理者等への事前対策準備の注意喚起(台風期前) ※以下の事項等を実施するために必要な資機材、人員等の確保 ・電気系統、システムの止水・防水対策 ・非常用電源設備の稼働確認など電源対策 ・荷役機械等の港湾施設に対する固定措置の実施 ・コンテナや港湾貨物に対する固縛の実施 ・荷役車両の待避 等			
		台風接近の 5日前 ～ 台風接近の 3日前			台風接近の 6日前 ～ 台風接近の 4日前	[8/9(金)] -144h (6日前)						
		-96h (4日前)										
	-72h (3日前)											
	・台風説明会(気象台) (警報級の可能性を時系列発表)	台風接近の 2日前	フェーズ②	・台風説明会(気象台) (警報級の可能性を時系列発表)	台風接近の 3日前	[8/10(土)] -120h (5日前)				・直轄工事の対策準備確認 (仮設物の固縛や建設機械・船舶の退避や暴風対策など) ・直轄保有船への対策準備指示 (係船ロープの増設や他港避難など) ・監視カメラ、ソナー等の災害時使用資機材の作動確認	・港湾管理者等への事前対策実施の注意喚起	・港湾管理者等への事前対策実施の注意喚起
					台風接近の 2日前	[8/11(日)] -96h (4日前)						
フェーズ②	・注意報発表(気象台)	台風接近 1日前	フェーズ②	・注意報発表(気象台) <8/12 15:30 (神戸)>	台風接近 1日前	[8/12(月)] -72h (3日前)	・直轄工事への対策実施指示 ・直轄保有船への対策実施指示	・水門・陸閘等の閉鎖状況確認の事前連絡 ・ターミナル関係者への注意喚起	・水門・陸閘等の閉鎖状況確認の事前連絡 ・ターミナル関係者への注意喚起			
		台風接近12h前 もしくは 前日12:00 (接近が翌朝未明)			台風接近 12h前 もしくは 前日12:00 (接近が翌朝未明)	[8/13(火)] -48h (2日前)						
フェーズ③	・警報発表(気象台) ・特別警報発表(気象台)	台風接近 6h前 もしくは 前日17:00 (接近が翌朝未明)	フェーズ③	・警報発表(気象台) ・特別警報発表(気象台) <8/15 5:08 (神戸)>	台風接近 1日前	[8/14(水)] -24h (1日前)	・直轄工事・直轄保有船の対策完了確認(巡視等) ・直轄工事・直轄保有船の対策完了確認(巡視等)	・水門・陸閘等の閉鎖状況確認依頼 ・港湾管理者等への事前対策実施状況の確認	・水門・陸閘等の閉鎖状況確認依頼 ・港湾管理者等への事前対策実施状況の確認 (ターミナル対策(コンテナ固縛、段落し等)状況)			
		台風接近6h前 もしくは 前日12:00 (接近が翌朝未明)			台風接近 12h前 もしくは 前日12:00 (接近が翌朝未明)	[8/15(木)] -12h (半日前)						
台風等通過後の対応	・警報解除(気象台)	台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束	台風等通過後の対応	・警報解除(気象台)	台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束	[8/15(木)] -6h	・直轄工事の対策完了 ・直轄保有船への対策完了	・水門・陸閘等の閉鎖完了確認 ・港湾管理者等への事前対策完了の確認	・水門・陸閘等の閉鎖完了確認 ・港湾管理者等への事前対策完了の確認 (ターミナル対策(コンテナ固縛、段落し等)状況)			
		安全確保 確認後			安全確保 確認後							
暴風が吹き始める前に対策完了						暴風が吹き始める前に対策完了						
						・カメラによる監視	・カメラによる監視	・臨港道路の通行止め状況の確認	・臨港道路の通行止め状況の確認			
						・施設点検調査(目視)	・施設点検調査(目視)	・被害状況の概略調査指示	・被害状況の概略調査指示			
								・施設点検調査指示	・施設点検調査指示			

<凡例>
 グレー字取消線：台風の経路・規模等により、今回は実施しなかったもの
 青字：台風の経路・規模等により、今回は対応方法、対応時期が変わったもの