

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月30日
契約業者名	東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 (代表者)東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事(変更2回)
工事場所	和歌山県海南市船尾地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月18日
工期(至)	令和8年2月4日
変更前の契約金額	785,840,000円(税込)
変更金額	24,530,000円(税込)
変更後の契約金額	810,370,000円(税込)
変更理由	1. コンクリート舗装の規格の変更 2. 既設ゲート及び既設信号機移設の追加 3. 床掘方法の変更 4. 撤去土砂の取扱の変更 5. セメント系固化材添加による水切りの追加 6. 六価クロムにかかる土壌試験の追加 7. 重防食被覆保護の変更 8. 上部工の施工範囲の追加 9. 裏埋材の施工範囲の変更 10. 現場鋼材溶接・切断の変更 11. 仮囲いの形状および範囲の変更 12. 快適トイレの費用の確定 13. BIM/CIM活用工事の費用の確定 14. 熱中症予防・防寒対策に関する費用の確定

【工事概要】

工種名称	規格・形状寸法	単位	変更1回		変更2回		増減		概要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
船尾南護岸(第2工区)									
構造物撤去工		式	1		1			1	
アスファルト舗装撤去	t=10cm	m2				原契約のとおり			処分
コンクリート舗装撤去	t=20cm	m2	51	10m3	51	10m3	0	0m3	処分
土留壁撤去	無筋コンクリート	式	}			原契約のとおり			処分
U型側溝撤去		式							処分
ゲート移設		式	0		1			1	
信号機移設		基	0		1			1	配線・配管を含む
土工		式	1		1			1	
土砂等撤去		式	1	土砂：2,932m3 石材：609m3	1	土砂：3,008m3 石材：542m3	1	土砂：76m3 石材：△67m3	
大型土のう移設	耐候性1年型	式				原契約のとおり			
本土工		式	}			原契約のとおり			
銅管矢板(Ab)	SKY490 Φ1200 t20 L=29.4m	本							
銅管矢板(Ac)	SKY490 Φ1200 t20 L=29.4m	本							
船尾南護岸(第3工区)									
基礎工		式	1		1			1	
基礎捨石	10~200kg/個	m	}			原契約のとおり			購入材
捨石本均し	±5cm	m							
重防食被覆保護	不織布	式	1	328m2	1	368m2	1	40m2	
袋型根固撤去	4t型	式				原契約のとおり			流用材
被覆・根固工		式				原契約のとおり			
上部工		式	1		1			1	
上部コンクリート	24N-12-25(20)	m				原契約のとおり			
杭頭コンクリート	均しコンクリート：18N-8-40	式	1	コンクリート 24m3 吊型枠 39箇所	1	コンクリート 28m3 吊型枠 42箇所	1	コンクリート 4m3 吊型枠 3箇所	
水叩コンクリート	18N-8-40	m				原契約のとおり			
上部コンクリート(2)	24N-12-25(20)	m	0		10.2	コンクリート 62m3 均しコンクリート 1m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 2,594kg 止水板 13m	10.2	コンクリート 62m3 均しコンクリート 1m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 2,594kg 止水板 13m	
杭頭コンクリート(2)	24N-12-25(20)	式	0		1	コンクリート 20m3 吊型枠 8箇所	1	コンクリート 20m3 吊型枠 8箇所	
裏込・裏埋工		式	1		1			1	
裏埋材	水砕スラグ	式	}			原契約のとおり			流用材
裏埋流出防止	不織布 t=10mm	式							
大型土のう製作・設置	耐候性1年型 2t型	式							流用材
大型土のう撤去	対候性3年型	式							
裏埋材(2)	水砕スラグ	m	0		14.2	218m3	14.2	218m3	購入材
裏埋流出防止(2)	不織布 t=10mm	式	0		1	195m2	1	195m2	
大型土のう製作・設置(2)	耐候性1年型 2t型	式	0		1	28袋	1	28袋	
排水構造物工		式				原契約のとおり			
雑工		式	1		1			1	
現場鋼材溶接	ずれ止め・ストッパー	式	1	195m	1	282m	1	87m	
現場鋼材切断		式	0		1	8m	1	8m	
浮棧橋撤去・仮置		式				原契約のとおり			
仮囲い設置		式	0		1	100m	1	100m	
安全管理		式	}			原契約のとおり			
灯浮標設置・管理・撤去	RX-2LEDF	式							
事業損失防止施設費		式							
汚濁防止構設置・管理・撤去	垂下型	式							