

[標準様式例 6 - 2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 27 日
契約業者名	鹿島道路株式会社 関西支店
契約業者の住所	大阪市中央区城見 2 丁目 2 番 2 2 号
工事の名称	神戸港六甲アイランド地区荷さばき地舗装工事
工事場所	神戸港六甲アイランド地区
工事種別	空港等舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期 (自)	令和 7 年 10 月 23 日
工期 (至)	令和 8 年 8 月 31 日
変更前の契約金額	172,150,000 円 (税込み)
変更金額	+43,340,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	215,490,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 構造物撤去工の変更 2. 土工の変更 3. 付属工の変更 4. 舗装工の変更 5. 雑工の変更 6. 仮設工の変更 7. 安全費の変更 8. 工期の変更 9. 職員給与等経費の追加変更

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	原契約		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
構造物撤去工		式	1		1		△ 1		
アスファルト舗装撤去工		式	1		1		△ 1		
アスファルト舗装切断	t=4~20cm	m	838		1,227		389		
アスファルト舗装撤去	t=4~20cm	m2	1,554	処分 231m3	1,130	処分 190m3	△ 424	処分 △41m3	
アスファルト舗装切削	t=5cm	m2	2,078	処分 104m3	1,888	処分 94m3	△ 190	処分 △10m3	
路盤材撤去工		式	1		1		△ 1		
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20~25cm	m2	1,371	処分 317m3	904	処分 226m3	△ 467	処分 △91m3	
再生砕石舗装撤去工		式	1		1		△ 1		
再生砕石撤去	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	183	18m3	226	23m3	43	5m3	仮置ヤード(1)
コンテナマット撤去工		枚	原契約のとおり						
コンテナマット(鍍鋼板)撤去	鍍鋼板、t=19mm	m2	原契約のとおり						
コンテナマット(表層)切削	t=5cm	m2	原契約のとおり						
擁壁撤去工		式	1		0		△ 1		
コンクリート取壊し	コンクリート(有筋)	m3	9	処分 9m3	0	処分 m3	△ 9	処分 △9m3	グリーンベルト擁壁
フェンス撤去工		式	1		1		△ 1		
フェンスA撤去	H=1300mm、直径φ600mm	m	48		0		△ 48		
フェンスC撤去	H=2400mm、外径φ450mm	m3	100		100		0		現場発生品仮置場
フェンス基礎ブロック撤去	コンクリート(無筋)	m3	3	処分 3m3	2	処分 2m3	1	処分 △1m3	
道路灯撤去工		式	1		1		△ 1		
道路灯撤去	本体、支柱、制御盤、フタ等	式	1		1		△ 1		流用(道路灯 2基)
基礎ブロック取壊し	コンクリート(有筋)	m3	1	処分 1m3	2	処分 2m3	1	処分 1m3	
均しコンクリート取壊し	コンクリート(無筋)	m3	0.1	処分 0.1m3	0.2	処分 0.2m3	0.1	処分 0.1m3	
スピーカー柱撤去工		式	0		1		1		
スピーカー柱撤去	本体、支柱、フタ等	式	0		1		1		現場発生品仮置場(スピーカー柱 1基)
基礎ブロック取壊し	コンクリート(有筋)	m3	0		1	処分 1.0m3	1	処分 1m3	
均しコンクリート取壊し	コンクリート(無筋)	m3	0		0.1	処分 0.1m3	0.1	処分 0.1m3	
排水構造物撤去工		式	1		1		△ 1		
グレーチング蓋撤去(U型側溝)	300用、T-25、L=1.0m	枚	原契約のとおり						
コンクリート取壊し	コンクリート(有筋)	m3	0		4	処分 4m3	4	処分 4m3	
植栽撤去工		式	1		1		△ 1		
植栽撤去	高さ 2.8m(平均)、幹径 18cm(平均)	本	25	処分 8m3(4t)	28	処分 8m3(4t)	3	処分 0m3(0t)	
土工		式	1		1		△ 1		
土工		式	1		1		△ 1		
掘削	土砂	m3	553		592		39		
路床盛土	流用土	m3	56		5		△ 51		
付属工		式	1		1		△ 1		
走行路版工		枚	原契約のとおり						
走行路版製作	L=9.0m、W=8.27t	枚	0		21		21		
走行路版据付	L=9.0m、W=8.27t	枚	70		67		△ 3		1,000×1,000 40箇所 1,500×1,500 12箇所
表面処理	1,000×1,000、1,500×1,500	m2	0		67		67		
舗装工		式	1		1		△ 1		
アスファルト舗装工		式	1		1		△ 1		
路盤(1)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20~25cm	m2	3,440	828m3	2,607	639m3	△ 833	△189m3	A舗装 261m2、C舗装 1,915m2
路盤(2)	再生砕石(RC-40) t=10cm	m2	258	26m3	73	7m3	△ 185	△19m3	D舗装 431m2
基層	再生粗粒度アスファルト(20) t=5~15cm	m2	3,440	454m3	2,607	365m3	△ 833	△89m3	E舗装 73m2
表層(1)	再生改良II型アスコン(20) t=5cm	m2	2,943	148m3	2,176	109m3	△ 767	△39m3	A舗装 261m2、C舗装 1,915m2
表層(2)	再生細粒度アスコン(13) t=4cm	m2	258	10m3	73	3m3	△ 185	△7m3	D舗装 431m2
表層(3)	半たわみ舗装 t=5cm	m2	2,576	129m3	2,318	115m3	△ 258	△14m3	E舗装 73m2
コンクリート舗装工		式	1		1		△ 1		
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m2	131	26m3	78	16m3	△ 53	△10m3	F舗装 78m2
コンクリート舗装	t=30cm	m2	131		78		△ 53		F舗装 78m2
舗装止コンクリート工		式	1		0		△ 1		
コンクリート	18-8-40BB	m3	1		0		△ 1		
雑工		式	1		1		△ 1		
排水構造物工(U型側溝改良)		式	1		1		△ 1		
コンクリート	18-8-40BB	m3	7		5		△ 2		
排水構造物工(U型側溝・可変U型側溝)		式	0		1		1		
可変U型側溝	B=300、H=300~500	m	0		110		110		
U型側溝	300B×300~400	m	0		34		34		
グレーチング蓋	300用 T-25	枚	0		144		144		
給電工		式	1		1		△ 1		
給電工(U型側溝保護敷鉄板設置)		m2	79		0		△ 79		
給電工(ハンドホール)		式	0		1		1		
ハンドホール	1500×1500×1500、蓋付き	式	0		2		2		
給電工(給電取入口)		式	0		1		1		
鉄筋	SD345、D13	kg	0		147		147		
コンクリート	24-12-25(20)BB	m3	0		4		4		
給電工(給電U型側溝)		式	0		1		1		
給電工(U型側溝)	300×300、蓋付き	m	0		254		254		
給電工(電線管敷設)		式	0		1		1		
電線管敷設	角型FEPφ100	m	0		97		97		13条 97m
道路灯復旧工		式	0		1		1		
道路灯(LD-1)復旧	H=12m	式	0		1		1		
船員通路照明移設工		式	0		1		1		
照明灯撤去・移設		式	0		8		8		
給油所改良工		式	1		1		△ 1		
コンクリート取壊し(防火壁)	コンクリート(有筋)	m3	原契約のとおり						
電線管敷設	分電盤~固定給油所	m	21		9		△ 12		
電線管敷設(2)	分電盤~照明灯	m	0		13		13		
固定給油設備(ガソリン)基礎設置		箇所	原契約のとおり						
固定給油設備(ガソリン)撤去・移設	1550×800×825	箇所	原契約のとおり						
照明灯撤去・移設	400×370×210	箇所	原契約のとおり						
消火器ボックス撤去・移設	605×460×165	箇所	原契約のとおり						
既設側溝改良		式	0		3		3		
区画線工		式	1		1		△ 1		
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色	m	210		205		△ 5		
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色	m	原契約のとおり						
溶融式区画線(3)	W=15cm換算、文字、黄色	m	原契約のとおり						
塗装式区画線	W=15cm、実線、白色	m	原契約のとおり						
コンテナマット設置工		式	原契約のとおり						
アスファルト舗装工(表層)	再生改良II型アスコン(20) t=5cm	m2	原契約のとおり						
コンテナマット設置	鍍鋼板	式	原契約のとおり						
走行路版・コンテナマット取壊し	コンクリート(有筋)	m3	原契約のとおり						
仮置ヤード(1)残置物処理		式	0		1		1		
コンクリート取壊し(U型側溝)	コンクリート(有筋)	m3	0		1	処分 1m3	1	処分 1m3	
仮設工		式	1		1		△ 1		
安全対策		式	1		1		△ 1		
交通安全誘導警備員		式	1		1		△ 1		
安全費		式	1		1		△ 1		
安全対策		式	1		1		△ 1		
保安要員		式	1		1		△ 1		
先導車両		式	1		0		△ 1		