

## (第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社東組
契約業者の住所	和歌山県和歌山市雑賀崎250番地
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)日方護岸等築造工事(変更1回)
工事場所	和歌山下津港海岸 海南地区
工種区分	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
工事期間(自)	令和7年7月7日
工事期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	¥199,100,000.- (税込み)
変更金額	増¥5,060,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥204,160,000.- (税込み)
変更理由	1. 構造物撤去工の変更 2. 本体工の変更 3. 上部工の変更 4. 裏込・裏埋工の変更 5. 土工の変更 6. 排水構造物工の変更 7. 仮設工の変更 8. 工期の延伸



工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増減		摘要	
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量		
仮設工	耐候性1年型 耐候性1年型 III型、SYW295、L=7.5m	式	1		1		1		任意仮設 岸壁取付部 任意仮設 任意仮設 数鉄板含む、任意仮設	
作業ヤード整備		式	1	大型土のう 116袋	1	大型土のう 210袋	1	大型土のう 94袋		
大型土のう製作・設置(1)		式	}	原契約のとおり						
大型土のう製作・設置(2)		式								
土留鋼矢板設置・撤去		式	1	21枚	1	21枚	1	0枚		
簡易土留設置・撤去		式	1	たて込み簡易土留め 35.8m	1	たて込み簡易土留め 35.8m	1	たて込み簡易土留め 0m		
				アルミ矢板 9m		アルミ矢板 14m		アルミ矢板 5m		
仮設盛土設置・撤去		式	}	原契約のとおり						
交通誘導警備員		式								
雑工		式								
日方水門取付護岸	}	式								
構造物撤去工		式								
上部工		式								
裏込・裏埋工		式								
舗装工		式								
付属工		式								
雑工	式									

(指定部分)

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
日方護岸									
構造物撤去工		式	0		1		1		
コンクリート舗装撤去	t=20cm	式	0	0m2	1	85m2	1	85m2	経路確認・既設護岸含む
コンクリートブロック撤去・仮置	4t型	式	0	0個	1	76個	1	76個	
大型土のう撤去(1)	1m3	式	0	0袋	1	171袋	1	171袋	中詰材流用
既設排水構造物撤去		式	0	集水樹 0基	1	集水樹 2基	1	集水樹 2基	
堆積土砂撤去		式	0		1	27m3	1	27m3	
転落防止柵撤去		式	0		1	ガードレール 7m 転落防止柵 2m	1	ガードレール 7m 転落防止柵 2m	
避雷設備移設		式	0		1	ブルボックス 1個	1	ブルボックス 1個	
本体工(鋼管矢板)		式	0		1		1		
鋼管矢板	SKY490 φ800 t13 L=13.9m	本	0		13		13		φ800, t13, L=13.9m
鋼管内掘削		式	0	0m3	1	4m3	1	4m3	
本体工(鋼管杭)		式	0		1		1		
鋼管杭	SKK490 φ1,200 t19 L=22.9m	本	0		4		4		
鋼管内掘削		式	0	0m3	1	4m3	1	4m3	
上部工		式	0		1		1		
上部コンクリート(1)	24-12-25(20)BB 均しコンクリート:18-8-40BB	m	0	コンクリート 0m3 均しコンクリート 0m3 鉄筋 0kg エポキシ樹脂塗装鉄筋 0kg	55	コンクリート 471m3 均しコンクリート 6m3 鉄筋 12,906kg エポキシ樹脂塗装鉄筋 4,746kg	55	コンクリート 471m3 均しコンクリート 6m3 鉄筋 12,906kg エポキシ樹脂塗装鉄筋 4,746kg	
杭頭コンクリート	24-12-25(20)BB	式	0	コンクリート 0m3	1	コンクリート 31m3	1	コンクリート 31m3	
重力式擁壁	18-12-25(20)BB	m	0	コンクリート 0m3 目地材 0m2 止水板 0m	2.5	コンクリート 10m3 目地材 8m2 止水板 1.6m	2.5	コンクリート 10m3 目地材 8m2 止水板 1.6m	岸壁取付部
排水構造物工		式	0		1		1		
現場打U型側溝(2)	300×400 蓋付	m	0.0	コンクリート 0m3 鉄筋 0kg グレーチング蓋 0枚	12.0	コンクリート 3m3 鉄筋 138kg グレーチング蓋 12枚	12.0	コンクリート 3m3 鉄筋 138kg グレーチング蓋 12枚	
集水樹(1)	500×500×850	基	0	コンクリート 0m3 鉄筋 0kg グレーチング蓋 0箇所	1	コンクリート 0.5m3 鉄筋 32kg グレーチング蓋 1箇所	1	コンクリート 0.5m3 鉄筋 32kg グレーチング蓋 1箇所	
集水樹(2)	1000×500×1520	基	0	コンクリート 0m3 鉄筋 0kg グレーチング蓋 0箇所	1	コンクリート 1m3 鉄筋 66kg グレーチング蓋 1箇所	1	コンクリート 1m3 鉄筋 66kg グレーチング蓋 1箇所	
集水樹(3)	1100×1000×270	基	0	コンクリート 0m3 鉄筋 0kg グレーチング蓋 0箇所	1	コンクリート 3m3 鉄筋 147kg グレーチング蓋 1箇所	1	コンクリート 3m3 鉄筋 147kg グレーチング蓋 1箇所	
集水樹(4)	1100×1000×1400	基	0	コンクリート 0m3 集水樹蓋 0箇所	1	コンクリート 1.6m3 集水樹蓋 1箇所	1	コンクリート 1.6m3 集水樹蓋 1箇所	
フラップゲート(1)	φ600 SUS304 港湾用	基	0		1		1		
フラップゲート(2)	φ400 SUS304 港湾用	基	0		1		1		
舗装工		式	0		1		1		
(コンクリート舗装)									
上層路盤	M30 t=200	m2	0	M30 0m3	19	M30 3.7m3	19	M30 3.7m3	
コンクリート舗装	18-8-40BB、t=300	m2	0	18-8-40BB 0m3 溶接金網 0m2 伸縮目地 0m2	19	18-8-40BB 5.6m3 溶接金網 16m2 伸縮目地 4m2	19	18-8-40BB 5.6m3 溶接金網 16m2 伸縮目地 4m2	
目地	縦施工目地	m	0.0	端部補強鉄筋 0kg	1.9	端部補強鉄筋 5kg	1.9	端部補強鉄筋 5kg	

工種名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更1回		増減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
仮設工		式	0		1		1		
作業ヤード整備		式	0	大型土のう 0袋	1	大型土のう 60袋	1	大型土のう 60袋	任意仮設
大型土のう製作・設置(1)	耐候性1年型	式	0	0袋	1	7袋	1	7袋	岸壁取付部
大型土のう製作・設置(2)	耐候性1年型	式	0	製作・設置 0袋	1	製作・設置 36袋	1	製作・設置 36袋	任意仮設
				移設 0袋		移設 44袋		移設 44袋	
				撤去 0袋		撤去 43袋		撤去 43袋	
土留鋼矢板設置・撤去	III型、SYW295、L=7.5m	式	0	0枚	1	21枚	1	21枚	
簡易土留設置・撤去		式	0	アルミ矢板 0m	1	アルミ矢板 14m	1	アルミ矢板 14m	任意仮設
仮設盛土設置・撤去		式	0	0m3	1	161m3	1	161m3	数鉄板含む、任意仮設
雑工		式	0		1		1		
現場鋼材溶接		式	0	ずれ止め(t=12mm) 0m	1	ずれ止め(t=12mm) 60m	1	ずれ止め(t=12mm) 60m	
				ずれ止め(t=16mm) 0m		ずれ止め(t=16mm) 28m		ずれ止め(t=16mm) 28m	
				ストッパー 0m		ストッパー 3m		ストッパー 3m	
現場発成品運搬		式	0	0t	1	0.82t	1	0.82t	
日方水門取付護岸									
構造物撤去工		式	0		1		1		
大型土のう撤去(2)	1m3	式	0	0袋	1	30袋	1	30袋	中詰材流用
上部工		式	0		1		1		
上部コンクリート(2)	24-12-25(20)BB 均しコンクリート：18-8-40BB	m	0	コンクリート 0m3 均しコンクリート 0m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 0kg	7.1	コンクリート 58m3 均しコンクリート 0.4m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 2.029kg	7.1	コンクリート 58m3 均しコンクリート 0.4m3 エポキシ樹脂塗装鉄筋 2.029kg	
				目地材 0m2		目地材 8m2		目地材 8m2	
杭頭コンクリート(2)	24-12-25(20)BB	式	0	コンクリート 0m3 吊型枠 0基	1	コンクリート 7m3 吊型枠 8基	1	コンクリート 7m3 吊型枠 8基	
裏込・裏埋工		式	0		1		1		
裏埋工(2)	土砂	m	0	0m3	10.3	30m3	10.3	30m3	流用材
舗装工		式	0		1		1		
水叩コンクリート(2)	18-8-40、t=200	m	0	コンクリート 0m3 基礎碎石 0m3 溶接金網 0m2 伸縮目地 0m2	19.4	コンクリート 37m3 基礎碎石 36m3 溶接金網 170m2 伸縮目地 19m2	19.4	コンクリート 37m3 基礎碎石 36m3 溶接金網 170m2 伸縮目地 19m2	
付属工		式	0		1		1		
立入防止柵設置	H=1.8m 忍び返し	m	0		14.5		14.5		
雑工		式	0		1		1		
現場鋼材溶接(2)		式	0	ずれ止め(t=12mm) 0m ストッパー 0m	1	ずれ止め(t=12mm) 37m ストッパー 1m	1	ずれ止め(t=12mm) 37m ストッパー 1m	