

令和8年度

和歌山下津港海岸(海南地区)藤白水門機側操作室新築工事

積 算 書

近畿地方整備局 和歌山港湾事務所

令和8年4月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	32,781,909	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	1,808,200	CK 直接工事費
計			34,590,109	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	6,104,556	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	10,430,176	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	7,175,159	KI 一般管理費等
計			23,709,891	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	58,300,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	5,830,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	64,130,000	KH 工事費

建築工事 科目別内訳

7

操作室						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	2,066,332	001
鉄筋		1		式	1,714,990	004
コンクリート		1		式	2,016,434	005
型枠		1		式	4,682,103	006
防水		1		式	1,015,553	009
屋根及びとい		1		式	417,800	013
金属		1		式	987,530	014
左官		1		式	712,105	015
建具		1		式	4,754,138	016
塗装		1		式	6,336	018
ユニット及びその他		1		式	6,090	020
	計				18,379,411	

建築工事 科目別内訳

8

制御室						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	1,207,828	001
土工		1		式	180,006	002
地業		1		式	112,686	003
鉄筋		1		式	943,918	004
コンクリート		1		式	1,966,415	005
型枠		1		式	2,463,777	006
防水		1		式	675,046	009
屋根及びとい		1		式	272,900	013
左官		1		式	437,396	015
建具		1		式	6,132,116	016
塗装		1		式	4,320	018
ユニット及びその他		1		式	6,090	020
	計				14,402,498	

建築工事 中科目別内訳

11

操作室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,066,332	001
計				2,066,332	
鉄筋	躯体	1	式	1,602,540	001
鉄筋	外部仕上	1	式	112,450	002
計				1,714,990	
コンクリート	躯体	1	式	1,773,198	001
コンクリート	外部仕上	1	式	243,236	002
計				2,016,434	
型枠	躯体	1	式	4,302,369	001
型枠	外部仕上	1	式	185,744	002
型枠	内部仕上	1	式	193,990	003
計				4,682,103	
防水	外部	1	式	1,015,553	001
計				1,015,553	
屋根及びとい	外部	1	式	417,800	001

建築工事 中科目別内訳

12

操作室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				417,800	
金属	外部	1	式	245,380	001
金属	内部	1	式	742,150	002
計				987,530	
左官	外部	1	式	701,137	001
左官	内部	1	式	10,968	WP
計				712,105	
建具	アルミニウム製建具	1	式	2,607,000	001
建具	ステンレス製建具	1	式	2,135,000	005
建具	ガラス	1	式	12,138	010
計				4,754,138	
塗装	外部	1	式	6,336	001
計				6,336	
ユニット及びその他	内部	1	式	6,090	002
計				6,090	

制御室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,207,828	001
計				1,207,828	
土工		1	式	180,006	001
計				180,006	
地業	地業	1	式	112,686	001
計				112,686	
鉄筋	躯体	1	式	878,178	001
鉄筋	外部仕上	1	式	65,740	002
計				943,918	
コンクリート	躯体	1	式	1,779,125	001
コンクリート	外部仕上	1	式	187,290	002
計				1,966,415	
型枠	躯体	1	式	2,237,297	001
型枠	外部仕上	1	式	122,018	002
型枠	内部仕上	1	式	104,462	003

制御室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,463,777	
防水	外部	1	式	675,046	001
計				675,046	
屋根及びとい	外部	1	式	272,900	001
計				272,900	
左官	外部	1	式	437,396	001
計				437,396	
建具	アルミニウム製建具	1	式	4,389,400	001
建具	ステンレス製建具	1	式	1,730,000	005
建具	ガラス	1	式	12,716	010
計				6,132,116	
塗装	外部	1	式	4,320	001
計				4,320	
ユニット及びその他	内部	1	式	6,090	002
計				6,090	

操作室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		81,892	別紙 00-0001
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	69.4	m ²	1,180	81,892	BD-132514 R0803和断_通4#SH 資料
計					81,892	
養生		1	式		47,192	別紙 00-0002
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	69.4	m ²	680	47,192	BD-132515 R0803和断_通4#SH 資料
計					47,192	
整理清掃 後片付け		1	式		166,560	別紙 00-0003
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	69.4	m ²	2,400	166,560	BD-132531 R0803和断_通4#SH 資料
計					166,560	

操作室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		872,750	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間・損料3.5ヶ月共 22m未満 -	228	m ²	3,660	834,480	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・損料3.5ヶ月共 -	43	m	890	38,270	代価表 0002
計					872,750	
内部躯体足場		1	式		215,834	別紙 00-0005
内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料2ヶ月共 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	69.4	m ²	3,110	215,834	代価表 0003
計					215,834	
内部仕上足場		1	式		327,568	別紙 00-0006
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料1ヶ月共 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	69.4	m ²	4,720	327,568	代価表 0004
計					327,568	

操作室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		189,240	別紙 00-0007
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・損料3.5ヶ月共	228	m ²	830	189,240	代価表 0005
計					189,240	
仮設材運搬		1	式		165,296	別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	228	m ²	380	86,640	BO-131691 R0803和筋_選4#SH 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	43	m	76	3,268	BO-131671 R0803和筋_選4#SH 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	69.4	m ²	350	24,290	BO-131693 R0803和筋_選4#SH 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	69.4	m ²	710	49,274	BO-131696 R0803和筋_選4#SH 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		228	m ²	8	1,824	BO-131688 R0803和筋_選4#SH 標準
計					165,296	

操作室		鉄筋			躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
スラップ 控除		1	式		▲6,500	別紙 00-0009	
スラップ 控除	ペビリー H2	▲0.2	t	32,500	▲6,500	刊行物スラップ 1	
計					▲6,500		
カス圧接		1	式		90,790	別紙 00-0010	
鉄筋カス圧接	D19 -D19	6	カ所	800	4,800	BO-436252 R0803和筋_選4#SH シ単	
鉄筋カス圧接	D22 -D22	29	カ所	830	24,070	BO-436252 R0803和筋_選4#SH シ単	
鉄筋カス圧接	D25 -D25	72	カ所	860	61,920	BO-436252 R0803和筋_選4#SH べ<単	
計					90,790		

操作室		コンクリート			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		69,721	別紙 00-0011
コンクリート打設手間	躯体 ボンパ 打設 50~100m3/回 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	61.7	m3	1,130	69,721	B0-434215 R0803和断_選4#SH 補市
計					69,721	
ボンパ 圧送		1	式		173,317	別紙 00-0012
コンクリートボンパ 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回	111,000	111,000	B0-434227 R0803和断_選4#SH 市場
コンクリートボンパ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	61.7	m3	1,010	62,317	B0-434226 R0803和断_選4#SH 市場
計					173,317	
構造体強度補正		1	式		37,020	別紙 00-0013
構造体強度補正	FC24N → FC27N S18	61.7	m3	600	37,020	刊行物コンクリート 5
計					37,020	

操作室		コンクリート			外部仕上	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		7,384	別紙 00-0014
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ボンパ 打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5.2	m3	1,420	7,384	B0-434215 R0803和断_選4#SH 市場
計					7,384	
ボンパ 圧送		1	式		116,252	別紙 00-0015
コンクリートボンパ 圧送 基本料金	50m3/回未満	1	回	111,000	111,000	代価表 0009
コンクリートボンパ 圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算	5.2	m3	1,010	5,252	代価表 0010
計					116,252	

制御室		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式		26,334	別紙 00-0018
遣方	小規模 -	39.9	m ²	660	26,334	BO-132511 R0803和断_通4#SH 標準
計					26,334	
搬出し		1	式		47,082	別紙 00-0019
搬出し	小規模 RC・SRC造 地上階	39.9	m ²	1,180	47,082	BO-132514 R0803和断_通4#SH 資料
計					47,082	
養生		1	式		27,132	別紙 00-0020
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	39.9	m ²	680	27,132	BO-132515 R0803和断_通4#SH 資料
計					27,132	
整理清掃 後片付け		1	式		95,760	別紙 00-0021
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	39.9	m ²	2,400	95,760	BO-132531 R0803和断_通4#SH 資料
計					95,760	

制御室		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		475,284	別紙 00-0022
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・損料3ヶ月共 12m未満 -	160	m ²	2,790	446,400	代価表 0006
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・損料3ヶ月共 -	34.8	m	830	28,884	代価表 0007
計					475,284	
内部躯体足場		1	式		124,089	別紙 00-0023
内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料2ヶ月共 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	39.9	m ²	3,110	124,089	代価表 0003
計					124,089	
内部仕上足場		1	式		188,328	別紙 00-0024
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料1ヶ月共 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	39.9	m ²	4,720	188,328	代価表 0004
計					188,328	

制御室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		131,200	別紙 00-0025
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間・損料3ヶ月共	160	m ²	820	131,200	代価表 0008
計					131,200	
仮設材運搬		1	式		92,619	別紙 00-0026
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	160	m ²	290	46,400	BO-131691 R0803和断_選4#SH 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	34.8	m	76	2,644.8	BO-131671 R0803和断_選4#SH 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	39.9	m ²	350	13,965	BO-131693 R0803和断_選4#SH 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	39.9	m ²	710	28,329	BO-131696 R0803和断_選4#SH 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		160	m ²	8	1,280	BO-131688 R0803和断_選4#SH 標準
計					92,618.8	

制御室		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式		93,200	別紙 00-0027
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復	46,600	93,200	BO-432711 R0803和断_選4#SH 補市
計					93,200	

操作室		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式		119,310	別紙 00-0039
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	33	m	3,070	101,310	E0-131473 R0803和薪_選4#SH 市場
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	5	個	3,600	18,000	E0-131474 R0803和薪_選4#SH 市場
計					119,310	
ボックス類		1	式		5,440	別紙 00-0040
位置ボックス (金属製)	露出(塗装有)	2	個	2,720	5,440	E1-000016 R0803和薪_選4#SH 独自
計					5,440	
施工費		1	式		38,500	別紙 00-0041
操作室分電盤 施工費	L-1	1	面	38,500	38,500	代価表 0024
計					38,500	

制御室		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		8,500	別紙 00-0042
ファンラス(付) (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム付 -	1	個	2,460	2,460	E0-531142 R0803和薪_選4#SH 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	3,020	6,040	E0-531192 R0803和薪_選4#SH 標準
計					8,500	
電線		1	式		44,580	別紙 00-0043
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	60	m	340	20,400	E0-132511 R0803和薪_選4#SH 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	62	m	390	24,180	E0-132511 R0803和薪_選4#SH 市場
計					44,580	
電線管		1	式		63,840	別紙 00-0044
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	42	m	1,520	63,840	E0-131113 R0803和薪_選4#SH 市加
計					63,840	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機損料		1	式		3,380,000	別紙 00-0047
77テレンソクレン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾚｰﾀﾞｰ付ｷ 賃料 標準	52	日	65,000	3,380,000	BD-937182 R0803和断_選4#SH 参資
計					3,380,000	
仮設鉄板敷		1	式		98,010	別紙 00-0048
仮設鉄板敷	t22 敷鉄板 設置・撤去 損料 3.5ヶ月	27	m ²	3,630	98,010	代価表 0027
計					98,010	
揚重機損料		1	式		282,000	別紙 00-0049
77テレンソクレン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾚｰﾀﾞｰ付ｷ 賃料 標準	6	日	47,000	282,000	BD-937182 R0803和断_選4#SH 参資
計					282,000	

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間・損料3.5ヶ月共 22m未満 -	m ²	1			3,660		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	2,058.37	2,058.37		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	105	10.52	1,104.6		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	495.69	495.69		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
	計						3,658.66		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・損料3.5ヶ月共 -	m	1			890		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	294.06	294.06		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	105	4.12	432.6		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
	計						888.36		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料2ヶ月共 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1			3,110		代価表 0003
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	2,278.91	2,278.91		BO-134404 R0803和新_選4#SH 標準
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	60	8.41	504.6		BO-134404 R0803和新_選4#SH 標準
03	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	329.3	329.3		BO-134404 R0803和新_選4#SH 標準
	計						3,112.81		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間・損料1ヶ月共 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1			4,720		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,602.16	3,602.16		BO-131527 R0803和新_選4#SH 標準
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	17.9	537		BO-131527 R0803和新_選4#SH 標準
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	583.52	583.52		BO-131527 R0803和新_選4#SH 標準
	計						4,722.68		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	初状態養生シート張り	防災I類 掛払い手間・損料3.5ヶ月共 -	m ²	1			830		代価表 0005
01	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	661.63	661.63		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
02	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	105	1.19	124.95		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
03	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	47.19	47.19		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
	計						833.77		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・損料3ヶ月共 12m未満 -	m ²	1			2,790		代価表 0006
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,470.27	1,470.27		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	90	9.63	866.7		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	448.12	448.12		BO-131519 R0803和新_選4#SH 標準
	計						2,785.09		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・損料3ヶ月共 -	m	1			830		代価表 0007
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	294.06	294.06		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	4.12	370.8		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	161.7	161.7		BO-131568 R0803和新_選4#SH 標準
	計						826.56		
	初状態養生シート張り	防災I類 掛払い手間・損料3ヶ月共 -	m ²	1			820		代価表 0008
01	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	661.63	661.63		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
02	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1.19	107.1		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
03	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	47.19	47.19		BO-131562 R0803和新_選4#SH 標準
	計						815.92		

躯体									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回未満	回	1			111,000		代価表 0009
01	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	111,100	111,100		B0-434227 R0803和新_選4#SH 市場
	計						111,100		
	コンクリートポンプ圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			1,010		代価表 0010
01	コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,010	1,010		B0-434226 R0803和新_選4#SH 市場
	計						1,010		
	型枠目地棒	誘発目地 幅20 × 深さ20程度	m	1			440		代価表 0011
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	m	1	1	435.4	435.4		B0-134432 R0803和新_選4#SH 標準
	計						435.4		

躯体									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠目地棒	水切目地 幅20 × 深さ10程度	m	1			370		代価表 0012
01	型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	m	1	1	366.95	366.95		B0-134432 R0803和新_選4#SH 標準
	計						366.95		
	捨コンクリート	FC18N S15 材工共	m3	1			32,500		代価表 0013
01	普通コンクリート	FC18N S15	m3	1	1	23,000	23,000		刊行物コンクリート 3
02	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1	1	9,490.41	9,490.41		B0-434215 R0803和新_選4#SH 補市
	計						32,490.41		
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1			13,900		代価表 0014
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	1	1	13,892.66	13,892.66		B0-434215 R0803和新_選4#SH 補市
	計						13,892.66		

代価表

98

仕上									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	材種	ステンレス Φ100 L=5300 T字管・T字キャップ 取付金物共	か所	1			154,000		代価表 0015
01	材種	ステンレス Φ100 支持金物共	m	5.3	1	23,700	125,610		見積屋根 5
02	材種	ステンレス Φ100 T字管	か所	1	1	22,200	22,200		見積屋根 6
03	材種	ステンレス Φ100 T字管キャップ	か所	1	1	6,460	6,460		見積屋根 7
	計						154,270		
	材種	ステンレス Φ100 L=5000 T字管・T字キャップ・エルボ 取付金物共	か所	1			218,000		代価表 0016
01	材種	ステンレス Φ100 支持金物共	m	5	1	24,000	120,000		見積屋根 105
02	材種	ステンレス Φ100 T字管	か所	1	1	22,200	22,200		見積屋根 106
03	材種	ステンレス Φ100 T字管キャップ	か所	1	1	6,460	6,460		見積屋根 107
04	材種	ステンレス Φ100 継手 エルボ 45°	か所	4	1	17,300	69,200		見積屋根 108
	計						217,860		

代価表

99

仕上									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フック(手掛)	ステンレス製 W=400	か所	1			9,030		代価表 0017
01	フック(足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1	9,034.45	9,034.45		BO-235625 R0803和新_選4#SH 参資
	計						9,034.45		
	フック(梯子型)	ステンレス製 8-31-2 L=2800	か所	1			160,000		代価表 0018
01	フック(梯子型)	ステンレス製 8-31-2	m	2.8	1	57,216.5	160,206.2		BO-235627 R0803和新_選4#SH 参資
	計						160,206.2		
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅330	m	1			760		代価表 0019
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	732.25	732.25		BO-536632 R0803和新_選4#SH 市場
02	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.03	1	797.9	23.94		BO-536213 R0803和新_選4#SH 市場
	計						756.19		

代価表

100

仕上									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20	㎡	1			3,120		代価表 0020
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,066.36	3,066.36		B0-536223 R0803和新_選4#SH 補市
02	床・壁防水利加算	10mm当り	㎡	2	1	27.6	55.2		B5-000068 R0803和新_選4#SH 独自
	計						3,121.56		
	壁 防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20	㎡	1			4,320		代価表 0021
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	1	1	4,267.25	4,267.25		B0-536313 R0803和新_選4#SH 市場
02	床・壁防水利加算	10mm当り	㎡	2	1	27.6	55.2		B5-000068 R0803和新_選4#SH 独自
	計						4,322.45		
	D P塗り	コンクリート面 B種 素地ごしらえ共	㎡	1			2,880		代価表 0022
01	素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	㎡	1	1	507.17	507.17		B0-538811 R0803和新_選4#SH 補市
02	D P塗り	コンクリート面 B種	㎡	1	1	2,370	2,370		刊行物塗装 1
	計						2,877.17		

代価表

101

操作室									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	操作室分電盤	L-1	面	1			329,000		代価表 0023
01	操作室分電盤	L-1	面	1	1	323,000	323,000		電気 1
02	雑材料		式	1	0.02	323,000	6,460		(見積り・刊行物等)
	計		K01				329,460		
	操作室分電盤 施工費	L-1	面	1			38,500		代価表 0024
01	電気		人	1.087	1	28,356	30,822.97	○	E0-911161 R0803和新_選4#SH 参資
	その他		式	1	0.25	30,822.97	7,705.74		
	計						38,528.71		

制御室									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	制御室分電盤	L-1	面	1			329,000		代価表 0025
01	制御室分電盤	L-1	面	1	1	323,000	323,000		電気 2
02	雑材料		式	1	0.02	323,000	6,460		(見積り・刊行物等)
	計		K01				329,460		
	制御室分電盤 施工費	L-1	面	1			38,500		代価表 0026
01	電工		人	1.087	1	28,356	30,822.97	○	E0-911161 R0803和新_選4#SH 参照
	その他		式	1	0.25	30,822.97	7,705.74		
	計						38,528.71		

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	t22 敷鉄板 設置・撤去 損料 3.5ヶ月	m ²	1			3,630		代価表 0027
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,255.84	1,255.84		B0-131431 R0803和新_選4#SH 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,255.84	1,255.84		B0-131431 R0803和新_選4#SH 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	m ²	1	105	9.46	993.3		B0-131431 R0803和新_選4#SH 標準
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	121	121		B0-131431 R0803和新_選4#SH 標準
	計						3,625.98		