

令和 8 年 度

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 8 年 5 月

総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,006,367,727	
間接工事費	71,864,322 + 229,986,896				301,851,218	
共通仮設費 (計)	5,308,562 + 64,004,987 + 2,550,773				71,864,322	
共通仮設費 (積上)					5,308,562	
共通仮設費 (率)	$1,006,367,727 \times 6.36\% ((4.24\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				64,004,987	
現場環境改善費	$981,066,549 \times 0.26\%$				2,550,773	
現場管理費	$1,078,232,049 \times 21.33\% ((18.84\% + 1.87\%) \times 1.03)$				229,986,896	
機器間接費	2,557,452 + 215,532				2,772,984	
機器管理費	$20,476,000 \times 12.49\%$				2,557,452	
技術者間接費	$(41,310 \times 3.5 + 27,740 \times 4.5) \times 80\%$				215,532	
工事原価	$1,006,367,727 + 71,864,322 + 229,986,896 + 2,772,984$				1,310,991,929	
一般管理費等	$1,310,991,929 \times 12.51\% - 7365$				163,997,725	
契約保証費	$1,310,991,929 \times 0.04\%$				524,396	
土壌試験					219,950	
機器単体費					13,036,000	
陸間総合試験調整					3,470,000	
建築工事					38,500,000	
工事価格	$1,310,991,929 + 163,997,725 + 524,396 + 219,950 + 13,036,000 + 3,470,000 + 38,500,000$				1,530,740,000	

総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	$1,530,740,000 \times 10.00\%$				153,074,000	
請負工事費	$1,530,740,000 + 153,074,000$				1,683,814,000	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,006,367,727	
船尾南護岸（第2工区）					907,526,602	
構造物撤去工					6,233,546	
アスファルト舗装撤去					1,057,567	
舗装版切断(1)	アスファルト t=100				184,487	
1 舗装版切断	アスファルト t=100	m	253.00	729.2	184,487	
舗装版破碎(1)	アスファルト t=100				224,157	
2 舗装版破碎	アスファルト t=100	m ²	1,046.00	214.3	224,157	
殻運搬(1)	アスファルト				416,955	
3 殻運搬(1)	アスファルト	m ³	105.00	3,971	416,955	
舗装版切断(2)	アスファルト t=100				88,233	
4 舗装版切断	アスファルト t=100	m	121.00	729.2	88,233	
舗装版破碎(2)	アスファルト t=100				48,431	
5 舗装版破碎	アスファルト t=100	m ²	226.00	214.3	48,431	
殻運搬(2)	アスファルト				95,304	
6 殻運搬	アスファルト	m ³	24.00	3,971	95,304	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装撤去					691,024	
舗装版切断	コンクリート t=200				23,646	
7 舗装版切断	コンクリート t=200	m	7.00	3,378	23,646	
舗装版破碎	コンクリート t=200 有筋				333,814	
8 舗装版破碎	コンクリート t=200 有筋	m ²	418.00	798.6	333,814	
殻運搬	コンクリート 有筋				333,564	
9 コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m ³	84.00	3,971	333,564	
歩車道境界ブロック撤去					14,380	
歩車道境界ブロック撤去	180/205×250 片面R				14,380	
10 歩車道境界ブロック撤去		m	10.00	1,438	14,380	
土留壁撤去					482,824	
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				305,604	
11 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	36.00	8,489	305,604	
殻運搬	コンクリート 無筋				80,784	
12 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	36.00	2,244	80,784	
鋼矢板引抜	Ⅱ型 YSPU-23 L=10.00m				96,436	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
13 鋼矢板引抜き		枚	4.00	8,283	33,132	
14 油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.00	63,304	63,304	
雨水側溝撤去					566,088	
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				441,428	
15 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	52.00	8,489	441,428	
殻運搬	コンクリート 無筋				116,688	
16 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	52.00	2,244	116,688	
基礎砕石撤去					2,205	
17 掘削		m ³	6.00	367.5	2,205	
土砂等運搬	砕石				5,767	
18 土砂等運搬	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m ³	6.00	961.3	5,767	
電源ピット撤去					189,378	
コンクリート取壊し	コンクリート 有筋				155,205	
19 構造物取壊し	コンクリート 有筋	m ³	9.00	17,245	155,205	
殻運搬	コンクリート 有筋				34,173	
20 コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m ³	9.00	3,797	34,173	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
控え工撤去					1,977,600	
タイロッド撤去	φ=45, L=6.30m				252,156	
21 タイロッド撤去		本	12.00	21,013	252,156	
コンクリート取壊し	コンクリート 有筋				1,414,090	
22 構造物取壊し	コンクリート 有筋	m ³	82.00	17,245	1,414,090	
殻運搬	コンクリート 有筋				311,354	
23 コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m ³	82.00	3,797	311,354	
既設護岸撤去					869,373	
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				687,609	
24 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	81.00	8,489	687,609	
殻運搬	コンクリート 無筋				181,764	
25 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	81.00	2,244	181,764	
既設排水管撤去					360,436	
ワイヤーソーイング切断					306,771	
26 ワイヤーソーイング切断		m ²	1.50	204,514	306,771	
コンクリート取壊し	コンクリート 無筋				42,445	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
27 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	5.00	8,489	42,445	
殻運搬	コンクリート 無筋				11,220	
28 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	5.00	2,244	11,220	
既設給水管撤去					24,876	
給水管撤去	5B				24,876	
29 既設給水管撤去		m	6.00	4,146	24,876	
土工					23,114,584	
土砂等撤去					14,791,481	
床掘り					956,165	
30 床掘り		m ³	3,956.00	241.7	956,165	
土砂等運搬(1)	土砂				1,740,914	
31 土砂等運搬(1)	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m ³	1,811.00	961.3	1,740,914	
土砂等運搬(2)	土砂				2,061,988	
32 土砂等運搬(2)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m ³	2,145.00	961.3	2,061,988	
床掘り(水中)					7,751,240	
33 床掘り(水中)		m ³	1,880.00	4,123	7,751,240	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(1)	土砂				316,145	
34 積込(ルーズ)	土砂	m 3	1,325.00	238.6	316,145	
土砂等運搬(3)	土砂				1,273,722	
35 土砂等運搬(3)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m 3	1,325.00	961.3	1,273,722	
積込(2)	石材				157,786	
36 積込(ルーズ)	石材	m 3	555.00	284.3	157,786	
土砂等運搬(4)	石材				533,521	
37 土砂等運搬(4)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m 3	555.00	961.3	533,521	
埋戻し					4,045,498	
埋戻					1,872,480	
38 埋戻し		m 3	940.00	1,992	1,872,480	
積込	土砂				432,104	
39 積込(ルーズ)	土砂	m 3	1,811.00	238.6	432,104	
土砂等運搬(4)	土砂				1,740,914	
40 土砂等運搬(4)	土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)	m 3	1,811.00	961.3	1,740,914	
大型土のう移設					1,163,420	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう移設	耐候性1年型 2t型				36,300	
41 大型土のう工	耐候性1年型 2t型	袋	44.00	825	36,300	
大型土のう運搬	耐候性1年型 2t型				949,484	
42 現場発生品及び支給品運搬	撤去場所～作業ヤード	t	88.00	984.6	86,644	
43 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	88.00	9,805	862,840	
大型土のう運搬(2)	耐候性1年型 2t型				86,644	
44 現場発生品及び支給品運搬	作業ヤード～設置場所	t	88.00	984.6	86,644	
大型土のう設置	耐候性1年型 2t型				90,992	
45 大型土のう工	耐候性1年型 2t型	袋	44.00	2,068	90,992	
床掘・埋戻し					3,114,185	
床掘り					399,795	
46 床掘り		m ³	862.00	463.8	399,795	
土砂等運搬(1)	土砂				161,498	
47 土砂等運搬(1)	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m ³	168.00	961.3	161,498	
土砂等運搬(2)	土砂				667,142	
48 土砂等運搬(2)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m ³	694.00	961.3	667,142	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻	単粒度碎石 (40～20mm)				1,603,836	
49 埋戻し		m ³	298.00	532	158,536	
50 埋戻材材料費	単粒度碎石 (40～20mm)	m ³	298.00	4,850	1,445,300	
埋戻	土砂				80,332	
51 埋戻し		m ³	151.00	532	80,332	
積込(4)	土砂				40,084	
52 積込(ルーズ)	土砂	m ³	168.00	238.6	40,084	
土砂等運搬(3)	土砂				161,498	
53 土砂等運搬(3)	土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)	m ³	168.00	961.3	161,498	
本体工					693,350,434	
鋼管矢板工					693,350,434	
鋼管矢板(1)	SKY490 φ1200 t20 L=29.4m				515,895,322	
54 鋼管矢板材料	SKY490 φ1200 t20 L=29.4m	式	1.00	371,034,780	371,034,780	
55 鋼管矢板荷卸		枚・本	156.00	4,339	676,884	
56 鋼管パイラー組立・解体		回	1.00	1,352,788	1,352,788	
57 鋼管矢板圧入		本	78.00	1,831,165	142,830,870	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板(2)	570N級 φ1200 t21 L=30.4m				177,455,112	
58 鋼管矢板材料	570N級 φ1200 t21 L=30.4m	式	1.00	130,704,528	130,704,528	
59 鋼管矢板荷卸		枚・本	48.00	4,339	208,272	
60 鋼管矢板圧入		本	24.00	1,939,263	46,542,312	
基礎工					3,794,440	
基礎捨石工					1,480,340	
基礎捨石	10～200kg/個				694,254	
61 瀨取り投入(自積方式)	10～200kg/個	m ³	134.00	5,181	694,254	
積込	石材				38,096	
62 積込(ルーズ)	石材	m ³	134.00	284.3	38,096	
土砂等運搬					64,413	
63 土砂等運搬	作業ヤード～船尾南護岸(第2工区)	m ³	134.00	480.7	64,413	
捨石荒均し	±50cm				552,915	
64 捨石荒均し(陸上)	潮待ち部以外	m ²	9.00	11,033	99,297	
65 捨石荒均し(陸上)	潮待ち部	m ²	24.00	12,052	289,248	
66 捨石荒均し(水中)	潮待ち部	m ²	4.00	11,340	45,360	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
67 捨石荒均し(水中)	潮待ち部以外	m ²	15.00	7,934	119,010	
捨石本均し	±5cm				130,662	
68 捨石本均し(陸上)	潮待ち部以外	m ²	8.00	11,568	92,544	
69 捨石本均し(陸上)	潮待ち部	m ²	3.00	12,706	38,118	
重防食被覆保護					2,314,100	
重防食被覆保護	不織布(t=10mm)				2,314,100	
70 防砂シート敷設		m ²	1,268.00	1,825	2,314,100	
被覆・根固工					1,300,159	
被覆石工					1,300,159	
被覆石	1000kg/個 人工石材				336,480	
71 瀬取り投入(自積方式)		m ³	24.00	14,020	336,480	
被覆均し	±50cm 1000kg/個				963,679	
72 被覆均し(陸上)	潮待ち部以外	m ²	14.00	25,969	363,566	
73 被覆均し(陸上)	潮待ち部	m ²	16.00	28,805	460,880	
74 被覆均し(水中)	潮待ち部	m ²	3.00	14,998	44,994	
75 被覆均し(水中)	潮待ち部以外	m ²	9.00	10,471	94,239	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部工					68,805,528	
上部コンクリート工					58,342,917	
支保組立組外	鋼矢板式				2,681,634	
76 支保組立組外(鋼矢板式)		m	107.00	25,062	2,681,634	
支保組立組外	水中				194,432	
77 支保組立組外(水中)		m	4.00	48,608	194,432	
枠組足場	陸上				4,283,748	
78 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	1,246.00	3,438	4,283,748	
枠組足場	水中				194,352	
79 鋼製枠組足場架払(水中)		m ²	6.00	32,392	194,352	
単管傾斜足場					1,447,530	
80 足場工		掛m ²	339.00	4,270	1,447,530	
鉄筋(1)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋				2,359,896	
81 鉄筋加工組立(1)	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	8,939.00	264	2,359,896	
鉄筋(2)	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋				153,900	
82 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	570.00	270	153,900	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 (3)	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋				5,015,362	
83 鉄筋加工組立 (3)	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	k g	18,106.00	277	5,015,362	
型枠	鋼製陸上				18,478,560	
84 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	1,644.00	11,240	18,478,560	
型枠	鋼製水中				200,718	
85 鋼製型枠組立組外 (水中)		m 2	6.00	33,453	200,718	
型枠	木製陸上				657,440	
86 木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m 2	56.00	11,740	657,440	
型枠	木製水中				89,156	
87 木製型枠組立組外 (水中)		m 2	2.00	44,578	89,156	
目地材	t=10mm				292,900	
88 伸縮目地		m 2	100.00	2,929	292,900	
止水板					199,444	
89 止水板		m	68.00	2,933	199,444	
コンクリート(陸上)	24-12-25 (20) BB				21,353,904	
90 コンクリート打設(陸上)	24-12-25 (20) BB	m 3	732.00	29,172	21,353,904	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(水中)	水中不分離性 24-50-25 (20) BB				290,257	
91 水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)	水中不分離性 24-50-25 (20) BB	m 3	3.00	63,419	190,257	
92 現場投入費		回	1.00	100,000	100,000	
均しコンクリート(陸上)	18-8-40BB				255,141	
93 型枠		m 2	15.00	5,559	83,385	
94 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	6.00	28,626	171,756	
基礎碎石	RC-40 t=20cm				7,193	
95 基礎碎石敷均し		m 3	1.00	7,193	7,193	
差筋	D13 L=600				31,188	
96 差筋		本	138.00	226	31,188	
転落防止柵					156,162	
97 防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	17.00	9,186	156,162	
杭頭コンクリート					9,872,018	
吊型枠(1)	PL-φ1130×12t				3,545,334	
98 吊型枠(1)(材料費)	PL-φ1130×12t	個	78.00	39,500	3,081,000	
99 吊型枠設置(φ1200用)	PL-φ1130×12t	個	78.00	5,953	464,334	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊型枠(2)	PL-φ840×9t				288,080	
100 吊型枠(2)(材料費)	PL-φ840×9t	個	8.00	31,500	252,000	
101 吊型枠設置(φ900用)	PL-φ840×9t	個	8.00	4,510	36,080	
コンクリートコンクリート(陸上)	24-12-25(20)BB				6,038,604	
102 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m ³	207.00	29,172	6,038,604	
水叩コンクリート					590,593	
基礎捨石	RC-40				86,316	
103 基礎砕石敷均し	RC-40	m ³	12.00	7,193	86,316	
型枠					21,660	
104 型枠		m ²	2.00	10,830	21,660	
溶接金網	CD6 150×150				114,620	
105 溶接金網設置	CD6 150×150	m ²	55.00	2,084	114,620	
コンクリート	18-8-40BB				343,512	
106 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	12.00	28,626	343,512	
伸縮目地	t=10mm				23,432	
107 伸縮目地	t=10mm	m ²	8.00	2,929	23,432	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート	18-8-40BB				1,053	
108 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	0.04	26,342	1,053	
裏込・裏埋工					8,955,021	
裏埋工					8,955,021	
裏埋材	水砕スラグ				6,196,190	
109 裏埋材(材料費)	水砕スラグ	m 3	1,980.00	2,962	5,864,760	
110 路体(築堤)盛土		m 3	1,385.00	239.3	331,430	
裏埋流出防止	不織布 t=10mm				2,197,300	
111 防砂シート敷設		m 2	1,204.00	1,825	2,197,300	
大型土のう撤去	耐候性1年型 2t型				29,341	
112 大型土のうエ	耐候性1年型 2t型	袋	37.00	793	29,341	
大型土のう運搬	耐候性1年型 2t型				453,163	
113 現場発生品及び支給品運搬	撤去場所～作業ヤード	t	42.00	984.6	41,353	
114 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	42.00	9,805	411,810	
大型土のう運搬(2)	耐候性1年型 2t型				41,353	
115 現場発生品及び支給品運搬	作業ヤード～設置場所	t	42.00	984.6	41,353	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう設置	耐候性1年型 2t型				37,674	
116 大型土のう工	耐候性1年型 2t型	袋	21.00	1,794	37,674	
舗装工					6,712,135	
アスファルト舗装工(1)					4,177,352	
下層路盤	RC-40 t=250				501,072	
117 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=250	m ²	584.00	858	501,072	
上層路盤	HMS-25 t=250				727,664	
118 路盤材敷均し転圧	HMS-25 t=250	m ²	584.00	1,246	727,664	
基層	再生改質Ⅱ型粗粒度As t=50				1,490,368	
119 機械舗設(小規模)	再生改質Ⅱ型粗粒度As t=50	m ²	584.00	2,432	1,420,288	
120 プライムコート		m ²	584.00	120	70,080	
表層	再生改質Ⅱ型密粒度As t=50				1,458,248	
121 機械舗設(小規模)	再生改質Ⅱ型密粒度As t=50	m ²	584.00	2,460	1,436,640	
122 タックコート		m ²	584.00	37	21,608	
アスファルト舗装工(2)					387,969	
路盤	HMS-25 t=100				126,242	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
123 路盤材敷均し転圧(人力)	HMS-25 t=100	m ²	79.00	1,598	126,242	
表層	再生密粒度As t=50				261,727	
124 人力舗設	再生密粒度As t=50	m ²	79.00	3,313	261,727	
間詰コンクリート					659,726	
型枠					21,660	
125 型枠		m ²	2.00	10,830	21,660	
伸縮目地	t=10mm				5,858	
126 伸縮目地	t=10mm	m ²	2.00	2,929	5,858	
コンクリート	18-8-40BB				632,208	
127 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	24.00	26,342	632,208	
アスファルト舗装工(3)					1,446,608	
下層路盤	RC-40 t=550				233,136	
128 路盤材敷均し転圧	RC-40 t=550	m ²	144.00	1,619	233,136	
上層路盤(1)	HMS-25 t=350				256,896	
129 路盤材敷均し転圧	HMS-25 t=350	m ²	144.00	1,784	256,896	
上層路盤(2)	HMS-25 t=50				6,570	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
130 路盤材敷均し転圧	HMS-25 t=50	m ²	18.00	365	6,570	
上層路盤(3)	HMS-25 t=100				4,296	
131 路盤材敷均し転圧	HMS-25 t=100	m ²	8.00	537	4,296	
基層	再生粗粒度As t=50				478,210	
132 機械舗設(小規模)	再生粗粒度As t=50	m ²	170.00	2,693	457,810	
133 プライムコート		m ²	170.00	120	20,400	
表層	再生密粒度As t=50				467,500	
134 機械舗設(小規模)	再生密粒度As t=50	m ²	170.00	2,713	461,210	
135 タックコート		m ²	170.00	37	6,290	
路側工					40,480	
歩車道境界ブロック設置					40,480	
136 歩車道境界ブロック	180/205×250 片面R	m	10.00	4,048	40,480	
排水構造物工					35,319,470	
現場打側溝(1)					4,432,558	
基礎碎石	RC-40 t=15cm				98,064	
137 基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	72.00	1,362	98,064	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					2,573,945	
138 型枠		m ²	265.00	9,713	2,573,945	
目地板	t=10mm				11,250	
139 目地板	t=10mm	m ²	3.00	3,750	11,250	
コンクリート	18-8-40BB				1,021,280	
140 コンクリート	18-8-40BB	m ³	26.00	39,280	1,021,280	
蓋版	コンクリート蓋 T-25				728,019	
141 蓋版		枚	207.00	3,517	728,019	
現場打側溝(2)					806,240	
現場打水路					806,240	
142 現場打ち水路(本体)		m	16.00	50,390	806,240	
現場打側溝(3)					4,079,652	
基礎碎石	RC-40 t=15cm				95,340	
143 基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	70.00	1,362	95,340	
型枠					2,369,972	
144 型枠		m ²	244.00	9,713	2,369,972	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	t=10mm				7,500	
145 目地板	t=10mm	m 2	2.00	3,750	7,500	
コンクリート	18-8-40BB				903,440	
146 コンクリート	18-8-40BB	m 3	23.00	39,280	903,440	
蓋版	コンクリート蓋				703,400	
147 蓋版		枚	200.00	3,517	703,400	
現場打集水柵(1)					3,408,055	
単管足場					238,416	
148 足場工		掛m 2	48.00	4,967	238,416	
基礎碎石	RC-40 t=20cm				17,412	
149 基礎碎石	RC-40 t=20cm	m 2	12.00	1,451	17,412	
鉄筋(1)	SD345 D29				16,483	
150 鉄筋加工(1)	SD345 D29	t	0.07	149,635	10,474	
151 鉄筋組立(1)	SD345 D29	t	0.07	85,843	6,009	
鉄筋(2)	SD345 D19				281,154	
152 鉄筋加工(2)	SD345 D19	t	1.00	167,307	167,307	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
153 鉄筋組立(2)	SD345 D19	t	1.00	113,847	113,847	
鉄筋(3)	SD345 D16				70,287	
154 鉄筋加工(3)	SD345 D16	t	0.25	167,307	41,826	
155 鉄筋組立(3)	SD345 D16	t	0.25	113,847	28,461	
鉄筋(4)	SD345 D13				303,970	
156 鉄筋加工(4)	SD345 D13	t	0.92	192,034	176,671	
157 鉄筋組立(4)	SD345 D13	t	0.92	138,369	127,299	
型枠	鋼製				1,115,490	
158 型枠		m ²	103.00	10,830	1,115,490	
型枠	円形型枠				43,560	
159 型枠		m ²	3.00	14,520	43,560	
均しコンクリート	18-8-40BB				94,857	
160 型枠		m ²	3.00	5,559	16,677	
161 コンクリート	18-8-40BB	m ³	2.00	39,090	78,180	
コンクリート	24-12-25(20)BB				847,980	
162 コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	21.00	40,380	847,980	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバートコンクリート	18-8-40BB				195,450	
163 コンクリート	18-8-40BB	m ³	5.00	39,090	195,450	
足掛金物	W=300				34,320	
164 足掛金物材料費		個	12.00	2,860	34,320	
鉄蓋	T-25				84,566	
165 蓋版		枚	1.00	81,697	81,697	
166 無収縮モルタル材料費		k g	19.00	151	2,869	
円筒型枠	ワインディングパイプ φ100				7,440	
167 円筒型枠材料費		m	6.00	1,240	7,440	
モルタル	無収縮モルタル				56,670	
168 無収縮モルタル材料費		k g	93.75	151	14,156	
169 モルタル充填		m ³	0.05	850,290	42,514	
現場打集水桝(2)					2,398,777	
単管足場					248,350	
170 足場工		掛m ²	50.00	4,967	248,350	
基礎碎石	RC-40 t=20cm				11,608	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
171 基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	8.00	1,451	11,608	
鉄筋(1)	SD345 D29				11,773	
172 鉄筋加工(1)	SD345 D29	t	0.05	149,635	7,481	
173 鉄筋組立(1)	SD345 D29	t	0.05	85,843	4,292	
鉄筋(2)	SD345 D19				157,445	
174 鉄筋加工(2)	SD345 D19	t	0.56	167,307	93,691	
175 鉄筋組立(2)	SD345 D19	t	0.56	113,847	63,754	
鉄筋(3)	SD345 D16				30,926	
176 鉄筋加工(3)	SD345 D16	t	0.11	167,307	18,403	
177 鉄筋組立(3)	SD345 D16	t	0.11	113,847	12,523	
鉄筋(4)	SD345 D13				224,673	
178 鉄筋加工(4)	SD345 D13	t	0.68	192,034	130,583	
179 鉄筋組立(4)	SD345 D13	t	0.68	138,369	94,090	
型枠	鋼製				812,250	
180 型枠		m ²	75.00	10,830	812,250	
型枠	円形型枠				72,600	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
181 型枠		m ²	5.00	14,520	72,600	
均しコンクリート	18-8-40BB				50,208	
182 型枠		m ²	2.00	5,559	11,118	
183 コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.00	39,090	39,090	
コンクリート	24-12-25 (20) BB				605,700	
184 コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	15.00	40,380	605,700	
足掛金物	W=300				37,180	
185 足掛金物材料費		個	13.00	2,860	37,180	
鉄蓋	T-25				84,528	
186 蓋版		枚	1.00	81,697	81,697	
187 無収縮モルタル材料費		k g	18.75	151	2,831	
円筒型枠	ワインディングパイプ φ100				6,200	
188 円筒型枠材料費		m	5.00	1,240	6,200	
モルタル	無収縮モルタル				45,336	
189 無収縮モルタル材料費		k g	75.00	151	11,325	
190 モルタル充填		m ³	0.04	850,290	34,011	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管					12,673,197	
暗渠排水管	FRPM φ1800				10,263,094	
191 暗渠排水管材料費		式	1.00	8,935,000	8,935,000	
192 暗渠排水管敷設		m	29.70	44,717	1,328,094	
基礎工	単粒度碎石 (40~20mm)				1,747,500	
193 フィルター材		m ³	150.00	11,650	1,747,500	
モルタル充填	1:2				662,603	
194 モルタル材料費		m ³	1.30	32,600	42,380	
195 モルタル充填		m ³	1.30	443,772	576,903	
196 型枠		m ²	4.00	10,830	43,320	
補強コンクリート					1,507,995	
単管足場					601,007	
197 足場工		掛m ²	121.00	4,967	601,007	
基礎碎石	RC-40 t=10cm				1,274	
198 基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	1.00	1,274	1,274	
基礎碎石	RC-40 t=20cm				5,804	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
199 基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	4.00	1,451	5,804	
型枠	鋼製				509,010	
200 型枠	鋼製	m ²	47.00	10,830	509,010	
コンクリート	18-8-40BB				390,900	
201 コンクリート		m ³	10.00	39,090	390,900	
既設暗渠排水管間詰					663,350	
型枠	鋼製				54,150	
202 型枠	鋼製	m ²	5.00	10,830	54,150	
コンクリート	18-8-40BB				609,200	
203 コンクリート		m ³	20.00	30,460	609,200	
フラップゲート					5,349,646	
フラップゲート	φ1800 SUS304				5,349,646	
204 フラップゲート材料費		基	1.00	4,990,000	4,990,000	
205 フラップゲート設置		基	1.00	359,646	359,646	
仮設工					26,057,421	
仮設土留め設置・撤去					24,648,804	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板打設(1)	Ⅲ型 L=11.0m SY295				5,118,648	
206 鋼矢板(1)材料費	Ⅲ型 L=11.0m SY295	式	1.00	729,300	729,300	
207 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(50<N _{max} ≤100)		回	1.00	460,226	460,226	
208 鋼矢板圧入(50<N _{max} ≤100)		枚	31.00	106,443	3,299,733	
209 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(N _{max} ≤25)		回	1.00	106,377	106,377	
210 鋼矢板圧入(N _{max} ≤25)		枚	28.00	18,679	523,012	
鋼矢板打設(2)	Ⅲ型 L=10.0m SY295				4,610,867	
211 鋼矢板(2)材料費		式	1.00	663,000	663,000	
212 鋼矢板圧入(50<N _{max} ≤100)		枚	32.00	106,443	3,406,176	
213 鋼矢板圧入(N _{max} ≤25)		枚	29.00	18,679	541,691	
鋼矢板打設(3)	Ⅲ型 L=9.0m SY295				3,391,372	
214 鋼矢板(3)材料費		式	1.00	238,680	238,680	
215 鋼矢板圧入(50<N _{max} ≤100)		枚	33.00	80,134	2,644,422	
216 鋼矢板圧入(N _{max} ≤25)		枚	35.00	14,522	508,270	
鋼矢板引抜(1)	Ⅲ型 L=11.0m SY295				587,581	
217 鋼矢板引抜き		枚	59.00	9,959	587,581	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板引抜(2)	Ⅲ型 L=10.0m SY295				607,499	
218 鋼矢板引抜き		枚	61.00	9,959	607,499	
鋼矢板引抜(3)	Ⅲ型 L=9.0m SY295				563,244	
219 鋼矢板引抜き		枚	68.00	8,283	563,244	
鋼矢板賃料	Ⅲ型 SY295				2,203,675	
220 鋼矢板賃料		式	1.00	2,203,675	2,203,675	
腹起・火打梁設置撤去					3,985,526	
221 切梁・腹起し設置・撤去		t	43.71	55,309	2,417,556	
222 山留材賃料	H500	式	1.00	961,774	961,774	
223 山留材賃料	H400	式	1.00	529,501	529,501	
224 山留材賃料	H300	式	1.00	76,695	76,695	
横矢板設置・撤去					400,363	
225 横矢板設置・撤去		m ²	14.00	6,339	88,746	
226 横矢板賃料		式	1.00	25,317	25,317	
227 横矢板(角型鋼管)設置・撤去		m ²	6.51	21,874	142,399	
228 横矢板(角型鋼管)材料費		式	1.00	143,901	143,901	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管吊下げ梁設置・撤去					3,180,029	
229 管吊下げ梁設置・撤去		式	1.00	615,944	615,944	
230 管吊下げ梁材料費		式	1.00	2,512,532	2,512,532	
231 型枠		m ²	2.00	10,830	21,660	
232 コンクリート		m ³	0.60	39,090	23,454	
233 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	0.60	8,489	5,093	
234 殻運搬	コンクリート 無筋	m ³	0.60	2,244	1,346	
仮囲い管理・移設					1,408,617	
仮囲い(1)管理・移設	H=1.8m H-300×300				515,304	
235 仮囲い(1)管理・移設	H=1.8m H-300×300	m	68.00	7,578	515,304	
仮囲い(2)管理・移設	単管バリケード				90,168	
236 仮囲い(2)管理・移設	単管バリケード	m	102.00	884	90,168	
仮囲い(2)設置	単管バリケード				803,145	
237 仮囲い(2)設置	単管バリケード	m	89.00	5,865	521,985	
238 仮囲い(2)材料費		式	1.00	281,160	281,160	
雑工					33,883,864	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ずれどめ・ストッパー					1,182,288	
ずれ止め (1)	ずれ止め (16mm)				950,832	
239 ずれ止め (1) 材料費	ずれ止め (16mm)	k g	2,232.00	426	950,832	
ずれ止め (2)	ずれ止め (12mm)				42,600	
240 ずれ止め (2) 材料費	ずれ止め (12mm)	k g	100.00	426	42,600	
ストッパー	ストッパー				188,856	
241 ストッパー材料費	ストッパー	個	516.00	366	188,856	
現場鋼材溶接工					17,241,618	
現場鋼材溶接 (1)	鉄筋D13+鋼管				1,359,774	
242 アーク溶接 (1)	鉄筋D13+鋼管	m	234.00	5,811	1,359,774	
現場鋼材溶接 (2)	鉄筋D16+鋼管				79,648	
243 アーク溶接 (2)	鉄筋D16+鋼管	m	8.00	9,956	79,648	
現場鋼材溶接 (3)	ずれ止め (16mm)				14,387,820	
244 アーク溶接 (3)	ずれ止め (16mm)	m	555.00	25,924	14,387,820	
現場鋼材溶接 (4)	ずれ止め (12mm)				828,786	
245 アーク溶接 (4)	ずれ止め (12mm)	m	42.00	19,733	828,786	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場鋼材溶接 (5)	ストッパー				274,350	
246 アーク溶接 (5)	ストッパー	m	25.00	10,974	274,350	
現場鋼材溶接 (6)	鉄筋D13+鋼管 水中				311,240	
247 水中被覆アーク溶接	鉄筋D13+鋼管 水中	m	8.00	38,905	311,240	
土留工					283,045	
枠組足場					13,752	
248 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	4.00	3,438	13,752	
型枠					105,660	
249 木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m ²	9.00	11,740	105,660	
伸縮目地	t=10mm				20,503	
250 伸縮目地	t=10mm	m ²	7.00	2,929	20,503	
コンクリート	18-8-40BB				143,130	
251 コンクリート打設(陸上)		m ³	5.00	28,626	143,130	
信号機復旧					2,142,387	
合成樹脂可とう管撤去					13,750	
252 合成樹脂可とう電線管撤去 (PF管)	PF22 地中配管 再使用不可	m	22.00	625	13,750	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂可とう管撤去					2,776	
253 合成樹脂可とう電線管撤去 (PF管)	PF22 露出配管 再使用不可	m	4.00	694	2,776	
合成樹脂可とう管撤去					147,822	
254 合成樹脂可とう電線管撤去 (PF管)	PF22 トラフ・ころがし配管 再使用不可	m	213.00	694	147,822	
波付硬質合成樹脂管撤去					4,200	
255 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	FEPφ30 再使用不可	m	60.00	70	4,200	
制御ケーブル撤去					73,226	
256 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線 : CVV3.5sq-3C 再使用不可	m	94.00	779	73,226	
制御ケーブル撤去					49,502	
257 ケーブル及び電線配線撤去	トラフ・ころがし配線 : CVV3.5sq-3C 再使用不可	m	106.00	467	49,502	
制御ケーブル撤去					86,469	
258 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線 : CVV2sq-3C 再使用不可	m	111.00	779	86,469	
丸形露出ボックス撤去					2,836	
259 丸型露出ボックス撤去	再使用不可	個	1.00	2,836	2,836	
信号機用ポール撤去					56,762	
260 信号機用ポール撤去	信号機用鋼管ポール φ105	基	1.00	56,762	56,762	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車輛用交通信号灯器撤去					36,958	
261 交通信号装置撤去	車輛用交通信号灯器 3色、電球式	台	1.00	36,958	36,958	
赤色回転灯撤去					12,053	
262 回転灯撤去	赤色回転灯	個	1.00	7,090	7,090	
263 回転灯撤去	赤色回転灯、2台目以降補正あり	個	1.00	4,963	4,963	
波付硬質合成樹脂管配管					75,600	
264 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	FEPφ30 購入材	m	189.00	400	75,600	
合成樹脂可とう電線管					5,440	
265 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管)	PF22 地中配管	m	4.00	1,250	5,000	
266 合成樹脂電線管材料費	PF22 地中配管	m	4.00	110	440	
合成樹脂可とう電線管					89,940	
267 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管)	PF22 露出配管	m	60.00	1,389	83,340	
268 合成樹脂電線管材料費	PF22 露出配管	m	60.00	110	6,600	
制御ケーブル					521,806	
269 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線: CVV3.5sq-3C 購入材	m	278.00	1,559	433,402	
270 制御ケーブル	CVV3.5sq-3C	m	278.00	318	88,404	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直線接続材(レジン注入式)					11,492	
271 電力ケーブル接続処理(レジン注入式)	CVV3.5sq-3C	箇所	1.00	5,672	5,672	
272 直線接続材材料費(レジン注入式)	CVV3.5sq-3C		1.00	5,820	5,820	
電線配線					972	
273 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線:接地線IV5.5sq	m	2.00	340	680	
274 IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV5.5sq		2.00	146	292	
信号機用ポール設置					741,600	
275 信号機用ポール設置	信号機用鋼管ポール φ216.3×t5.8 STK400 HDZT77	基	1.00	80,600	80,600	
276 信号機用ポール材料費	φ216.3×t5.8 STK400 HDZT77		1.00	661,000	661,000	
アンカーフレーム設置					41,600	
277 アンカーフレーム材料費	300×300×L800 HDZT49	個	1.00	41,600	41,600	
赤色回転灯設置					12,053	
278 回転灯設置	赤色回転灯	個	1.00	7,090	7,090	
279 回転灯設置	赤色回転灯、2台目以降補正あり		1.00	4,963	4,963	
車輛用交通信号灯器設置					44,048	
280 交通信号装置設置	車輛用交通信号灯器 3色、電球式	台	1.00	36,958	36,958	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
281 交通信号装置調整	車輛用交通信号灯器 3色、電球式	台	1.00	7,090	7,090	
接地設置					11,165	
282 接地設置	D種	極	1.00	7,090	7,090	
283 接地材料費		式	1.00	4,075	4,075	
基礎碎石					1,019	
284 基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	0.80	1,274	1,019	
型枠					48,565	
285 型枠		m ²	5.00	9,713	48,565	
コンクリート					40,000	
286 コンクリート	18-8-40BB W/C65%以下	m ³	1.00	40,000	40,000	
コンクリート取壊し					8,489	
287 構造物取壊し	無筋	m ³	1.00	8,489	8,489	
殻運搬					2,244	
288 コンクリートガラ運搬	無筋	m ³	1.00	2,244	2,244	
給電線切り回し					8,831,540	
配管用炭素鋼鋼管撤去					29,778	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
289 配管用炭素鋼管撤去	SGP-150A、流用不可	m	21.00	1,418	29,778	
電力ケーブル撤去					706,660	
290 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV250sq-3C再使用不可	m	178.00	3,970	706,660	
電力ケーブル撤去					307,278	
291 ケーブル及び電線配線撤去	トラフ・ころがし配線：CV250sq-3C再使用不可	m	129.00	2,382	307,278	
電力ケーブル撤去					221,526	
292 ケーブル及び電線配線撤去	トラフ・ころがし配線：XV250sq-3C再使用不可	m	93.00	2,382	221,526	
電線撤去					42,192	
293 ケーブル及び電線配線撤去	トラフ・ころがし配線：IV250sq再使用不可	m	48.00	879	42,192	
電力ケーブル撤去					35,730	
294 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CVT250sq再使用不可	m	9.00	3,970	35,730	
電力ケーブル撤去					242,964	
295 ケーブル及び電線配線撤去	トラフ・ころがし配線：CVT250sq再使用不可	m	102.00	2,382	242,964	
気中負荷開閉器撤去					34,032	
296 断路器撤去(6kV以下)		台	1.00	14,180	14,180	
297 断路器撤去(6kV以下)	2台目補正あり	台	2.00	9,926	19,852	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管配管					7,024	
298 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	φ100 購入材	m	8.00	878	7,024	
クランプ					21,200	
299 クランプ材料費	FEP100用	個	2.00	10,600	21,200	
ベルマウス					1,866	
300 ベルマウス材料費	FEP100用	個	2.00	933	1,866	
電力ケーブル配線					641,736	
301 ケーブル及び電線配線	管内配線:CV250sq-3C	m	24.00	7,940	190,560	
302 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	CV250sq-3C	m	24.00	18,799	451,176	
電力ケーブル配線					3,039,627	
303 ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし:CV250sq-3C 購入材	m	129.00	4,764	614,556	
304 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	CV250sq-3C	m	129.00	18,799	2,425,071	
端末処理材(圧着式)					29,200	
305 電力ケーブル端末処理(圧着式)材料費	CV250sq-3C 購入材	箇所	1.00	29,200	29,200	
直線接続材(レジン注入式)					105,120	
306 電力ケーブル接続処理(レジン注入式)	CV250sq-3C直線接続 購入材	箇所	1.00	56,720	56,720	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
307 直線接続材料費(レジン注入式)	CV250sq-3C	組	1.00	48,400	48,400	
電力ケーブル配線					237,753	
308 ケーブル及び電線配線	管内配線 : CVT250sq 購入材	m	9.00	7,940	71,460	
309 CVTケーブル(トリフレックスケーブル)	CVT250sq	m	9.00	18,477	166,293	
電力ケーブル配線					2,370,582	
310 ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし : CVT250sq 購入	m	102.00	4,764	485,928	
311 CVTケーブル(トリフレックスケーブル)	CVT250sq	m	102.00	18,477	1,884,654	
端末処理材(圧着式)					192,600	
312 電力ケーブル端末処理(圧着式)	CVT250sq 購入材	箇所	6.00	32,100	192,600	
電線配線					6,110	
313 ケーブル及び電線配線	管内配線 : IV22sq 購入	m	5.00	652	3,260	
314 IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV22sq	m	5.00	570	2,850	
電線配線					205,422	
315 ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし : IV22sq 購入	m	219.00	368	80,592	
316 IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV22sq	m	219.00	570	124,830	
ブランク	SS600x600x300WP 亜鉛メッキ				257,080	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
317 プルツク設置	SS600x600x300WP 亜鉛メッキ	個	4.00	21,270	85,080	
318 材料費(個)	SS600x600x300WP 亜鉛メッキ	個	4.00	43,000	172,000	
配線用遮断器設置	3P 400AF/400AT				96,060	
319 配線用遮断器設置		個	1.00	28,360	28,360	
320 配線用遮断器材料費		個	1.00	67,700	67,700	
電気防食配線配管復旧					4,202,986	
波付硬質合成樹脂管撤去					3,150	
321 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	FEP150φ トラフ・ころがし 流用不可	m	45.00	70	3,150	
波付硬質合成樹脂管撤去					4,200	
322 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	FEP30φ 露出配管 流用不可	m	60.00	70	4,200	
電力ケーブル撤去					126,202	
323 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV60sq-3C流用不可	m	89.00	1,418	126,202	
電力ケーブル撤去					303,452	
324 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV60sq-2C流用不可	m	214.00	1,418	303,452	
電力ケーブル撤去					15,580	
325 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV22sq-2C流用不可	m	20.00	779	15,580	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力ケーブル撤去					53,751	
326 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV14sq-2C流用不可	m	69.00	779	53,751	
電力ケーブル撤去					53,751	
327 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CV8sq-2C流用不可	m	69.00	779	53,751	
波付硬質合成樹脂管					213,435	
328 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	φ150 購入材	m	135.00	1,581	213,435	
異種管接続材					60,000	
329 異種管接続材材料費	FEP150用(H型)	個	3.00	20,000	60,000	
クランプ					91,800	
330 クランプ材料費	FEP150用	個	3.00	30,600	91,800	
波付硬質合成樹脂管配管					16,986	
331 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	φ125 購入材	m	6.00	2,831	16,986	
異種管接続材					65,600	
332 異種管接続材材料費	FEP125用(H型)	個	4.00	16,400	65,600	
厚鋼電線管					30,502	
333 厚鋼電線管敷設	地中配管 G104(SUS)	m	1.00	8,508	8,508	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
334 厚鋼電線管材料費	G104 (SUS)	m	1.00	21,994	21,994	
厚鋼電線管					248,994	
335 厚鋼電線管敷設	露出配管 G104 (SUS)	m	9.00	5,672	51,048	
336 厚鋼電線管材料費	G104 (SUS)	m	9.00	21,994	197,946	
厚鋼電線管					66,676	
337 厚鋼電線管敷設	埋込配管 G104 (SUS)	m	2.00	11,344	22,688	
338 厚鋼電線管材料費	G104 (SUS)	m	2.00	21,994	43,988	
ダクターチャンネル	D1S20 L200 40×30 SUS				35,119	
339 ダクター取付	L200 40×30 SUS	個	7.00	4,254	29,778	
340 ダクターチャンネル材料費	L200 40×30 SUS	個	7.00	763	5,341	
ダクタークリップ					3,626	
341 ダクタークリップ材料費	G104用 (SUS)	個	7.00	518	3,626	
あと施工アンカー					798	
342 あと施工アンカー材料費	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	組	14.00	57	798	
電力ケーブル配線					1,630,748	
343 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線 : CV60sq-2C	m	278.00	2,836	788,408	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
344 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	CV60sq-2C	m	278.00	3,030	842,340	
端末処理材(圧着式)					16,200	
345 電力ケーブル端末処理(圧着式)材料費	CV60sq-2C 購入材	箇所	2.00	8,100	16,200	
直線接続材(レジン注入式)					131,592	
346 電力ケーブル接続処理(レジン注入式)	CV60sq-2C直線接続 購入材	箇所	6.00	13,612	81,672	
347 直線接続材料費(レジン注入式)	CV60sq-2C	組	6.00	8,320	49,920	
電力ケーブル配線					475,150	
348 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線: CV60sq-3C	m	65.00	2,836	184,340	
349 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	CV60sq-3C	m	65.00	4,474	290,810	
直線接続材(レジン注入式)					77,832	
350 電力ケーブル接続処理(レジン注入式)	CV60sq-3C直線接続 購入材	箇所	2.00	17,016	34,032	
351 直線接続材料費(レジン注入式)	CV60sq-3C	組	2.00	21,900	43,800	
電力ケーブル配線					150,605	
352 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線: CV14sq-2C	m	65.00	1,559	101,335	
353 CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	CV14sq-2C	m	65.00	758	49,270	
直線接続材(レジン注入式)					22,984	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
354 電力ケーブル接続処理（レジン注入式）	CV14sq-2C直線接続 購入材	箇所	2.00	5,672	11,344	
355 直線接続材料費（レジン注入式）	CV14sq-2C	組	2.00	5,820	11,640	
電力ケーブル配線					132,015	
356 ケーブル及び電線配線敷設	管内配線：CV8sq-2C	m	65.00	1,559	101,335	
357 CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	CV8sq-2C	m	65.00	472	30,680	
直線接続材（レジン注入式）					20,714	
358 電力ケーブル接続処理（レジン注入式）	CV8sq-2C直線接続 購入材	箇所	2.00	4,537	9,074	
359 直線接続材料費（レジン注入式）	CV8sq-2C	組	2.00	5,820	11,640	
ブルボックス設置	400x1000x400WP-SUS				151,524	
360 ブルボックス設置	400x1000x400WP-SUS	個	1.00	25,524	25,524	
361 材料費(個)	400x1000x400WP-SUS	個	1.00	126,000	126,000	
船尾南護岸(第1-4工区)					23,186,915	
構造物撤去工					2,530,250	
アスファルト舗装撤去					268,564	
舗装版切断	アスファルト t=70				50,314	
362 舗装版切断	アスファルト t=70	m	69.00	729.2	50,314	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト t=70				95,149	
363 舗装版破碎	アスファルト t=70	m ²	444.00	214.3	95,149	
殻運搬	アスファルト				123,101	
364 殻運搬	アスファルト	m ³	31.00	3,971	123,101	
コンクリート舗装撤去					211,584	
舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋				127,776	
365 舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋	m ²	160.00	798.6	127,776	
殻運搬	コンクリート 無筋				83,808	
366 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	32.00	2,619	83,808	
フェンス撤去					515,290	
敷地境界フェンス撤去	h=2.0m				303,120	
367 敷地境界フェンス撤去	h=2.0m	m	80.00	3,789	303,120	
鉄塔保護フェンス撤去	h=1.5m				212,170	
368 鉄塔保護フェンス撤去	h=1.5m	m	70.00	3,031	212,170	
門扉撤去					231,276	
門扉撤去(1)	h=2.0m				102,681	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
369 門扉撤去(1)	h=2.0m	基	1.00	102,681	102,681	
門扉撤去(2)	h=1.5m				128,595	
370 門扉撤去(2)	h=1.5m	基	1.00	128,595	128,595	
係船直柱撤去					290,719	
係船直柱撤去	直柱50kN				43,860	
371 係船柱撤去		基	2.00	21,930	43,860	
係船直柱基礎撤去	4,000×2,850×1,000				195,247	
372 構造物取壊し		m ³	23.00	8,489	195,247	
殻運搬	コンクリート 無筋				51,612	
373 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	23.00	2,244	51,612	
既設構造物撤去					687,893	
構造物取り壊し	コンクリート 無筋				161,291	
374 構造物取壊し	コンクリート 無筋	m ³	19.00	8,489	161,291	
構造物取り壊し(2)	コンクリート 有筋				396,635	
375 構造物取壊し(2)	コンクリート 有筋	m ³	23.00	17,245	396,635	
殻運搬	コンクリート 無筋				42,636	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
376 コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	19.00	2,244	42,636	
殻運搬	コンクリート 有筋				87,331	
377 コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m ³	23.00	3,797	87,331	
石材撤去					173,137	
積込	石材				39,517	
378 積込(ルーズ)	石材	m ³	139.00	284.3	39,517	
土砂等運搬	石材				133,620	
379 土砂等運搬	船尾南護岸(第1工区)～処分場	m ³	139.00	961.3	133,620	
現場発生品運搬					151,787	
現場発生品運搬					151,787	
380 現場発生品及び支給品運搬	船尾南護岸(第1-4工区)～現場発生品仮置場所	t	19.10	7,947	151,787	
土工					285,701	
作業土工(床掘工)					285,701	
床掘り					104,897	
381 床掘り		m ³	434.00	241.7	104,897	
土砂等運搬	土砂				180,804	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
382 土砂等運搬	船尾南護岸(第1工区)～土砂仮置場所	m ³	434.00	416.6	180,804	
雑工					20,370,964	
上部工補修					15,693,340	
支保組立組外	重力式				472,872	
383 支保組立組外(重力式)		m	61.00	7,752	472,872	
枠組足場					1,682,590	
384 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	455.00	3,698	1,682,590	
単管傾斜足場					9,465,210	
385 単管傾斜足場		掛m ²	251.00	37,710	9,465,210	
削孔	φ40 L=40				2,749,914	
386 削孔		箇所	666.00	4,129	2,749,914	
セパレータ切断	φ8.2mm				604,062	
387 セパレータ切断		箇所	666.00	907	604,062	
コンクリート孔補修	補修用モルタル				718,692	
388 コンクリート孔補修		箇所	666.00	1,062	707,292	
389 補修用モルタル材料費		式	1.00	11,400	11,400	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
監視カメラ移設					1,278,200	
引込開閉器盤	SUS304 W505×H1000×D200 重耐塩塗装				68,064	
390 引込開閉器盤取付		面	1.00	68,064	68,064	
カメラ制御盤	W640×H1540×D600				96,790	
391 カメラ制御盤取付		架	1.00	96,790	96,790	
厚鋼電線管					74,640	
392 電線管敷設	G28	m	24.00	2,362	56,688	
393 厚鋼電線管材料費	G28	m	24.00	748	17,952	
厚鋼電線管					9,978	
394 電線管敷設	G36	m	3.00	2,362	7,086	
395 厚鋼電線管材料費	G36	m	3.00	964	2,892	
厚鋼電線管					206,145	
396 電線管敷設	G42	m	45.00	3,474	156,330	
397 厚鋼電線管材料費	G42	m	45.00	1,107	49,815	
金属製可とう電線管					14,265	
398 金属製可とう電線管敷設	#30 ビニル被覆	m	5.00	1,843	9,215	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
399 金属製可とう電線管材料費	#30 ビニル被覆	m	5.00	1,010	5,050	
金属製可とう電線管					6,206	
400 金属製可とう電線管敷設	#38 ビニル被覆	m	2.00	1,843	3,686	
401 金属製可とう電線管材料費	#38 ビニル被覆	m	2.00	1,260	2,520	
金属製可とう電線管					52,640	
402 金属製可とう電線管敷設	#50 ビニル被覆	m	10.00	3,374	33,740	
403 金属製可とう電線管材料費	#50 ビニル被覆	m	10.00	1,890	18,900	
金属製可とう電線管					13,048	
404 金属製可とう電線管敷設	#63 ビニル被覆	m	2.00	3,374	6,748	
405 金属製可とう電線管材料費	#63 ビニル被覆	m	2.00	3,150	6,300	
防水ユニオンカップリング	#38用(厚鋼用)				847	
406 防水ユニオンカップリング材料費	#38用(厚鋼用)	個	1.00	847	847	
防水ボックスコネクタ	#30用(厚鋼用)				4,080	
407 防水ボックスコネクタ材料費	#30用(厚鋼用)	個	8.00	510	4,080	
防水ボックスコネクタ	#38用(厚鋼用)				2,412	
408 防水ボックスコネクタ材料費	#38用(厚鋼用)	個	4.00	603	2,412	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防水ボックスコネクタ	#50用(厚鋼用)				1,856	
409 防水ボックスコネクタ材料費	#50用(厚鋼用)	個	2.00	928	1,856	
防水ボックスコネクタ	#63用(厚鋼用)				3,940	
410 防水ボックスコネクタ材料費	#63用(厚鋼用)	個	2.00	1,970	3,940	
電力ケーブル	600v CV14sq-3C				3,118	
411 電力ケーブル敷設	600v CV14sq-3C	m	2.00	1,559	3,118	
電力ケーブル	600v CV22sq-2C				13,600	
412 電力ケーブル敷設	600v CV22sq-2C	m	5.00	1,559	7,795	
413 CVケーブル(600V架橋用リケーブル)	600v CV22sq-2C	m	5.00	1,161	5,805	
電力ケーブル	600v CV22sq-3C				25,524	
414 電力ケーブル敷設	600v CV22sq-3C	m	9.00	2,836	25,524	
電力ケーブル	600v CV22sq-3C				126,784	
415 電力ケーブル敷設	600v CV22sq-3C	m	28.00	2,836	79,408	
416 CVケーブル(600V架橋用リケーブル)	600v CV22sq-3C	m	28.00	1,692	47,376	
電線	IV22sq				1,956	
417 電線敷設	IV22sq	m	3.00	652	1,956	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
制御ケーブル	CVV S 1.25sq-6c				3,118	
418 制御ケーブル敷設	CVV S 1.25sq-6c	m	2.00	1,559	3,118	
制御ケーブル	FCPEV S 1.2mm3P				3,118	
419 制御ケーブル敷設	FCPEV S 1.2mm3P	m	2.00	1,559	3,118	
同軸ケーブル	7C-2V				3,118	
420 制御ケーブル敷設	7C-2V	m	2.00	1,559	3,118	
制御ケーブル	CVV S 1.25sq-6c				74,385	
421 制御ケーブル敷設	CVV S 1.25sq-6c	m	45.00	1,559	70,155	
422 配線各種	CVV S 1.25sq-6c	m	45.00	94	4,230	
制御ケーブル	FCPEV S 1.2mm3P				80,190	
423 ケーブル及び電線配線	FCPEV S 1.2mm3P	m	45.00	1,559	70,155	
424 配線各種	FCPEV S 1.2mm3P	m	45.00	223	10,035	
同軸ケーブル	7C-2V				79,515	
425 同軸ケーブル敷設	7C-2V	m	45.00	1,559	70,155	
426 配線各種	7C-2V	m	45.00	208	9,360	
エントランスキャップ	G36				2,610	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
427 エントランスキャップ材料費	G36	個	1.00	2,610	2,610	
低圧引込金具	L=220				2,840	
428 低圧引込金具材料費	L=220	個	1.00	2,840	2,840	
ダクターチャンネル	D1S20 L200 40×30 亜鉛メッキ				69,210	
429 ダクターチャンネル取付	D1S20 L200 40×30 亜鉛メッキ	個	15.00	4,254	63,810	
430 ダクターチャンネル材料費	D1S20 L200 40×30 亜鉛メッキ	個	15.00	360	5,400	
ダクタークリップ					840	
431 ダクタークリップ材料費	HDZ G28 亜鉛メッキ	個	14.00	60	840	
ダクタークリップ					450	
432 ダクタークリップ材料費	HDZ G36 亜鉛メッキ	個	6.00	75	450	
ダクタークリップ					3,159	
433 ダクタークリップ材料費	HDZ G42 亜鉛メッキ	個	39.00	81	3,159	
あと施工アンカー	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式				2,166	
434 あと施工アンカー材料費	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	本	38.00	57	2,166	
ブルボックス	400×400×200(SUS-WP)				14,180	
435 ブルボックス設置	400×400×200(SUS-WP)	個	1.00	14,180	14,180	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プルボックス	500×500×200 (SUS-WP)				137,232	
436 プルボックス設置	500×500×200 (SUS-WP)	個	2.00	17,016	34,032	
437 プルボックス材料費	500×500×200 (SUS-WP)	個	2.00	51,600	103,200	
直線接続材	CVV S 1.25-6P				15,178	
438 直線接続材料（レジ注入式）施工費	CVV S 1.25-6P	箇所	1.00	9,358	9,358	
439 直線接続材料（レジ注入式）材料費	CVV S 1.25-6P	箇所	1.00	5,820	5,820	
直線接続材	FCPEV S 1.2mm3P				14,328	
440 直線接続材料（レジ注入式）施工費	FCPEV S 1.2mm3P	箇所	1.00	8,508	8,508	
441 直線接続材料（レジ注入式）材料費	FCPEV S 1.2mm3P	箇所	1.00	5,820	5,820	
直線接続材	7C-2V用				15,178	
442 直線接続材料（レジ注入式）施工費	7C-2V用	箇所	1.00	9,358	9,358	
443 直線接続材料（レジ注入式）材料費	7C-2V用	箇所	1.00	5,820	5,820	
直線接続材	600v CV22sq-3C用				31,492	
444 直線接続材料（レジ注入式）施工費	600v CV22sq-3C用	箇所	2.00	9,926	19,852	
445 直線接続材料（レジ注入式）材料費	600v CV22sq-3C用	箇所	2.00	5,820	11,640	
監視カメラ撤去					572,064	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回線終端箱	W640×H740×D600				34,525	
446 回線終端箱撤去	W640×H740×D600	架	1.00	34,525	34,525	
厚鋼電線管	G22				25,792	
447 電線管敷設	G22	m	26.00	992	25,792	
厚鋼電線管	G28				57,358	
448 電線管敷設	G28	m	34.00	1,687	57,358	
厚鋼電線管	G42				42,177	
449 電線管敷設	G42	m	17.00	2,481	42,177	
厚鋼電線管	G54				4,962	
450 電線管敷設	G54	m	2.00	2,481	4,962	
金属製可とう電線管	#30				9,210	
451 金属製可とう電線管撤去	#30	m	10.00	921	9,210	
金属製可とう電線管	#50				5,061	
452 金属製可とう電線管撤去	#50	m	3.00	1,687	5,061	
電力ケーブル	600v CV14sq-3C				17,917	
453 電力ケーブル配線撤去	600v CV14sq-3C	m	23.00	779	17,917	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力ケーブル	600v CV14sq-3C				3,118	
454 電力ケーブル配線撤去	600v CV14sq-3C	m	2.00	1,559	3,118	
電力ケーブル	600v CV22sq-3C				25,524	
455 電力ケーブル配線撤去	600v CV22sq-3C	m	9.00	2,836	25,524	
電線	IV22sq				16,300	
456 電線配線撤去	IV22sq	m	25.00	652	16,300	
電線	IV22sq				978	
457 電線配線撤去	IV22sq	m	3.00	326	978	
制御ケーブル	CVV S 1.25sq-6c				17,917	
458 制御ケーブル配線撤去	CVV S 1.25sq-6c	m	23.00	779	17,917	
制御ケーブル	FCPEV S 1.2mm3P				17,917	
459 制御ケーブル配線撤去	FCPEV S 1.2mm3P	m	23.00	779	17,917	
同軸ケーブル	7C-2V				17,917	
460 ケーブル及び電線配線	7C-2V	m	23.00	779	17,917	
制御ケーブル	CVV S 1.25sq-6c				3,118	
461 制御ケーブル配線撤去	CVV S 1.25sq-6c	m	2.00	1,559	3,118	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
制御ケーブル	FCPEV S 1.2mm3P				3,118	
462 制御ケーブル配線撤去	FCPEV S 1.2mm3P	m	2.00	1,559	3,118	
同軸ケーブル	7C-2V				3,118	
463 同軸ケーブル配線撤去	7C-2V	m	2.00	1,559	3,118	
光ケーブル	SM-4C				189,465	
464 光ケーブル配線撤去	SM-4C	m	743.00	255	189,465	
ダクターチャンネル	HDZ L200 40×45				38,286	
465 ダクターチャンネル撤去	HDZ L200 40×45	個	18.00	2,127	38,286	
プルボックス	300×300×200				11,344	
466 プルボックス撤去	300×300×200	個	2.00	5,672	11,344	
プルボックス	300×300×300				12,762	
467 プルボックス撤去	300×300×300	個	2.00	6,381	12,762	
プルボックス	400×400×200 (SUS-WP)				14,180	
468 プルボックス撤去	400×400×200 (SUS-WP)	個	1.00	14,180	14,180	
カメラ調整工					20,655	
カメラ総合試験調整					20,655	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
469 カメラ総合試験調整		台	1.00	20,655	20,655	
監視カメラ制御版基礎					22,181	
コンクリート	18-8-40BB				7,856	
470 コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.20	39,280	7,856	
型枠					9,713	
471 型枠		m ²	1.00	9,713	9,713	
鉄筋	D13 SD345				3,303	
472 鉄筋加工(4)	D13 SD345	t	0.01	192,034	1,920	
473 鉄筋組立(4)	D13 SD345	t	0.01	138,369	1,383	
溶接金網	異形鉄線 CD6×150×150				833	
474 溶接金網設置	異形鉄線 CD6×150×150	m ²	0.40	2,084	833	
あと施工アンカー	M12×100 垂鉛メッキ スリーブ打込式				476	
475 あと施工アンカー材料費	M12×100 垂鉛メッキ スリーブ打込式	本	4.00	119	476	
機側操作室機器撤去					2,784,524	
コンプレッサーユニット					281,060	
476 コンプレッサーユニット撤去		式	1.00	281,060	281,060	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓄圧タンク	220L				562,120	
477 蓄圧タンク撤去	220L	式	1.00	562,120	562,120	
蓄圧タンク	100L				495,630	
478 蓄圧タンク撤去	100L	式	1.00	495,630	495,630	
ドレインタンクユニット					379,780	
479 ドレインタンクユニット撤去		式	1.00	379,780	379,780	
監視操作盤	W1250×H1000×D1000				51,027	
480 監視操作盤撤去		面	1.00	51,027	51,027	
配電盤	W2300×H2000×D900				122,465	
481 配電盤撤去		面	1.00	51,027	51,027	
482 配電盤撤去		面	2.00	35,719	71,438	
送気配管	15A Sch160				5,952	
483 送気配管撤去		m	6.00	992	5,952	
送気配管	40A Sch40				94,278	
484 送気配管撤去		m	38.00	2,481	94,278	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE22mm				40,508	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
485 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE22mm	m	52.00	779	40,508	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE28mm				33,740	
486 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE28mm	m	28.00	1,205	33,740	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE36mm				28,920	
487 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE36mm	m	24.00	1,205	28,920	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE42mm				17,016	
488 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE42mm	m	8.00	2,127	17,016	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE54mm				25,524	
489 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE54mm	m	12.00	2,127	25,524	
耐衝撃性ビニル電線管	HIVE70mm				20,416	
490 硬質ビニル管撤去(露出)	HIVE70mm	m	8.00	2,552	20,416	
波付硬質合成樹脂管	FEP30				17,664	
491 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	FEP30	m	48.00	368	17,664	
厚鋼電線管	GP28				26,510	
492 厚鋼電線管撤去	GP28	m	11.00	2,410	26,510	
金属製可とう電線管	#24				2,763	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
493 金属製可とう電線管撤去	#24	m	3.00	921	2,763	
金属製可とう電線管	#30				921	
494 金属製可とう電線管撤去	#30	m	1.00	921	921	
金属製可とう電線管	#38				5,061	
495 金属製可とう電線管撤去	#38	m	3.00	1,687	5,061	
金属製可とう電線管	#50				1,687	
496 金属製可とう電線管撤去	#50	m	1.00	1,687	1,687	
ダクターチャンネル	L200 40×45				46,794	
497 ダクターチャンネル撤去	L200 40×45	個	22.00	2,127	46,794	
プルボックス	VE 400×400×200				28,360	
498 プルボックス撤去	VE 400×400×200	個	4.00	7,090	28,360	
プルボックス	VE 600×600×200				9,926	
499 プルボックス撤去	VE 600×600×200	個	1.00	9,926	9,926	
プルボックス	SUS 400×400×200				28,360	
500 プルボックス撤去	SUS 400×400×200	個	4.00	7,090	28,360	
プルボックス	SUS 500×500×200				8,508	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
501 プルツク撤去	SUS 500×500×200	個	1.00	8,508	8,508	
電力ケーブル	600v CV 3.5sq-3C				43,624	
502 電力ケーブル配線撤去	600v CV 3.5sq-3C	m	56.00	779	43,624	
電力ケーブル	600v CV 14sq-4C				27,265	
503 電力ケーブル配線撤去	600v CV 14sq-4C	m	35.00	779	27,265	
制御ケーブル	CVVS 1.25sq-2C				22,820	
504 電力ケーブル配線撤去	CVVS 1.25sq-2C	m	70.00	326	22,820	
制御ケーブル	CVVS 1.25sq-4C				23,370	
505 電力ケーブル配線撤去	CVVS 1.25sq-4C	m	30.00	779	23,370	
制御ケーブル	CVVS 1.25sq-10C				63,099	
506 電力ケーブル配線撤去	CVVS 1.25sq-10C	m	81.00	779	63,099	
制御ケーブル	CVVS 1.25sq-20C				9,348	
507 制御ケーブル配線撤去	CVVS 1.25sq-20C	m	12.00	779	9,348	
制御ケーブル	CVVS 1.25sq-30C				15,580	
508 制御ケーブル配線撤去	CVVS 1.25sq-30C	m	20.00	779	15,580	
制御ケーブル	CVV 1.25sq-2C				9,780	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
509 制御ケーブル配線撤去	CVV 1.25sq-2C	m	30.00	326	9,780	
制御ケーブル	CVV 1.25sq-10C				35,055	
510 制御ケーブル配線撤去	CVV 1.25sq-10C	m	45.00	779	35,055	
制御ケーブル	CVV 1.25sq-15C				46,740	
511 制御ケーブル配線撤去	CVV 1.25sq-15C	m	60.00	779	46,740	
制御ケーブル	CVV 1.25sq-20C				28,823	
512 制御ケーブル配線撤去	CVV 1.25sq-20C	m	37.00	779	28,823	
制御ケーブル	CVV 1.25sq-30C				85,080	
513 制御ケーブル配線撤去	CVV 1.25sq-30C	m	60.00	1,418	85,080	
制御ケーブル	EF-3WF 3.5sq-3C				19,475	
514 制御ケーブル配線撤去	EF-3WF 3.5sq-3C	m	25.00	779	19,475	
制御ケーブル	EF-3P WMF 1.25sq-3P				19,475	
515 制御ケーブル配線撤去	EF-3P WMF 1.25sq-3P	m	25.00	779	19,475	
日方護岸					75,654,210	
構造物撤去工					11,489,427	
アスファルト舗装撤去					17,263	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	t=50				7,292	
516 舗装版切断	t=50	m	10.00	729.2	7,292	
舗装版破碎	t=50				6,000	
517 舗装版破碎	t=50	m ²	28.00	214.3	6,000	
殻運搬	アスファルト				3,971	
518 殻運搬	アスファルト	m ³	1.00	3,971	3,971	
既設構造物撤去工					401,451	
敷鉄板撤去	1524×3048×22				3,857	
519 敷鉄板撤去	1524×3048×22	m ²	19.00	203	3,857	
大型土のう撤去					21,714	
520 大型土のうエ		袋	22.00	987	21,714	
土のう撤去					48,248	
521 土のうエ		袋	163.00	296	48,248	
積込	土砂				38,434	
522 積込(ルーズ)	土砂	m ³	22.00	1,747	38,434	
土砂等運搬	土砂				34,848	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
523 土砂等運搬	日方護岸～処分場	m ³	22.00	1,584	34,848	
スラグ撤去					31,194	
524 掘削		m ³	18.00	1,733	31,194	
土砂等運搬	スラグ				43,632	
525 土砂等運搬	日方護岸～処分場	m ³	18.00	2,424	43,632	
工事用立入防止柵撤去					116,451	
526 工事用立入防止柵撤去		m	57.00	2,043	116,451	
仮設門扉撤去	h=1.5m				63,073	
527 仮設門扉撤去		基	1.00	63,073	63,073	
現場発生品運搬					69,587	
現場発生品運搬					69,587	
528 現場発生品及び支給品運搬		t	3.92	7,947	31,152	
529 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	3.92	9,805	38,435	
台貫移設					11,001,126	
台貫設置					10,084,430	
530 台貫設置		式	1.00	2,484,430	2,484,430	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
531 台貫材料費		式	1.00	7,600,000	7,600,000	
台貫撤去	ひょう量40t				916,696	
532 台貫撤去	ひょう量40t	式	1.00	916,696	916,696	
土工					596,796	
作業土工(床掘)					483,252	
床掘り	土砂				168,707	
533 床掘り	土砂	m ³	77.00	2,191	168,707	
土砂等運搬(1)	土砂				117,568	
534 土砂等運搬	日方護岸～土砂仮置場所	m ³	64.00	1,837	117,568	
土砂等運搬(2)	土砂				10,609	
535 土砂等運搬	日方護岸～処分場	m ³	13.00	816.1	10,609	
積込	土砂				68,800	
536 積込(ルーズ)	土砂	m ³	64.00	1,075	68,800	
土砂等運搬	土砂				117,568	
537 土砂等運搬	土砂仮置場所～日方護岸	m ³	64.00	1,837	117,568	
作業土工(埋戻)					113,544	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻	土砂				113,544	
538 埋戻し	土砂	m ³	57.00	1,992	113,544	
上部工					13,170,168	
上部コンクリート工					10,323,879	
枠組足場					649,782	
539 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		m ²	189.00	3,438	649,782	
単管傾斜足場					482,510	
540 足場工		掛m ²	113.00	4,270	482,510	
鉄筋(1)	SD345 D25				485,000	
541 鉄筋加工組立(1)	SD345 D25	k g	2,500.00	194	485,000	
鉄筋(2)	SD345 D19				160,050	
542 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	825.00	194	160,050	
鉄筋(3)	SD345 D13				543,900	
543 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	2,775.00	196	543,900	
型枠	鋼製陸上				3,484,400	
544 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m ²	310.00	11,240	3,484,400	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材	t=10mm				73,225	
545 伸縮目地		m 2	25.00	2,929	73,225	
止水板					23,464	
546 止水板		m	8.00	2,933	23,464	
コンクリート(陸上)	24-12-25(20)BB				4,346,628	
547 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m 3	149.00	29,172	4,346,628	
均しコンクリート(陸上)	18-8-40BB				74,920	
548 型枠		m 2	4.00	5,559	22,236	
549 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	2.00	26,342	52,684	
杭頭コンクリート					1,328,132	
鋼管内掘削					767,106	
550 鋼管内掘削	土砂	m 3	19.00	40,374	767,106	
積込	土砂				20,425	
551 積込(ルーズ)	土砂	m 3	19.00	1,075	20,425	
土砂等運搬	土砂				15,505	
552 土砂等運搬	日方護岸～処分場	m 3	19.00	816.1	15,505	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(陸上)	24-12-25 (20) BB				525, 096	
553 コンクリート打設(陸上)	24-12-25 (20) BB	m 3	18. 00	29, 172	525, 096	
永叩コンクリート(1)					1, 518, 157	
基礎碎石	RC-40				201, 404	
554 基礎碎石敷均し	RC-40	m 3	28. 00	7, 193	201, 404	
型枠					129, 960	
555 型枠		m 2	12. 00	10, 830	129, 960	
溶接金網	CD6 150×150				241, 744	
556 溶接金網設置	CD6 150×150	m 2	116. 00	2, 084	241, 744	
伸縮目地	t=10mm				143, 521	
557 伸縮目地	t=10mm	m 2	49. 00	2, 929	143, 521	
コンクリート	18-8-40BB				801, 528	
558 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	28. 00	28, 626	801, 528	
舗装工					10, 222, 566	
アスファルト舗装工(1)					117, 351	
基層	再生粗粒度As t=50				59, 823	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
559 人力舗設	再生粗粒度As t=50	m ²	17.00	3,519	59,823	
表層	再生密粒度As t=50				57,528	
560 人力舗設	再生密粒度As t=50	m ²	17.00	3,384	57,528	
アスファルト舗装工(2)					234,020	
路盤					95,960	
561 路盤材敷均し転圧(人力)		m ²	20.00	4,798	95,960	
基層	再生粗粒度As t=50				70,380	
562 人力舗設	再生粗粒度As t=50	m ²	20.00	3,519	70,380	
表層	再生密粒度As t=50				67,680	
563 人力舗設	再生密粒度As t=50	m ²	20.00	3,384	67,680	
コンクリート舗装工					266,250	
路盤					6,786	
564 路盤材敷均し転圧(人力)		m ²	2.00	3,393	6,786	
コンクリート舗装	18-8-40BB				246,088	
565 鋼製型枠設置撤去		m	6.00	1,387	8,322	
566 人力舗設		m ²	19.00	12,514	237,766	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縦施工目地					13,376	
567 縦施工目地		m	2.00	6,688	13,376	
永叩コンクリート(2)					6,928,992	
基礎碎石	RC-40				971,055	
568 基礎碎石敷均し	RC-40	m ³	135.00	7,193	971,055	
型枠					498,180	
569 型枠		m ²	46.00	10,830	498,180	
溶接金網	CD6 150×150				1,323,340	
570 溶接金網設置	CD6 150×150	m ²	635.00	2,084	1,323,340	
伸縮目地	t=10mm				219,675	
571 伸縮目地	t=10mm	m ²	75.00	2,929	219,675	
コンクリート	18-8-40BB				3,916,742	
572 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	139.00	28,178	3,916,742	
被覆コンクリート					2,675,953	
基礎碎石	RC-40				410,001	
573 基礎碎石敷均し	RC-40	m ³	57.00	7,193	410,001	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					119,130	
574 型枠		m ²	11.00	10,830	119,130	
溶接金網	CD6 150×150				448,060	
575 溶接金網設置	CD6 150×150	m ²	215.00	2,084	448,060	
伸縮目地	t=10mm				64,438	
576 伸縮目地	t=10mm	m ²	22.00	2,929	64,438	
コンクリート	18-8-40BB				1,634,324	
577 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	58.00	28,178	1,634,324	
排水構造物工					2,006,857	
現場打U型側溝(1)					1,362,690	
基礎碎石	RC-40 t=15cm				53,118	
578 基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	39.00	1,362	53,118	
型枠					913,022	
579 型枠		m ²	94.00	9,713	913,022	
目地板	t=10mm				3,750	
580 目地板	t=10mm	m ²	1.00	3,750	3,750	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	18-8-40BB				392,800	
581 コンクリート	18-8-40BB	m 3	10.00	39,280	392,800	
現場打U型側溝(2)					644,167	
基礎砕石	RC-40 t=15cm				13,620	
582 基礎砕石	RC-40 t=15cm	m 2	10.00	1,362	13,620	
型枠					233,112	
583 型枠		m 2	24.00	9,713	233,112	
目地板	t=10mm				1,500	
584 目地板	t=10mm	m 2	0.40	3,750	1,500	
コンクリート	24-12-25(20)BB				121,650	
585 コンクリート	24-12-25(20)BB	m 3	3.00	40,550	121,650	
グレーチング蓋	普通目 T-31				228,030	
586 蓋版		枚	6.00	38,005	228,030	
鉄筋	D13				46,255	
587 鉄筋加工(4)	D13	t	0.14	192,034	26,884	
588 鉄筋組立(4)	D13	t	0.14	138,369	19,371	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付属工					2,950,756	
立入防止柵(1)					1,401,693	
立入防止柵(1)	H=1.8m 忍び返し				1,184,652	
589 立入防止柵(1)設置		m	63.00	7,904	497,952	
590 立入防止柵(1)材料費		式	1.00	686,700	686,700	
コンクリート削孔	φ70 L=350				217,041	
591 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ70 L=350	孔	33.00	6,577	217,041	
門扉(1)					1,376,712	
門扉(1)	両開き H=1.8m 忍び返し				1,296,876	
592 門扉(1)設置		基	1.00	538,876	538,876	
593 門扉(1)材料費		式	1.00	758,000	758,000	
コンクリート削孔	φ170 L=650				79,836	
594 コンクリート削孔	φ170 L=650	箇所	2.00	39,918	79,836	
立入防止柵(2)					57,471	
立入防止柵(2)	H=2.0m				57,471	
595 立入防止柵(2)設置		m	0.60	53,785	32,271	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
596 立入防止柵 (2) 材料費		式	1.00	25,200	25,200	
門扉(2)					114,880	
門扉(2)	φ70 L=350				114,880	
597 門扉		基	1.00	16,280	16,280	
598 門扉(2) 材料費		式	1.00	98,600	98,600	
仮設工					2,110,620	
交通誘導警備員					2,110,620	
交通誘導警備員					2,110,620	
599 交通誘導整理		式	1.00	2,110,620	2,110,620	
雑工					7,809,982	
ずれどめ・ストッパー					152,256	
ずれ止め (1)	ずれ止め (12mm)				103,944	
600 ずれ止め (1) 材料費	ずれ止め (12mm)	k g	244.00	426	103,944	
ストッパー	ストッパー				48,312	
601 ストッパー材料費	ストッパー	個	132.00	366	48,312	
現場鋼材溶接工					2,166,310	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場鋼材溶接 (1)	鉄筋D13+鋼管				63,921	
602 アーク溶接 (1)	鉄筋D13+鋼管	m	11.00	5,811	63,921	
現場鋼材溶接 (2)	ずれ止め (12mm)				2,052,232	
603 アーク溶接 (2)	ずれ止め (12mm)	m	104.00	19,733	2,052,232	
現場鋼材溶接 (3)	ストッパー				50,157	
604 アーク溶接 (3)	ストッパー	m	3.00	16,719	50,157	
発動発電機設置					621,570	
発動発電設備設置					372,810	
605 発動発電設備据付 (パッケージ型)	100kVA以下	台	1.00	372,810	372,810	
発動発電機調整					248,760	
606 発動発電設備調整 (パッケージ型)	100kVA以下	台	1.00	248,760	248,760	
電気設備設置工					3,948,003	
電灯動力分電盤					1,006,048	
607 分電盤取付	SUS304 W1000×D200×H800	面	1.00	51,048	51,048	
608 材料費(面)		面	1.00	955,000	955,000	
電力ケーブル					153,430	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
609 ケーブル及び電線配線	管内：CE8sq-3C	m	67.00	1,559	104,453	
610 電力ケーブル	CE8sq-3C	m	67.00	731	48,977	
電力ケーブル					588,234	
611 ケーブル及び電線配線	管内配線：CE14sq-3C	m	219.00	1,559	341,421	
612 電力ケーブル	CE14sq-3C	m	219.00	1,127	246,813	
電力ケーブル					694,944	
613 ケーブル及び電線配線	管内配線：CE22sq-3C	m	152.00	2,836	431,072	
614 電力ケーブル	CE22sq-3C	m	152.00	1,736	263,872	
電線					13,026	
615 ケーブル及び電線配線	管内配線：IE5.5	m	26.00	340	8,840	
616 電線	IE5.5sq	m	26.00	161	4,186	
厚鋼電線管					152,390	
617 電線管敷設	G28	m	49.00	2,362	115,738	
618 厚鋼電線管材料費	G28	m	49.00	748	36,652	
厚鋼電線管					182,930	
619 電線管敷設	G36	m	55.00	2,362	129,910	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
620 厚鋼電線管材料費	G36	m	55.00	964	53,020	
厚鋼電線管					22,905	
621 電線管敷設	G42	m	5.00	3,474	17,370	
622 厚鋼電線管材料費	G42	m	5.00	1,107	5,535	
硬質ビニル管					3,618	
623 硬質ビニル管敷設(露出)	HIVE16	m	3.00	1,091	3,273	
624 硬質ビニル管材料費	HIVE16	m	3.00	115	345	
金属製可とう電線管					34,236	
625 金属製可とう電線管敷設	#30	m	12.00	1,843	22,116	
626 金属製可とう電線管材料費	#30 ビニル被覆	m	12.00	1,010	12,120	
金属製可とう電線管					49,648	
627 金属製可とう電線管敷設	#38	m	16.00	1,843	29,488	
628 金属製可とう電線管材料費	#38 ビニル被覆	m	16.00	1,260	20,160	
金属製可とう電線管					21,056	
629 金属製可とう電線管敷設	#50	m	4.00	3,374	13,496	
630 金属製可とう電線管材料費	#50 ビニル被覆	m	4.00	1,890	7,560	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管					90,869	
631 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	FEP40 購入材	m	89.00	1,021	90,869	
ダクターリップ	G28用				2,940	
632 ダクターリップ材料費	G28用 DC-31	個	49.00	60	2,940	
ダクターリップ	G36用				3,850	
633 ダクターリップ材料費	G36用 DC-39	個	55.00	70	3,850	
ダクターリップ	G42用				492	
634 ダクターリップ材料費	G42用 DC-51	個	6.00	82	492	
ダクターリップ	HIVE16用				156	
635 ダクターリップ材料費	HIVE16用 DC-19	個	3.00	52	156	
ダクターチャンネル	D1S15 L150 40×30 亜鉛メッキ				297,547	
636 ダクター取付	D1S15 L150 40×30 亜鉛メッキ	個	67.00	4,254	285,018	
637 ダクターチャンネル材料費	D1S15 L150 40×30 亜鉛メッキ	個	67.00	187	12,529	
あと施工アンカー					7,638	
638 あと施工アンカー材料費	HM8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	個	134.00	57	7,638	
防水ユニオンカップリング					12,663	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
639 防水ユニオンカップリング材料費	#30用(厚鋼用)	個	21.00	603	12,663	
防水ユニオンカップリング					19,481	
640 防水ユニオンカップリング材料費	#38用(厚鋼用)	個	23.00	847	19,481	
防水ユニオンカップリング					2,200	
641 防水ユニオンカップリング材料費	#50用(厚鋼用)	個	2.00	1,100	2,200	
防水ボックスコネクタ					6,120	
642 防水ボックスコネクタ材料費	#30用(厚鋼用)	個	12.00	510	6,120	
防水ボックスコネクタ					9,648	
643 防水ボックスコネクタ材料費	#38用(厚鋼用)	個	16.00	603	9,648	
防水ボックスコネクタ					3,712	
644 防水ボックスコネクタ材料費	#50用(厚鋼用)	個	4.00	928	3,712	
ベルマウス					3,312	
645 ベルマウス材料費	FEP40用	個	6.00	552	3,312	
異種管接続材					33,600	
646 異種管接続材料費	FEP40用(H型)	個	6.00	5,600	33,600	
FEP管直線接続材					4,620	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
647 FEP管直線接続材料費	FEP40用	個	3.00	1,540	4,620	
FEP管直線接続材					4,200	
648 FEP管直線接続材料費	FEP30用	個	3.00	1,400	4,200	
分岐接続材（レジ注入式）					35,532	
649 電力ケーブル接続処理（レジ注入式）	CV22sq-3C 分岐接続	箇所	2.00	9,926	19,852	
650 分岐接続材料費（レジ注入式）		組	2.00	7,840	15,680	
埋設標識シート					11,137	
651 埋設標識シート敷設	300W	m	37.00	113	4,181	
652 埋設標識シート材料費	300W	m	37.00	188	6,956	
D種接地					11,165	
653 接地設置	D種	極	1.00	7,090	7,090	
654 接地材料費		式	1.00	4,075	4,075	
ブルックス	150×150×100 (VE防水)				6,902	
655 ブルックス設置	150×150×100 (VE防水)	個	1.00	5,672	5,672	
656 材料費(個)	150×150×100 (VE防水)	個	1.00	1,230	1,230	
ブルックス	300×300×200 (SUS防水)				142,176	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
657 プラッタ設置	300×300×200 (SUS防水)	個	4.00	11,344	45,376	
658 材料費(個)	300×300×200 (SUS防水)	個	4.00	24,200	96,800	
ハンドホール(据付・撤去)					48,240	
659 ハンドホール移設	H1-6 重量515kg	基	1.00	48,240	48,240	
引込開閉器盤 (函体再利用)					51,048	
660 引込開閉器盤設置	H830×W500×D200	面	1.00	51,048	51,048	
漏電遮断器 (引込開閉器盤)					26,276	
661 漏電遮断器据付	600V 3P 100AF	個	1.00	10,776	10,776	
662 漏電遮断機材料費	600V 3P 100AF	個	1.00	15,500	15,500	
漏電遮断器 (引込開閉器盤)					15,910	
663 漏電遮断器据付	600V 3P 50AF	個	1.00	7,090	7,090	
664 漏電遮断器材料費	600V 3P 50AF	個	1.00	8,820	8,820	
樹脂アンカー					1,188	
665 樹脂アンカー材料費	M16用	個	4.00	297	1,188	
アンカーボルト					2,464	
666 アンカーボルト材料費	M16 (SUS304) ×190 N, W	本	4.00	616	2,464	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					29,139	
667 型枠		m ²	3.00	9,713	29,139	
鉄筋					19,824	
668 鉄筋加工(4)	D13	t	0.06	192,034	11,522	
669 鉄筋組立(4)	D13	t	0.06	138,369	8,302	
基礎コンクリート					34,560	
670 コンクリート	24-12-20BB W/C65%以下	m ³	1.00	34,560	34,560	
コンクリート削孔					3,984	
671 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ20×200	孔	4.00	996.2	3,984	
床堀					13,146	
672 床掘り	土砂	m ³	6.00	2,191	13,146	
埋戻し					19,835	
673 埋戻し	土砂	m ³	5.00	3,967	19,835	
保護砂					8,287	
674 埋戻し	山砂(保護砂)	m ³	1.00	3,967	3,967	
675 敷砂,保護砂(材料費)	山砂(保護砂)	m ³	1.00	4,320	4,320	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土積込(ルーズ)					1,747	
676 積込(ルーズ)	残土(土砂)	m ³	1.00	1,747	1,747	
残土土砂等運搬					1,584	
677 土砂等運搬	残土(処分場土砂)	m ³	1.00	1,584	1,584	
残土処分					4,140	
678 残土等処分		m ³	1.00	4,140	4,140	
コンクリート削孔					34,206	
679 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ60×60 ハンドホール	孔	6.00	5,701	34,206	
電気設備撤去工					921,843	
引込柱					78,286	
680 コンクリート柱撤去	8-19-5.0	本	1.00	67,696	67,696	
681 支線撤去		本	1.00	10,590	10,590	
引込開閉盤	流用可				23,385	
682 引込開閉器盤撤去(ボ-ル取付)	H830×W500×D200 再利用	面	1.00	23,385	23,385	
引込開閉盤	流用不可				25,524	
683 引込開閉盤撤去	H830×W500×D200 不使用	面	1.00	25,524	25,524	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管					11,776	
684 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	FEP40 地中流用不可	m	32.00	368	11,776	
波付硬質合成樹脂管					11,776	
685 波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	FEP30 地中流用不可	m	32.00	368	11,776	
電力ケーブル					4,395	
686 ケーブル及び電線配線撤去	柱内配線：CE22sq-3C 再使用不可	m	5.00	879	4,395	
電力ケーブル					2,335	
687 ケーブル及び電線配線撤去	柱内配線：CE14sq-3C 再使用不可	m	5.00	467	2,335	
電線					510	
688 ケーブル及び電線配線撤去	柱内配線：IE3.5mm2 再使用不可	m	5.00	102	510	
電力ケーブル					46,794	
689 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CE22sq-3C 再使用不可	m	33.00	1,418	46,794	
電力ケーブル					232,552	
690 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CE22sq-3C 再使用	m	82.00	2,836	232,552	
電力ケーブル					25,707	
691 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CE14sq-3C 再使用不可	m	33.00	779	25,707	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電力ケーブル					127,838	
692 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：CE14sq-3C 再使用	m	82.00	1,559	127,838	
電線					340	
693 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：IE3.5mm2 再使用不可	m	2.00	170	340	
電力ケーブル					14,022	
694 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：EM-EE/F5.5sq-3C 再使用不可	m	18.00	779	14,022	
電力ケーブル					14,022	
695 ケーブル及び電線配線撤去	管内配線：EM-EE/F8.0sq-3C 再使用不可	m	18.00	779	14,022	
厚鋼電線管					23,618	
696 電線管敷設撤去	G28再使用不可	m	14.00	1,687	23,618	
金属製可とう電線管					2,763	
697 金属製可とう電線管撤去	#30再使用不可	m	3.00	921	2,763	
陸間設備工					276,200	
698 機側盤改造		式	1.00	276,200	276,200	
その他					25,297,038	
処分費					25,297,038	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻処分					681,030	
699 アスファルト殻処分		m 3	161.00	4,230	681,030	
コンクリート殻処分	無筋				1,049,040	
700 コンクリート殻処分	無筋	m 3	248.00	4,230	1,049,040	
コンクリート殻処分	有筋				891,000	
701 コンクリート殻処分	有筋	m 3	198.00	4,500	891,000	
土砂処分	石材				5,112,900	
702 残土等処分	石材	m 3	1,235.00	4,140	5,112,900	
土砂処分	土砂				17,466,660	
703 残土等処分	土砂	m 3	4,219.00	4,140	17,466,660	
スラグ処分					96,408	
704 スラグ処分		m 3	18.00	5,356	96,408	
共通仮設費(積上)					5,308,562	
共通仮設					5,308,562	
共通仮設費					5,308,562	
運搬費					5,064,472	

積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬	クローラクレーン70t型				1,228,306	
705 分解組立運搬	クローラクレーン70t型	式	1.00	1,228,306	1,228,306	
建設機械器具等運搬	鋼管パイラーφ1200				1,173,600	
706 貨物自動車による運搬	鋼管パイラーφ1200	式	1.00	1,173,600	1,173,600	
仮設材等運搬(搬入)	鋼矢板、腹起、火打				1,331,283	
707 仮設材等運搬(搬入)	鋼矢板、腹起、火打	式	1.00	1,331,283	1,331,283	
仮設材等運搬(搬出)	鋼矢板、腹起、火打				1,331,283	
708 仮設材等運搬(搬出)	鋼矢板、腹起、火打	式	1.00	1,331,283	1,331,283	
水雷・傷害等保険料					124,090	
傷害保険料					124,090	
709 傷害保険料		式	1.00	124,090	124,090	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
710 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：1

名称：舗装版切断 アスファルト t=100

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト t=100	m	1.000	729.2	729.2		
合 計	作業能力：1.00m			729.2	729.2		

番号：2

名称：舗装版破碎 アスファルト t=100

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト t=100	m 2	1.000	214.3	214.3		
合 計	作業能力：1.00m 2			214.3	214.3		

番号：3

名称：殻運搬(1) アスファルト

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	アスファルト	m 3	1.000	3,971	3,971		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,971	3,971		

番号：4

名称：舗装版切断 アスファルト t=100

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト t=100	m	1.000	729.2	729.2		
合 計	作業能力：1.00m			729.2	729.2		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：5

名称：舗装版破碎 アスファルト t=100

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト t=100	m ²	1.000	214.3	214.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			214.3	214.3		

番号：6

名称：殻運搬 アスファルト

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト	m ³	1.000	3,971	3,971		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,971	3,971		

番号：7

名称：舗装版切断 コンクリート t=200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	コンクリート t=200	m	1.000	3,378	3,378		
合 計	作業能力：1.00m			3,378	3,378		

番号：8

名称：舗装版破碎 コンクリート t=200 有筋

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	コンクリート t=200 有筋	m ²	1.000	798.6	798.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			798.6	798.6		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：9

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m3	1.00	3,971	3,971		
合 計	作業能力：1.00m3			3,971	3,971		

番号：10

名称：歩車道境界ブロック撤去

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック撤去		m	1.000	1,438	1,438		
合 計	作業能力：1.00m			1,438	1,438		

番号：11

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m3			8,489.00	84,890		

番号：12

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m3	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m3			2,244	2,244		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：13

名称：鋼矢板引抜き

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.213	31,620.00	6,735		
特殊作業員		人	0.213	27,640.00	5,887		
とび工		人	0.426	29,170.00	12,426		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.213	180,120.00	38,365		
ラフレンクレーン運転		日	0.213	90,817.00	19,344		
雑材料		%	0.100	82,757.00	82		
合 計	作業能力：10.00枚			8,283.00	82,839		

番号：14

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	31,620.00	6,007		
特殊作業員		人	0.190	27,640.00	5,251		
とび工		人	0.390	29,170.00	11,376		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.130	180,120.00	23,415		
ラフレンクレーン運転		日	0.190	90,817.00	17,255		
合 計	作業能力：1.00回			63,304.00	63,304		

番号：15

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,489.00	84,890		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：16

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,244	2,244		

番号：17

名称：掘削

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m ³	1.00	367.5	367.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			367.5	367.5		

番号：18

名称：土砂等運搬 船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m ³	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			961.3	961.3		

番号：19

名称：構造物取壊し コンクリート 有筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,245.00	172,450		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,245.00	172,450		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：20

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m3	1.00	3,797	3,797		
合 計	作業能力：1.00m3			3,797	3,797		

番号：21

名称：タイロッド撤去

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
溶接工		人	1.00	33,150.00	33,150		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
雑材料	全体の%	%	20.00	175,110.00	35,022		
合 計	作業能力：10.00本			21,013.00	210,132		

番号：22

名称：構造物取壊し コンクリート 有筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,245.00	172,450		
合 計	作業能力：10.00m3			17,245.00	172,450		

番号：23

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m3	1.00	3,797	3,797		
合 計	作業能力：1.00m3			3,797	3,797		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：24

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,489.00	84,890		

番号：25

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,244	2,244		

番号：26

名称：ワイヤーソーイング切断

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,620.00	15,810		
特殊作業員		人	1.00	27,640.00	27,640		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
自走式ワイヤソー	ワイヤ接触長6m	日	0.50	71,550.00	35,775	8H	
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	0.50	7,469.00	3,734		
雑材料	全体の%	%	90.00	107,639.00	96,875		
合 計	作業能力：1.00m ²			204,514.00	204,514		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：27

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,489.00	84,890		

番号：28

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,244	2,244		

番号：29

名称：既設給水管撤去

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.10	27,640.00	2,764		
雑材料	全体の%	%	50.00	2,764.00	1,382		
合 計	作業能力：1.00m			4,146.00	4,146		

番号：30

名称：床掘り

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.00	241.7	241.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			241.7	241.7		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：31

名称：土砂等運搬(1) 船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：32

名称：土砂等運搬(2) 船尾南護岸(第2工区)～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：33

名称：床掘り(水中)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超ロングアームバックホウ(排出ガス対策型)	山積0.4m3(平積0.3m3)	日	2.00	69,326.00	138,652	5.80H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	2.00	65,026.00	130,052	5.80H / 8H	
ダンプトラック	10t積級	日	2.00	65,811.00	131,622	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	400,326.00	12,009		
合 計	作業能力：100.00m3			4,123.00	412,335		

番号：34

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m3	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m3			238.6	238.6		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：35

名称：土砂等運搬(3) 船尾南護岸(第2工区)～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：36

名称：積込(ルーズ) 石材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	石材	m3	1.00	284.3	284.3		
合 計	作業能力：1.00m3			284.3	284.3		

番号：37

名称：土砂等運搬(4) 船尾南護岸(第2工区)～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：38

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	1,992	1,992		
合 計	作業能力：1.00m3			1,992	1,992		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：39

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m ³	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.6	238.6		

番号：40

名称：土砂等運搬(4) 土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)	m ³	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			961.3	961.3		

番号：41

名称：大型土のう工 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.074	31,620.00	2,339		
特殊作業員		人	0.074	27,640.00	2,045		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.074	52,000.00	3,848		
雑材料		%	0.500	4,384.00	21		
合 計	作業能力：10.00袋			825.00	8,253		

番号：42

名称：現場発生品及び支給品運搬 撤去場所～作業ヤード

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	撤去場所～作業ヤード	t	1.000	984.6	984.6		
合 計	作業能力：1.00t			984.6	984.6		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：43

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,805	9,805		
合 計	作業能力：1.00 t			9,805	9,805		

番号：44

名称：現場発生品及び支給品運搬 作業ヤード～設置場所

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	作業ヤード～設置場所	t	1.000	984.6	984.6		
合 計	作業能力：1.00 t			984.6	984.6		

番号：45

名称：大型土のう工 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	31,620.00	4,806		
特殊作業員		人	0.152	27,640.00	4,201		
普通作業員		人	0.152	24,680.00	3,751		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.152	52,000.00	7,904		
雑材料		%	0.200	12,758.00	25		
合 計	作業能力：10.00袋			2,068.00	20,687		

番号：46

名称：床掘り

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1.00	463.8	463.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			463.8	463.8		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：47

名称：土砂等運搬(1) 船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	船尾南護岸(第2工区)～土砂仮置場所	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：48

名称：土砂等運搬(2) 船尾南護岸(第2工区)～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	船尾南護岸(第2工区)～処分場	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：49

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	532	532		
合 計	作業能力：1.00m3			532	532		

番号：50

名称：埋戻材材料費 単粒度碎石(40～20mm)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度碎石	40～20mm	m3	1.00	4,850.00	4,850		
合 計	作業能力：1.00m3			4,850.00	4,850		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：51

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	532	532		
合 計	作業能力：1.00m3			532	532		

番号：52

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m3	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m3			238.6	238.6		

番号：53

名称：土砂等運搬(3) 土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	土砂仮置場所～船尾南護岸(第2工区)	m3	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m3			961.3	961.3		

番号：54

名称：鋼管矢板材料 SKY490 φ1200 t20 L=29.4m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板(1)(b, c)	SKY490, φ1200, t20, L29.4	本	77.00	4,755,010.00	366,135,770		
鋼管矢板(1)(b, c)	SKY490, φ1200, t20, L29.4 銅バンド含む	本	1.00	4,899,010.00	4,899,010		
合 計	作業能力：1.00式			371,034,780.00	371,034,780		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：55

名称：鋼管矢板荷卸

60枚・本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ]	排出がス対策型(3次基準)70t	日	1.00	144,463.00	144,463		
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
とびエ		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	259,103.00	1,295		
合 計	作業能力：60.00枚・本			4,339.00	260,398		

番号：56

名称：鋼管パイラー組立・解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管パイラー運転	φ1200仕様	日	0.63	760,460.00	479,089		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ]	排出がス対策型(3次基準)70t	日	3.00	144,463.00	433,389		
世話役		人	3.00	31,620.00	94,860		
特殊作業員		人	3.00	27,640.00	82,920		
とびエ		人	9.00	29,170.00	262,530		
合 計	作業能力：1.00回			1,352,788.00	1,352,788		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：57

名称：鋼管矢板圧入

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管パイラー運転	φ1200仕様	日	8.47	760,460.00	6,441,096		
ウォータージェット運転	圧入14.7MPa 吐出量325l/min	日	67.76	91,918.00	6,228,363		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ]	排出ガス対策型(3次基準)70t	日	8.47	144,463.00	1,223,601		
発動発電機	(ディーゼルエンジン駆動・超低騒音・排出ガス対策 (第3次基準値)150kVA	日	8.47	33,921.00	287,310		
世話役		人	8.47	31,620.00	267,821		
特殊作業員		人	8.47	27,640.00	234,110		
とび工		人	16.94	29,170.00	494,139		
溶接工		人	16.94	33,150.00	561,561		
普通作業員		人	8.47	24,680.00	209,039		
雑材料	特定項目の%	%	15.10	15,659,730.00	2,364,619		
合 計	作業能力：10.00本			1,831,165.00	18,311,659		

番号：58

名称：鋼管矢板材料 570N級 φ1200 t21 L=30.4m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板(2) (d, e)	570N級, φ1200, t=21mm, L=30.4m	本	24.00	5,446,022.00	130,704,528		
合 計	作業能力：1.00式			130,704,528.00	130,704,528		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：59

名称：鋼管矢板荷卸

60枚・本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ]	排出ガス対策型(3次基準)70t	日	1.00	144,463.00	144,463		
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	259,103.00	1,295		
合 計	作業能力：60.00枚・本			4,339.00	260,398		

番号：60

名称：鋼管矢板圧入

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管パイラー運転	φ1200仕様	日	8.97	760,460.00	6,821,326		
ウォータージェット運転	圧入14.7MPa 吐出量325l/min	日	71.76	91,918.00	6,596,035		
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラ チスジブ]	排出ガス対策型(3次基準)70t	日	8.97	144,463.00	1,295,833		
発動発電機	(ディーゼルエンジン駆動・超低騒音・排出ガス対策 (第3次基準値)150kVA)	日	8.97	33,921.00	304,271		
世話役		人	8.97	31,620.00	283,631		
特殊作業員		人	8.97	27,640.00	247,930		
とび工		人	17.94	29,170.00	523,309		
溶接工		人	17.94	33,150.00	594,711		
普通作業員		人	8.97	24,680.00	221,379		
雑材料	特定項目の%	%	15.10	16,584,154.00	2,504,207		
合 計	作業能力：10.00本			1,939,263.00	19,392,632		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：61

名称：瀕取り投入(自積方式) 10～200kg/個

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	4.19	708,986.00	2,970,651	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.19	226,077.00	947,262	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	5.35	231,314.00	1,237,529	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,155,442.00	25,777		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			5,181.00	5,181,219		

番号：62

名称：積込(ルーズ) 石材

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	石材	m ³	1.00	284.3	284.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.3	284.3		

番号：63

名称：土砂等運搬 作業ヤード～船尾南護岸(第2工区)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	作業ヤード～船尾南護岸(第2工区)	m ³	1.00	480.7	480.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			480.7	480.7		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：64

名称：捨石荒均し(陸上) 潮待ち部以外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	447,383.00	536,859	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	139,005.00	166,806	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	40,700.00	61,050		
普通作業員		人	13.50	24,680.00	333,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,097,895.00	5,489		
合 計	作業能力：100.00m ²			11,033.00	1,103,384		

番号：65

名称：捨石荒均し(陸上) 潮待ち部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.30	447,383.00	581,597	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.30	139,005.00	180,706	2.00H / 8H	
石工		人	1.70	40,700.00	69,190		
普通作業員		人	14.90	24,680.00	367,732		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,199,225.00	5,996		
合 計	作業能力：100.00m ²			12,052.00	1,205,221		

番号：66

名称：捨石荒均し(水中) 潮待ち部

1日当り (20.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	231,314.00	231,314	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	231,314.00	1,156		
合 計	作業能力：20.50m ²			11,340.00	232,470		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：67

名称：捨石荒均し(水中) 潮待ち部以外

1日当り (29.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	231,314.00	231,314	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	231,314.00	1,156		
合 計	作業能力：29.30m ²			7,934.00	232,470		

番号：68

名称：捨石本均し(陸上) 潮待ち部以外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	2.90	65,026.00	188,575	5.80H / 8H	
石工		人	3.70	40,700.00	150,590		
普通作業員		人	32.90	24,680.00	811,972		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,151,137.00	5,755		
合 計	作業能力：100.00m ²			11,568.00	1,156,892		

番号：69

名称：捨石本均し(陸上) 潮待ち部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	3.20	65,026.00	208,083	5.80H / 8H	
石工		人	4.00	40,700.00	162,800		
普通作業員		人	36.20	24,680.00	893,416		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,264,299.00	6,321		
合 計	作業能力：100.00m ²			12,706.00	1,270,620		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：70

名称：防砂シート敷設

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	t=10mm	m ²	568.00	455.00	258,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,224.00	631,584		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,825.00	942,024		

番号：71

名称：瀬取り投入(自積方式)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石		m ³	1,300.00	7,200.00	9,360,000		
クレーン付台船	100t吊	日	4.19	708,986.00	2,970,651	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.19	226,077.00	947,262	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.91	231,314.00	673,123	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	13,951,036.00	69,755		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			14,020.00	14,020,791		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：72

名称：被覆均し(陸上) 潮待ち部以外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	447,383.00	1,610,578	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	139,005.00	500,418	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	40,700.00	73,260		
普通作業員		人	16.20	24,680.00	399,816		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,584,072.00	12,920		
合 計	作業能力：100.00m ²			25,969.00	2,596,992		

番号：73

名称：被覆均し(陸上) 潮待ち部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	4.00	447,383.00	1,789,532	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.00	139,005.00	556,020	2.00H / 8H	
石工		人	2.00	40,700.00	81,400		
普通作業員		人	17.80	24,680.00	439,304		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,866,256.00	14,331		
合 計	作業能力：100.00m ²			28,805.00	2,880,587		

番号：74

名称：被覆均し(水中) 潮待ち部

1日当り (15.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	231,314.00	231,314	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	231,314.00	1,156		
合 計	作業能力：15.50m ²			14,998.00	232,470		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：75

名称：被覆均し(水中) 潮待ち部以外

1日当り (22.2m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	231,314.00	231,314	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	231,314.00	1,156		
合 計	作業能力：22.20m ²			10,471.00	232,470		

番号：76

名称：支保組立組外(鋼矢板式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	23,970.00	2,397,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.10	52,000.00	109,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m			25,062.00	2,506,200		

番号：77

名称：支保組立組外(水中)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.25	52,000.00	65,000	8H	
世話役		人	1.25	31,620.00	39,525		
とび工		人	2.50	29,170.00	72,925		
普通作業員		人	2.50	24,680.00	61,700		
潜水送気員		人	1.25	31,620.00	39,525		
潜水士		人	1.25	42,430.00	53,037		
潜水連絡員		人	1.25	33,760.00	42,200		
雑材料	全体の%	%	30.00	373,912.00	112,173		
合 計	作業能力：10.00m			48,608.00	486,085		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：78

名称：鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,282.00	328,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	52,000.00	15,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,438.00	343,800		

番号：79

名称：鋼製枠組足場架組（水中）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	8.33	52,000.00	433,160	8H	
世話役		人	8.33	31,620.00	263,394		
とび工		人	16.66	29,170.00	485,972		
普通作業員		人	16.66	24,680.00	411,168		
潜水士		人	8.33	42,430.00	353,441		
潜水連絡員		人	8.33	33,760.00	281,220		
潜水送気員		人	8.33	31,620.00	263,394		
雑材料	全体の%	%	30.00	2,491,749.00	747,524		
合 計	作業能力：100.00m ²			32,392.00	3,239,273		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：80

名称：足場工

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	31,620.00	47,430		
とび工		人	6.100	29,170.00	177,937		
普通作業員		人	2.700	24,680.00	66,636		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.800	52,000.00	41,600		
雑材料		%	28.000	333,603.00	93,408		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,270.00	427,011		

番号：81

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋(1)	SD345 D19	kg	1,030.00	167.00	172,010		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			264.00	264,930		

番号：82

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋(2)	SD345 D16	kg	1,030.00	172.00	177,160		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			270.00	270,080		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：83

名称：鉄筋加工組立(3) SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋(3)	SD345 D13	k g	1,030.00	179.00	184,370		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			277.00	277,290		

番号：84

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,200.00	1,020,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	52,000.00	104,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,240.00	1,124,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：85

名称：鋼製型枠組立組外（水中）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	8.33	52,000.00	433,160	8H	
世話役		人	8.33	31,620.00	263,394		
型わく工		人	16.66	34,070.00	567,606		
普通作業員		人	16.66	24,680.00	411,168		
潜水士		人	8.33	42,430.00	353,441		
潜水送気員		人	8.33	31,620.00	263,394		
潜水連絡員		人	8.33	33,760.00	281,220		
雑材料	全体の%	%	30.00	2,573,383.00	772,014		
合 計	作業能力：100.00m ²			33,453.00	3,345,397		

番号：86

名称：木製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,740.00	1,174,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：87

名称：木製型枠組立組外（水中）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	11.10	52,000.00	577,200	8H	
世話役		人	11.10	31,620.00	350,982		
型わく工		人	22.20	34,070.00	756,354		
普通作業員		人	22.20	24,680.00	547,896		
潜水士		人	11.10	42,430.00	470,973		
潜水送気員		人	11.10	31,620.00	350,982		
潜水連絡員		人	11.10	33,760.00	374,736		
雑材料	全体の%	%	30.00	3,429,123.00	1,028,736		
合 計	作業能力：100.00m ²			44,578.00	4,457,859		

番号：88

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号：89

名称：止水板

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,933	2,933		
合 計	作業能力：1.00m			2,933	2,933		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：90

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 W/C=65%以下	m 3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m 3			29,172.00	291,720		

番号：91

名称：水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 水中不分離性 24-50-25 (20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中不分離性コンクリート	24-50-20BB 最大水セメント比50%	m 3	10.60	50,800.00	538,480		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	0.20	109,726.00	21,945	6.80H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.10	231,314.00	23,131	8H	
世話役		人	0.30	31,620.00	9,486		
特殊作業員		人	0.40	27,640.00	11,056		
普通作業員		人	0.90	24,680.00	22,212		
普通作業員		人	0.30	24,680.00	7,404		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	95,234.00	476		
合 計	作業能力：10.00m 3			63,419.00	634,190		

番号：92

名称：現場投入費

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
増粘材投入費		回	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00回			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：93

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,559	5,559		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,559	5,559		

番号：94

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,936.00	49,360		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,626.00	286,260		

番号：95

名称：基礎砕石敷均し

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m ³	12.00	1,470.00	17,640		
特殊作業員		人	0.30	27,640.00	8,292		
普通作業員		人	1.80	24,680.00	44,424		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,716.00	1,581		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,193.00	71,937		

番号：96

名称：差筋

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋	D13 L=600	本	1.00	226.00	226		
合 計	作業能力：1.00本			226.00	226		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：97

名称：防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 ○○建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,666.00	166,600		
転落防止柵 4段	コンクリート建込	m	100.000	7,520.00	752,000		
合 計	作業能力：100.00m			9,186.00	918,600		

番号：98

名称：吊型枠(1)(材料費) PL-φ1130×12t

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠(1)	PL-φ1130×12t	個	1.00	39,500.00	39,500		
合 計	作業能力：1.00個			39,500.00	39,500		

番号：99

名称：吊型枠設置(φ1200用) PL-φ1130×12t

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.33	31,620.00	10,434		
型わく工		人	0.33	34,070.00	11,243		
普通作業員		人	0.66	24,680.00	16,288		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.33	52,000.00	17,160	8H	
雑材料	全体の%	%	8.00	55,125.00	4,410		
合 計	作業能力：10.00個			5,953.00	59,535		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：100

名称：吊型枠(2) (材料費) PL-φ840×9t

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠(2)	PL-φ840×9t	個	1.00	31,500.00	31,500		
合 計	作業能力：1.00個			31,500.00	31,500		

番号：101

名称：吊型枠設置 (φ900用) PL-φ840×9t

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.25	31,620.00	7,905		
型わく工		人	0.25	34,070.00	8,517		
普通作業員		人	0.50	24,680.00	12,340		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.25	52,000.00	13,000	8H	
雑材料	全体の%	%	8.00	41,762.00	3,340		
合 計	作業能力：10.00個			4,510.00	45,102		

番号：102

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 W/C=65%以下	m3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m3			29,172.00	291,720		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：103

名称：基礎砕石敷均し RC-40

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m ³	12.00	1,470.00	17,640		
特殊作業員		人	0.30	27,640.00	8,292		
普通作業員		人	1.80	24,680.00	44,424		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,716.00	1,581		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,193.00	71,937		

番号：104

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

番号：105

名称：溶接金網設置 CD6 150×150

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	5.000	24,680.00	123,400		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.000	445.00	57,850		
雑材料	全体の%	%	15.000	181,250.00	27,187		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,084.00	208,437		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：106

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,936.00	49,360		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,626.00	286,260		

番号：107

名称：伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号：108

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			26,342.00	263,420		

番号：109

名称：裏埋材(材料費) 水砕スラグ

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工用水砕スラグ	5mm以下	m ³	1,250.00	2,370.00	2,962,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,962.00	2,962,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：110

名称：路体(築堤)盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m3	1.00	239.3	239.3		
合 計	作業能力：1.00m3			239.3	239.3		

番号：111

名称：防砂シート敷設

1日当り (516m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	t=10mm	m2	568.00	455.00	258,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m2	516.00	1,224.00	631,584		
合 計	作業能力：516.00m2			1,825.00	942,024		

番号：112

名称：大型土のう工 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.068	31,620.00	2,150		
特殊作業員		人	0.068	27,640.00	1,879		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.068	57,176.00	3,887		
雑材料		%	0.500	4,029.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			793.00	7,936		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：113

名称：現場発生品及び支給品運搬 撤去場所～作業ヤード

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	撤去場所～作業ヤード	t	1.000	984.6	984.6		
合 計	作業能力：1.00 t			984.6	984.6		

番号：114

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,805	9,805		
合 計	作業能力：1.00 t			9,805	9,805		

番号：115

名称：現場発生品及び支給品運搬 作業ヤード～設置場所

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	作業ヤード～設置場所	t	1.000	984.6	984.6		
合 計	作業能力：1.00 t			984.6	984.6		

番号：116

名称：大型土のう工 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.130	31,620.00	4,110		
特殊作業員		人	0.130	27,640.00	3,593		
普通作業員		人	0.130	24,680.00	3,208		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.130	53,921.00	7,009		
雑材料		%	0.200	10,911.00	21		
合 計	作業能力：10.00袋			1,794.00	17,941		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：117

名称：路盤材敷均し転圧 RC-40 t=250

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RC-40	m ³	320.00	1,470.00	470,400		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	37,321.00	67,177	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	43,922.00	70,275	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	24,680.00	246,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	854,652.00	4,273		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			858.00	858,925		

番号：118

名称：路盤材敷均し転圧 HMS-25 t=250

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	342.50	2,500.00	856,250		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	37,321.00	67,177	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	43,922.00	70,275	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	24,680.00	246,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,240,502.00	6,202		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,246.00	1,246,704		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：119

名称：機械舗設(小規模) 再生改質Ⅱ型粗粒度As t=50

1日当り (584m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生改質Ⅱ型粗粒度As	t	72.05	12,800.00	922,240		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	105,588.00	105,588	1.40H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,369.00	48,369	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	51,970.00	51,970	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	265,580.00	26,558		
合 計	作業能力：584.00m ²			2,432.00	1,420,305		

番号：120

名称：プライムコート

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW	日	0.06	79,070.00	4,744	8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			120.00	120,228		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：121

名称：機械舗設(小規模) 再生改質Ⅱ型密粒度As t=50

1日当り (584m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生改質Ⅱ型密粒度As	t	71.13	13,200.00	938,916		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	105,588.00	105,588	1.40H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,369.00	48,369	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	51,970.00	51,970	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	265,580.00	26,558		
合 計	作業能力：584.00m ²			2,460.00	1,436,981		

番号：122

名称：タックコート

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	111.00	34,410		
ディストリビュータ	自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW	日	0.03	79,070.00	2,372	8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	34,410.00	688		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.00	37,470		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：123

名称：路盤材敷均し転圧(人力) HMS-25 t=100

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	93.87	2,500.00	234,675		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.00	43,922.00	43,922	4.00H / 8H	
普通作業員		人	37.50	24,680.00	925,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,204,097.00	6,020		
合 計	作業能力：757.00m ²			1,598.00	1,210,117		

番号：124

名称：人力舗設 再生密粒度As t=50

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン (20)	t	11.55	11,300.00	130,515		
アスファルト乳剤	PK-3	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,160.00	108,320	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	27,640.00	33,168		
普通作業員		人	1.30	24,680.00	32,084		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	186,220.00	11,173		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,313.00	331,349		

番号：125

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：126

名称：伸縮目地 t=10mm

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,929.00	292,900		

番号：127

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m 3			26,342.00	263,420		

番号：128

名称：路盤材敷均し転圧 RC-40 t=550

1000m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生粒度調整砕石	RC-40	m 3	704.00	1,470.00	1,034,880		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	2.70	37,321.00	100,766	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.40	43,922.00	105,412	4.00H / 8H	
普通作業員		人	15.00	24,680.00	370,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,611,258.00	8,056		
合 計	作業能力：1,000.00m 2			1,619.00	1,619,314		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：129

名称：路盤材敷均し転圧 HMS-25 t=350

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	479.50	2,500.00	1,198,750		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	2.70	37,321.00	100,766	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.40	43,922.00	105,412	4.00H / 8H	
普通作業員		人	15.00	24,680.00	370,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,775,128.00	8,875		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,784.00	1,784,003		

番号：130

名称：路盤材敷均し転圧 HMS-25 t=50

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	68.50	2,500.00	171,250		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	37,321.00	33,588	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	43,922.00	35,137	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	363,375.00	1,816		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			365.00	365,191		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：131

名称：路盤材敷均し転圧 HMS-25 t=100

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	137.00	2,500.00	342,500		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	0.90	37,321.00	33,588	4.60H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	0.80	43,922.00	35,137	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	534,625.00	2,673		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			537.00	537,298		

番号：132

名称：機械舗設(小規模) 再生粗粒度As t=50

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン (20)	t	45.65	11,000.00	502,150		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	102,080.00	102,080	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,369.00	48,369	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	51,970.00	51,970	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	265,580.00	26,558		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,693.00	996,707		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：133

名称：プライムコート

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW	日	0.06	79,070.00	4,744	8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			120.00	120,228		

番号：134

名称：機械舗設(小規模) 再生密粒度As t=50

1日当り (370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン (20)	t	45.07	11,300.00	509,291		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	102,080.00	102,080	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,369.00	48,369	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	51,970.00	51,970	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	265,580.00	26,558		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,713.00	1,003,848		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：135

名称：タックコート

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	111.00	34,410		
ディストリビュータ	自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW	日	0.03	79,070.00	2,372	8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	34,410.00	688		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.00	37,470		

番号：136

名称：歩車道境界ブロック 180/205×250 片面R

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック	180/205×250 片面R	m	1.000	4,048	4,048		
合 計	作業能力：1.00m			4,048	4,048		

番号：137

名称：基礎砕石 RC-40 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1,362	1,362		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,362	1,362		

番号：138

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,713	9,713		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：139

名称：目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m ²	1.000	3,750	3,750		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,750	3,750		

番号：140

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,280	39,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,280	39,280		

番号：141

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	997.00	99,700		
側溝蓋	T-25 430×110×500	枚	100.000	2,520.00	252,000		
合 計	作業能力：100.00枚			3,517.00	351,700		

番号：142

名称：現場打ち水路(本体)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち水路(本体)		m	1.000	50,390	50,390		
合 計	作業能力：1.00m			50,390	50,390		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：143

名称：基礎砕石 RC-40 t=15cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1,362	1,362		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,362	1,362		

番号：144

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,713	9,713		

番号：145

名称：目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m ²	1.000	3,750	3,750		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,750	3,750		

番号：146

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,280	39,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,280	39,280		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：147

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	997.00	99,700		
側溝蓋	T-2 430×110×500	枚	100.000	2,520.00	252,000		
合 計	作業能力：100.00枚			3,517.00	351,700		

番号：148

名称：足場工

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.900	31,620.00	60,078		
とび工		人	8.400	29,170.00	245,028		
普通作業員		人	1.800	24,680.00	44,424		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.800	52,000.00	41,600		
雑材料		%	27.000	391,130.00	105,605		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,967.00	496,735		

番号：149

名称：基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,451	1,451		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,451	1,451		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：150

名称：鉄筋加工(1) SD345 D29

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.200	28,460.00	34,152		
普通作業員		人	0.100	24,680.00	2,468		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.030	100,000.00	103,000		
諸雑費（率）		%	12.000	39,782.00	4,773		
合 計	作業能力：1.00 t			149,635.00	149,635		

番号：151

名称：鉄筋組立(1) SD345 D29

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.300	31,620.00	9,486		
鉄筋工		人	2.100	28,460.00	59,766		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	74,188.00	5,935		
合 計	作業能力：1.00 t			85,843.00	85,843		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：152

名称：鉄筋加工(2) SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.700	28,460.00	48,382		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	99,000.00	101,970		
諸雑費(率)		%	12.000	56,480.00	6,777		
合 計	作業能力：1.00 t			167,307.00	167,307		

番号：153

名称：鉄筋組立(2) SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	31,620.00	12,648		
鉄筋工		人	2.900	28,460.00	82,534		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費(率)		%	8.000	100,118.00	8,009		
合 計	作業能力：1.00 t			113,847.00	113,847		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：154

名称：鉄筋加工(3) SD345 D16

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.700	28,460.00	48,382		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	99,000.00	101,970		
諸雑費（率）		%	12.000	56,480.00	6,777		
合 計	作業能力：1.00 t			167,307.00	167,307		

番号：155

名称：鉄筋組立(3) SD345 D16

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	31,620.00	12,648		
鉄筋工		人	2.900	28,460.00	82,534		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	100,118.00	8,009		
合 計	作業能力：1.00 t			113,847.00	113,847		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：156

名称：鉄筋加工(4) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	31,620.00	6,324		
鉄筋工		人	2.300	28,460.00	65,458		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
諸雑費（率）		%	12.000	76,718.00	9,206		
合 計	作業能力：1.00 t			192,034.00	192,034		

番号：157

名称：鉄筋組立(4) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	31,620.00	15,810		
鉄筋工		人	3.500	28,460.00	99,610		
普通作業員		人	0.300	24,680.00	7,404		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	122,824.00	9,825		
合 計	作業能力：1.00 t			138,369.00	138,369		

番号：158

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：159

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	14,520	14,520		
合 計	作業能力：1.00m ²			14,520	14,520		

番号：160

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,559	5,559		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,559	5,559		

番号：161

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,090	39,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,090	39,090		

番号：162

名称：コンクリート 24-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	1.000	40,380	40,380		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,380	40,380		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：163

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,090	39,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,090	39,090		

番号：164

名称：足掛金物材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	W=300	個	1.00	2,860.00	2,860		
合 計	作業能力：1.00個			2,860.00	2,860		

番号：165

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	997.00	99,700		
マンホールふた	T-25 φ600	枚	100.000	80,700.00	8,070,000		
合 計	作業能力：100.00枚			81,697.00	8,169,700		

番号：166

名称：無収縮モルタル材料費

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	1,875kg/m ³	kg	1.00	151.00	151		
合 計	作業能力：1.00kg			151.00	151		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：167

名称：円筒型枠材料費

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠	ワインディングパイプ φ100	m	1.00	1,240.00	1,240		
合 計	作業能力：1.00m			1,240.00	1,240		

番号：168

名称：無収縮モルタル材料費

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	1,875kg/m3	kg	1.00	151.00	151		
合 計	作業能力：1.00kg			151.00	151		

番号：169

名称：モルタル充填

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.00	31,620.00	316,200		
普通作業員		人	20.00	24,680.00	493,600		
雑材料	全体の%	%	5.00	809,800.00	40,490		
合 計	作業能力：1.00m3			850,290.00	850,290		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：170

名称：足場工

100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.900	31,620.00	60,078		
とび工		人	8.400	29,170.00	245,028		
普通作業員		人	1.800	24,680.00	44,424		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.800	52,000.00	41,600		
雑材料		%	27.000	391,130.00	105,605		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,967.00	496,735		

番号：171

名称：基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,451	1,451		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,451	1,451		

番号：172

名称：鉄筋加工(1) SD345 D29

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.200	28,460.00	34,152		
普通作業員		人	0.100	24,680.00	2,468		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	1.030	100,000.00	103,000		
諸雑費（率）		%	12.000	39,782.00	4,773		
合 計	作業能力：1.00 t			149,635.00	149,635		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：173

名称：鉄筋組立(1) SD345 D29

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.300	31,620.00	9,486		
鉄筋工		人	2.100	28,460.00	59,766		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	74,188.00	5,935		
合 計	作業能力：1.00 t			85,843.00	85,843		

番号：174

名称：鉄筋加工(2) SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.700	28,460.00	48,382		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	99,000.00	101,970		
諸雑費（率）		%	12.000	56,480.00	6,777		
合 計	作業能力：1.00 t			167,307.00	167,307		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：175

名称：鉄筋組立(2) SD345 D19

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	31,620.00	12,648		
鉄筋工		人	2.900	28,460.00	82,534		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	100,118.00	8,009		
合 計	作業能力：1.00 t			113,847.00	113,847		

番号：176

名称：鉄筋加工(3) SD345 D16

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	31,620.00	3,162		
鉄筋工		人	1.700	28,460.00	48,382		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.030	99,000.00	101,970		
諸雑費（率）		%	12.000	56,480.00	6,777		
合 計	作業能力：1.00 t			167,307.00	167,307		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：177

名称：鉄筋組立(3) SD345 D16

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.400	31,620.00	12,648		
鉄筋工		人	2.900	28,460.00	82,534		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	100,118.00	8,009		
合 計	作業能力：1.00 t			113,847.00	113,847		

番号：178

名称：鉄筋加工(4) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	31,620.00	6,324		
鉄筋工		人	2.300	28,460.00	65,458		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
諸雑費（率）		%	12.000	76,718.00	9,206		
合 計	作業能力：1.00 t			192,034.00	192,034		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：179

名称：鉄筋組立(4) SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	31,620.00	15,810		
鉄筋工		人	3.500	28,460.00	99,610		
普通作業員		人	0.300	24,680.00	7,404		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	122,824.00	9,825		
合 計	作業能力：1.00 t			138,369.00	138,369		

番号：180

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,830	10,830		

番号：181

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	14,520	14,520		
合 計	作業能力：1.00m 2			14,520	14,520		

番号：182

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	5,559	5,559		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,559	5,559		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：183

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,090	39,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,090	39,090		

番号：184

名称：コンクリート 24-12-25 (20) BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	1.000	40,380	40,380		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,380	40,380		

番号：185

名称：足掛金物材料費

1個 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	W=300	個	1.00	2,860.00	2,860		
合 計	作業能力：1.00個			2,860.00	2,860		

番号：186

名称：蓋版

100枚 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg 以下 制約無	枚	100.000	997.00	99,700		
マンホールふた	T-25 φ600	枚	100.000	80,700.00	8,070,000		
合 計	作業能力：100.00枚			81,697.00	8,169,700		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：187

名称：無収縮モルタル材料費

1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	1,875kg/m3	k g	1.00	151.00	151		
合 計	作業能力：1.00 k g			151.00	151		

番号：188

名称：円筒型枠材料費

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠	ワインディングパイプ φ100	m	1.00	1,240.00	1,240		
合 計	作業能力：1.00m			1,240.00	1,240		

番号：189

名称：無収縮モルタル材料費

1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	1,875kg/m3	k g	1.00	151.00	151		
合 計	作業能力：1.00 k g			151.00	151		

番号：190

名称：モルタル充填

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	10.00	31,620.00	316,200		
普通作業員		人	20.00	24,680.00	493,600		
雑材料	全体の%	%	5.00	809,800.00	40,490		
合 計	作業能力：1.00m 3			850,290.00	850,290		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：191

名称：暗渠排水管材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	下流取付管 FRPMφ1,800 L=1.50m	本	1.00	528,000.00	528,000		
暗渠排水管	下流取付管 FRPMφ1,800 L=2.20m	本	1.00	882,000.00	882,000		
暗渠排水管	上流取付管 FRPMφ1,800 L=1.50m	本	2.00	478,000.00	956,000		
暗渠排水管	短管 FRPMφ1,800 L=1.80m	本	4.00	588,000.00	2,352,000		
暗渠排水管	定尺管 FRPMφ1,800 L=4.0m	本	2.00	886,000.00	1,772,000		
暗渠排水管	調整管 FRPMφ1,800 L=2.10m	本	2.00	770,000.00	1,540,000		
暗渠排水管	調整管 FRPMφ1,800 L=3.63m	本	1.00	905,000.00	905,000		
合 計	作業能力：1.00式			8,935,000.00	8,935,000		

番号：192

名称：暗渠排水管敷設

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	31,620.00	63,240		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	6.00	24,680.00	148,080		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	口	2.00	52,000.00	104,000	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	425,880.00	21,294		
合 計	作業能力：10.00m			44,717.00	447,174		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：193

名称：フィルター材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材		m 3	1.000	11,650	11,650		
合 計	作業能力：1.00m 3			11,650	11,650		

番号：194

名称：モルタル材料費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル	1：2	m 3	1.00	32,600.00	32,600		
合 計	作業能力：1.00m 3			32,600.00	32,600		

番号：195

名称：モルタル充填

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	31,620.00	94,860		
普通作業員		人	9.00	24,680.00	222,120		
雑材料	全体の%	%	40.00	316,980.00	126,792		
合 計	作業能力：1.00m 3			443,772.00	443,772		

番号：196

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：197

名称：足場工

100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.900	31,620.00	60,078		
とび工		人	8.400	29,170.00	245,028		
普通作業員		人	1.800	24,680.00	44,424		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.800	52,000.00	41,600		
雑材料		%	27.000	391,130.00	105,605		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,967.00	496,735		

番号：198

名称：基礎砕石 RC-40 t=10cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	1.000	1,274	1,274		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,274	1,274		

番号：199

名称：基礎砕石 RC-40 t=20cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	1.000	1,451	1,451		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,451	1,451		

番号：200

名称：型枠 鋼製

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	鋼製	m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：201

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	39,090	39,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,090	39,090		

番号：202

名称：型枠 鋼製

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	鋼製	m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

番号：203

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	30,460	30,460		
合 計	作業能力：1.00m ³			30,460	30,460		

番号：204

名称：フラップゲート材料費

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート	φ1,800 SUS304	組	1.00	4,990,000.00	4,990,000		
合 計	作業能力：1.00基			4,990,000.00	4,990,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：205

名称：フラップゲート設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	31,620.00	63,240		
特殊作業員		人	4.00	27,640.00	110,560		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	70,000.00	70,000	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	342,520.00	17,126		
合 計	作業能力：1.00基			359,646.00	359,646		

番号：206

名称：鋼矢板(1)材料費 Ⅲ型 L=11.0m SY295

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	コーナーⅢ型 SY295	t	3.30	221,000.00	729,300		
合 計	作業能力：1.00式			729,300.00	729,300		

番号：207

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(50<Nmax≤100)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.100	31,620.00	34,782		
特殊作業員		人	1.100	27,640.00	30,404		
とび工		人	2.190	29,170.00	63,882		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.590	344,510.00	203,260		
ラフテレーンクレーン運転		日	0.900	142,109.00	127,898		
合 計	作業能力：1.00回			460,226.00	460,226		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：208

名称：鋼矢板圧入(50<Nmax≤100)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.493	31,620.00	47,208		
特殊作業員		人	1.493	27,640.00	41,266		
とび工		人	2.985	29,170.00	87,072		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.493	344,510.00	514,353		
ラフレンクレーン運転		日	1.493	142,109.00	212,168		
雑材料		%	18.000	902,067.00	162,372		
合 計	作業能力：10.00枚			106,443.00	1,064,439		

番号：209

名称：油圧式杭圧入引抜機据付・解体(Nmax≤25)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	31,620.00	9,169		
特殊作業員		人	0.290	27,640.00	8,015		
とび工		人	0.580	29,170.00	16,918		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.250	180,120.00	45,030		
ラフレンクレーン運転		日	0.300	90,817.00	27,245		
合 計	作業能力：1.00回			106,377.00	106,377		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：210

名称：鋼矢板圧入(Nmax≦25)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.476	31,620.00	15,051		
特殊作業員		人	0.476	27,640.00	13,156		
とび工		人	0.952	29,170.00	27,769		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.476	180,120.00	85,737		
ラフレンクレーン運転		日	0.476	90,817.00	43,228		
雑材料		%	1.000	184,941.00	1,849		
合 計	作業能力：10.00枚			18,679.00	186,790		

番号：211

名称：鋼矢板(2)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	コーナーⅢ型 SY295	t	3.00	221,000.00	663,000		
合 計	作業能力：1.00式			663,000.00	663,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：212

名称：鋼矢板圧入(50<Nmax≤100)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.493	31,620.00	47,208		
特殊作業員		人	1.493	27,640.00	41,266		
とび工		人	2.985	29,170.00	87,072		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.493	344,510.00	514,353		
ラフレンクレーン運転		日	1.493	142,109.00	212,168		
雑材料		%	18.000	902,067.00	162,372		
合 計	作業能力：10.00枚			106,443.00	1,064,439		

番号：213

名称：鋼矢板圧入(Nmax≤25)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.476	31,620.00	15,051		
特殊作業員		人	0.476	27,640.00	13,156		
とび工		人	0.952	29,170.00	27,769		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.476	180,120.00	85,737		
ラフレンクレーン運転		日	0.476	90,817.00	43,228		
雑材料		%	1.000	184,941.00	1,849		
合 計	作業能力：10.00枚			18,679.00	186,790		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：214

名称：鋼矢板(3)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	コーナーⅢ型 SY295	t	1.08	221,000.00	238,680		
合 計	作業能力：1.00式			238,680.00	238,680		

番号：215

名称：鋼矢板圧入(50<Nmax≤100)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.124	31,620.00	35,540		
特殊作業員		人	1.124	27,640.00	31,067		
とび工		人	2.247	29,170.00	65,544		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	1.124	344,510.00	387,229		
ラフレンクレーン運転		日	1.124	142,109.00	159,730		
雑材料		%	18.000	679,110.00	122,239		
合 計	作業能力：10.00枚			80,134.00	801,349		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：216

名称：鋼矢板圧入(Nmax≦25)

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.370	31,620.00	11,699		
特殊作業員		人	0.370	27,640.00	10,226		
とび工		人	0.741	29,170.00	21,614		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.370	180,120.00	66,644		
ラフレンスクレーン運転		日	0.370	90,817.00	33,602		
雑材料		%	1.000	143,785.00	1,437		
合 計	作業能力：10.00枚			14,522.00	145,222		

番号：217

名称：鋼矢板引抜き

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.256	31,620.00	8,094		
特殊作業員		人	0.256	27,640.00	7,075		
とび工		人	0.513	29,170.00	14,964		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.256	180,120.00	46,110		
ラフレンスクレーン運転		日	0.256	90,817.00	23,249		
雑材料		%	0.100	99,492.00	99		
合 計	作業能力：10.00枚			9,959.00	99,591		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：218

名称：鋼矢板引抜き

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.256	31,620.00	8,094		
特殊作業員		人	0.256	27,640.00	7,075		
とび工		人	0.513	29,170.00	14,964		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.256	180,120.00	46,110		
ラフレンクレーン運転		日	0.256	90,817.00	23,249		
雑材料		%	0.100	99,492.00	99		
合 計	作業能力：10.00枚			9,959.00	99,591		

番号：219

名称：鋼矢板引抜き

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.213	31,620.00	6,735		
特殊作業員		人	0.213	27,640.00	5,887		
とび工		人	0.426	29,170.00	12,426		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.213	180,120.00	38,365		
ラフレンクレーン運転		日	0.213	90,817.00	19,344		
雑材料		%	0.100	82,757.00	82		
合 計	作業能力：10.00枚			8,283.00	82,839		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：220

名称：鋼矢板賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(1)賃料		式	1.00	757,944.00	757,944		
鋼矢板(2)賃料		式	1.00	701,568.00	701,568		
鋼矢板(3)賃料		式	1.00	744,163.00	744,163		
合 計	作業能力：1.00式			2,203,675.00	2,203,675		

番号：221

名称：切梁・腹起し設置・撤去

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置		t	10.000	34,607.90	346,079		
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,701.40	207,014		
合 計	作業能力：10.00 t			55,309.00	553,093		

番号：222

名称：山留材賃料 H500

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山留材賃料	H500×500×25×25	式	1.000	961,774.00	961,774		
合 計	作業能力：1.00式			961,774.00	961,774		

番号：223

名称：山留材賃料 H400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山留材賃料	H400×400×13×21	式	1.000	529,501.00	529,501		
合 計	作業能力：1.00式			529,501.00	529,501		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：224

名称：山留材質料 H300

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山留材質料	H300×300×10×15	式	1.000	76,695.00	76,695		
合 計	作業能力：1.00式			76,695.00	76,695		

番号：225

名称：横矢板設置・撤去

10m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.600	31,620.00	18,972		
普通作業員		人	1.800	24,680.00	44,424		
合 計	作業能力：10.00m 2			6,339.00	63,396		

番号：226

名称：横矢板賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板賃料		式	1.00	25,317.00	25,317		
合 計	作業能力：1.00式			25,317.00	25,317		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：227

名称：横矢板(角型鋼管)設置・撤去

10m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
溶接工		人	1.00	33,150.00	33,150		
普通作業員		人	2.00	24,680.00	49,360		
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	1.00	65,026.00	65,026	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	208,326.00	10,416		
合 計	作業能力：10.00m 2			21,874.00	218,742		

番号：228

名称：横矢板(角型鋼管)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角形鋼管	150×100	kg	813.00	177.00	143,901		
合 計	作業能力：1.00式			143,901.00	143,901		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：229

名称：管吊下げ梁設置・撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	31,620.00	63,240		
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
溶接工		人	2.00	33,150.00	66,300		
普通作業員		人	6.00	24,680.00	148,080		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	2.00	52,000.00	104,000		
雑材料	全体の%	%	40.00	439,960.00	175,984		
合 計	作業能力：1.00式			615,944.00	615,944		

番号：230

名称：管吊下げ梁材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
桁受け山留材賃料		式	1.00	13,898.00	13,898		
主桁山留材賃料		式	1.00	55,594.00	55,594		
ワイヤーロープ	φ24 A種 6×37 108m	m	108.00	1,480.00	159,840		
ワイヤーソケット	○型	個	4.00	45,800.00	183,200		
重荷重用ターンバックル	30tf用	個	2.00	1,050,000.00	2,100,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,512,532.00	2,512,532		

番号：231

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m2			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：232

名称：コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m3	1.000	39,090	39,090		
合 計	作業能力：1.00m3			39,090	39,090		

番号：233

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m3			8,489.00	84,890		

番号：234

名称：殻運搬 コンクリート 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	コンクリート 無筋	m3	1.000	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m3			2,244	2,244		

番号：235

名称：仮囲い(1)管理・移設 H=1.8m H-300×300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,620.00	15,810		
普通作業員		人	1.50	24,680.00	37,020		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.50	41,492.00	20,746	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	73,576.00	2,207		
合 計	作業能力：10.00m			7,578.00	75,783		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：236

名称：仮囲い(2)管理・移設 単管バリケード

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.05	31,620.00	1,581		
普通作業員		人	0.20	24,680.00	4,936		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.05	41,492.00	2,074	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	8,591.00	257		
合 計	作業能力：10.00m			884.00	8,848		

番号：237

名称：仮囲い(2)設置 単管バリケード

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.33	31,620.00	10,434		
普通作業員		人	1.33	24,680.00	32,824		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.33	41,492.00	13,692	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	56,950.00	1,708		
合 計	作業能力：10.00m			5,865.00	58,658		

番号：238

名称：仮囲い(2)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管バリケード	妻部材	枚	22.00	3,500.00	77,000		
単管パイプ	4m	本	44.00	2,140.00	94,160		
単管バリケード	ウエイト	個	22.00	5,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			281,160.00	281,160		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：239

名称：ずれ止め（1）材料費 ずれ止め（16mm）

1kg当り（1k g）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め（1）		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00 k g			426.00	426		

番号：240

名称：ずれ止め（2）材料費 ずれ止め（12mm）

1kg当り（1k g）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め（2）		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00 k g			426.00	426		

番号：241

名称：ストッパー材料費 ストッパー

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー		個	1.00	366.00	366		
合 計	作業能力：1.00個			366.00	366		

番号：242

名称：アーク溶接（1）鉄筋D13+鋼管

1日当り（16.4m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,641.00	43,312		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：16.40m			5,811.00	95,312		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：243

名称：アーク溶接（2） 鉄筋D16+鋼管

1日当り（12.9m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	12.90	5,926.00	76,445		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：12.90m			9,956.00	128,445		

番号：244

名称：アーク溶接（3） ずれ止め（16mm）

1日当り（3.5m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.50	11,067.00	38,734		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：3.50m			25,924.00	90,734		

番号：245

名称：アーク溶接（4） ずれ止め（12mm）

1日当り（6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	11,067.00	66,402		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：6.00m			19,733.00	118,402		

番号：246

名称：アーク溶接（5） ストッパー

1日当り（10.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,926.00	61,037		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：10.30m			10,974.00	113,037		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：247

名称：水中被覆アーク溶接 鉄筋D13+鋼管 水中

1日当り (8.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	8.30	32,640.00	270,912		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：8.30m			38,905.00	322,912		

番号：248

名称：鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	3,282.00	328,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	52,000.00	15,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			3,438.00	343,800		

番号：249

名称：木製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,740.00	1,174,000		

番号：250

名称：伸縮目地 t=10mm

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,929.00	292,900		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：251

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,936.00	49,360		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,626.00	286,260		

番号：252

名称：合成樹脂可とう電線管撤去(PF管) PF22 地中配管 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.205	28,360.00	62,533		
合 計	作業能力：100.00m			625.00	62,533		

番号：253

名称：合成樹脂可とう電線管撤去(PF管) PF22 露出配管 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.450	28,360.00	69,482		
合 計	作業能力：100.00m			694.00	69,482		

番号：254

名称：合成樹脂可とう電線管撤去(PF管) PF22 トラフ・ころがし配管 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.450	28,360.00	69,482		
合 計	作業能力：100.00m			694.00	69,482		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：255

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 FEP φ30 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：100.00m			70.00	7,090		

番号：256

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CVV3.5sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			119.00	11,990		

番号：257

名称：ケーブル及び電線配線撤去 トラフ・ころがし配線：CVV3.5sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.650	28,360.00	46,794		
合 計	作業能力：100.00m			467.00	46,794		

番号：258

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CVV2sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：259

名称：丸型露出ボックス撤去 再使用不可

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.100	28,360.00	2,836		
合 計	作業能力：1.00個			2,836.00	2,836		

番号：260

名称：信号機用ポール撤去 信号機用鋼管ポール φ105

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1.000	56,762.00	56,762		
合 計	作業能力：1.00基			56,762.00	56,762		

番号：261

名称：交通信号装置撤去 車輛用交通信号灯器 3色、電球式

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.880	28,360.00	24,956		
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.900	13,336.00	12,002		
合 計	作業能力：1.00台			36,958.00	36,958		

番号：262

名称：回転灯撤去 赤色回転灯

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00個			7,090.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：263

名称：回転灯撤去 赤色回転灯、2台目以降補正あり

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.175	28,360.00	4,963		
合 計	作業能力：1.00個			4,963.00	4,963		

番号：264

名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEPφ30 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 mm	m	100.000	259.00	25,900		
合 計	作業能力：100.00m			400.00	40,080		

番号：265

名称：合成樹脂可とう電線管敷設(PF管) PF22 地中配管

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.410	28,360.00	125,067		
合 計	作業能力：100.00m			1,250.00	125,067		

番号：266

名称：合成樹脂電線管材料費 PF22 地中配管

1m当り(1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂可とう電線管	PF22	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：267

名称：合成樹脂可とう電線管敷設（PF管） PF22 露出配管

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.900	28,360.00	138,964		
合 計	作業能力：100.00m			1,389.00	138,964		

番号：268

名称：合成樹脂電線管材料費 PF22 露出配管

1m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂可とう電線管	PF22	m	1.000	110.00	110		
合 計	作業能力：1.00m			110.00	110		

番号：269

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：CVV3.5sq-3C 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：270

名称：制御ケーブル CVV3.5sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制御ケーブル	CVV3.5mm2-3C	m	1.000	318.00	318		
合 計	作業能力：1.00m			318.00	318		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：271

名称：電力ケーブル接続処理（レジン注入式） CVV3.5sq-3C

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	28,360.00	5,672		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,672.00	5,672		

番号：272

名称：直線接続材材料費（レジン注入式） CVV3.5sq-3C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）	CVV3.5sq-3C	組	1.000	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00組			5,820.00	5,820		

番号：273

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：接地線IV5.5sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	28,360.00	34,032		
合 計	作業能力：100.00m			340.00	34,032		

番号：274

名称：IV電線（600Vビニル絶縁電線） IV5.5sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m	1.000	146.00	146		
合 計	作業能力：1.00m			146.00	146		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：275

名称：信号機用ポール設置 信号機用鋼管ポール $\phi 216.3 \times t5.8$ STK400 HDZT77

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1.000	80,600.00	80,600		
合 計	作業能力：1.00基			80,600.00	80,600		

番号：276

名称：信号機用ポール材料費 $\phi 216.3 \times t5.8$ STK400 HDZT77

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
信号機用ポール	$\phi 216.3 \times t5.8$ STK400 HDZT77	本	1.000	661,000.00	661,000		
合 計	作業能力：1.00本			661,000.00	661,000		

番号：277

名称：アンカーフレーム材料費 $300 \times 300 \times L800$ HDZT49

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーフレーム		個	1.000	41,600.00	41,600		
合 計	作業能力：1.00個			41,600.00	41,600		

番号：278

名称：回転灯設置 赤色回転灯

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00個			7,090.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：279

名称：回転灯設置 赤色回転灯、2台目以降補正あり

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.175	28,360.00	4,963		
合 計	作業能力：1.00個			4,963.00	4,963		

番号：280

名称：交通信号装置設置 車輛用交通信号灯器 3色、電球式

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.880	28,360.00	24,956		
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.900	13,336.00	12,002		
合 計	作業能力：1.00台			36,958.00	36,958		

番号：281

名称：交通信号装置調整 車輛用交通信号灯器 3色、電球式

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00台			7,090.00	7,090		

番号：282

名称：接地設置 D種

1極当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00極			7,090.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：283

名称：接地材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地棒	φ14×1500	本	1.000	3,310.00	3,310		
接地棒用リード端子	φ14用 22mm2×500	本	1.000	765.00	765		
合 計	作業能力：1.00式			4,075.00	4,075		

番号：284

名称：基礎砕石 RC-40 t=100

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.000	1,274	1,274		
合 計	作業能力：1.00m2			1,274	1,274		

番号：285

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m2			9,713	9,713		

番号：286

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C65%以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB W/C65%以下	m3	1.000	40,000	40,000		
合 計	作業能力：1.00m3			40,000	40,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：287

名称：構造物取壊し 無筋

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m 3			8,489.00	84,890		

番号：288

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋	m 3	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,244	2,244		

番号：289

名称：配管用炭素鋼鋼管撤去 SGP-150A、流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	28,360.00	141,800		
合 計	作業能力：100.00m			1,418.00	141,800		

番号：290

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV250sq-3C再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	14.000	28,360.00	397,040		
合 計	作業能力：100.00m			3,970.00	397,040		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：291

名称：ケーブル及び電線配線撤去 トラフ・ころがし配線：CV250sq-3C再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.400	28,360.00	238,224		
合 計	作業能力：100.00m			2,382.00	238,224		

番号：292

名称：ケーブル及び電線配線撤去 トラフ・ころがし配線：XV250sq-3C再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.400	28,360.00	238,224		
合 計	作業能力：100.00m			2,382.00	238,224		

番号：293

名称：ケーブル及び電線配線撤去 トラフ・ころがし配線：IV250sq再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.100	28,360.00	87,916		
合 計	作業能力：100.00m			879.00	87,916		

番号：294

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CVT250sq再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	14.000	28,360.00	397,040		
合 計	作業能力：100.00m			3,970.00	397,040		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：295

名称：ケーブル及び電線配線撤去 トラフ・ころがし配線：CVT250sq再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.400	28,360.00	238,224		
合 計	作業能力：100.00m			2,382.00	238,224		

番号：296

名称：断路器撤去(6kV以下)

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
合 計	作業能力：1.00台			14,180.00	14,180		

番号：297

名称：断路器撤去(6kV以下) 2台目補正あり

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.350	28,360.00	9,926		
合 計	作業能力：1.00台			9,926.00	9,926		

番号：298

名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 φ100 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 100mm	m	100.000	737.00	73,700		
合 計	作業能力：100.00m			878.00	87,880		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：299

名称：クランプ材料費 FEP100用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クランプ	FEP100用	個	1.000	10,600.00	10,600		
合 計	作業能力：1.00個			10,600.00	10,600		

番号：300

名称：ベルマウス材料費 FEP100用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ベルマウス	FEP100用	個	1.000	933.00	933		
合 計	作業能力：1.00個			933.00	933		

番号：301

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：CV250sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	28.000	28,360.00	794,080		
合 計	作業能力：100.00m			7,940.00	794,080		

番号：302

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV250sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)250mm ² 3心	m	1.000	18,799.00	18,799		
合 計	作業能力：1.00m			18,799.00	18,799		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：303

名称：ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし：CV250sq-3C 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	16.800	28,360.00	476,448		
合 計	作業能力：100.00m			4,764.00	476,448		

番号：304

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV250sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 250mm ² 3心	m	1.000	18,799.00	18,799		
合 計	作業能力：1.00m			18,799.00	18,799		

番号：305

名称：電力ケーブル端末処理（圧着式）材料費 CV250sq-3C 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端末処理材	600V CV250mm ² -3C	組	1.000	29,200.00	29,200		
合 計	作業能力：1.00箇所			29,200.00	29,200		

番号：306

名称：電力ケーブル接続処理（レジン注入式） CV250sq-3C直線接続 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.000	28,360.00	56,720		
合 計	作業能力：1.00箇所			56,720.00	56,720		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：307

名称：直線接続材料費(レジン注入式) CV250sq-3C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材料	レジン注入方式 CV250sq-3C	組	1.000	48,400.00	48,400		
合 計	作業能力：1.00組			48,400.00	48,400		

番号：308

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：CVT250sq 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	28.000	28,360.00	794,080		
合 計	作業能力：100.00m			7,940.00	794,080		

番号：309

名称：CVTケーブル(トリプレックスケーブル) CVT250sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V(CVT)250mm ²	m	1.000	18,477.00	18,477		
合 計	作業能力：1.00m			18,477.00	18,477		

番号：310

名称：ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし：CVT250sq 購入

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	16.800	28,360.00	476,448		
合 計	作業能力：100.00m			4,764.00	476,448		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：311

名称：CVTケーブル(トリプレックスケーブル) CVT250sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V (CVT) 250mm ²	m	1.000	18,477.00	18,477		
合 計	作業能力：1.00m			18,477.00	18,477		

番号：312

名称：電力ケーブル端末処理(圧着式) CVT250sq 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端末処理材	圧着式 600V CVT250sq	組	1.000	32,100.00	32,100		
合 計	作業能力：1.00箇所			32,100.00	32,100		

番号：313

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：IV22sq 購入

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.300	28,360.00	65,228		
合 計	作業能力：100.00m			652.00	65,228		

番号：314

名称：IV電線(600Vビニル絶縁電線) IV22sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600Vビニル絶縁電線	1V 22mm ²	m	1.000	570.00	570		
合 計	作業能力：1.00m			570.00	570		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：315

名称：ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし：IV22sq 購入

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	28,360.00	36,868		
合 計	作業能力：100.00m			368.00	36,868		

番号：316

名称：IV電線(600Vビニル絶縁電線) IV22sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	m	1.000	570.00	570		
合 計	作業能力：1.00m			570.00	570		

番号：317

名称：フルックス設置 SS600x600x300WP 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.750	28,360.00	21,270		
合 計	作業能力：1.00個			21,270.00	21,270		

番号：318

名称：材料費(個) SS600x600x300WP 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	43,000.00	43,000		
合 計	作業能力：1.00個			43,000.00	43,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：319

名称：配線用遮断器設置

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.000	28,360.00	28,360		
合 計	作業能力：1.00個			28,360.00	28,360		

番号：320

名称：配線用遮断器材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配線用遮断機	3P400AF/400AT	個	1.000	67,700.00	67,700		
合 計	作業能力：1.00個			67,700.00	67,700		

番号：321

名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去 FEP150φ トラフ・ころがし 流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：100.00m			70.00	7,090		

番号：322

名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去 FEP30φ 露出配管 流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：100.00m			70.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：323

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV60sq-3C流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	28,360.00	141,800		
合 計	作業能力：100.00m			1,418.00	141,800		

番号：324

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV60sq-2C流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	28,360.00	141,800		
合 計	作業能力：100.00m			1,418.00	141,800		

番号：325

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV22sq-2C流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：326

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV14sq-2C流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：327

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CV8sq-20流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：328

名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 φ150 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 1 5 0 mm	m	100.000	1,440.00	144,000		
合 計	作業能力：100.00m			1,581.00	158,180		

番号：329

名称：異種管接続材材料費 FEP150用(H型)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管接続材(H型)	FEP150	個	1.000	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00個			20,000.00	20,000		

番号：330

名称：クランプ材料費 FEP150用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クランプ	FEP150用	個	1.000	30,600.00	30,600		
合 計	作業能力：1.00個			30,600.00	30,600		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：331

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 φ125 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.000	28,360.00	170,160		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 1 2 5 mm	m	100.000	1,130.00	113,000		
合 計	作業能力：100.00m			2,831.00	283,160		

番号：332

名称：異種管接続材材料費 FEP125用 (H型)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管接続材 (H型)	FEP125	個	1.000	16,400.00	16,400		
合 計	作業能力：1.00個			16,400.00	16,400		

番号：333

名称：厚鋼電線管敷設 地中配管 G104 (SUS)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	30.000	28,360.00	850,800		
合 計	作業能力：100.00m			8,508.00	850,800		

番号：334

名称：厚鋼電線管材料費 G104 (SUS)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 1 0 4	m	1.000	21,994.00	21,994		
合 計	作業能力：1.00m			21,994.00	21,994		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：335

名称：厚鋼電線管敷設 露出配管 G104 (SUS)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	20.000	28,360.00	567,200		
合 計	作業能力：100.00m			5,672.00	567,200		

番号：336

名称：厚鋼電線管材料費 G104 (SUS)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 1 0 4	m	1.000	21,994.00	21,994		
合 計	作業能力：1.00m			21,994.00	21,994		

番号：337

名称：厚鋼電線管敷設 埋込配管 G104 (SUS)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	40.000	28,360.00	1,134,400		
合 計	作業能力：100.00m			11,344.00	1,134,400		

番号：338

名称：厚鋼電線管材料費 G104 (SUS)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 1 0 4	m	1.000	21,994.00	21,994		
合 計	作業能力：1.00m			21,994.00	21,994		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：339

名称：ダクター取付 L200 40×30 SUS

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.500	28,360.00	42,540		
合 計	作業能力：10.00個			4,254.00	42,540		

番号：340

名称：ダクターチャンネル材料費 L200 40×30 SUS

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	763.00	763		
合 計	作業能力：1.00個			763.00	763		

番号：341

名称：ダクタークリップ材料費 G104用(SUS)

1組当り (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタークリップ	G104用(SUS)	個	1.000	518.00	518		
合 計	作業能力：1.00個			518.00	518		

番号：342

名称：あと施工アンカー材料費 M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	組	1.000	57.50	57		
合 計	作業能力：1.00組			57.00	57		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：343

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：CV60sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

番号：344

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV60sq-2C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)60mm ² 2心	m	1.000	3,030.00	3,030		
合 計	作業能力：1.00m			3,030.00	3,030		

番号：345

名称：電力ケーブル端末処理(圧着式)材料費 CV60sq-2C 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端末処理材(圧着式)	CV60sq-2C	組	1.000	8,100.00	8,100		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,100.00	8,100		

番号：346

名称：電力ケーブル接続処理(レジン注入式) CV60sq-2C直線接続 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.480	28,360.00	13,612		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,612.00	13,612		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：347

名称：直線接続材料費(レジン注入式) CV60sq-2C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材(レジン注入式)	CV60sq-2C	組	1.000	8,320.00	8,320		
合 計	作業能力：1.00組			8,320.00	8,320		

番号：348

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：CV60sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

番号：349

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV60sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)60mm ² 3心	m	1.000	4,474.00	4,474		
合 計	作業能力：1.00m			4,474.00	4,474		

番号：350

名称：電力ケーブル接続処理(レジン注入式) CV60sq-3C直線接続 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.600	28,360.00	17,016		
合 計	作業能力：1.00箇所			17,016.00	17,016		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：351

名称：直線接続材料費（レジン注入式） CV60sq-3C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材	CV60sq-3C	組	1.000	21,900.00	21,900		
合 計	作業能力：1.00組			21,900.00	21,900		

番号：352

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：CV14sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：353

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV14sq-2C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 14mm ² 2心	m	1.000	758.00	758		
合 計	作業能力：1.00m			758.00	758		

番号：354

名称：電力ケーブル接続処理（レジン注入式） CV14sq-2C直線接続 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	28,360.00	5,672		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,672.00	5,672		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：355

名称：直線接続材料費（レジン注入式） CV14sq-2C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材	レジン注入式 CV14sq-3C	組	1.000	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00組			5,820.00	5,820		

番号：356

名称：ケーブル及び電線配線敷設 管内配線：CV8sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：357

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) CV8sq-2C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)8mm2 2心	m	1.000	472.00	472		
合 計	作業能力：1.00m			472.00	472		

番号：358

名称：電力ケーブル接続処理（レジン注入式） CV8sq-2C直線接続 購入材

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.160	28,360.00	4,537		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,537.00	4,537		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：359

名称：直線接続材料費（レジン注入式） CV8sq-2C

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）	CV8sq-2c	組	1.000	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00組			5,820.00	5,820		

番号：360

名称：プルボックス設置 400x1000x400WP-SUS

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	28,360.00	25,524		
合 計	作業能力：1.00個			25,524.00	25,524		

番号：361

名称：材料費(個) 400x1000x400WP-SUS

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プルボックス	400×1000×400WP-SUS	個	1.000	126,000.00	126,000		
合 計	作業能力：1.00個			126,000.00	126,000		

番号：362

名称：舗装版切断 アスファルト t=70

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト t=70	m	1.000	729.2	729.2		
合 計	作業能力：1.00m			729.2	729.2		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：363

名称：舗装版破碎 アスファルト t=70

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト t=70	m ²	1.000	214.3	214.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			214.3	214.3		

番号：364

名称：殻運搬 アスファルト

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト	m ³	1.000	3,971	3,971		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,971	3,971		

番号：365

名称：舗装版破碎 コンクリート t=200 無筋

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	コンクリート t=200 無筋	m ²	1.000	798.6	798.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			798.6	798.6		

番号：366

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	1.00	2,619	2,619		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,619	2,619		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：367

名称：敷地境界フェンス撤去 h=2.0m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.25	31,620.00	7,905		
普通作業員		人	0.75	24,680.00	18,510		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.25	41,492.00	10,373	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	36,788.00	1,103		
合 計	作業能力：10.00m			3,789.00	37,891		

番号：368

名称：鉄塔保護フェンス撤去 h=1.5m

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.20	31,620.00	6,324		
普通作業員		人	0.60	24,680.00	14,808		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.20	41,492.00	8,298	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	29,430.00	882		
合 計	作業能力：10.00m			3,031.00	30,312		

番号：369

名称：門扉撤去(1) h=2.0m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	1.00	41,492.00	41,492	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	97,792.00	4,889		
合 計	作業能力：1.00基			102,681.00	102,681		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：370

名称：門扉撤去(2) h=1.5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	2.00	24,680.00	49,360		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	1.00	41,492.00	41,492	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	122,472.00	6,123		
合 計	作業能力：1.00基			128,595.00	128,595		

番号：371

名称：係船柱撤去

1日当り (5基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱撤去	けん引力100kN未満	基	5.00	21,930.00	109,650		
合 計	作業能力：5.00基			21,930.00	109,650		

番号：372

名称：構造物取壊し

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m 3			8,489.00	84,890		

番号：373

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m 3	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,244	2,244		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：374

名称：構造物取壊し コンクリート 無筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,489.00	84,890		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,489.00	84,890		

番号：375

名称：構造物取壊し(2) コンクリート 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,245.00	172,450		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,245.00	172,450		

番号：376

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 無筋

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 無筋	m ³	1.00	2,244	2,244		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,244	2,244		

番号：377

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート 有筋

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート 有筋	m ³	1.00	3,797	3,797		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,797	3,797		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：378

名称：積込(ルーズ) 石材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	石材	m ³	1.00	284.3	284.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.3	284.3		

番号：379

名称：土砂等運搬 船尾南護岸(第1工区)～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	船尾南護岸(第1工区)～処分場	m ³	1.00	961.3	961.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			961.3	961.3		

番号：380

名称：現場発生品及び支給品運搬 船尾南護岸(第1-4工区)～現場発生品仮置場所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬	船尾南護岸(第1-4工区)～現場発生品仮置場所	t	1.000	7,947	7,947		
合 計	作業能力：1.00 t			7,947	7,947		

番号：381

名称：床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.00	241.7	241.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			241.7	241.7		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：382

名称：土砂等運搬 船尾南護岸(第1工区)～土砂仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	船尾南護岸(第1工区)～土砂仮置場所	m3	1.00	416.6	416.6		
合 計	作業能力：1.00m3			416.6	416.6		

番号：383

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,752.00	775,200		
合 計	作業能力：100.00m			7,752.00	775,200		

番号：384

名称：鋼製枠組足場架組(重力式)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m2	100.00	3,282.00	328,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	52,000.00	41,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			3,698.00	369,800		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：385

名称：単管傾斜足場

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	13.33	29,170.00	388,836		
世話役		人	3.33	31,620.00	105,294		
普通作業員		人	10.00	24,680.00	246,800		
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.33	447,383.00	1,489,785	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.33	139,005.00	462,886	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	40.00	2,693,601.00	1,077,440		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			37,710.00	3,771,041		

番号：386

名称：削孔

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.50	31,620.00	79,050		
特殊作業員		人	5.00	27,640.00	138,200		
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
さく岩機	ハンドドリル(空圧式)質量15kg級	日	2.50	1,142.00	2,855	8H	
空気圧縮機	3.5～3.7m ³ /min2kVA	口	2.50	6,221.00	15,552	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	359,057.00	53,858		
合 計	作業能力：100.00箇所			4,129.00	412,915		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：387

名称：セパレータ切断

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	1.00	33,150.00	33,150		
普通作業員		人	2.00	24,680.00	49,360		
雑材料	全体の%	%	10.00	82,510.00	8,251		
合 計	作業能力：100.00箇所			907.00	90,761		

番号：388

名称：コンクリート孔補修

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.25	31,620.00	39,525		
普通作業員		人	2.50	24,680.00	61,700		
雑材料	全体の%	%	5.00	101,225.00	5,061		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,062.00	106,286		

番号：389

名称：補修用モルタル材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリマーセメントモルタル		m ³	0.03	380,000.00	11,400		
合 計	作業能力：1.00式			11,400.00	11,400		

番号：390

名称：引込開閉器盤取付

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	2.400	28,360.00	68,064		
合 計	作業能力：1.00面			68,064.00	68,064		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：391

名称：カメラ制御盤取付

1架当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	1.000	41,310.00	41,310		
電気通信技術員		人	2.000	27,740.00	55,480		
合 計	作業能力：1.00架			96,790.00	96,790		

番号：392

名称：電線管敷設 G28

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.330	28,360.00	236,238		
合 計	作業能力：100.00m			2,362.00	236,238		

番号：393

名称：厚鋼電線管材料費 G28

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 2 8	m	1.000	748.63	748		
合 計	作業能力：1.00m			748.00	748		

番号：394

名称：電線管敷設 G36

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.330	28,360.00	236,238		
合 計	作業能力：100.00m			2,362.00	236,238		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：395

名称：厚鋼電線管材料費 G36

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 3 6	m	1.000	964.47	964		
合 計	作業能力：1.00m			964.00	964		

番号：396

名称：電線管敷設 G42

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	12.250	28,360.00	347,410		
合 計	作業能力：100.00m			3,474.00	347,410		

番号：397

名称：厚鋼電線管材料費 G42

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 4 2	m	1.000	1,107.91	1,107		
合 計	作業能力：1.00m			1,107.00	1,107		

番号：398

名称：金属製可とう電線管敷設 #30 ビニル被覆

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	28,360.00	184,340		
合 計	作業能力：100.00m			1,843.00	184,340		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：399

名称：金属製可とう電線管材料費 #30 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm	m	1.000	1,010.00	1,010		
合 計	作業能力：1.00m			1,010.00	1,010		

番号：400

名称：金属製可とう電線管敷設 #38 ビニル被覆

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	28,360.00	184,340		
合 計	作業能力：100.00m			1,843.00	184,340		

番号：401

名称：金属製可とう電線管材料費 #38 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属可とう電線管	ビニル被覆 二種 38mm	m	1.000	1,260.00	1,260		
合 計	作業能力：1.00m			1,260.00	1,260		

番号：402

名称：金属製可とう電線管敷設 #50 ビニル被覆

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	11.900	28,360.00	337,484		
合 計	作業能力：100.00m			3,374.00	337,484		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：403

名称：金属製可とう電線管材料費 #50 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属可とう電線管	ビニル被覆 二種 5 0mm	m	1.000	1,890.00	1,890		
合 計	作業能力：1.00m			1,890.00	1,890		

番号：404

名称：金属製可とう電線管敷設 #63 ビニル被覆

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	11.900	28,360.00	337,484		
合 計	作業能力：100.00m			3,374.00	337,484		

番号：405

名称：金属製可とう電線管材料費 #63 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属可とう電線管	ビニル被覆 二種 6 3mm	m	1.000	3,150.00	3,150		
合 計	作業能力：1.00m			3,150.00	3,150		

番号：406

名称：防水ユニオンカップリング材料費 #38用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	847.00	847		
合 計	作業能力：1.00個			847.00	847		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：407

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #30用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	510.00	510		
合 計	作業能力：1.00個			510.00	510		

番号：408

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #38用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	603.00	603		
合 計	作業能力：1.00個			603.00	603		

番号：409

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #50用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	928.00	928		
合 計	作業能力：1.00個			928.00	928		

番号：410

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #63用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	1,970.00	1,970		
合 計	作業能力：1.00個			1,970.00	1,970		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：411

名称：電力ケーブル敷設 600v CV14sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：412

名称：電力ケーブル敷設 600v CV22sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：413

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600v CV22sq-2C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)22mm ² 2心	m	1.000	1,161.00	1,161		
合 計	作業能力：1.00m			1,161.00	1,161		

番号：414

名称：電力ケーブル敷設 600v CV22sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：415

名称：電力ケーブル敷設 600v CV22sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

番号：416

名称：CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600v CV22sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)22mm ² 3心	m	1.000	1,692.00	1,692		
合 計	作業能力：1.00m			1,692.00	1,692		

番号：417

名称：電線敷設 IV22sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.300	28,360.00	65,228		
合 計	作業能力：100.00m			652.00	65,228		

番号：418

名称：制御ケーブル敷設 CVV S 1.25sq-6c

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：419

名称：制御ケーブル敷設 FCPEV S 1.2mm3P

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：420

名称：制御ケーブル敷設 7C-2V

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：421

名称：制御ケーブル敷設 CVV S 1.25sq-6c

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：422

名称：配線各種 CVV S 1.25sq-6c

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 1.25mm2 2心	m	1.000	94.40	94		
合 計	作業能力：1.00m			94.00	94		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：423

名称：ケーブル及び電線配線 FCPEV S 1.2mm3P

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：424

名称：配線各種 FCPEV S 1.2mm3P

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
着色識別ケーブル	FCPEV 1.2mm 3P	m	1.000	223.00	223		
合 計	作業能力：1.00m			223.00	223		

番号：425

名称：同軸ケーブル敷設 7C-2V

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：426

名称：配線各種 7C-2V

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PE絶縁高周波同軸ケーブル	ECX 7C-2V 7/0.4	m	1.000	208.00	208		
合 計	作業能力：1.00m			208.00	208		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：427

名称：エントランスキャップ材料費 G36

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	2,610.00	2,610		
合 計	作業能力：1.00個			2,610.00	2,610		

番号：428

名称：低圧引込金具材料費 L=220

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	2,840.00	2,840		
合 計	作業能力：1.00個			2,840.00	2,840		

番号：429

名称：ダクタリネル取付 D1S20 L200 40×30 亜鉛メッキ

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.500	28,360.00	42,540		
合 計	作業能力：10.00個			4,254.00	42,540		

番号：430

名称：ダクタリネル材料費 D1S20 L200 40×30 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	360.00	360		
合 計	作業能力：1.00個			360.00	360		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：431

名称：ダクタークリップ材料費 HDZ G28 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	60.00	60		
合 計	作業能力：1.00個			60.00	60		

番号：432

名称：ダクタークリップ材料費 HDZ G36 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	75.00	75		
合 計	作業能力：1.00個			75.00	75		

番号：433

名称：ダクタークリップ材料費 HDZ G42 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	81.00	81		
合 計	作業能力：1.00個			81.00	81		

番号：434

名称：あと施工アンカー材料費 M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	本	1.00	57.50	57		
合 計	作業能力：1.00本			57.00	57		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：435

名称：フルボックス設置 400×400×200 (SUS-WP)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
合 計	作業能力：1.00個			14,180.00	14,180		

番号：436

名称：フルボックス設置 500×500×200 (SUS-WP)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.600	28,360.00	17,016		
合 計	作業能力：1.00個			17,016.00	17,016		

番号：437

名称：フルボックス材料費 500×500×200 (SUS-WP)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	51,600.00	51,600		
合 計	作業能力：1.00個			51,600.00	51,600		

番号：438

名称：直線接続材料（レジン注入式）施工費 CVV S 1.25-6P

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.33	28,360.00	9,358		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,358.00	9,358		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：439

名称：直線接続材料（レジン注入式）材料費 CVV S 1.25-6P

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）		組	1.00	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,820.00	5,820		

番号：440

名称：直線接続材料（レジン注入式）施工費 FCPEV S 1.2mm3P

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.30	28,360.00	8,508		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,508.00	8,508		

番号：441

名称：直線接続材料（レジン注入式）材料費 FCPEV S 1.2mm3P

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）		組	1.00	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,820.00	5,820		

番号：442

名称：直線接続材料（レジン注入式）施工費 7C-2V用

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.33	28,360.00	9,358		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,358.00	9,358		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：443

名称：直線接続材料（レジン注入式）材料費 70-2V用

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）		組	1.00	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,820.00	5,820		

番号：444

名称：直線接続材料（レジン注入式）施工費 600v CV22sq-3C用

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.350	28,360.00	9,926		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,926.00	9,926		

番号：445

名称：直線接続材料（レジン注入式）材料費 600v CV22sq-3C用

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直線接続材（レジン注入式）		組	1.00	5,820.00	5,820		
合 計	作業能力：1.00箇所			5,820.00	5,820		

番号：446

名称：回線終端箱撤去 W640×H740×D600

1架当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.500	41,310.00	20,655		
電気通信技術員		人	0.500	27,740.00	13,870		
合 計	作業能力：1.00架			34,525.00	34,525		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：447

名称：電線管敷設 G22

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.500	28,360.00	99,260		
合 計	作業能力：100.00m			992.00	99,260		

番号：448

名称：電線管敷設 G28

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.950	28,360.00	168,742		
合 計	作業能力：100.00m			1,687.00	168,742		

番号：449

名称：電線管敷設 G42

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.750	28,360.00	248,150		
合 計	作業能力：100.00m			2,481.00	248,150		

番号：450

名称：電線管敷設 G54

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.750	28,360.00	248,150		
合 計	作業能力：100.00m			2,481.00	248,150		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：451

名称：金属製可とう電線管撤去 #30

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.250	28,360.00	92,170		
合 計	作業能力：100.00m			921.00	92,170		

番号：452

名称：金属製可とう電線管撤去 #50

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.950	28,360.00	168,742		
合 計	作業能力：100.00m			1,687.00	168,742		

番号：453

名称：電力ケーブル配線撤去 600v CV14sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：454

名称：電力ケーブル配線撤去 600v CV14sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：455

名称：電力ケーブル配線撤去 600v CV22sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

番号：456

名称：電線配線撤去 IV22sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.300	28,360.00	65,228		
合 計	作業能力：100.00m			652.00	65,228		

番号：457

名称：電線配線撤去 IV22sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.150	28,360.00	32,614		
合 計	作業能力：100.00m			326.00	32,614		

番号：458

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV S 1.25sq-6c

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：459

名称：制御ケーブル配線撤去 FCPEV S 1.2mm3P

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：460

名称：ケーブル及び電線配線 7C-2V

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			119.00	11,990		

番号：461

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV S 1.25sq-6c

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：462

名称：制御ケーブル配線撤去 FCPEV S 1.2mm3P

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：463

名称：同軸ケーブル配線撤去 7C-2V

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：464

名称：光ケーブル配線撤去 SM-4C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	28,360.00	25,524		
合 計	作業能力：100.00m			255.00	25,524		

番号：465

名称：ダクトチャンネル撤去 HDZ L200 40×45

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.750	28,360.00	21,270		
合 計	作業能力：10.00個			2,127.00	21,270		

番号：466

名称：フルツクス撤去 300×300×200

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	28,360.00	5,672		
合 計	作業能力：1.00個			5,672.00	5,672		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：467

名称：ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ撤去 300×300×300

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.225	28,360.00	6,381		
合 計	作業能力：1.00個			6,381.00	6,381		

番号：468

名称：ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ撤去 400×400×200(SUS-WP)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.500	28,360.00	14,180		
合 計	作業能力：1.00個			14,180.00	14,180		

番号：469

名称：ｶﾒﾗ総合試験調整

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.500	41,310.00	20,655		
合 計	作業能力：1.00台			20,655.00	20,655		

番号：470

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m3	1.000	39,280	39,280		
合 計	作業能力：1.00m3			39,280	39,280		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：471

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,713	9,713		

番号：472

名称：鉄筋加工(4) D13 SD345

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	31,620.00	6,324		
鉄筋工		人	2.300	28,460.00	65,458		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
諸雑費（率）		%	12.000	76,718.00	9,206		
合 計	作業能力：1.00 t			192,034.00	192,034		

番号：473

名称：鉄筋組立(4) D13 SD345

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	31,620.00	15,810		
鉄筋工		人	3.500	28,460.00	99,610		
普通作業員		人	0.300	24,680.00	7,404		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	122,824.00	9,825		
合 計	作業能力：1.00 t			138,369.00	138,369		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：474

名称：溶接金網設置 異形鉄線 CD6×150×150

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.00	445.00	57,850		
雑材料	全体の%	%	15.00	181,250.00	27,187		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,084.00	208,437		

番号：475

名称：あと施工アンカー材料費 M12×100 亜鉛メッキ スリーブ打込式

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M12×100 亜鉛メッキ スリーブ打込式	本	1.00	119.00	119		
合 計	作業能力：1.00本			119.00	119		

番号：476

名称：コンプレッサーユニット撤去

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	8.00	24,680.00	197,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：1.00式			281,060.00	281,060		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：477

名称：蓄圧タンク撤去 220L

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	31,620.00	63,240		
普通作業員		人	16.00	24,680.00	394,880		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	52,000.00	104,000	8H	
合 計	作業能力：1.00式			562,120.00	562,120		

番号：478

名称：蓄圧タンク撤去 100L

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.50	31,620.00	47,430		
普通作業員		人	15.00	24,680.00	370,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	52,000.00	78,000	8H	
合 計	作業能力：1.00式			495,630.00	495,630		

番号：479

名称：ドレインタンクユニット撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	12.00	24,680.00	296,160		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：1.00式			379,780.00	379,780		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：480

名称：監視操作盤撤去

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.250	41,310.00	10,327		
電工		人	1.000	28,360.00	28,360		
普通作業員		人	0.500	24,680.00	12,340		
合 計	作業能力：1.00面			51,027.00	51,027		

番号：481

名称：配電盤撤去

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.250	41,310.00	10,327		
電工		人	1.000	28,360.00	28,360		
普通作業員		人	0.500	24,680.00	12,340		
合 計	作業能力：1.00面			51,027.00	51,027		

番号：482

名称：配電盤撤去

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.175	41,310.00	7,229		
電工		人	0.700	28,360.00	19,852		
普通作業員		人	0.350	24,680.00	8,638		
合 計	作業能力：1.00面			35,719.00	35,719		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：483

名称：送気配管撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.500	28,360.00	99,260		
合 計	作業能力：100.00m			992.00	99,260		

番号：484

名称：送気配管撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.750	28,360.00	248,150		
合 計	作業能力：100.00m			2,481.00	248,150		

番号：485

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE22mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：486

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE28mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.250	28,360.00	120,530		
合 計	作業能力：100.00m			1,205.00	120,530		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：487

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE36mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	4.250	28,360.00	120,530		
合 計	作業能力：100.00m			1,205.00	120,530		

番号：488

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE42mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	7.500	28,360.00	212,700		
合 計	作業能力：100.00m			2,127.00	212,700		

番号：489

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE54mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	7.500	28,360.00	212,700		
合 計	作業能力：100.00m			2,127.00	212,700		

番号：490

名称：硬質ビニル管撤去(露出) HIVE70mm

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	9.000	28,360.00	255,240		
合 計	作業能力：100.00m			2,552.00	255,240		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：491

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 FEP30

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	28,360.00	36,868		
合 計	作業能力：100.00m			368.00	36,868		

番号：492

名称：厚鋼電線管撤去 GP28

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.500	28,360.00	241,060		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,060		

番号：493

名称：金属製可とう電線管撤去 #24

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.250	28,360.00	92,170		
合 計	作業能力：100.00m			921.00	92,170		

番号：494

名称：金属製可とう電線管撤去 #30

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.250	28,360.00	92,170		
合 計	作業能力：100.00m			921.00	92,170		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：495

名称：金属製可とう電線管撤去 #38

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.950	28,360.00	168,742		
合 計	作業能力：100.00m			1,687.00	168,742		

番号：496

名称：金属製可とう電線管撤去 #50

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.950	28,360.00	168,742		
合 計	作業能力：100.00m			1,687.00	168,742		

番号：497

名称：ダクタリケーブル撤去 L200 40×45

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.750	28,360.00	21,270		
合 計	作業能力：10.00個			2,127.00	21,270		

番号：498

名称：プルボックス撤去 VE 400×400×200

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00個			7,090.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：499

名称：ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ撤去 VE 600×600×200

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.350	28,360.00	9,926		
合 計	作業能力：1.00個			9,926.00	9,926		

番号：500

名称：ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ撤去 SUS 400×400×200

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00個			7,090.00	7,090		

番号：501

名称：ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ撤去 SUS 500×500×200

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.300	28,360.00	8,508		
合 計	作業能力：1.00個			8,508.00	8,508		

番号：502

名称：電力ケーブル配線撤去 600v CV 3.5sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：503

名称：電力ケーブル配線撤去 600v CV 14sq-4C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：504

名称：電力ケーブル配線撤去 CVVS 1.25sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.150	28,360.00	32,614		
合 計	作業能力：100.00m			326.00	32,614		

番号：505

名称：電力ケーブル配線撤去 CVVS 1.25sq-4C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：506

名称：電力ケーブル配線撤去 CVVS 1.25sq-10C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：507

名称：制御ケーブル配線撤去 CVVS 1.25sq-20C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：508

名称：制御ケーブル配線撤去 CVVS 1.25sq-30C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			119.00	11,990		

番号：509

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV 1.25sq-2C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.150	28,360.00	32,614		
合 計	作業能力：100.00m			326.00	32,614		

番号：510

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV 1.25sq-10C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：511

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV 1.25sq-15C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：512

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV 1.25sq-20C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			119.00	11,990		

番号：513

名称：制御ケーブル配線撤去 CVV 1.25sq-30C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	28,360.00	141,800		
合 計	作業能力：100.00m			1,418.00	141,800		

番号：514

名称：制御ケーブル配線撤去 EF-3WF 3.5sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：515

名称：制御ケーブル配線撤去 EF-3P WMF 1.25sq-3P

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：516

名称：舗装版切断 t=50

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=50	m	1.000	729.2	729.2		
合 計	作業能力：1.00m			729.2	729.2		

番号：517

名称：舗装版破碎 t=50

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=50	m ²	1.000	214.3	214.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			214.3	214.3		

番号：518

名称：殻運搬 アスファルト

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト	m ³	1.000	3,971	3,971		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,971	3,971		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：519

名称：敷鉄板撤去 1524×3048×22

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	31,620.00	4,521		
とび工		人	0.143	29,170.00	4,171		
普通作業員		人	0.143	24,680.00	3,529		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.143	55,102.00	7,879		
雑材料		%	1.000	20,100.00	201		
合 計	作業能力：100.00m ²			203.00	20,301		

番号：520

名称：大型土のう工

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	31,620.00	2,750		
特殊作業員		人	0.087	27,640.00	2,404		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.087	54,007.00	4,698		
雑材料		%	0.400	5,154.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			987.00	9,872		

番号：521

名称：土のう工

100袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.200	24,680.00	29,616		
合 計	作業能力：100.00袋			296.00	29,616		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：522

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m3	1.00	1,747	1,747		
合 計	作業能力：1.00m3			1,747	1,747		

番号：523

名称：土砂等運搬 日方護岸～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	日方護岸～処分場	m3	1.00	1,584	1,584		
合 計	作業能力：1.00m3			1,584	1,584		

番号：524

名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	1,733	1,733		
合 計	作業能力：1.00m3			1,733	1,733		

番号：525

名称：土砂等運搬 日方護岸～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	日方護岸～処分場	m3	1.00	2,424	2,424		
合 計	作業能力：1.00m3			2,424	2,424		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：526

名称：工事用立入防止柵撤去

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.16	31,620.00	5,059		
普通作業員		人	0.33	24,680.00	8,144		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.16	41,492.00	6,638	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	19,841.00	595		
合 計	作業能力：10.00m			2,043.00	20,436		

番号：527

名称：仮設門扉撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,620.00	15,810		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	0.50	41,492.00	20,746	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	61,236.00	1,837		
合 計	作業能力：1.00基			63,073.00	63,073		

番号：528

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	7,947	7,947		
合 計	作業能力：1.00 t			7,947	7,947		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：529

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	9,805	9,805		
合 計	作業能力：1.00 t			9,805	9,805		

番号：530

名称：台貫設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	11.00	31,620.00	347,820		
とび工		人	4.00	29,170.00	116,680		
普通作業員		人	37.00	24,680.00	913,160		
溶接工		人	2.00	33,150.00	66,300		
電工		人	4.00	28,360.00	113,440		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.00	52,000.00	156,000	8H	
雑材料	全体の%	%	45.00	1,713,400.00	771,030		
合 計	作業能力：1.00式			2,484,430.00	2,484,430		

番号：531

名称：台貫材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台貫	ピットレス型マルチロードセル式 ひょう量 40t	基	1.00	7,600,000.00	7,600,000		
合 計	作業能力：1.00式			7,600,000.00	7,600,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：532

名称：台貫撤去 ひょう量40t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	31,620.00	126,480		
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	12.00	24,680.00	296,160		
溶接工		人	1.00	33,150.00	33,150		
電工		人	2.00	28,360.00	56,720		
バックホウ[後方超小旋回型・超低騒音型・ 排出ガス対策型]	(2011年規制)0.45m3	日	3.00	60,260.00	180,780	5.80H / 8H	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	3.00	9,910.00	29,730		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	833,360.00	83,336		
合 計	作業能力：1.00式			916,696.00	916,696		

番号：533

名称：床掘り 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂	m3	1.00	2,191	2,191		
合 計	作業能力：1.00m3			2,191	2,191		

番号：534

名称：土砂等運搬 日方護岸～土砂仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	日方護岸～土砂仮置場所	m3	1.00	1,837	1,837		
合 計	作業能力：1.00m3			1,837	1,837		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：535

名称：土砂等運搬 日方護岸～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	日方護岸～処分場	m3	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m3			816.1	816.1		

番号：536

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m3	1.00	1,075	1,075		
合 計	作業能力：1.00m3			1,075	1,075		

番号：537

名称：土砂等運搬 土砂仮置場所～日方護岸

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂仮置場所～日方護岸	m3	1.00	1,837	1,837		
合 計	作業能力：1.00m3			1,837	1,837		

番号：538

名称：埋戻し 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂	m3	1.00	1,992	1,992		
合 計	作業能力：1.00m3			1,992	1,992		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：539

名称：鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,282.00	328,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	52,000.00	15,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,438.00	343,800		

番号：540

名称：足場工

100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	31,620.00	47,430		
とび工		人	6.100	29,170.00	177,937		
普通作業員		人	2.700	24,680.00	66,636		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.800	52,000.00	41,600		
雑材料		%	28.000	333,603.00	93,408		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,270.00	427,011		

番号：541

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D25

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	99.00	101,970		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			194.00	194,890		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：542

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	99.00	101,970		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			194.00	194,890		

番号：543

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	101.00	104,030		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			196.00	196,950		

番号：544

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,200.00	1,020,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	52,000.00	104,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,240.00	1,124,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：545

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号：546

名称：止水板

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,933	2,933		
合 計	作業能力：1.00m			2,933	2,933		

番号：547

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 W/C=65%以下	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,172.00	291,720		

番号：548

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,559	5,559		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,559	5,559		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：549

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			26,342.00	263,420		

番号：550

名称：鋼管内掘削 土砂

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.22	31,620.00	70,196		
普通作業員		人	4.44	24,680.00	109,579		
運転手(特殊)		人	2.22	25,910.00	57,520		
バックホウ[標準型・排出ガス対策型]	(2次基準)0.28m ³	日	2.22	42,266.00	93,830	5.80H / 8H	
アースオーガ	単軸式・油圧式 φ260~600mm 掘削トルク16~26kN・m	日	2.22	22,025.00	48,895	5.80H / 8H	
雑材料	労務費の%	%	10.00	237,295.00	23,729		
合 計	作業能力：10.00m ³			40,374.00	403,749		

番号：551

名称：積込(ルーズ) 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	土砂	m ³	1.00	1,075	1,075		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,075	1,075		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：552

名称：土砂等運搬 日方護岸～処分場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	日方護岸～処分場	m 3	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			816.1	816.1		

番号：553

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 W/C=65%以下	m 3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m 3			29,172.00	291,720		

番号：554

名称：基礎砕石敷均し RC-40

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m 3	12.00	1,470.00	17,640		
特殊作業員		人	0.30	27,640.00	8,292		
普通作業員		人	1.80	24,680.00	44,424		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,716.00	1,581		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,193.00	71,937		

番号：555

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m 2			10,830	10,830		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号 : 556

名称 : 溶接金網設置 CD6 150×150

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.00	445.00	57,850		
雑材料	全体の%	%	15.00	181,250.00	27,187		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			2,084.00	208,437		

番号 : 557

名称 : 伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号 : 558

名称 : コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,936.00	49,360		
合 計	作業能力 : 10.00m ³			28,626.00	286,260		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：559

名称：人力舗設 再生粗粒度As t=50

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.34	11,000.00	135,740		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	111.00	11,322		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,160.00	108,320	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	27,640.00	33,168		
普通作業員		人	1.30	24,680.00	32,084		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	186,220.00	18,622		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,519.00	351,904		

番号：560

名称：人力舗設 再生密粒度As t=50

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン (20)	t	12.18	11,300.00	137,634		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,160.00	108,320	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	27,640.00	33,168		
普通作業員		人	1.30	24,680.00	32,084		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	186,220.00	11,173		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,384.00	338,468		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：561

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ	HMS-25	m ³	281.60	2,500.00	704,000		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	3.00	43,922.00	131,766	4.00H / 8H	
普通作業員		人	112.60	24,680.00	2,778,968		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,614,734.00	18,073		
合 計	作業能力：757.00m ²			4,798.00	3,632,807		

番号：562

名称：人力舗設 再生粗粒度As t=50

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.34	11,000.00	135,740		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	111.00	11,322		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,160.00	108,320	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	27,640.00	33,168		
普通作業員		人	1.30	24,680.00	32,084		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	186,220.00	18,622		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,519.00	351,904		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：563

名称：人力舗設 再生密粒度As t=50

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン (20)	t	12.18	11,300.00	137,634		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	54,160.00	108,320	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	27,640.00	33,168		
普通作業員		人	1.30	24,680.00	32,084		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	186,220.00	11,173		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,384.00	338,468		

番号：564

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石(舗装)	M-30	m ³	189.25	3,170.00	599,922		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	43,922.00	87,844	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.70	24,680.00	1,868,276		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,556,042.00	12,780		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,393.00	2,568,822		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：565

名称：鋼製型枠設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上×高さ28～30cm×長さ100cm	m	100.00	36.00	3,600		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.50	42,723.00	21,361	5.40H / 8H	
普通作業員		人	4.50	24,680.00	111,060		
雑材料	全体の%	%	2.00	136,021.00	2,720		
合 計	作業能力：100.00m			1,387.00	138,741		

番号：566

名称：人力舗設

1日当り(75m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	23.18	23,000.00	533,140		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	78.75	445.00	35,043		
アスファルト乳剤	PK-3	L	76.50	111.00	8,491		
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
特殊作業員		人	3.00	27,640.00	82,920		
普通作業員		人	8.00	24,680.00	197,440		
雑材料	労務費の%	%	16.00	311,980.00	49,916		
合 計	作業能力：75.00m ²			12,514.00	938,570		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：567

名称：縦施工目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	48.00	810.00	38,880		
チェア及びクロスバー		k g	400.00	193.00	77,200		
タイバー	D32×1000mm	本	200.00	1,100.00	220,000		
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	0.30	42,723.00	12,816	5.40H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	29,951.00	35,941	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	130,000.00	81,900		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	35,659.00	14,263	8H	
普通作業員		人	3.40	24,680.00	83,912		
端部補強鉄筋	D13 SD345 L=1650mm	本	152.00	623.00	94,696		
雑材料	労務費の%	%	11.00	83,912.00	9,230		
合 計	作業能力：100.00m			6,688.00	668,838		

番号：568

名称：基礎碎石敷均し RC-40

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m 3	12.00	1,470.00	17,640		
特殊作業員		人	0.30	27,640.00	8,292		
普通作業員		人	1.80	24,680.00	44,424		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,716.00	1,581		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,193.00	71,937		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：569

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

番号：570

名称：溶接金網設置 CD6 150×150

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.00	445.00	57,850		
雑材料	全体の%	%	15.00	181,250.00	27,187		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,084.00	208,437		

番号：571

名称：伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号：572

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,178.00	281,780		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：573

名称：基礎砕石敷均し RC-40

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m ³	12.00	1,470.00	17,640		
特殊作業員		人	0.30	27,640.00	8,292		
普通作業員		人	1.80	24,680.00	44,424		
雑材料	労務費の%	%	3.00	52,716.00	1,581		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,193.00	71,937		

番号：574

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,830	10,830		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,830	10,830		

番号：575

名称：溶接金網設置 CD6 150×150

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	5.00	24,680.00	123,400		
溶接金網	CD6 150×150 重ねしろ含む	m ²	130.00	445.00	57,850		
雑材料	全体の%	%	15.00	181,250.00	27,187		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,084.00	208,437		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号 : 576

名称 : 伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,929.00	292,900		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			2,929.00	292,900		

番号 : 577

名称 : コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力 : 10.00m ³			28,178.00	281,780		

番号 : 578

名称 : 基礎砕石 RC-40 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1,362	1,362		
合 計	作業能力 : 1.00m ²			1,362	1,362		

番号 : 579

名称 : 型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力 : 1.00m ²			9,713	9,713		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：580

名称：目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m ²	1.000	3,750	3,750		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,750	3,750		

番号：581

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,280	39,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,280	39,280		

番号：582

名称：基礎砕石 RC-40 t=15cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1,362	1,362		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,362	1,362		

番号：583

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,713	9,713		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：584

名称：目地板 t=10mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	t=10mm	m ²	1.000	3,750	3,750		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,750	3,750		

番号：585

名称：コンクリート 24-12-25(20)BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	1.000	40,550	40,550		
合 計	作業能力：1.00m ³			40,550	40,550		

番号：586

名称：蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100.000	405.00	40,500		
側溝蓋	T-31 SS400	枚	100.000	37,600.00	3,760,000		
合 計	作業能力：100.00枚			38,005.00	3,800,500		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：587

名称：鉄筋加工(4) D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	31,620.00	6,324		
鉄筋工		人	2.300	28,460.00	65,458		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
諸雑費（率）		%	12.000	76,718.00	9,206		
合 計	作業能力：1.00 t			192,034.00	192,034		

番号：588

名称：鉄筋組立(4) D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	31,620.00	15,810		
鉄筋工		人	3.500	28,460.00	99,610		
普通作業員		人	0.300	24,680.00	7,404		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費（率）		%	8.000	122,824.00	9,825		
合 計	作業能力：1.00 t			138,369.00	138,369		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：589

名称：立入防止柵(1)設置

25m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	1.00	41,492.00	41,492	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	171,832.00	25,774		
合 計	作業能力：25.00m			7,904.00	197,606		

番号：590

名称：立入防止柵(1)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵(1)	H=1.8m 忍び返し	m	63.00	10,900.00	686,700		
合 計	作業能力：1.00式			686,700.00	686,700		

番号：591

名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ70 L=350

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ70 L=350	孔	1.000	6,577	6,577		
合 計	作業能力：1.00孔			6,577	6,577		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：592

名称：門扉(1)設置

0.5基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	31,620.00	63,240		
普通作業員		人	4.00	24,680.00	98,720		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	2.00	41,492.00	82,984	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	244,944.00	24,494		
合 計	作業能力：0.50基			538,876.00	269,438		

番号：593

名称：門扉(1)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉(1)	両開き H=1.8m 忍び返し	基	1.00	758,000.00	758,000		
合 計	作業能力：1.00式			758,000.00	758,000		

番号：594

名称：コンクリート削孔 φ170 L=650

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	20.00	31,620.00	632,400		
特殊作業員		人	40.00	27,640.00	1,105,600		
普通作業員		人	40.00	24,680.00	987,200		
コンクリート穿孔機	最大穿孔径φ25cm	日	20.00	4,206.00	84,120	8H	
発動発電機	ガソリンエンジン駆動 3kVA	日	20.00	2,099.00	41,980	8H	
雑材料	全体の%	%	40.00	2,851,300.00	1,140,520		
合 計	作業能力：100.00箇所			39,918.00	3,991,820		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：595

名称：立入防止柵（2）設置

2m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
クレーン付トラック	2t積 2.9t吊	日	1.00	41,492.00	41,492	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	97,792.00	9,779		
合 計	作業能力：2.00m			53,785.00	107,571		

番号：596

名称：立入防止柵（2）材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入防止柵(2)	H=2.0m	m	0.60	42,000.00	25,200		
合 計	作業能力：1.00式			25,200.00	25,200		

番号：597

名称：門扉

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉		基	1.000	16,280	16,280		
合 計	作業能力：1.00基			16,280	16,280		

番号：598

名称：門扉(2)材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉(2)	片開き H=2.0m	基	1.00	98,600.00	98,600		
合 計	作業能力：1.00式			98,600.00	98,600		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：599

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	132.00	15,910.00	2,100,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,100,120.00	10,500		
合 計	作業能力：1.00式			2,110,620.00	2,110,620		

番号：600

名称：ずれ止め (1) 材料費 ずれ止め (12mm)

1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め (2)		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00 k g			426.00	426		

番号：601

名称：ストッパー材料費 ストッパー

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー		個	1.00	366.00	366		
合 計	作業能力：1.00個			366.00	366		

番号：602

名称：アーク溶接 (1) 鉄筋D13+鋼管

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,641.00	43,312		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：16.40m			5,811.00	95,312		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：603

名称：アーク溶接（2） ずれ止め（12mm）

1日当り（6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	11,067.00	66,402		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：6.00m			19,733.00	118,402		

番号：604

名称：アーク溶接（3） ストッパー

1日当り（6.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	6.30	8,466.00	53,335		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合 計	作業能力：6.30m			16,719.00	105,335		

番号：605

名称：発動発電設備据付(パッケージ型) 100kVA以下

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術員		人	3.500	27,740.00	97,090		
電工		人	7.500	28,360.00	212,700		
普通作業員		人	1.500	24,680.00	37,020		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.500	52,000.00	26,000		
合 計	作業能力：1.00台			372,810.00	372,810		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：606

名称：発動発電設備調整(パッケージ型) 100kVA以下

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	3.000	41,310.00	123,930		
電気通信技術員		人	4.500	27,740.00	124,830		
合 計	作業能力：1.00台			248,760.00	248,760		

番号：607

名称：分電盤取付 SUS304 W1000×D200×H800

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.800	28,360.00	51,048		
合 計	作業能力：1.00面			51,048.00	51,048		

番号：608

名称：材料費(面)

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		面	1.000	955,000.00	955,000		
合 計	作業能力：1.00面			955,000.00	955,000		

番号：609

名称：ケーブル及び電線配線 管内：CE8sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：610

名称：電力ケーブル CE8sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	CE8sq-3C	m	1.000	731.00	731		
合 計	作業能力：1.00m			731.00	731		

番号：611

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：CE14sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

番号：612

名称：電力ケーブル CE14sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	CE-14 s q-3 C	m	1.000	1,127.00	1,127		
合 計	作業能力：1.00m			1,127.00	1,127		

番号：613

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：CE22sq-3C

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：614

名称：電力ケーブル GE22sq-3C

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	GE22sq-3C	m	1.000	1,736.00	1,736		
合 計	作業能力：1.00m			1,736.00	1,736		

番号：615

名称：ケーブル及び電線配線 管内配線：IE5.5

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	28,360.00	34,032		
合 計	作業能力：100.00m			340.00	34,032		

番号：616

名称：電線 IE5.5sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブル	IE5.5	m	1.000	161.00	161		
合 計	作業能力：1.00m			161.00	161		

番号：617

名称：電線管敷設 G28

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.330	28,360.00	236,238		
合 計	作業能力：100.00m			2,362.00	236,238		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：618

名称：厚鋼電線管材料費 G28

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 2 8	m	1.000	748.63	748		
合 計	作業能力：1.00m			748.00	748		

番号：619

名称：電線管敷設 G36

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.330	28,360.00	236,238		
合 計	作業能力：100.00m			2,362.00	236,238		

番号：620

名称：厚鋼電線管材料費 G36

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 3 6	m	1.000	964.47	964		
合 計	作業能力：1.00m			964.00	964		

番号：621

名称：電線管敷設 G42

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	12.250	28,360.00	347,410		
合 計	作業能力：100.00m			3,474.00	347,410		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：622

名称：厚鋼電線管材料費 G42

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
厚鋼電線管	G 4 2	m	1.000	1,107.91	1,107		
合 計	作業能力：1.00m			1,107.00	1,107		

番号：623

名称：硬質ビニル管敷設(露出) HIVE16

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.850	28,360.00	109,186		
合 計	作業能力：100.00m			1,091.00	109,186		

番号：624

名称：硬質ビニル管材料費 HIVE16

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐衝撃性硬質ビニル管	HIVE 1 6	m	1.000	115.00	115		
合 計	作業能力：1.00m			115.00	115		

番号：625

名称：金属製可とう電線管敷設 #30

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	28,360.00	184,340		
合 計	作業能力：100.00m			1,843.00	184,340		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：626

名称：金属製可とう電線管材料費 #30 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属製可とう電線管	ビニル被覆 #30	m	1.000	1,010.00	1,010		
合 計	作業能力：1.00m			1,010.00	1,010		

番号：627

名称：金属製可とう電線管敷設 #38

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	28,360.00	184,340		
合 計	作業能力：100.00m			1,843.00	184,340		

番号：628

名称：金属製可とう電線管材料費 #38 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属製可とう電線管	ビニル被覆 #38	m	1.000	1,260.00	1,260		
合 計	作業能力：1.00m			1,260.00	1,260		

番号：629

名称：金属製可とう電線管敷設 #50

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	11.900	28,360.00	337,484		
合 計	作業能力：100.00m			3,374.00	337,484		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：630

名称：金属製可とう電線管材料費 #50 ビニル被覆

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属製可とう電線管	ビニル被覆 #50		1.000	1,890.00	1,890		
合 計	作業能力：1.00m			1,890.00	1,890		

番号：631

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP40 購入材

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.600	28,360.00	73,736		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 4 0 mm	m	100.000	284.00	28,400		
合 計	作業能力：100.00m			1,021.00	102,136		

番号：632

名称：ダクタークリップ材料費 G28用 DC-31

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタークリップ	G28用	個	1.000	60.00	60		
合 計	作業能力：1.00個			60.00	60		

番号：633

名称：ダクタークリップ材料費 G36用 DC-39

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタークリップ	G36用	個	1.000	70.00	70		
合 計	作業能力：1.00個			70.00	70		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：634

名称：ダクタークリップ材料費 G42用 DC-51

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタークリップ	G42用	個	1.000	82.00	82		
合 計	作業能力：1.00個			82.00	82		

番号：635

名称：ダクタークリップ材料費 HIVE16用 DC-19

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクタークリップ	HIVE16用	個	1.000	52.00	52		
合 計	作業能力：1.00個			52.00	52		

番号：636

名称：ダクタ-取付 DIS15 L150 40×30 亜鉛メッキ

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.500	28,360.00	42,540		
合 計	作業能力：10.00個			4,254.00	42,540		

番号：637

名称：ダクタ-チャンネル材料費 DIS15 L150 40×30 亜鉛メッキ

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	187.00	187		
合 計	作業能力：1.00個			187.00	187		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：638

名称：あと施工アンカー材料費 HM8×G5 亜鉛メッキ スリーブ打込式

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M8×65 亜鉛メッキ スリーブ打込式	組	1.000	57.50	57		
合 計	作業能力：1.00個			57.00	57		

番号：639

名称：防水ユニオンカップリング材料費 #30用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	603.00	603		
合 計	作業能力：1.00個			603.00	603		

番号：640

名称：防水ユニオンカップリング材料費 #38用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	847.00	847		
合 計	作業能力：1.00個			847.00	847		

番号：641

名称：防水ユニオンカップリング材料費 #50用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00個			1,100.00	1,100		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：642

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #30用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	510.00	510		
合 計	作業能力：1.00個			510.00	510		

番号：643

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #38用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	603.00	603		
合 計	作業能力：1.00個			603.00	603		

番号：644

名称：防水ボックスコネクタ材料費 #50用(厚鋼用)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	928.00	928		
合 計	作業能力：1.00個			928.00	928		

番号：645

名称：ベルマウス材料費 FEP40用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	552.00	552		
合 計	作業能力：1.00個			552.00	552		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：646

名称：異種管接続材料費 FEP40用(H型)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	5,600.00	5,600		
合 計	作業能力：1.00個			5,600.00	5,600		

番号：647

名称：FEP管直線接続材料費 FEP40用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	1,540.00	1,540		
合 計	作業能力：1.00個			1,540.00	1,540		

番号：648

名称：FEP管直線接続材料費 FEP30用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		個	1.000	1,400.00	1,400		
合 計	作業能力：1.00個			1,400.00	1,400		

番号：649

名称：電力ケーブル接続処理（レジン注入式） CV22sq-3C 分岐接続

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.350	28,360.00	9,926		
合 計	作業能力：1.00箇所			9,926.00	9,926		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：650

名称：分岐接続材料費(レジン注入式)

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分岐接続材(レジン注入式)	CV22sq-3C	組	1.000	7,840.00	7,840		
合 計	作業能力：1.00組			7,840.00	7,840		

番号：651

名称：埋設標識シート敷設 300W

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.400	28,360.00	11,344		
合 計	作業能力：100.00m			113.00	11,344		

番号：652

名称：埋設標識シート材料費 300W

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	W300mm シングル	m	1.000	188.00	188		
合 計	作業能力：1.00m			188.00	188		

番号：653

名称：接地設置 D種

1極当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00極			7,090.00	7,090		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：654

名称：接地材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地棒	φ14×1500	本	1.000	3,310.00	3,310		
接地棒用リード端子	φ14用 22mm2×500	本	1.000	765.00	765		
合 計	作業能力：1.00式			4,075.00	4,075		

番号：655

名称：プルボックス設置 150×150×100(VE防水)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	28,360.00	5,672		
合 計	作業能力：1.00個			5,672.00	5,672		

番号：656

名称：材料費(個) 150×150×100(VE防水)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プルボックス	400×1000×400WP-SUS	個	1.000	1,230.00	1,230		
合 計	作業能力：1.00個			1,230.00	1,230		

番号：657

名称：プルボックス設置 300×300×200(SUS防水)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.400	28,360.00	11,344		
合 計	作業能力：1.00個			11,344.00	11,344		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：658

名称：材料費(個) 300×300×200(SUS防水)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プルボックス	400×1000×400WP-SUS	個	1.000	24,200.00	24,200		
合 計	作業能力：1.00個			24,200.00	24,200		

番号：659

名称：ハンドホール移設 H1-6 重量515kg

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール移設	H1-6 重量515kg	基	1.000	48,240	48,240		
合 計	作業能力：1.00基			48,240	48,240		

番号：660

名称：引込開閉器盤設置 H830×W500×D200

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.800	28,360.00	51,048		
合 計	作業能力：1.00面			51,048.00	51,048		

番号：661

名称：漏電遮断器据付 600V 3P 100AF

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.380	28,360.00	10,776		
合 計	作業能力：1.00個			10,776.00	10,776		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：662

名称：漏電遮断機材料費 600V 3P 100AF

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏電遮断器	3P 100AF	個	1.000	15,500.00	15,500		
合 計	作業能力：1.00個			15,500.00	15,500		

番号：663

名称：漏電遮断器据付 600V 3P 50AF

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	28,360.00	7,090		
合 計	作業能力：1.00個			7,090.00	7,090		

番号：664

名称：漏電遮断器材料費 600V 3P 50AF

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏電遮断器	3P 50AF	個	1.000	8,820.00	8,820		
合 計	作業能力：1.00個			8,820.00	8,820		

番号：665

名称：樹脂アンカー材料費 M16用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂アンカー	M16用	個	1.000	297.00	297		
合 計	作業能力：1.00個			297.00	297		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：666

名称：アンカーボルト材料費 M16 (SUS304) ×190 N,W

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	SUS304 M16 L190	本	1.000	616.00	616		
合 計	作業能力：1.00本			616.00	616		

番号：667

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,713	9,713		
合 計	作業能力：1.00m2			9,713	9,713		

番号：668

名称：鉄筋加工(4) D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	31,620.00	6,324		
鉄筋工		人	2.300	28,460.00	65,458		
普通作業員		人	0.200	24,680.00	4,936		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.040	52,000.00	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
諸雑費(率)		%	12.000	76,718.00	9,206		
合 計	作業能力：1.00 t			192,034.00	192,034		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：669

名称：鉄筋組立(4) D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	31,620.00	15,810		
鉄筋工		人	3.500	28,460.00	99,610		
普通作業員		人	0.300	24,680.00	7,404		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.110	52,000.00	5,720		
諸雑費(率)		%	8.000	122,824.00	9,825		
合 計	作業能力：1.00 t			138,369.00	138,369		

番号：670

名称：コンクリート 24-12-20BB W/C65%以下

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-20BB W/C65%以下	m 3	1.000	34,560	34,560		
合 計	作業能力：1.00m 3			34,560	34,560		

番号：671

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) φ20×200

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ20×200	孔	1.00	996.2	996.2		
合 計	作業能力：1.00孔			996.2	996.2		

番号：672

名称：床掘り 土砂

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂	m 3	1.00	2,191	2,191		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,191	2,191		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：673

名称：埋戻し 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂	m3	1.00	3,967	3,967		
合 計	作業能力：1.00m3			3,967	3,967		

番号：674

名称：埋戻し 山砂（保護砂）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	山砂（保護砂）	m3	1.00	3,967	3,967		
合 計	作業能力：1.00m3			3,967	3,967		

番号：675

名称：敷砂, 保護砂(材料費) 山砂（保護砂）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂, 保護砂(材料費)	山砂（保護砂）	m3	1.000	4,320	4,320		
合 計	作業能力：1.00m3			4,320	4,320		

番号：676

名称：積込(ルーズ) 残土（土砂）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	残土（土砂）	m3	1.00	1,747	1,747		
合 計	作業能力：1.00m3			1,747	1,747		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：677

名称：土砂等運搬 残土（処分場土砂）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	残土（処分場土砂）	m ³	1.00	1,584	1,584		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,584	1,584		

番号：678

名称：残土等処分

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分		m ³	1.000	4,140	4,140		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,140	4,140		

番号：679

名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ60×60 ハンドホール

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ60×60 ハンドホール	孔	1.00	5,701	5,701		
合 計	作業能力：1.00孔			5,701	5,701		

番号：680

名称：コンクリート柱撤去 8-19-5.0

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.600	28,360.00	17,016		
普通作業員		人	1.000	24,680.00	24,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.500	52,000.00	26,000		
合 計	作業能力：1.00本			67,696.00	67,696		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：681
名称：支線撤去 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.175	28,360.00	4,963		
普通作業員		人	0.228	24,680.00	5,627		
合 計	作業能力：1.00本			10,590.00	10,590		

番号：682
名称：引込開閉器盤撤去(木[°]-ル取付) H830×W500×D200 再利用 10面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.200	28,360.00	147,472		
普通作業員		人	3.500	24,680.00	86,380		
合 計	作業能力：10.00面			23,385.00	233,852		

番号：683
名称：引込開閉盤撤去 H830×W500×D200 不使用 1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	28,360.00	25,524		
合 計	作業能力：1.00面			25,524.00	25,524		

番号：684
名称：波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去 FEP40 地中流用不可 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	28,360.00	36,868		
合 計	作業能力：100.00m			368.00	36,868		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：685

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 FEP30 地中流用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	28,360.00	36,868		
合 計	作業能力：100.00m			368.00	36,868		

番号：686

名称：ケーブル及び電線配線撤去 柱内配線：CE22sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.100	28,360.00	87,916		
合 計	作業能力：100.00m			879.00	87,916		

番号：687

名称：ケーブル及び電線配線撤去 柱内配線：CE14sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.650	28,360.00	46,794		
合 計	作業能力：100.00m			467.00	46,794		

番号：688

名称：ケーブル及び電線配線撤去 柱内配線：IE3.5mm2 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.360	28,360.00	10,209		
合 計	作業能力：100.00m			102.00	10,209		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：689

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CE22sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.000	28,360.00	141,800		
合 計	作業能力：100.00m			1,418.00	141,800		

番号：690

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CE22sq-3C 再使用

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	28,360.00	283,600		
合 計	作業能力：100.00m			2,836.00	283,600		

番号：691

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CE14sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：692

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：CE14sq-3C 再使用

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.500	28,360.00	155,980		
合 計	作業能力：100.00m			1,559.00	155,980		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：693

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：1E3.5mm2 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.600	28,360.00	17,016		
合 計	作業能力：100.00m			170.00	17,016		

番号：694

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：EM-EE/F5.5sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			179.00	17,990		

番号：695

名称：ケーブル及び電線配線撤去 管内配線：EM-EE/F8.0sq-3C 再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	28,360.00	77,990		
合 計	作業能力：100.00m			779.00	77,990		

番号：696

名称：電線管敷設撤去 G28再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	5.950	28,360.00	168,742		
合 計	作業能力：100.00m			1,687.00	168,742		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：697

名称：金属製可とう電線管撤去 #30再使用不可

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	3.250	28,360.00	92,170		
合 計	作業能力：100.00m			921.00	92,170		

番号：698

名称：機側盤改造

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	4.000	41,310.00	165,240		
電気通信技術員		人	4.000	27,740.00	110,960		
合 計	作業能力：1.00式			276,200.00	276,200		

番号：699

名称：アスファルト殻処分

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m ³	1.00	4,230	4,230		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,230	4,230		

番号：700

名称：コンクリート殻処分 無筋

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	無筋	m ³	1.00	4,230	4,230		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,230	4,230		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：701

名称：コンクリート殻処分 有筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	有筋	m3	1.00	4,500	4,500		
合 計	作業能力：1.00m3			4,500	4,500		

番号：702

名称：残土等処分 石材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分	石材	m3	1.00	4,140	4,140		
合 計	作業能力：1.00m3			4,140	4,140		

番号：703

名称：残土等処分 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分	土砂	m3	1.00	4,140	4,140		
合 計	作業能力：1.00m3			4,140	4,140		

番号：704

名称：スラグ処分

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ処分		m3	1.00	5,356	5,356		
合 計	作業能力：1.00m3			5,356	5,356		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：705

名称：分解組立運搬 クローラクレーン70t型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	52,000.00	78,000	8H	
特殊作業員		人	5.50	27,640.00	152,020		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	230,020.00	998,286		
合 計	作業能力：1.00式			1,228,306.00	1,228,306		

番号：706

名称：貨物自動車による運搬 鋼管パイラーφ1200

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	4.000	163,000.00	652,000		
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料)K(K')	台	1.000	521,600.00	521,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,173,600.00	1,173,600		

番号：707

名称：仮設材等運搬(搬入) 鋼矢板、腹起、火打

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,091,268.00	1,091,268		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	240,015.00	240,015		
合 計	作業能力：1.00式			1,331,283.00	1,331,283		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

番号：708

名称：仮設材等運搬(搬出) 鋼矢板、腹起、火打

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,091,268.00	1,091,268		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	240,015.00	240,015		
合 計	作業能力：1.00式			1,331,283.00	1,331,283		

番号：709

名称：傷害保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	124,090.00	124,090		
合 計	作業能力：1.00式			124,090.00	124,090		

番号：710

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：1

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	128.000	150.00	19,200		
損料（油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕）	排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	日	1.490	108,000.00	160,920		供用日換算
合 計					180,120		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレンクレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	92.000	150.00	13,800		
損料（ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	日	1.490	34,300.00	51,107		供用日換算
合 計					90,817		

単価表番号：3

単価表名称：自走式ワイヤソー ワイヤ接触長さ6m

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	25.00	146.00	3,650		
損料（自走式ワイヤソー）	ワイヤ接触長さ6m	日	1.00	39,700.00	39,700		運転日
損料（自走式ワイヤソー）	ワイヤ接触長さ6m	日	1.00	28,200.00	28,200		供用日
合 計					71,550		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：4

単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型) 45kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	150.00	4,650		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	45kVA	日	1.27	2,220.00	2,819		
合 計					7,469		

単価表番号：5

単価表名称：超ロングアームバックホウ(排出ガス対策型) 山積0.4m3(平積0.3m3)

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	150.00	13,050		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕）	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15 ～19m	時間	5.80	1,770.00	10,266		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕）	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15 ～19m	日	1.50	13,400.00	20,100		供用日
合 計					69,326		

単価表番号：6

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 0.8m3

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	150.00	13,050		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕）	バケット容量0.8m3	時間	5.80	1,520.00	8,816		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕）	バケット容量0.8m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					65,026		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：7

単価表名称：ダンプトラック 10t積級

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	57.00	150.00	8,550		
運転手（一般）		人	1.00	24,170.00	24,170		
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	時間	5.80	1,750.00	10,150		運転時間
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	日	1.36	16,100.00	21,896		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	10t積級 良好 供用日	日	1.36	769.00	1,045		
合 計					65,811		

単価表番号：8

単価表名称：クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(3次基準)70t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	98.00	150.00	14,700		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]）	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	日	1.49	69,700.00	103,853		供用日換算
合 計					144,463		

単価表番号：9

単価表名称：鋼管パイラー運転 φ1200仕様

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	262.00	150.00	39,300		
損料（鋼管パイラー）	φ1200仕様	日	1.49	484,000.00	721,160		供用日換算
合 計					760,460		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：10

単価表名称：ウォータージェット運転 圧入14.7MPa 吐出量325l/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	134.00	150.00	20,100		
損料（杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕）	排ガス型（第3次）14.7MPa 325L/min	日	1.49	48,200.00	71,818		供用日換算
合 計					91,918		

単価表番号：11

単価表名称：発電発電機（ディーゼルエンジン駆動・超低騒音・排出ガス対策(第3次基準値)150kVA

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	98.00	150.00	14,700		
損料（発電発電機 ディーゼルエンジン駆動・(超低騒音型)）	排出ガス対策型(3次基準)150kVA	日	1.49	12,900.00	19,221		供用日換算
合 計					33,921		

単価表番号：12

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	127.00	117.20	14,884		
船団長		人	1.20	33,860.00	40,632	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,970.00	173,820	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	100t吊	時間	4.00	27,100.00	108,400		運転時間
損料（クレーン付台船）	100t吊	日	1.65	225,000.00	371,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					708,986		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	139.20	17,539		
高級船員		人	2.40	33,860.00	81,264	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,970.00	34,764	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					226,077		

単価表番号：14

単価表名称：潜水土船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	117.20	17,814		
潜水世話役		人	0.24	42,430.00	10,183	$\beta=1.20$	
潜水土		人	1.20	42,430.00	50,916	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	33,760.00	40,512	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	31,620.00	37,944	$\beta=1.20$	
損料（潜水土船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	口	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水土船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					231,314		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：15

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	146.00	117.20	17,111		
船団長		人	1.20	33,860.00	40,632	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,970.00	173,820	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					447,383		

単価表番号：16

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	139.20	9,604		
高級船員		人	1.20	33,860.00	40,632	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,970.00	34,764	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					139,005		

単価表番号：17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合 計					52,000		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：18

単価表名称：コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	150.00	13,200		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.80	4,050.00	27,540		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.21	35,600.00	43,076		供用日
合 計					109,726		

単価表番号：19

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	110.000	150.00	16,500		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.380	10,700.00	14,766		
合 計					57,176		

単価表番号：20

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	99.000	150.00	14,850		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.230	10,700.00	13,161		
合 計					53,921		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：21

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級

1日当り 4.60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	19.00	150.00	2,850		
運転手(特殊)		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)])	通称3t級	時間	4.60	536.00	2,465		運転時間
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)])	通称3t級	日	1.60	3,810.00	6,096		供用日
合 計					37,321		

単価表番号：22

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	150.00	2,250		
運転手(特殊)		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	時間	4.00	1,060.00	4,240		運転時間
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	日	1.40	8,230.00	11,522		供用日
合 計					43,922		

単価表番号：23

単価表名称：アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.00	150.00	3,000		
運転手(特殊)		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.40	6,520.00	9,128		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	38,600.00	67,550		供用日
合 計					105,588		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：24

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	150.00	1,050		
運転手(特殊)		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t	時間	1.00	1,470.00	1,470		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t	日	1.57	12,700.00	19,939		供用日
合 計					48,369		

単価表番号：25

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	150.00	1,050		
運転手(特殊)		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	1.00	1,760.00	1,760		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	12,500.00	23,250		供用日
合 計					51,970		

単価表番号：26

単価表名称：ディストリビュータ 自走式(専用車) 1,500～2,000L 150kW

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	62.00	150.00	9,300		
運転手(一般)		人	1.00	24,170.00	24,170		
損料(ディストリビュータ[自走式(専用車)])	通称(ベーストラック)3t級 タンク容量1,500～2,000L	日	1.00	15,600.00	15,600		運転日
損料(ディストリビュータ[自走式(専用車)])	通称(ベーストラック)3t級 タンク容量1,500～2,000L	日	1.50	20,000.00	30,000		供用日
合 計					79,070		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：27

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	146.00	876		
特殊作業員		人	1.00	27,640.00	27,640		
普通作業員		人	1.00	24,680.00	24,680		
損料（ランマ）	通称60～80kg級	日	1.00	447.00	447		運転日
損料（ランマ）	通称60～80kg級	日	1.33	389.00	517		供用日
合 計					54,160		

単価表番号：28

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	150.00	2,100		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.00	6,520.00	6,520		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	38,600.00	67,550		供用日
合 計					102,080		

単価表番号：29

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] ）	35t吊	日	1.00	70,000.00	70,000		
合 計					70,000		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：30

単価表名称：油圧式杭圧入引抜機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	171.000	150.00	25,650		
損料（油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕）	排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	1.490	214,000.00	318,860		供用日換算
合 計					344,510		

単価表番号：31

単価表名称：ラフテレンクレーン運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	128.000	150.00	19,200		
損料（ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	日	1.490	65,100.00	96,999		供用日換算
合 計					142,109		

単価表番号：32

単価表名称：クレーン付トラック 2t積 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	150.00	3,450		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（トラック〔クレーン装置付〕）	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間	5.80	553.00	3,207		運転時間
損料（トラック〔クレーン装置付〕）	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	日	1.50	5,950.00	8,925		供用日
合 計					41,492		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：33

単価表名称：高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.210	25,910.00	5,441		
軽油		L	3.500	150.00	525		
損料（高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕）	プラットフォーム型 13.2m×1000kg R8d損料	時間	1.000	7,370.00	7,370		運転時間換算
合 計					13,336		

単価表番号：34

単価表名称：さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 質量15kg級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕）	質量15kg級	日	1.00	505.00	505		運転日
損料（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕）	質量15kg級	日	1.71	373.00	637		供用日
合 計					1,142		

単価表番号：35

単価表名称：空気圧縮機 3.5～3.7m3/min2kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.67	1,300.00	2,171		
軽油		L	27.00	150.00	4,050		
合 計					6,221		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：36

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	119.000	150.00	17,850		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
合 計					55,102		

単価表番号：37

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,910.00	25,910		
軽油		L	101.000	150.00	15,150		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.210	10,700.00	12,947		
合 計					54,007		

単価表番号：38

単価表名称：バックホウ[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型]（2011年規制）0.45m³

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	150.00	8,700		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（バックホウ[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型]）	(2011年規制)0.45m ³	時間	5.80	1,500.00	8,700		運転時間
損料（バックホウ[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型]）	(2011年規制)0.45m ³	日	1.50	11,300.00	16,950		供用日
合 計					60,260		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：39

単価表名称：バックホウ[標準型・排出ガス対策型] (2次基準)0.28m3

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.00	150.00	5,100		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	5.80	658.00	3,816		運転時間
損料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	日	1.50	4,960.00	7,440		供用日
合 計					42,266		

単価表番号：40

単価表名称：アースオーガ 単軸式・油圧式 φ260～600mm 掘削トルク16～26kN・m

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（アースオーガ）	単軸式・油圧式 φ260～600mm 掘削トルク16～26kN・m	時間	5.80	1,080.00	6,264		運転時間
損料（アースオーガ）	単軸式・油圧式 φ260～600mm 掘削トルク16～26kN・m	日	1.61	9,790.00	15,761		供用日
合 計					22,025		

単価表番号：41

単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	29.00	150.00	4,350		
運転手（特殊）		人	1.00	25,910.00	25,910		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	5.40	677.00	3,655		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	日	1.21	7,280.00	8,808		供用日
合 計					42,723		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：42

単価表名称：コンクリートカッタ ブレード径 30cm

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	5.00	146.00	730		
特殊作業員		人	1.00	27,640.00	27,640		
損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]）	通称(切削深)10cm級 ブレード径φ30cm	日	1.00	685.00	685		運転日
損料（コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]）	通称(切削深)10cm級 ブレード径φ30cm	日	1.67	537.00	896		供用日
合 計					29,951		

単価表番号：43

単価表名称：ジョイントシーラ 100L型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	8.00	146.00	1,168		
プロパン		k g	20.00	195.00	3,900		
特殊作業員		人	1.00	27,640.00	27,640		
損料（ジョイントシーラ[可搬式]）	タンク容量100L	日	1.00	1,240.00	1,240		運転日
損料（ジョイントシーラ[可搬式]）	タンク容量100L	日	1.63	1,050.00	1,711		供用日
合 計					35,659		

単価表番号：44

単価表名称：コンクリート穿孔機 最大穿孔径φ25cm

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]）	最大穿孔径25cm	日	1.00	2,470.00	2,470		運転日
損料（コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]）	最大穿孔径25cm	日	1.40	1,240.00	1,736		供用日
合 計					4,206		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第2工区)等築造工事

単価表番号：45

単価表名称：発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（発動発電機）	3kVA	日	1.18	542.00	639		
ガソリン	レギュラー スタンド	L	10.00	146.00	1,460		
合 計					2,099		