

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月5日
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 (代表者)五洋建設株式会社大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(第2工区)(変更2回)
工事場所	大阪府泉大津市夕風町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年5月14日
工 期 (至)	令和8年10月15日
変更前の契約金額	1,946,780,000円(税込)
変 更 金 額	増¥46,420,000(税込)
変更後の契約金額	1,993,200,000円(税込)
変 更 理 由	1.渡版の仕様を変更 2.重防食防護材の置き場の変更 3.再生砕石(RC-40)及び仮置き土砂の撤去、処分、搬出の追加 4.再生砕石の処分先の変更 5.付帯設備工の変更 6.工期の変更

工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
堺泉北港沙見沖地区岸壁(～12m)									
構造物撤去工		式	原契約のとおり						
基礎工		式	原契約のとおり						
被覆・根固工		式	原契約のとおり						
上部工		式	1		1		1		
上部コンクリート	24-12-20 (25)BB	m	160	コンクリート 2,613m3 舗装コンクリート 265m3 杭頭コンクリート203m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 375,169kg 吊型枠 128基 杭頭プレートSM400A 6,976kg 伸縮目地材 t=10mm 128m2	160	コンクリート 2,613m3 舗装コンクリート 265m3 杭頭コンクリート203m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 375,188kg 吊型枠 128基 杭頭プレートSM400A 6,976kg 伸縮目地材 t=10mm 128m2	0	コンクリート 0m3 舗装コンクリート 0m3 杭頭コンクリート0m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 19kg 吊型枠 0基 杭頭プレートSM400A 0kg 伸縮目地材 t=10mm 0m2	
上部ブロック工		式	原契約のとおり						
渡版工		式	1		1		1		
プレキャスト渡版製作	3,308×3,99L×0.40H 3,308×4.49L×0.40H	個	37	コンクリート24-12-20(25)BB 197m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 20,390kg 吊筋SS400 φ22 758kg 鋼板SS400 6t,9t 12,924kg	37	コンクリート24-12-20(25)BB 195m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 20,204kg 吊筋SS400 φ22 755kg 鋼板SS400 6t,9t 12,823kg	0	コンクリート24-12-20(25)BB △2m3 鉄筋SD345 エポキシ樹脂塗装 △186kg 吊筋SS400 φ22 △3kg 鋼板SS400 6t,9t △101kg	
プレキャスト渡版固定		個	37	鋼板SS400 6t,9t,12t,14t 17,150kg アンカー鉄筋 D19(SD345)L=800 M16ネジ加工 ナット付 36組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=840 M16ネジ加工 ナット付 191組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=900 M16ネジ加工 ナット付 155組 ゴム支承(ゴムパッド) t33,B150,L1,000 151枚	37	鋼板SS400 6t,9t,12t,14t 17,031kg アンカー鉄筋 D19(SD345)L=800 M16ネジ加工 ナット付 24組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=840 M16ネジ加工 ナット付 189組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=900 M16ネジ加工 ナット付 165組 ゴム支承(ゴムパッド) t33,B150,L1,000 150枚	0	鋼板SS400 6t,9t,12t,14t △119kg アンカー鉄筋 D19(SD345)L=800 M16ネジ加工 ナット付 △12組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=840 M16ネジ加工 ナット付 △2組 アンカー鉄筋 D19(SD345)L=900 M16ネジ加工 ナット付 10組 ゴム支承(ゴムパッド) t33,B150,L1,000 △1枚	
プレキャスト渡版据付	3,308×3,99L×0.40H 3,308×4.49L×0.40H	個	37	13.0t 31個 14.6t 6個	37	13.0t 33個 14.6t 4個	0	13.0t 2個 14.6t △2個	
グレーチング渡版製作	2,983B×1,000L×200H	個	9		6		△3		
グレーチング渡版製作	3,059B×1,000L×200H	個	0		4		4		
グレーチング渡版固定		式	1	鋼板SS400 6t 578kg 平鋼SS400 25×12t×1,000L 21kg 丸鋼SS400 RB19×1,000L 40kg ボルトM20×100 36個 ボルトM20×80 36個	1	鋼板SS400 6t 642kg 平鋼SS400 25×12t×1,000L 23kg 丸鋼SS400 RB19×1,000L 45kg ボルトM20×100 40個 ボルトM20×80 40個	1	鋼板SS400 6t 64kg 平鋼SS400 25×12t×1,000L 2kg 丸鋼SS400 RB19×1,000L 5kg ボルトM20×100 4個 ボルトM20×80 4個	
グレーチング渡版据付	2,983B×1,000L×200H	個	9	0.6t/個	6	0.6t/個	△3	0.6t/個	
グレーチング渡版据付	3,059B×1,000L×200H	個	0	0.6t/個	4	0.6t/個	4	0.6t/個	
付属工		式	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		1		
渡版受コンクリート	18-8-40BB	m	160	コンクリート 80m3 アンカー鉄筋SD345 D13 110kg 伸縮目地材 t=10mm 4m2	160	コンクリート 80m3 アンカー鉄筋SD345 D13 110kg 伸縮目地材 t=10mm 4m2	0	コンクリート 0m3 アンカー鉄筋SD345 D13 0kg 伸縮目地材 t=10mm 0m2	
消波ブロック工		式	原契約のとおり						
重防食防護材設置・撤去		箇所	原契約のとおり						
重防食防護材運搬		式	0		1		1		
作業ヤード (1) 整備・撤去		式	1		1		1		
作業ヤード (2) 整備・撤去		式	1		1		1		
製作ヤード撤去		式	1		1		1		
仮設進入路 (2) 整備・撤去		式	1		1		1		
再生砕石撤去		式	0		1		1		
土砂撤去		式	0		1		1		
安全管理		式	原契約のとおり						
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						