

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和8年5月26日                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                       | 株式会社東組                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 和歌山県和歌山市雑賀崎 2 5 0 番地                                                                                                                                 |
| 工 事 の 名 称                       | 和歌山下津港海岸（海南地区）日方護岸等築造工事（変更2回）                                                                                                                        |
| 工 事 場 所                         | 和歌山下津港海岸 海南地区                                                                                                                                        |
| 工 種 区 分                         | 港湾土木工事                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 別紙のとおり                                                                                                                                               |
| 工 事 期 間 （ 自 ）                   | 令和7年7月7日                                                                                                                                             |
| 工 事 期 間 （ 至 ）                   | 令和8年5月29日                                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | ¥204,160,000.-(税込み)                                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                         | 増¥12,870,000.-(税込み)                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | ¥217,030,000.-(税込み)                                                                                                                                  |
| 変 更 理 由                         | （日方護岸）<br>1. 構造物撤去工の変更<br>2. 舗装工の変更<br>3. 仮設工の変更<br>4. 雑工の変更<br>（日方水門取付護岸）<br>5. 舗装工の変更<br>（その他）<br>6. 廃棄物等処分費の追加<br>7. 遠隔臨場費用の追加<br>8. 快適トイレ設置費用の追加 |

5. 工事内容

| 3.工事内容          |                   |    | 変更1回  |                                                     | 変更2回  |                                                      | 変更2回  |                                                  | 摘要            |
|-----------------|-------------------|----|-------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 工種名称            | 規格・形状寸法           | 単位 | 前回    |                                                     | 今回    |                                                      | 増△減   |                                                  |               |
|                 |                   |    | 数量    | 参考数量                                                | 数量    | 参考数量                                                 | 数量    | 参考数量                                             |               |
| 日方護岸            |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 構造物撤去工          |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| アスファルト舗装撤去      | t=4, 5, 10cm      | 式  | 1     | 47m2                                                | 1     | 47m2                                                 | 1     | 47m2                                             |               |
| コンクリート舗装撤去      | t=15cm            | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 2 道路擁壁・既設護岸含む |
| コンクリート舗装撤去      | t=20cm            | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 2 道路擁壁・既設護岸含む |
| コンクリートブロック撤去・仮置 | 4t型               | 式  | 1     | 76個                                                 | 1     | 76個                                                  | 1     | 76個                                              |               |
| コンクリートブロック復旧    | 4t型               | 式  | 0     | 0個                                                  | 1     | 76個                                                  | 1     | 76個                                              |               |
| 大型土のう撤去(1)      | 1m3               | 式  | 1     | 171袋                                                | 1     | 171袋                                                 | 1     | 171袋                                             | 中詰材流用         |
| 照明柱撤去・復旧        | A2-2              | 基  | 1     | 照明柱 1基                                              | 1     | 照明柱 1基                                               | 1     | 照明柱 1基                                           | 配線・配管を含む      |
| カープミラー撤去・復旧     | φ900              | 基  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 既設排水構造物撤去       |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | m             |
| 堆積土砂撤去          |                   | 式  | 1     | 27m3                                                | 1     | 27m3                                                 | 1     | 27m3                                             |               |
| 転落防止柵撤去・復旧      |                   | 式  | 1     | ガードレール 7m                                           | 1     | ガードレール 7m                                            | 1     | ガードレール 7m                                        |               |
| 避雷設備移設          |                   | 式  | 1     | ブルボックス 1個                                           | 1     | ブルボックス 1個                                            | 1     | ブルボックス 1個                                        |               |
| 本体工(鋼管矢板)       |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 本体工(鋼管杭)        |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 上部工             |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 裏込・裏埋工          |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 土工              |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 排水構造物工          |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 舗装工             |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 日方護岸            |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| (アスファルト舗装(1))   |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 上層路盤            | HMS-25 t=300      | m2 | 7     | HMS-25、2. 1m3                                       | 40    | HMS-25、12. 0m3                                       | 33    | HMS-25、9. 9m3                                    |               |
| 基層              | 再生粗粒度As t=50      | m2 | 7     |                                                     | 40    |                                                      | 33    |                                                  |               |
| 表層              | 再生密粒度As t=50      | m2 | 7     |                                                     | 40    |                                                      | 33    |                                                  |               |
| (アスファルト舗装(2))   |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 日方岸壁内         |
| 下層路盤            | HMS-25 t=150      | m2 | 43    | HMS-25、6. 5m3                                       | 70    | HMS-25、10. 5m3                                       | 27    | HMS-25、4. 0m3                                    |               |
| 上層路盤            | 粒度調整砕石M40 t=100   | m2 | 43    | 粒度調整砕石M40、4. 3m3                                    | 70    | 粒度調整砕石M40、7. 0m3                                     | 27    | 粒度調整砕石M40、2. 7m3                                 |               |
| 表層              | 再生密粒度As t=50      | m2 | 43    |                                                     | 70    |                                                      | 27    |                                                  |               |
| (コンクリート舗装)      |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 上層路盤            | M30 t=200         | m2 | 9     | M30、3. 7m3                                          | 19    | M30、3. 7m3                                           | 19    | M30、3. 7m3                                       |               |
| コンクリート舗装        | 18-8-40BB、t=300   | m2 |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 3             |
| 目地              | 縦施工目地             | m  | 9     | 端部補強鉄筋 5kg                                          | 1. 9  | 端部補強鉄筋 5kg                                           | 1. 9  | 端部補強鉄筋 5kg                                       |               |
| 水叩コンクリート(1)     | 18-8-40、t=200     | m  | 78. 2 | コンクリート 46m3                                         | 75. 5 | コンクリート 41m3                                          | △2. 7 | コンクリート △5m3                                      |               |
|                 |                   |    |       | 基礎砕石 47m3                                           |       | 基礎砕石 42m3                                            |       | 基礎砕石 △5m3                                        |               |
|                 |                   |    |       | 溶接金網 203m2                                          |       | 溶接金網 171m2                                           |       | 溶接金網 △32m2                                       |               |
|                 |                   |    |       | 伸縮目地 46m2                                           |       | 伸縮目地 39m2                                            |       | 伸縮目地 △7m2                                        |               |
| 被覆コンクリート(1)     | 18-8-40、t=200     | m  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 3             |
| 仮設工             |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 作業ヤード整備         |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 大型土のう製作・設置(1)   | 耐候性1年型            | 式  | 1     | 大型土のう 210袋                                          | 1     | 大型土のう 210袋                                           | 1     | 大型土のう 210袋                                       | 任意仮設          |
| 大型土のう製作・設置(2)   | 耐候性1年型            | 式  | 1     | 7袋                                                  | 1     | 7袋                                                   | 1     | 7袋                                               | 岸壁取付部         |
| 土留鋼矢板設置・撤去      | Ⅲ型、SYW295、L=7. 5m | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | 任意仮設          |
| 簡易土留設置・撤去       |                   | 式  | 1     | たて込み簡易土留め 35. 8m                                    | 1     | たて込み簡易土留め 35. 8m                                     | 1     | たて込み簡易土留め 35. 8m                                 | 任意仮設          |
| 仮設盛土設置・撤去       |                   | 式  | 1     | 161m3                                               | 1     | 161m3                                                | 1     | 161m3                                            | 敷鉄板含む、任意仮設    |
| 交通誘導警備員         |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 雑工              |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 現場鋼材溶接          |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | m             |
| ガードレール復旧        |                   | m  | 0     |                                                     | 44    |                                                      | 44    |                                                  |               |
| 立入防止柵設置         |                   | 式  | 0     |                                                     | 1     | 立入防止柵 2m<br>門扉 1基                                    | 1     | 立入防止柵 2m<br>門扉 1基                                |               |
| 陸間ガイドレール移設      |                   | 式  | 0     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 現場発生品運搬         |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  | ト             |
| 水替              |                   | 式  | 0     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 日方水門取付護岸        |                   |    |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 構造物撤去工          |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 上部工             |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 裏込・裏埋工          |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 舗装工             |                   | 式  | 1     |                                                     | 1     |                                                      | 1     |                                                  |               |
| 水叩コンクリート(2)     | 18-8-40、t=200     | m  | 19. 4 | コンクリート 37m3<br>基礎砕石 36m3<br>溶接金網 170m2<br>伸縮目地 19m2 | 19. 4 | コンクリート 37m3<br>基礎砕石 211m3<br>溶接金網 170m2<br>伸縮目地 19m2 | 0     | コンクリート 0m3<br>基礎砕石 175m3<br>溶接金網 0m2<br>伸縮目地 0m2 |               |
| 付属工             |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
| 雑工              |                   | 式  |       |                                                     |       |                                                      |       |                                                  |               |
|                 |                   |    |       | ストッパー 1m                                            |       | ストッパー 1m                                             |       | ストッパー 1m                                         |               |