

令和 8 年 度

神戸港第四防波堤撤去工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 8 年 5 月

総括表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					518,426,251	
間接工事費	151,435,220 + 160,230,863				311,666,083	
共通仮設費（計）	106,088,831 + 43,665,999 + 1,680,390				151,435,220	
共通仮設費（積上）					106,088,831	
共通仮設費（率）	$538,421,691 \times 8.11\% ((3.54\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				43,665,999	
現場環境改善費	$525,121,991 \times 0.32\%$				1,680,390	
現場管理費	$669,861,471 \times 23.92\% ((21.35\% + 1.87\%) \times 1.03)$				160,230,863	
工事原価	518,426,251 + 311,666,083				830,092,334	
一般管理費等	$830,092,334 \times 13.54\% (13.54\% \times 1.00) - 8,872$				112,385,630	
契約保証費	$830,092,334 \times 0.04\%$				332,036	
工事価格	830,092,334 + 112,385,630 + 332,036				942,810,000	
消費税等相当額	$942,810,000 \times 10.00\%$				94,281,000	
請負工事費	942,810,000 + 94,281,000				1,037,091,000	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					518,426,251	
第四防波堤					518,426,251	
構造物撤去工					487,657,142	
撤去工					435,739,479	
上部コンクリート撤去	無筋構造物				73,275,813	
1 上部コンクリート破碎(大割)(気中)	無筋構造物	m ³	573.00	40,502	23,207,646	
2 上部コンクリート破碎殻積込・運搬・陸揚	無筋構造物	m ³	573.00	87,379	50,068,167	
蓋コンクリート撤去	無筋構造物				14,630,571	
3 蓋コンクリート破碎(大割)(気中)	無筋構造物	m ³	41.00	40,502	1,660,582	
4 蓋コンクリート破碎(大割)(水中)	無筋構造物	m ³	69.00	48,671	3,358,299	
5 蓋コンクリート破碎殻積込・運搬・陸揚	無筋構造物	m ³	110.00	87,379	9,611,690	
中詰材撤去・投入	砂質土砂 N値10未満				150,241,300	
6 中詰材撤去	砂質土砂 N値10未満	m ³	3,742.00	8,744	32,720,048	
7 中詰材運搬	砂質土砂 N値10未満	m ³	3,742.00	7,699	28,809,658	
8 中詰材投入	砂質土砂 N値10未満	m ³	3,742.00	23,707	88,711,594	
方塊ブロック等撤去・仮置	方塊ブロック 1.5×1.5×1.0m 5.2t/個				11,987,079	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 方塊ブロック等撤去・積込・運搬・仮置	方塊ブロック 1.5×1.5×1.0m 5.2t/個	個	13.00	922,083	11,987,079	
堆積土砂撤去・投入	粘土質土砂 N値10未満				21,525,038	
10 堆積土砂撤去	粘土質土砂 N値10未満	m ³	5,062.00	1,962	9,931,644	
11 グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型)		式	1.00	2,265,520	2,265,520	
12 土運船運搬(能力現行型)	粘土質土砂 N値10未満	m ³	5,062.00	685	3,467,470	
13 バージアンローダ揚土(能力補正型)	粘土質土砂 N値10未満	m ³	5,062.00	1,047	5,299,914	
14 バージアンローダ船拘束(能力補正型)		式	1.00	560,490	560,490	
排砂管設備設置・撤去	排砂管径610mm				10,427,559	
15 立上がり零号設置・撤去		組	4.00	344,870	1,379,480	
16 海上受枠設置・撤去	H=4m	m	16.00	53,390	854,240	
17 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	16.00	42,062	672,992	
18 陸上受枠設置・撤去	H=2m	m	37.00	68,142	2,521,254	
19 排砂管(海上受枠上)設置・撤去		m	16.00	18,442	295,072	
20 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	53.00	52,700	2,793,100	
21 フロータ管設置・撤去		m	99.00	4,354	431,046	
22 排砂管設備		式	1.00	1,480,375	1,480,375	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆石撤去・投入	500～1000kg/個				16,940,847	
23 砕岩後床掘(能力補正型)		m ³	1,239.00	7,737	9,586,143	
24 土運船運搬(能力現行型)		m ³	1,239.00	1,860	2,304,540	
25 被覆石投入		m ³	1,239.00	4,076	5,050,164	
根固方塊撤去	無筋構造物				17,657,352	
26 根固方塊破碎(大割)	無筋構造物	m ³	248.00	43,647	10,824,456	
27 根固方塊破碎殻積込・運搬・陸揚	無筋構造物	m ³	248.00	27,552	6,832,896	
ケーソン撤去	鉄筋構造物				119,053,920	
28 ケーソン破碎(大割)		m ³	1,552.00	43,647	67,740,144	
29 ケーソン破碎殻積込・運搬・陸揚		m ³	1,552.00	33,063	51,313,776	
取壊し工					51,917,663	
構造物取壊し・運搬	無筋構造物				14,570,801	
30 積込(ルーズ)	無筋構造物	m ³	931.00	288.7	268,779	
31 コンクリート二次破碎(陸上・無筋)	無筋構造物	m ³	931.00	11,147	10,377,857	
32 コンクリートガラ運搬	無筋構造物	m ³	931.00	4,215	3,924,165	
構造物取壊し・運搬	鉄筋構造物				37,346,862	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 積込(ルーズ)	鉄筋構造物	m ³	1,552.00	288.7	448,062	
34 コンクリート二次破碎(陸上・有筋)	鉄筋構造物	m ³	1,552.00	18,578	28,833,056	
35 コンクリートガラ運搬	鉄筋構造物	m ³	1,552.00	5,197	8,065,744	
その他(処分費)					13,299,700	
産業廃棄物処分					13,299,700	
処分費					13,299,700	
36 処分費(コンクリート(無筋))		m ³	931.00	4,700	4,375,700	
37 処分費(コンクリート(有筋))		m ³	1,552.00	5,750	8,924,000	
仮設工					17,469,409	
安全衛生対策					17,469,409	
支保工	コンクリート塊落下防止用				4,085,768	
38 支保組立組外(重力式)		m	157.00	26,024	4,085,768	
仮囲い設置・撤去					3,824,804	
39 仮囲い設置		m	265.00	4,225	1,119,625	
40 仮囲い撤去		m	265.00	3,653	968,045	
41 仮囲い仮設材		m	265.00	2,487	659,055	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
42 仮設材設置・撤去	H形鋼(300×300)	本	88.00	1,253	110,264	
43 仮設材賃料	H形鋼(300×300)	t	48.70	19,873	967,815	
敷鉄板設置・撤去	6096mm×1524mm t=22mm				8,743,370	
44 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096	m ²	3,902.00	415	1,619,330	
45 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	420.00	16,962	7,124,040	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				815,467	
46 交通誘導整理		式	1.00	815,467	815,467	
共通仮設費(積上)					106,088,831	
共通仮設費					106,088,831	
回航・えい航費					40,679,338	
回航	グラブ浚渫船(岩盤用)				40,679,338	
47 回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3) 往路	回	1.00	20,339,669	20,339,669	
48 回航費(被回航方式 作業船)	グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3) 復路	回	1.00	20,339,669	20,339,669	
運搬費					17,998,925	
建設機械器具等運搬	排砂管設備				9,055,613	
49 排砂管設備運搬(陸上運搬)搬入搬出	基地～作業ヤード、往復	式	1.00	1,209,358	1,209,358	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
50 排砂管設備運搬費(海上運搬)(海上一連方式)搬入搬出	作業ヤード～投入場所、往復	組	56.00	76,079	4,260,424	
51 揚錨船転置	投入場所堤外～堤内、堤内～堤外	式	1.00	2,592,391	2,592,391	
52 分解組立運搬	バックホウ	式	1.00	993,440	993,440	
仮設材等運搬	H形鋼、敷鉄板				8,943,312	
53 仮設材等運搬	H形鋼	式	1.00	602,906	602,906	
54 仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	8,340,406	8,340,406	
事業損失防止施設費					19,995,440	
汚濁防止膜(1)	固定式垂下型 カーテン長5m				7,602,320	
55 汚濁防止膜(1)設置	固定式垂下型 カーテン長5m	m	220.00	6,262	1,377,640	
56 汚濁防止膜(1)撤去	固定式垂下型 カーテン長5m	m	220.00	5,858	1,288,760	
57 汚濁防止膜(1)賃料	固定式垂下型 カーテン長5m	式	1.00	4,935,920	4,935,920	
汚濁防止膜(2)	固定式垂下型 カーテン長11m				9,366,720	
58 汚濁防止膜(2)設置	固定式垂下型 カーテン長11m	m	220.00	6,262	1,377,640	
59 汚濁防止膜(2)撤去	固定式垂下型 カーテン長11m	m	220.00	5,858	1,288,760	
60 汚濁防止膜(2)賃料	固定式垂下型 カーテン長11m	式	1.00	6,700,320	6,700,320	
汚濁防止枠	20×20m カーテン長5m				3,026,400	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
61 汚濁防止柵設置	20×20m カーテン長5m	基	1.00	1,272,600	1,272,600	
62 汚濁防止柵撤去	20×20m カーテン長5m	基	1.00	1,090,800	1,090,800	
63 汚濁防止柵損料等	20×20m カーテン長5m	式	1.00	663,000	663,000	
安全費					26,469,488	
簡易標識灯移設					487,435	
64 簡易標識灯移設		基	1.00	482,469	482,469	
65 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	4.00	638.6	2,554	
66 アンカーボルト材料費		本	4.00	603	2,412	
仮設標識灯設置・撤去					1,374,476	
67 仮設標識灯設置		基	2.00	314,805	629,610	
68 仮設標識灯撤去		基	2.00	314,805	629,610	
69 削孔(水中)		孔	8.00	13,700	109,600	
70 アンカーボルト材料費(仮設標識灯用)		本	8.00	707	5,656	
仮設灯浮標設置・撤去					3,412,197	
71 灯浮標設置		式	1.00	1,729,120	1,729,120	
72 灯浮標撤去		式	1.00	1,535,200	1,535,200	

積算内訳表

神戸港第四防波堤撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
73 灯浮標・標識灯維持管理		式	1.00	147,877	147,877	
安全対策	安全監視船				21,195,380	
74 安全監視船(1)		式	1.00	11,304,010	11,304,010	
75 安全監視船(2)		式	1.00	9,891,370	9,891,370	
役務費					781,091	
係船料					781,091	
76 係船料		式	1.00	781,091	781,091	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
77 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
水雷・傷害等保険料					44,549	
水雷保険料					44,549	
78 水雷保険料	起重機船(鋼D250t吊)	式	1.00	16,252	16,252	
79 水雷保険料	グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3)	式	1.00	28,297	28,297	

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：1

名称：上部コンクリート破碎(大割)(気中) 無筋構造物

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
バックホウ浚渫船	鋼D 2.0m ³	日	1.00	774,816.00	774,816	6.00H / 8H	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	[油圧式]質量 3,000kg級	日	1.00	54,780.00	54,780	8H	
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	209,755.00	209,755	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	139,793.00	139,793	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,209,034.00	6,045		
合 計	作業能力：30.00m ³			40,502.00	1,215,079		

番号：2

名称：上部コンクリート破碎殻積込・運搬・陸揚 無筋構造物

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,217,584.00	2,217,584	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	360,864.00	360,864	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,608,338.00	13,041		
合 計	作業能力：30.00m ³			87,379.00	2,621,379		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：3

名称：蓋コンクリート破砕(大割)(気中) 無筋構造物

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
バックホウ浚渫船	鋼D 2.0m ³	日	1.00	774,816.00	774,816	6.00H / 8H	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	[油圧式]質量 3,000kg級	日	1.00	54,780.00	54,780	8H	
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	209,755.00	209,755	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	139,793.00	139,793	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,209,034.00	6,045		
合 計	作業能力：30.00m ³			40,502.00	1,215,079		

番号：4

名称：蓋コンクリート破砕(大割)(水中) 無筋構造物

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
バックホウ浚渫船	鋼D 2.0m ³	日	1.00	774,816.00	774,816	6.00H / 8H	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	[油圧式]質量 3,750kg級、水中仕様	日	1.00	49,975.00	49,975	8H	
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	209,755.00	209,755	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	139,793.00	139,793	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	236,701.00	236,701	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5～7.8m ³ /min	日	1.00	11,939.00	11,939		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,452,869.00	7,264		
合 計	作業能力：30.00m ³			48,671.00	1,460,133		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：5

名称：蓋コンクリート破碎殻積込・運搬・陸揚 無筋構造物

1日当り（30m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,217,584.00	2,217,584	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	360,864.00	360,864	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,608,338.00	13,041		
合 計	作業能力：30.00m ³			87,379.00	2,621,379		

番号：6

名称：中詰材撤去 砂質土砂 N値10未満

1日当り（105m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	1.00	694,510.00	694,510	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	219,139.00	219,139	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	913,649.00	4,568		
合 計	作業能力：105.00m ³			8,744.00	918,217		

番号：7

名称：中詰材運搬 砂質土砂 N値10未満

1日当り（105m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼300m ³ 積(密閉式)	日	2.00	158,214.00	316,428	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.00	244,019.00	488,038	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	804,466.00	4,022		
合 計	作業能力：105.00m ³			7,699.00	808,488		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：8

名称：中詰材投入 砂質土砂 N値10未満

1日当り（105m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,046,354.00	2,046,354	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	430,530.00	430,530	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,476,884.00	12,384		
合 計	作業能力：105.00m ³			23,707.00	2,489,268		

番号：9

名称：方塊ブロック等撤去・積込・運搬・仮置 方塊ブロック 1.5×1.5×1.0m 5.2t/個

1日当り（3個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,217,584.00	2,217,584	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	311,964.00	311,964	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	236,701.00	236,701	8H	
合 計	作業能力：3.00個			922,083.00	2,766,249		

番号：10

名称：堆積土砂撤去 粘土質土砂 N値10未満

1日当り（2673m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,831,268.00	4,831,268	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,220,062.00	26,100		
合 計	作業能力：2,673.00m ³			1,962.00	5,246,162		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：11

名称：グラブ浚渫船(岩盤用)拘束(能力補正型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 7.5m3	日	1.00	2,046,300.00	2,046,300	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	219,220.00	219,220	供用	
合 計	作業能力：1.00式			2,265,520.00	2,265,520		

番号：12

名称：土運船運搬(能力現行型) 粘土質土砂 N値10未満

1日当り(2673m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	664,512.00	664,512	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,822,812.00	9,114		
合 計	作業能力：2,673.00m3			685.00	1,831,926		

番号：13

名称：バージアンローダ揚土(能力補正型) 粘土質土砂 N値10未満

1日当り(2673m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 2000PS型	日	1.00	2,715,613.00	2,715,613	4.00H / 8H	
発動発電機(排出ガス対策型)海上 バージアンローダ船による場合 水中ポンプ	250kVA	日	1.00	37,597.00	37,597		
	口径250mm 揚程 10m	日	8.00	3,736.00	29,888		
雑材料	全体の%	%	0.60	2,783,098.00	16,698		
合 計	作業能力：2,673.00m3			1,047.00	2,799,796		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：14

名称：バージアンローダ船拘束(能力補正型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 2000PS型	日	0.50	1,120,980.00	560,490	供用	
合 計	作業能力：1.00式			560,490.00	560,490		

番号：15

名称：立上がり零号設置・撤去

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 5t吊	日	10.00	269,415.00	2,694,150	8H	
普通作業員		人	30.00	24,580.00	737,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,431,550.00	17,157		
合 計	作業能力：10.00組			344,870.00	3,448,707		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：16

名称：海上受枠設置・撤去 H=4m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	13,250.00	5,300		
杭丸太		m 3	2.30	37,100.00	85,330		
筋違丸太		m 3	1.10	36,050.00	39,655		
足場丸太	末口10cm×7.0m	m 3	0.90	30,900.00	27,810		
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.80	269,415.00	484,947	8H	
台船	鋼200t積	日	1.80	179,499.00	323,098	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	1.80	131,083.00	235,949	2.00H / 8H	
型わく工		人	1.10	32,030.00	35,233		
普通作業員		人	14.50	24,580.00	356,410		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,593,732.00	7,968		
合 計	作業能力：30.00m			53,390.00	1,601,700		

番号：17

名称：陸上受枠設置・撤去 H=0m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	9,275.00	3,710		
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	0.40	2,592,854.00	1,037,141	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	0.40	430,530.00	172,212	2.00H / 8H	
型わく工		人	0.10	32,030.00	3,203		
普通作業員		人	1.60	24,580.00	39,328		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,255,594.00	6,277		
合 計	作業能力：30.00m			42,062.00	1,261,871		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：18

名称：陸上受枠設置・撤去 H=2m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	9,275.00	3,710		
杭丸太		m 3	1.40	25,970.00	36,358		
筋違丸太		m 3	0.40	25,235.00	10,094		
足場丸太	末口10cm×7.0m	m 3	0.90	21,630.00	19,467		
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	0.60	2,592,854.00	1,555,712	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	0.60	430,530.00	258,318	2.00H / 8H	
型わく工		人	0.40	32,030.00	12,812		
普通作業員		人	5.60	24,580.00	137,648		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,034,119.00	10,170		
合 計	作業能力：30.00m			68,142.00	2,044,289		

番号：19

名称：排砂管(海上受枠上)設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.50	269,415.00	404,122	8H	
台船	鋼200t積	日	1.50	179,499.00	269,248	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	1.50	131,083.00	196,624	2.00H / 8H	
普通作業員		人	9.40	24,580.00	231,052		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,101,046.00	5,505		
合 計	作業能力：60.00m			18,442.00	1,106,551		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：20

名称：排砂管(陸上受枠上)設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,592,854.00	2,592,854	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	430,530.00	430,530	2.00H / 8H	
普通作業員		人	5.00	24,580.00	122,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,146,284.00	15,731		
合 計	作業能力：60.00m			52,700.00	3,162,015		

番号：21

名称：フロータ管設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.60	269,415.00	161,649	8H	
普通作業員		人	4.00	24,580.00	98,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	259,969.00	1,299		
合 計	作業能力：60.00m			4,354.00	261,268		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：22

名称：排砂管設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ〔鋼製〕	長4.5m 径1,200mm 排砂管径610mm	本・日	173.40	3,640.00	631,176		
ジョイント〔ゴム製〕	長1,300mm 径610mm	個・日	183.60	1,690.00	310,284		
排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径610mm	本・日	285.60	1,010.00	288,456		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	163.20	399.55	65,206		
アンカー	質量3t	個・日	163.20	1,090.00	177,888		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,473,010.00	7,365		
合 計	作業能力：1.00式			1,480,375.00	1,480,375		

番号：23

名称：砕岩後床掘（能力補正型）

1日当り（678m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（岩盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,831,268.00	4,831,268	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,220,062.00	26,100		
合 計	作業能力：678.00m ³			7,737.00	5,246,162		

番号：24

名称：土運船運搬（能力現行型）

1日当り（678m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船（押航）	鋼1300m ³ 積（密閉式）	日	2.00	386,100.00	772,200	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	482,832.00	482,832	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,255,032.00	6,275		
合 計	作業能力：678.00m ³			1,860.00	1,261,307		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：25

名称：被覆石投入

1日当り（678m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,319,674.00	2,319,674	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	430,530.00	430,530	2.00H / 8H	
錐材料	全体の%	%	0.50	2,750,204.00	13,751		
合 計	作業能力：678.00m ³			4,076.00	2,763,955		

番号：26

名称：根固方塊破碎(大割) 無筋構造物

1日当り（110m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,388,560.00	4,388,560	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
錐材料	全体の%	%	0.50	4,777,354.00	23,886		
合 計	作業能力：110.00m ³			43,647.00	4,801,240		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：27

名称：根固方塊破碎殻積込・運搬・陸揚 無筋構造物

1日当り（300m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用) (スパッド式)	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,388,560.00	4,388,560	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,217,584.00	2,217,584	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	360,864.00	360,864	4.00H / 8H	
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	1.00	386,100.00	386,100	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	482,832.00	482,832	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,224,734.00	41,123		
合 計	作業能力：300.00m ³			27,552.00	8,265,857		

番号：28

名称：ケーソン破碎(大割)

1日当り（110m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用) (スパッド式)	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,388,560.00	4,388,560	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,777,354.00	23,886		
合 計	作業能力：110.00m ³			43,647.00	4,801,240		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：29

名称：ケーソン破砕殻積込・運搬・陸揚

1日当り (250m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)	鋼D 7.5m ³	日	1.00	4,388,560.00	4,388,560	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	388,794.00	388,794	2.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,217,584.00	2,217,584	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	360,864.00	360,864	4.00H / 8H	
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	1.00	386,100.00	386,100	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	482,832.00	482,832	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,224,734.00	41,123		
合 計	作業能力：250.00m ³			33,063.00	8,265,857		

番号：30

名称：積込(ルーズ) 無筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	無筋構造物	m ³	1.00	288.7	288.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			288.7	288.7		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：31

名称：コンクリート二次破砕（陸上・無筋） 無筋構造物

1日当り（50m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
普通作業員		人	2.00	24,580.00	49,160		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕	0.8m ³ 、大型ブレーカ〔油圧式〕1,300kg級	日	1.00	89,481.00	89,481	5.80H / 8H	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕	0.8m ³ 、コンクリート圧砕装置（大割機）	日	1.00	101,336.00	101,336	5.80H / 8H	
バックホウ（排出ガス対策型）	0.8m ³	日	1.00	66,120.00	66,120	5.80H / 8H	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕	1.4m ³	日	2.00	87,568.00	175,136	5.80H / 8H	
散水車	3800L	日	1.00	43,459.00	43,459	5.50H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	554,582.00	2,772		
合 計	作業能力：50.00m ³			11,147.00	557,354		

番号：32

名称：コンクリートガラ運搬 無筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋構造物	m ³	1.00	4,215	4,215		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,215	4,215		

番号：33

名称：積込（ルーズ） 鉄筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーズ）	鉄筋構造物	m ³	1.00	288.7	288.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			288.7	288.7		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：34

名称：コンクリート二次破碎(陸上・有筋) 鉄筋構造物

1日当り (30m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
普通作業員		人	2.00	24,580.00	49,160		
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	0.8m ³ 、大型ブレーカ〔油圧式〕1,300kg級	日	1.00	89,481.00	89,481	5.80H / 8H	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	0.8m ³ 、コンクリート圧砕装置(大割機)	日	1.00	101,336.00	101,336	5.80H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	1.00	66,120.00	66,120	5.80H / 8H	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	1.4m ³	日	2.00	87,568.00	175,136	5.80H / 8H	
散水車	3800L	日	1.00	43,459.00	43,459	5.50H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	554,582.00	2,772		
合 計	作業能力：30.00m ³			18,578.00	557,354		

番号：35

名称：コンクリートガラ運搬 鉄筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	鉄筋構造物	m ³	1.00	5,197	5,197		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,197	5,197		

番号：36

名称：処分費(コンクリート(無筋))

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート(無筋)	m ³	1.00	4,700.00	4,700		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,700.00	4,700		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：37

名称：処分費(コンクリート(有筋))

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート(有筋)	m ³	1.00	5,750.00	5,750		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,750.00	5,750		

番号：38

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,752.00	775,200		
引船	鋼D 500PS型	日	2.00	219,139.00	438,278	2.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	2.00	694,510.00	1,389,020	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			26,024.00	2,602,498		

番号：39

名称：仮囲い設置

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.270	29,890.00	8,070		
特殊作業員		人	0.541	25,600.00	13,849		
普通作業員		人	0.541	24,580.00	13,297		
諸雑費		%	20.000	35,216.00	7,043		
合 計	作業能力：10.00m			4,225.00	42,259		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：40

名称：仮囲い撤去

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.250	29,890.00	7,472		
普通作業員		人	1.000	24,580.00	24,580		
諸雑費		%	14.000	32,052.00	4,487		
合 計	作業能力：10.00m			3,653.00	36,539		

番号：41

名称：仮囲い仮設材

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い10m当り仮設材損料		日	187.000	133.00	24,871		
合 計	作業能力：10.00m			2,487.00	24,871		

番号：42

名称：仮設材設置・撤去 H形鋼(300×300)

1日当り(124本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
とび工		人	1.00	28,870.00	28,870		
普通作業員		人	3.00	24,580.00	73,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	154,610.00	773		
合 計	作業能力：124.00本			1,253.00	155,383		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：43

名称：仮設材質料 H形鋼(300×300)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼賃料	300型 (93kg/m) 360日以内	t・日	187.00	85.00	15,895		
H形鋼賃料	H形鋼 修理費及び損耗費	t	1.00	3,978.00	3,978		
合 計	作業能力：1.00 t			19,873.00	19,873		

番号：44

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	29,890.00	8,817		
とび工		人	0.295	28,870.00	8,516		
普通作業員		人	0.295	24,580.00	7,251		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,260.00	16,596		
雑材料		%	1.000	41,180.00	411		
合 計	作業能力：100.00m ²			415.00	41,591		

番号：45

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	360日以内	枚・日	206.000	77.00	15,862		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			16,962.00	16,962		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：46

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	51.00	15,910.00	811,410		
雑材料	全体の%	%	0.50	811,410.00	4,057		
合 計	作業能力：1.00式			815,467.00	815,467		

番号：47

名称：回航費(被回航方式 作業船) グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3) 往路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	3,900,000.00	3,900,000		
運転費		式	1.00	3,359,380.00	3,359,380		
損料		式	1.00	12,188,400.00	12,188,400		
回航保険料		式	1.00	632,863.00	632,863		
旅費等		式	1.00	259,026.00	259,026		
合 計	作業能力：1.00回			20,339,669.00	20,339,669		

番号：48

名称：回航費(被回航方式 作業船) グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3) 復路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	3,900,000.00	3,900,000		
運転費		式	1.00	3,359,380.00	3,359,380		
損料		式	1.00	12,188,400.00	12,188,400		
回航保険料		式	1.00	632,863.00	632,863		
旅費等		式	1.00	259,026.00	259,026		
合 計	作業能力：1.00回			20,339,669.00	20,339,669		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：49

名称：排砂管設備運搬(陸上運搬)搬入搬出 基地～作業ヤード、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	957,058.00	957,058		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	252,300.00	252,300		
合 計	作業能力：1.00式			1,209,358.00	1,209,358		

番号：50

名称：排砂管設備運搬費(海上運搬)(海上一連方式)搬入搬出 作業ヤード～投入場所、往復

1日当り (42組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,592,854.00	2,592,854	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	430,530.00	430,530	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,870.00	57,740		
普通作業員		人	4.00	24,580.00	98,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,179,444.00	15,897		
合 計	作業能力：42.00組			76,079.00	3,195,341		

番号：51

名称：揚錨船転置 投入場所堤外～堤内、堤内～堤外

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,046,354.00	2,046,354	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	430,530.00	430,530	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	28,870.00	28,870		
普通作業員		人	3.00	24,580.00	73,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,579,494.00	12,897		
合 計	作業能力：1.00式			2,592,391.00	2,592,391		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：52

名称：分解組立運搬 バックホウ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	2.80	52,000.00	145,600	8H	
特殊作業員		人	5.40	25,600.00	138,240		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	283,840.00	709,600		
合 計	作業能力：1.00式			993,440.00	993,440		

番号：53

名称：仮設材等運搬 H形鋼

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	456,806.00	456,806		
取卸し・積込み費用		式	1.00	146,100.00	146,100		
合 計	作業能力：1.00式			602,906.00	602,906		

番号：54

名称：仮設材等運搬 敷鉄板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	6,319,306.00	6,319,306		
取卸し・積込み費用		式	1.00	2,021,100.00	2,021,100		
合 計	作業能力：1.00式			8,340,406.00	8,340,406		

番号：55

名称：汚濁防止膜(1)設置 固定式垂下型 カーテン長5m

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,262.00	751,440		
合 計	作業能力：120.00m			6,262.00	751,440		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：56

名称：汚濁防止膜(1)撤去 固定式垂下型 カーテン長5m		120m当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,858.00	702,960		
合 計	作業能力：120.00m			5,858.00	702,960		

番号：57

名称：汚濁防止膜(1)賃料 固定式垂下型 カーテン長5m		1式当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料	カーテン長5m	式	1.00	4,935,920.00	4,935,920		
合 計	作業能力：1.00式			4,935,920.00	4,935,920		

番号：58

名称：汚濁防止膜(2)設置 固定式垂下型 カーテン長11m		120m当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,262.00	751,440		
合 計	作業能力：120.00m			6,262.00	751,440		

番号：59

名称：汚濁防止膜(2)撤去 固定式垂下型 カーテン長11m		120m当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,858.00	702,960		
合 計	作業能力：120.00m			5,858.00	702,960		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：60

名称：汚濁防止膜(2) 賃料 固定式垂下型 カーテン長11m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料	カーテン長11m	式	1.00	6,700,320.00	6,700,320		
合 計	作業能力：1.00式			6,700,320.00	6,700,320		

番号：61

名称：汚濁防止枠設置 20×20m カーテン長5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,272,600.00	1,272,600		
合 計	作業能力：1.00基			1,272,600.00	1,272,600		

番号：62

名称：汚濁防止枠撤去 20×20m カーテン長5m

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,090,800.00	1,090,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,090,800.00	1,090,800		

番号：63

名称：汚濁防止枠損料等 20×20m カーテン長5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠	20m×20m	式	1.00	481,000.00	481,000		
汚濁防止膜費用	20m×20m	式	1.00	182,000.00	182,000		
合 計	作業能力：1.00式			663,000.00	663,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：64

名称：簡易標識灯移設

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	0.50	638,390.00	319,195	4.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.50	219,139.00	109,569	2.00H / 8H	
とび工		人	0.50	28,870.00	14,435		
普通作業員		人	1.50	24,580.00	36,870		
雑材料	全体の%	%	0.50	480,069.00	2,400		
合 計	作業能力：1.00基			482,469.00	482,469		

番号：65

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	638.6	638.6		
合 計	作業能力：1.00孔			638.6	638.6		

番号：66

名称：アンカーボルト材料費

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	M16×190L(SS400)先端45° カット、平座金含む	組	1.00	306.00	306		
樹脂カプセル	M16用 陸上施工 モルタルタイプ	本	1.00	297.00	297		
合 計	作業能力：1.00本			603.00	603		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：67

名称：仮設標識灯設置

2基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	0.50	694,510.00	347,255	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.50	219,139.00	109,569	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	236,701.00	118,350	8H	
とび工		人	0.50	28,870.00	14,435		
普通作業員		人	1.50	24,580.00	36,870		
雑材料	全体の%	%	0.50	626,479.00	3,132		
合 計	作業能力：2.00基			314,805.00	629,611		

番号：68

名称：仮設標識灯撤去

2基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	0.50	694,510.00	347,255	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.50	219,139.00	109,569	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	236,701.00	118,350	8H	
とび工		人	0.50	28,870.00	14,435		
普通作業員		人	1.50	24,580.00	36,870		
雑材料	全体の%	%	0.50	626,479.00	3,132		
合 計	作業能力：2.00基			314,805.00	629,611		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：69

名称：削孔(水中)

1日当り (20孔)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,890.00	29,890		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	236,701.00	236,701	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	1.00	5,641.00	5,641		
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量15kg級	日	1.00	1,142.00	1,142	8H	
インパクトレンチ	空気式 M24用	日	1.65	391.00	645		
合 計	作業能力：20.00孔			13,700.00	274,019		

番号：70

名称：アンカーボルト材料費(仮設標識灯用)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	M16×190L(SS400)先端45° カット、平座金含む	組	1.00	306.00	306		
樹脂カプセル	M16用 水中施工 ガラス管タイプ	本	1.00	401.00	401		
合 計	作業能力：1.00本			707.00	707		

番号：71

名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	8.00	216,140.00	1,729,120		
合 計	作業能力：1.00式			1,729,120.00	1,729,120		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：72

名称：灯浮標撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	8.00	191,900.00	1,535,200		
合 計	作業能力：1.00式			1,535,200.00	1,535,200		

番号：73

名称：灯浮標・標識灯維持管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-P型、CB-100	式	1.00	140,836.00	140,836		
消耗品費	損料の%	%	5.00	140,836.00	7,041		
合 計	作業能力：1.00式			147,877.00	147,877		

番号：74

名称：安全監視船(1)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 260PS型	日	92.00	121,638.00	11,190,696	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	92.00	620.40	57,076		
錐材料	全体の%	%	0.50	11,247,772.00	56,238		
合 計	作業能力：1.00式			11,304,010.00	11,304,010		

番号：75

名称：安全監視船(2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	92.00	106,980.00	9,842,160	6.00H / 8H	
錐材料	全体の%	%	0.50	9,842,160.00	49,210		
合 計	作業能力：1.00式			9,891,370.00	9,891,370		

代価表・施工パッケージ

神戸港第四防波堤撤去工事

番号：76

名称：係船料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
港湾施設使用料		式	1.00	781,091.00	781,091		
合 計	作業能力：1.00式			781,091.00	781,091		

番号：77

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：78

名称：水雷保険料 起重機船(鋼D250t吊)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	16,252.00	16,252		
合 計	作業能力：1.00式			16,252.00	16,252		

番号：79

名称：水雷保険料 グラブ浚渫船(岩盤用)(鋼D7.5m3)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	28,297.00	28,297		
合 計	作業能力：1.00式			28,297.00	28,297		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	357.00	118.00	42,126		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	28,660.00	137,568	$\beta=1.20$	
損料（バックホウ浚渫船）	D 2.0m3	時間	6.00	23,400.00	140,400		運転時間
損料（バックホウ浚渫船）	D 2.0m3	日	1.65	225,000.00	371,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					774,816		

単価表番号：2

単価表名称：大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]質量 3,000kg級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（大型ブレーカ（ベースマシン含まず））	[油圧式]質量 3,000kg級	日	1.00	23,100.00	23,100		運転日
損料（大型ブレーカ（ベースマシン含まず））	[油圧式]質量 3,000kg級	日	1.65	19,200.00	31,680	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					54,780		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：3

単価表名称：揚錨船 鋼D 3t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	100.00	140.00	14,000		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.00	29,300.00	29,300		運転日
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.65	33,900.00	55,935	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					209,755		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	140.00	9,660		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					139,793		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：5

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	844.00	140.00	118,160		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,660.00	206,352	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	6.00	94,800.00	568,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	1.65	752,000.00	1,240,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,217,584		

単価表番号：6

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	140.00	63,840		
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	4.00	8,490.00	33,960		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	1.65	88,000.00	145,200	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					360,864		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：7

単価表名称：大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]質量 3,750Kg級、水中仕様

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（大型ブレーカ（ベースマシン含まず））	[油圧式]質量 3,750Kg級、水中仕様	日	1.00	21,100.00	21,100		運転日
損料（大型ブレーカ（ベースマシン含まず））	[油圧式]質量 3,750Kg級、水中仕様	日	1.65	17,500.00	28,875		供用日
合 計					49,975		

単価表番号：8

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	118.00	17,936		
潜水世話役		人	0.24	44,470.00	10,672	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	44,470.00	53,364	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,370.00	41,244	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	32,950.00	39,540	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					236,701		

単価表番号：9

単価表名称：空気圧縮機（排出ガス対策型） 7.5～7.8m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	152.00	7,600		
賃料（空気圧縮機）	7.5～7.8m3/min	日	1.65	2,630.00	4,339	$\alpha=1.65$	
合 計					11,939		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	203.00	140.00	28,420		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	28,660.00	137,568	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	時間	6.00	23,300.00	139,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	日	1.65	185,000.00	305,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					694,510		

単価表番号：11

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	140.00	15,960		
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					219,139		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号 : 12

単価表名称 : 土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料(土運船[密閉式])	300m3積	日	1.65	54,200.00	89,430	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					158,214		

単価表番号 : 13

単価表名称 : 引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	140.00	31,920		
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					244,019		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：14

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	337.00	140.00	47,180		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,660.00	206,352	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	2.00	113,000.00	226,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.65	899,000.00	1,483,350	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,046,354		

単価表番号：15

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	140.00	47,880		
高級船員		人	3.60	34,780.00	125,208	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					430,530		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：16

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	140.00	31,920		
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.65	88,000.00	145,200	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					311,964		

単価表番号：17

単価表名称：グラブ浚渫船(岩盤用)（スパッド式）（能力補正型） 鋼D 7.5m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,967.00	140.00	275,380		
船団長		人	1.43	34,780.00	49,735	$\beta=1.43$ (就業10t)	
高級船員		人	2.86	34,780.00	99,470	$\beta=1.43$ (就業10t)	
普通船員		人	8.52	28,660.00	244,183	$\beta=1.42$ (就業10t)	
損料（グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式 [ディーゼル式・重錘式]）	D 7.5m3 （重錘45t）	時間	6.00	207,000.00	1,242,000		運転時間
損料（グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式 [ディーゼル式・重錘式]）	D 7.5m3 （重錘45t）	日	1.65	1,770,000.00	2,920,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,831,268		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：18

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	140.00	47,880		
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					388,794		

単価表番号：19

単価表名称：グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)(能力補正型) 鋼D 7.5m3

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	34,780.00	34,780		
高級船員		人	2.00	34,780.00	69,560		
普通船員		人	6.00	28,660.00	171,960		
損料(グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式])	D 7.5m3 (重錘45t)	日	1.00	1,770,000.00	1,770,000		供用日
合 計					2,046,300		

単価表番号：20

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1500PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	34,780.00	69,560		
普通船員		人	1.00	28,660.00	28,660		
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.00	121,000.00	121,000		供用日
合 計					219,220		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：21

単価表名称：土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(押航土運船[密閉式])	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表番号：22

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,368.00	140.00	191,520		
高級船員		人	3.60	34,780.00	125,208	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	6.00	13,500.00	81,000		運転時間
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					664,512		

単価表番号：23

単価表名称：バージアンローダ船(能力補正型) 鋼D 2000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,538.00	140.00	495,320		
船団長		人	1.43	34,780.00	49,735	$\beta=1.43$ (就業10h)	
高級船員		人	2.86	34,780.00	99,470	$\beta=1.43$ (就業10h)	
普通船員		人	5.68	28,660.00	162,788	$\beta=1.42$ (就業10h)	
損料(バージアンローダ船)	D 2,000PS型	時間	4.00	105,000.00	420,000		運転時間
損料(バージアンローダ船)	D 2,000PS型	日	1.65	902,000.00	1,488,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,715,613		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：24

単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型) 海上 バージアンローダ船による場合 250kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	116.00	152.00	17,632		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	250kVA	日	1.65	12,100.00	19,965	$\alpha=1.65$	
合 計					37,597		

単価表番号：25

単価表名称：水中ポンプ 口径250mm 揚程 10m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ250mm 全揚程10m	日	1.00	2,070.00	2,070		運転日
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ250mm 全揚程10m	日	1.40	1,190.00	1,666		供用日
合 計					3,736		

単価表番号：26

単価表名称：バー吉安ローダ船(能力補正型) 鋼D 2000PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	34,780.00	34,780		
高級船員		人	2.00	34,780.00	69,560		
普通船員		人	4.00	28,660.00	114,640		
損料（バー吉安ローダ船）	D 2,000PS型	日	1.00	902,000.00	902,000		供用日
合 計					1,120,980		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：27

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	140.00	17,500		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					269,415		

単価表番号：28

単価表名称：台船 鋼200t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料（台船）	200t積	日	1.65	67,100.00	110,715	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					179,499		

単価表番号：29

単価表名称：引船 鋼D 250PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	57.00	140.00	7,980		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 250PS型	時間	2.00	2,450.00	4,900		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 250PS型	日	1.65	25,500.00	42,075	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					131,083		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：30

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	140.00	141,680		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,660.00	206,352	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	113,000.00	678,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.65	899,000.00	1,483,350	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,592,854		

単価表番号：31

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	140.00	63,840		
高級船員		人	3.60	34,780.00	125,208	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,660.00	68,784	$\beta=1.20$	
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	13,500.00	27,000		運転時間
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					482,832		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：32

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	675.00	140.00	94,500		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,660.00	206,352	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	4.00	113,000.00	452,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.65	899,000.00	1,483,350	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,319,674		

単価表番号：33

単価表名称：グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式) 鋼D 7.5m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,475.00	140.00	206,500		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	2.40	34,780.00	83,472	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,660.00	206,352	$\beta=1.20$	
損料(グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式])	D 7.5m3 (重錘45t)	時間	6.00	155,000.00	930,000		運転時間
損料(グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式])	D 7.5m3 (重錘45t)	日	1.65	1,770,000.00	2,920,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,388,560		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：34

単価表名称：バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.8m3、大型ブレーカ〔油圧式〕1,300kg級

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	26,830.00	26,830		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	時間	5.80	1,520.00	8,816		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
損料（大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]）	通称1,300Kg級	日	1.00	9,170.00	9,170		運転日
損料（大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]）	通称1,300Kg級	日	1.86	7,630.00	14,191		供用日
合 計					89,481		

単価表番号：35

単価表名称：バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.8m3、コンクリート圧砕装置(大割機)

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	26,830.00	26,830		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	時間	5.80	1,520.00	8,816		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
損料（コンクリート圧砕装置（大割機））	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	日	1.00	15,500.00	15,500		運転日
損料（コンクリート圧砕装置（大割機））	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	日	1.86	10,600.00	19,716		供用日
合 計					101,336		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：36

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 0.8m3

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	26,830.00	26,830		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	時間	5.80	1,520.00	8,816		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.8m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					66,120		

単価表番号：37

単価表名称：バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 1.4m3

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	137.00	152.00	20,824		
運転手（特殊）		人	1.00	26,830.00	26,830		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量1.4m3	時間	5.80	2,330.00	13,514		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量1.4m3	日	1.50	17,600.00	26,400		供用日
合 計					87,568		

単価表番号：38

単価表名称：散水車 3800L

1日当り 5.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	152.00	3,648		
運転手（一般）		人	1.00	24,280.00	24,280		
損料（散水車[トラック架装型]）	タンク容量3,800L	時間	5.50	926.00	5,093		運転時間
損料（散水車[トラック架装型]）	タンク容量3,800L	日	1.70	6,140.00	10,438		供用日
合 計					43,459		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：39

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合 計					52,000		

単価表番号：40

単価表名称：バックホウ（クローラ型）運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,830.00	26,830		
軽油		L	119.000	152.00	18,088		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
合 計					56,260		

単価表番号：41

単価表名称：起重機船（非航旋回） 鋼D 50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	135.00	140.00	18,900		
船団長		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	28,660.00	137,568	$\beta=1.20$	
損料（起重機船〔旋回・ディーゼル式〕）	D 50t吊	時間	4.00	23,300.00	93,200		運転時間
損料（起重機船〔旋回・ディーゼル式〕）	D 50t吊	日	1.65	185,000.00	305,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					638,390		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号：42

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5～3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	152.00	3,496		
賃料(空気圧縮機)	3.5～3.7m3/min	日	1.65	1,300.00	2,145	$\alpha=1.65$	
合 計					5,641		

単価表番号：43

単価表名称：さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	通称15kg級	日	1.00	505.00	505		運転日
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	通称15kg級	日	1.71	373.00	637		供用日
合 計					1,142		

単価表番号：44

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	53.00	140.00	7,420		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料(交通船[FRP製])	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 260PS型 15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					121,638		

単価表

神戸港第四防波堤撤去工事

単価表番号 : 45

単価表名称 : 安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	140.00	5,180		
高級船員		人	1.20	34,780.00	41,736	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,660.00	34,392	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					106,980		