

令和8年度

八尾空港エプロン等改良工事

積算書

近畿地方整備局

令和8年7月

総括表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					140,088,883	
間接工事費	38,428,837 + 36,432,296				74,861,133	
共通仮設費（計）	26,190,288 + 11,429,680 + 808,869				38,428,837	
共通仮設費（積上）					26,190,288	
共通仮設費（率）	146,534,369 × 7.80% ((6.22% + 1.5%) × 1.01)				11,429,680	
現場環境改善費	141,906,899 × 0.57%				808,869	
現場管理費	170,803,080 × 21.33% ((19.91% + 1.00%) × 1.02)				36,432,296	
工事原価	140,088,883 + 74,861,133				214,950,016	
一般管理費等	207,235,376 × 16.69% (16.69% × 1.00) - 6,094				34,581,490	
契約保証費	207,235,376 × 0.04%				82,894	
六価クロム溶出試験					15,600	
工事価格	214,950,016 + 34,581,490 + 82,894 + 15,600				249,630,000	
消費税等相当額	249,630,000 × 10.00%				24,963,000	
請負工事費	249,630,000 + 24,963,000				274,593,000	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					140,088,883	
基本施設舗装					140,088,883	
舗装取壊し工					3,547,319	
舗装取壊し工					3,287,043	
舗装版切断					721,188	
1 舗装版切断	アスファルト舗装 厚15cm以下	m	780.00	924.6	721,188	
舗装版破碎					2,565,855	
2 舗装版破碎	アスファルト舗装 厚15cm以下	m ²	8,550.00	300.1	2,565,855	
路面切削工					260,276	
路面切削(空港)					260,276	
3 路面切削		m ²	476.00	546.80	260,276	
構造物撤去工					469,457	
構造物取壊し工					469,457	
コンクリート取壊し運搬処理					469,457	
4 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	有筋構造物、機械施工	m ³	7.00	36,556.00	255,892	
5 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物、機械施工	m ³	11.00	19,415.00	213,565	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空港土工					9,956,121	
掘削工					964,074	
掘削					964,074	
6 掘削(1)	表土除去(草混じり土砂)	m ³	90.00	435.8	39,222	
7 掘削(2)	切土(粘性土)	m ³	90.00	435.8	39,222	
8 掘削(3)	粒度調整碎石	m ³	1,200.00	557	668,400	
9 掘削(4)	クラッシャーラン	m ³	390.00	557	217,230	
掘削工					1,662,247	
土砂等運搬					1,662,247	
10 土砂等運搬(1)	表土除去(草混じり土砂)	m ³	90.00	835.3	75,177	
11 土砂等運搬(2)	切土(粘性土)	m ³	310.00	835.3	258,943	
12 土砂等運搬(3)	粒度調整碎石	m ³	1,190.00	835.3	994,007	
13 土砂等運搬(4)	クラッシャーラン	m ³	400.00	835.3	334,120	
路体盛土工					5,980,385	
路体盛土					541,083	
14 盛土(1)	4.0m<W、砂質土	m ³	40.00	322.5	12,900	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 盛土(2)	4.0m<W、路盤材	m ³	80.00	322.5	25,800	
16 盛土(3)	4.0m<W、路盤材	m ³	100.00	322.5	32,250	
17 客土	購入材	m ³	85.20	5,518.00	470,133	
積込(ルーズ)					5,439,302	
18 積込(1)	表土除去(草混じり土砂)	m ³	90.00	244.3	21,987	
19 積込(2)	切土(粘性土)	m ³	310.00	289.4	89,714	
20 土砂等運搬(5)	切土(粘性土)	m ³	310.00	835.3	258,943	
21 積込(3)	粒度調整碎石	m ³	80.00	344.9	27,592	
22 土砂等運搬(6)	粒度調整碎石	m ³	80.00	835.3	66,824	
23 積込(4)	粒度調整碎石	m ³	1,100.00	291.2	320,320	
24 土砂等運搬(7)	粒度調整碎石	m ³	1,100.00	3,003	3,303,300	
25 積込(5)	クラッシャーラン	m ³	410.00	291.2	119,392	
26 土砂等運搬(8)	クラッシャーラン	m ³	410.00	3,003	1,231,230	
路床安定処理工					1,349,415	
安定処理					1,349,415	
27 安定処理(1)	セメント安定処理 t=65cm	m ²	955.00	1,413	1,349,415	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空港舗装工					94,318,369	
アスファルト舗装工					94,318,369	
下層路盤(空港)					1,203,744	
28 下層路盤(1)	クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m ²	260.00	313.05	81,393	
29 下層路盤(2)	クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m ²	600.00	313.05	187,830	
30 下層路盤(3)	人力施工、クラッシャーラン(RC-30) t=4cm	m ²	156.00	3,924.06	612,153	
31 下層路盤(4)	人力施工、クラッシャーラン(RC-30) t=27cm	m ²	12.00	8,094.40	97,132	
32 下層路盤(5)	クラッシャーラン(RC-30) t=20cm	m ²	26.00	3,919.30	101,901	
33 下層路盤(6)	クラッシャーラン(RC-30) t=15cm	m ²	32.00	3,854.22	123,335	
上層路盤(空港)					45,007,126	
34 上層路盤(1)	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m ²	160.00	635.00	101,600	
35 上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理(25) t=9cm	m ²	160.00	2,899.32	463,891	
36 上層路盤(3)	再生アスファルト安定処理(25) t=7cm	m ²	160.00	2,312.76	370,041	
37 上層路盤(4)	再生アスファルト安定処理(25) t=7cm 人力	m ²	80.00	4,405.00	352,400	
38 上層路盤(5)	再生アスファルト安定処理(25) t=9cm 人力	m ²	80.00	5,113.00	409,040	
39 上層路盤(6)	再生アスファルト安定処理(25) t=7cm	m ²	1,180.00	2,312.76	2,729,056	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
40 上層路盤(7)	再生アスファルト安定処理(25) t=15cm	m ²	1,180.00	4,659.00	5,497,620	
41 上層路盤(8)	再生アスファルト安定処理(25) t=22cm	m ²	2,420.00	6,711.96	16,242,943	
42 上層路盤(9)	再生アスファルト安定処理(25) t=22cm	m ²	1,350.00	6,711.96	9,061,146	
43 上層路盤(10)	粒度調整碎石(M-30) t=15cm	m ²	260.00	861.05	223,873	
44 上層路盤(11)	粒度調整碎石(M-30) t=15cm	m ²	600.00	861.05	516,630	
45 上層路盤(12)	粒度調整碎石(M-30) t=12cm	m ²	100.00	756.02	75,602	
46 上層路盤(13)	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m ²	1,150.00	635.00	730,250	
47 上層路盤(14)	再生アスファルト安定処理(25) t=8cm	m ²	1,150.00	2,606.04	2,996,946	
48 上層路盤(15)	再生アスファルト安定処理(25) t=10cm	m ²	1,150.00	3,192.60	3,671,490	
49 上層路盤(16)	再生アスファルト安定処理(25) t=6cm	m ²	360.00	2,779.68	1,000,684	
50 上層路盤(17)	粒度調整碎石(M-30) 平均t=1.4cm	m ²	360.00	276.79	99,644	
51 上層路盤(18)	再生アスファルト安定処理(25) t=10cm 人力	m ²	12.00	5,461.00	65,532	
52 上層路盤(19)	粒度調整碎石(M-30) t=15cm	m ²	109.00	3,658.15	398,738	
基層・中間層(空港)					6,450,022	
53 基層(1)	再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m	m ²	2,420.00	1,466.91	3,549,922	
54 基層(2)	再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m	m ²	1,350.00	1,466.91	1,980,328	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 基層(3)	再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m	m ²	600.00	1,466.91	880,146	
56 基層(4)	人力施工、再生粗粒度アスコン(20) t=4cm	m ²	12.00	3,302.20	39,626	
表層(空港)					35,811,033	
57 表層(1)	密粒度アスコン(20) t=5cm 5m<W≤6m	m ²	160.00	2,250.06	360,009	
58 表層(2)	密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m	m ²	160.00	3,371.85	539,496	
59 表層(3)	密粒度アスコン(20) t=8cm 人力施工	m ²	80.00	5,540.50	443,240	
60 表層(4)	密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m	m ²	1,180.00	3,371.85	3,978,783	
61 表層(5)	半たわみⅠ型13+セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m	m ²	2,420.00	4,361.46	10,554,733	
62 表層(6)	半たわみボーラス13+超速硬セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m	m ²	1,350.00	4,993.68	6,741,468	
63 表層(7)	密粒度アスコン(20) 平均t=6.5cm 5m<W≤6m	m ²	110.00	2,810.95	309,204	
64 表層(8)	半たわみⅠ型13+セメントミルク:平均t=5.9cm 5m<W≤6m	m ²	360.00	5,633.00	2,027,880	
65 表層(9)	密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m	m ²	260.00	3,371.85	876,681	
66 表層(10)	半たわみⅠ型13+セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m	m ²	600.00	4,361.46	2,616,876	
67 表層(11)	密粒度アスコン(20) t=5cm 3m<W≤4m	m ²	100.00	2,466.86	246,686	
68 表層(12)	密粒度アスコン(13) t=4cm 5m<W≤6m	m ²	1,150.00	1,876.12	2,157,538	
69 表層(13)	密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m	m ²	1,150.00	3,371.85	3,877,627	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
70 表層(14)	密粒度アスコン(20) t=5cm 3m<W≤4m	m ²	360.00	2,466.86	888,069	
71 表層(15)	密粒度アスコン(20) t=4cm 1.4m<W≤2m	m ²	32.00	3,095.72	99,063	
72 表層(16)	密粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m<W≤2m	m ²	27.00	3,469.66	93,680	
タックコート					1,715,716	
73 タックコート(1)	PKM-T-Q 0.2L/m ²	m ²	20,970.00	72.65	1,523,470	
74 タックコート(2)	PKM-T-Q 0.3L/m ²	m ²	1,790.00	107.40	192,246	
プライムコート(アスファルト舗装工)					1,489,280	
75 プライムコート(1)	PK-3 0.8L/m ²	m ²	8,950.00	166.40	1,489,280	
予備機材					848,000	
76 アスファルトフィニッシャー		式当たり	1.00	848,000.00	848,000	
成形目地工					1,793,448	
77 成形目地		式当たり	1.00	577,268.00	577,268	
78 目地	ソーカット、シール材充填 8×20	m	1,460.00	833.00	1,216,180	
飛行場標識工					391,331	
飛行場標識工					391,331	
マーキング消去					46,720	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
79 マーキング消去工	削取り アスファルト	m ²	8.00	5,840.00	46,720	
マーキング					344,611	
80 マーキング工(常温式)	GSE通行帯中心線標識 常温式 白色 破線 幅0.15m	m ²	2.00	1,732.00	3,464	
81 マーキング工(常温式)	GSE通行帯縁標識 常温式 白色 実線 幅0.15m	m ²	3.00	1,732.00	5,196	
82 マーキング工(常温式)	スポット標識 常温式 黄色 幅0.15m	m ²	65.00	1,865.00	121,225	
83 マーキング工(常温式)	スポット標識番号標識 常温式 黄色 数字・英字	m ²	46.00	2,328.00	107,088	
84 マーキング工(常温式)	アースリング標識 常温式 黄色 実線 幅0.2m	m ²	4.00	1,865.00	7,460	
85 マーキング工(常温式)	タイダウンリング 標識 常温式 白色 実線 幅0.2m	m ²	4.00	1,732.00	6,928	
86 マーキング工(常温式)	誘導路中心線標識 常温式 黄色 実線 幅0.15m	m ²	10.00	1,865.00	18,650	
87 マーキング工(常温式)	誘導路縁標識 常温式 黄色 実線 幅0.15m×2	m ²	40.00	1,865.00	74,600	
付帯施設工					5,967,245	
作業土工					1,844,610	
作業土工					1,844,610	
88 床掘(1)	人力施工、土砂	m ³	10.00	3,018	30,180	
89 床掘(2)	人力施工、クラッシャーラン	m ³	10.00	21,420	214,200	
90 積込(6)	土砂・クラッシャーラン	m ³	10.00	2,470	24,700	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
91 土砂等運搬(9)	土砂・クラッシャーラン	m ³	10.00	1,055	10,550	
92 積込(7)	砂質土(購入材 安定処理用)	m ³	30.00	2,470	74,100	
93 土砂等運搬(10)	砂質土(購入材 安定処理用)	m ³	30.00	1,055	31,650	
94 積込(8)	砂質土(購入材 盛土用)	m ³	40.00	289.4	11,576	
95 土砂等運搬(11)	砂質土(購入材 盛土用)	m ³	40.00	835.3	33,412	
96 埋戻し(1)	購入土 t=21cm	m ³	30.00	10,940	328,200	
97 埋戻し(2)	購入土 t=10cm	m ³	1.00	10,940	10,940	
98 安定処理(2)	人力施工、セメント安定処理 t=21cm	m ²	160.00	6,529.70	1,044,752	
99 安定処理(3)	人力施工、セメント安定処理 t=10cm	m ²	10.00	3,035.00	30,350	
タイダウンリング・アースリングエ					4,122,635	
タイダウンリング					3,442,778	
100 タイダウンリング撤去・復旧		ヶ所	14.00	39,447.00	552,258	
101 タイダウンリング撤去		ヶ所	127.00	22,760.00	2,890,520	
アースリング					679,857	
102 アースリング撤去・復旧		ヶ所	7.00	43,353.00	303,471	
103 アースリング設置		ヶ所	7.00	19,330.00	135,310	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 型枠		m ²	6.00	14,200	85,200	
105 コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.00	55,390	55,390	
106 黄銅棒	φ20mm	m	9.00	4,260.00	38,340	
107 接地棒接続リード線	IV 22mm ²	m	14.00	654.00	9,156	
108 圧着端子		本	14.00	805.00	11,270	
109 連結式接地棒	φ14×1500	本	14.00	2,980.00	41,720	
緑地工					654,304	
植生工					654,304	
張芝					654,304	
110 張芝工	全面張	m ²	279.00	1,708.00	476,532	
111 張芝工	鹿の子張	m ²	146.00	1,215.00	177,390	
112 種子吹付工		m ²	3.00	127.40	382	
雑工					24,784,737	
作業土工					1,311,366	
床掘り					727,146	
113 床掘り(3)	粒度調整碎石	m ³	20.00	21,420	428,400	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
114 床掘り(4)	クラシャーラン	m ³	10.00	21,420	214,200	
115 床掘り(5)	土砂	m ³	220.00	384.3	84,546	
埋戻し					584,220	
116 埋戻し(3)	土砂	m ³	210.00	2,782	584,220	
幹線ダクト改良工事					7,783,818	
施設設置工					7,783,818	
117 マンホール設置	MD型(プレキャスト製)鉄蓋込み	基	3.00	1,107,447.00	3,322,341	
118 埋設標識シート敷設	W=150×2倍	m	249.00	356.60	88,793	
119 埋設地線	H-14sq	m	131.00	2,664.00	348,984	
120 埋設地線	A-22sq	m	3.00	4,753.00	14,259	
121 接続材		極	3.00	23,040.00	69,120	
122 接続材	C型コネクタ 14sq ボルト型	個	3.00	285.00	855	
123 接続材	C型コネクタ 22sq ボルト型	個	3.00	382.00	1,146	
124 接続材	連結式接地棒 φ14×1500	個	3.00	2,980.00	8,940	
125 多孔陶管	75φ×6孔	m	82.00	21,720.00	1,781,040	
126 高強度多孔陶管	75φ×6孔	m	42.00	31,050.00	1,304,100	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
127 配管接続材		式	1.00	700,840.00	700,840	
128 マンホール孔モルタル補修	1:3モルタル	m ³	1.00	143,400	143,400	
誘導路灯改良工事					1,807,770	
施設設置工					1,807,770	
129 地上型灯器用埋込基台設置	地上型灯器用(プレキャスト製)	個	7.00	37,574.00	263,018	
130 ハンドホール設置	HD型(プレキャスト製)鉄蓋込み	基	5.00	131,248.00	656,240	
131 配管材設置	SGP65A(白ネジあり)	m	25.00	7,541.00	188,525	
132 配管材設置	SGP32A(白ネジあり)	m	38.00	4,968.00	188,784	
133 配管材設置	SGP32A(白ネジなし)	m	22.00	4,863.00	106,986	
134 配管接続材	フレキシブルジョイント 32A U-M 400L	個	7.00	14,400.00	100,800	
135 配管接続材	フレキシブルジョイント 32A M-M 400L	個	7.00	16,110.00	112,770	
136 配管接続材	ブッシング 32A	個	5.00	4,563.00	22,815	
137 接地線	H-14sq	m	63.00	2,664.00	167,832	
施設撤去工					1,539,673	
施設撤去工					1,539,673	
138 鉄蓋撤去	MB用 T-25	個	1.00	13,840.00	13,840	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
139 配管材撤去	SGP80A	m	158.00	4,358.00	688,564	
140 配管材撤去	VP100	m	68.00	3,162.00	215,016	
141 埋設地線撤去	H-14sq	m	77.00	1,160.00	89,320	
142 地上型灯器用埋込基台撤去	地上型灯器用	個	8.00	2,932.00	23,456	
143 鉄蓋撤去	HD用 T-10	個	5.00	7,353.00	36,765	
144 配管材撤去	SGP65A(ネジあり)	m	64.00	3,583.00	229,312	
145 配管材撤去	SGP32A(ネジあり)	m	23.00	2,740.00	63,020	
146 配管材撤去	SGP32A(ネジなし)	m	29.00	2,740.00	79,460	
147 接地線撤去	H-14sq	m	87.00	1,160.00	100,920	
その他					12,342,110	
残土等処分					12,342,110	
148 殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	350.00	3,796	1,328,600	
149 殻運搬	アスファルト殻(切削)	m ³	20.00	3,605.00	72,100	
150 処分費(m ³)	アスファルト殻(掘削)	m ³	350.00	6,110.00	2,138,500	
151 処分費(m ³)	アスファルト殻(切削)	m ³	20.00	2,585.00	51,700	
152 残土処分	草混じり土砂	m ³	90.00	35,340	3,180,600	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
153 残土処分	粒度調整碎石	m ³	1,110.00	3,600	3,996,000	
154 残土処分	クラッシャーラン	m ³	410.00	3,600	1,476,000	
155 汚泥処分	カッター汚泥	m ³	3.00	32,870	98,610	
共通仮設費(積上)					26,190,288	
共通仮設					26,190,288	
共通仮設費					26,190,288	
準備費					20,222	
試掘					20,222	
156 掘削		m ³	1.00	9,282	9,282	
157 埋戻し		m ³	1.00	10,940	10,940	
運搬費					2,277,940	
建設機械運搬費					568,000	
158 貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機	台	2.00	71,000.00	142,000	
159 貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ	台	2.00	71,000.00	142,000	
160 貨物自動車による運搬(1車1回)	アスファルトフィニッシャー	台	4.00	71,000.00	284,000	
仮設材運搬費					1,709,940	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
161 仮設材等の運搬	H型鋼	t	6.20	10,200.00	63,240	
162 仮設材等の積み取りし費	H型鋼	t	6.20	3,000.00	18,600	
163 仮設材等の運搬	敷鉄板	t	135.00	9,060.00	1,223,100	
164 仮設材等の積み取りし費	敷鉄板	t	135.00	3,000.00	405,000	
事業損失防止施設費					14,160,126	
事業損失防止施設費					12,547,110	
165 バリケード設置撤去(1)	B型h=1.8m 遮光シート含む	回	42.00	235,620.00	9,896,040	
166 バリケード設置撤去(2)	H-200 チューブライト含む	回	5.00	342,720.00	1,713,600	
167 バリケード設置撤去(3)	H-200 チューブライト含む	回	2.00	342,720.00	685,440	
168 バリケード材料費(リース)		式	1.00	252,030.00	252,030	
敷鉄板					1,613,016	
169 敷鉄板設置・撤去		m ²	780.00	587.20	458,016	
170 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	84.00	13,750.00	1,155,000	
安全費					9,732,000	
安全管理員					4,293,000	
171 安全管理員		式	1.00	4,293,000.00	4,293,000	

積算内訳表

八尾空港エプロン等改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
夜間照明費					5,439,000	
172 投光車		式	1.00	5,439,000.00	5,439,000	

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：1

名称：舗装版切断 アスファルト舗装 厚15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装 厚15cm以下	m	1.000	924.6	924.6		
合 計	作業能力：1.00m			924.6	924.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：舗装版破砕 アスファルト舗装 厚15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	アスファルト舗装 厚15cm以下	m2	1.000	300.1	300.1		
合 計	作業能力：1.00m2			300.1	300.1		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：路面切削

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.063	46,200.00	2,910		
特殊作業員		人	0.063	41,700.00	2,627		
普通作業員		人	0.313	35,700.00	11,174		
路面切削機運転	[ホイール式・廃材積込装置付]排対型(第3次))切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.063	312,800.00	19,706		
路面清掃車運転	[ブラシ・四輪式] 1.5m3	日	0.063	122,000.00	7,686		
諸雑費(率+まるめ)		%	24.000	44,103.00	10,577		
合 計	作業能力：100.00m2			546.80	54,680		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：4

名称：構造物とりこわし・運搬・処分（複合） 有筋構造物、機械施工

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし		m 3	1.000	23,850.00	23,850		
処分費	有筋	m 3	1.000	8,750.00	8,750		
殻運搬		m 3	1.000	3,956	3,956		
合 計	作業能力：1.00m3			36,556.00	36,556		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：構造物とりこわし・運搬・処分（複合） 無筋構造物、機械施工

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし		m 3	1.000	11,570.00	11,570		
処分費	コンクリート殻（無筋）	m 3	1.000	6,110.00	6,110		
殻運搬		m 3	1.000	1,735	1,735		
合 計	作業能力：1.00m3			19,415.00	19,415		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：掘削(1) 表土除去(草混じり土砂)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(1)	表土除去(草混じり土砂)	m 3	1.000	435.8	435.8		
合 計	作業能力：1.00m3			435.8	435.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：7

名称：掘削(2) 切土(粘性土)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(2)	切土(粘性土)	m 3	1.000	435.8	435.8		
合 計	作業能力：1.00m3			435.8	435.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：8

名称：掘削(3) 粒度調整碎石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(3)	粒度調整碎石	m 3	1.000	557	557		
合 計	作業能力：1.00m3			557	557		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：掘削(4) クラッシャーラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(4)	クラッシャーラン	m 3	1.000	557	557		
合 計	作業能力：1.00m3			557	557		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：土砂等運搬(1) 表土除去(草混じり土砂)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	表土除去(草混じり土砂)	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：11

名称：土砂等運搬(2) 切土(粘性土)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	切土(粘性土)	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：土砂等運搬(3) 粒度調整砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	粒度調整砕石	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：土砂等運搬(4) クラッシャーラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	クラッシャーラン	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：盛土(1) 4.0m<W、砂質土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土(1)	4.0m<W、砂質土	m 3	1.000	322.5	322.5		
合 計	作業能力：1.00m3			322.5	322.5		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：15

名称：盛土(2) 4.0m<W、路盤材

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土(2)	4.0m<W、路盤材	m 3	1.000	322.5	322.5		
合 計	作業能力：1.00m3			322.5	322.5		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：盛土(3) 4.0m<W、路盤材

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土(3)	4.0m<W、路盤材	m 3	1.000	322.5	322.5		
合 計	作業能力：1.00m3			322.5	322.5		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：客土 購入材

1m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
客土	運搬費込み	m 3	1.000	5,518.00	5,518		
合 計	作業能力：1.00m3			5,518.00	5,518		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：積込(1) 表土除去(草混じり土砂)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(1)	表土除去(草混じり土砂)	m 3	1.000	244.3	244.3		
合 計	作業能力：1.00m3			244.3	244.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：19

名称：積込(2) 切土(粘性土)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(2)	切土(粘性土)	m 3	1.000	289.4	289.4		
合 計	作業能力：1.00m3			289.4	289.4		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：土砂等運搬(5) 切土(粘性土)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(5)	切土(粘性土)	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：積込(3) 粒度調整砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(3)	粒度調整砕石	m 3	1.000	344.9	344.9		
合 計	作業能力：1.00m3			344.9	344.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：土砂等運搬(6) 粒度調整砕石

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(6)	粒度調整砕石	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：23

名称：積込(4) 粒度調整碎石

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(4)	粒度調整碎石	m 3	1.000	291.2	291.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			291.2	291.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：土砂等運搬(7) 粒度調整碎石

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(7)	粒度調整碎石	m 3	1.000	3,003	3,003		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,003	3,003		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：積込(5) クラッシャーラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(5)	クラッシャーラン	m 3	1.000	291.2	291.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			291.2	291.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：土砂等運搬(8) クラッシャーラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(8)	クラッシャーラン	m 3	1.000	3,003	3,003		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,003	3,003		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：27

名称：安定処理(1) セメント安定処理 t=65cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理(1)	セメント安定処理 t=65cm	m ²	1.000	1,413	1,413		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,413	1,413		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：下層路盤(1) クラッシャーラン(RC-30) t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	137.000	950.00	130,150		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			313.05	313,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：下層路盤(2) クラッシャーラン(RC-30) t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	137.000	950.00	130,150		
下層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			313.05	313,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：30

名称：下層路盤(3) 人力施工、クラッシャーラン(RC-30) t=4cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	5.480	950.00	5,206		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	3,872	387,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,924.06	392,406		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：下層路盤(4) 人力施工、クラッシャーラン(RC-30) t=27cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	36.990	950.00	35,140		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	7,743	774,300		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,094.40	809,440		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：下層路盤(5) クラッシャーラン(RC-30) t=20cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	27.400	950.00	26,030		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	3,659	365,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,919.30	391,930		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：33

名称：下層路盤(6) クラッシャーラン(RC-30) t=15cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材	RC-30	m ³	20.550	950.00	19,522		
下層路盤(空港)		m ²	100.000	3,659	365,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,854.22	385,422		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：上層路盤(1) 粒度調整碎石(M-30) t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-30	m ³	137.000	3,300.00	452,100		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			635.00	635,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：上層路盤(2) 再生アスファルト安定処理(25) t=9cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(25)	t	219.960	11,500.00	2,529,540		
混合材夜間割増額		t	219.960	500.00	109,980		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,899.32	2,899,320		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：36

名称：上層路盤(3) 再生アスファルト安定処理(25) t=7cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	171.080	11,500.00	1,967,420		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,312.76	2,312,760		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：上層路盤(4) 再生アスファルト安定処理(25) t=7cm 人力

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	2.050	11,500.00	23,575		
混合材夜間割増額		t	2.050	500.00	1,025		
アスファルト舗設	人力		10.000	1,945.00	19,450		
合 計	作業能力：10.00m ²			4,405.00	44,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：上層路盤(5) 再生アスファルト安定処理(25) t=9cm 人力

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	2.640	11,500.00	30,360		
混合材夜間割増額		t	2.640	500.00	1,320		
アスファルト舗設	人力		10.000	1,945.00	19,450		
合 計	作業能力：10.00m ²			5,113.00	51,130		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：39

名称：上層路盤(6) 再生アスファルト安定処理(25) t=7cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	171.080	11,500.00	1,967,420		
混合材夜間割増額		t	171.080	500.00	85,540		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,312.76	2,312,760		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：上層路盤(7) 再生アスファルト安定処理(25) t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	366.600	11,500.00	4,215,900		
混合材夜間割増額		t	366.600	500.00	183,300		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,659.00	4,659,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：上層路盤(8) 再生アスファルト安定処理(25) t=22cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	537.680	11,500.00	6,183,320		
混合材夜間割増額		t	537.680	500.00	268,840		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			6,711.96	6,711,960		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：42

名称：上層路盤(9) 再生アスファルト安定処理(25) t=22cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	537.680	11,500.00	6,183,320		
混合材夜間割増額		t	537.680	500.00	268,840		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			6,711.96	6,711,960		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：上層路盤(10) 粒度調整砕石(M-30) t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	205.500	3,300.00	678,150		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			861.05	861,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：上層路盤(11) 粒度調整砕石(M-30) t=15cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	205.500	3,300.00	678,150		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			861.05	861,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：45

名称：上層路盤(12) 粒度調整碎石(M-30) t=12cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-30	m ³	16.440	3,300.00	54,252		
上層路盤(空港)		m ²	100.000	213.5	21,350		
合 計	作業能力：100.00m ²			756.02	75,602		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：上層路盤(13) 粒度調整碎石(M-30) t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-30	m ³	137.000	3,300.00	452,100		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	182.9	182,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			635.00	635,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：上層路盤(14) 再生アスファルト安定処理(25) t=8cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(25)	t	195.520	11,500.00	2,248,480		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,606.04	2,606,040		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：48

名称：上層路盤(15) 再生アスファルト安定処理(25) t=10cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	244.400	11,500.00	2,810,600		
混合材夜間割増額		t	244.400	500.00	122,200		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	259.8	259,800		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,192.60	3,192,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：上層路盤(16) 再生アスファルト安定処理(25) t=6cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生 A S 安定処理(25)	t	146.640	11,500.00	1,686,360		
混合材夜間割増額		t	146.640	500.00	73,320		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	1,020	1,020,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,779.68	2,779,680		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：上層路盤(17) 粒度調整砕石(M-30) 平均t=1.4cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	1.918	3,300.00	6,329		
上層路盤(空港)		m ²	100.000	213.5	21,350		
合 計	作業能力：100.00m ²			276.79	27,679		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：51

名称：上層路盤(18) 再生アスファルト安定処理(25) t=10cm 人力

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理(25)	t	2.930	11,500.00	33,695		
混合材夜間割増額		t	2.930	500.00	1,465		
アスファルト舗設	人力		10.000	1,945.00	19,450		
合 計	作業能力：10.00m ²			5,461.00	54,610		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：上層路盤(19) 粒度調整砕石(M-30) t=15cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石	M-30	m ³	20.550	3,300.00	67,815		
上層路盤(空港)		m ²	100.000	2,980	298,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,658.15	365,815		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：基層(1) 再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	97.760	11,100.00	1,085,136		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	332.9	332,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,466.91	1,466,916		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：54

名称：基層(2) 再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	97.760	11,100.00	1,085,136		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	332.9	332,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,466.91	1,466,916		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：基層(3) 再生粗粒度アスコン(20) t=4cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	97.760	11,100.00	1,085,136		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
基層・中間層(空港)		m ²	1,000.000	332.9	332,900		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,466.91	1,466,916		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：基層(4) 人力施工、再生粗粒度アスコン(20) t=4cm

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	1.170	11,100.00	12,987		
混合材夜間割増額		t	1.170	500.00	585		
アスファルト舗設	人力		10.000	1,945.00	19,450		
合 計	作業能力：10.00m ²			3,302.20	33,022		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：57

名称：表層(1) 密粒度アスコン(20) t=5cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	122.200	14,800.00	1,808,560		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,250.06	2,250,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：表層(2) 密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	195.520	14,800.00	2,893,696		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,371.85	3,371,856		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：表層(3) 密粒度アスコン(20) t=8cm 人力施工

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	2.350	14,800.00	34,780		
混合材夜間割増額		t	2.350	500.00	1,175		
アスファルト舗設	人力		10.000	1,945.00	19,450		
合 計	作業能力：10.00m ²			5,540.50	55,405		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：60

名称：表層(4) 密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (2 0)	t	195.520	14,800.00	2,893,696		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,371.85	3,371,856		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：表層(5) 半たわみⅠ型13+セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	80.700	13,300.00	1,073,310		
混合材夜間割増額		t	80.700	500.00	40,350		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
セメントミルク	普通	L	10,080.000	155.00	1,562,400		
セメントミルク浸透		m ²	1,000.000	1,305.00	1,305,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,361.46	4,361,460		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：62

名称：表層(6) 半たわみポーラス13+超速硬セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合部	ポーラス(13)	t	83.200	17,000.00	1,414,400		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
セメントミルク	超速攻	L	8,200.000	225.00	1,845,000		
セメントミルク浸透		m ²	1,000.000	1,305.00	1,305,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,993.68	4,993,680		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：表層(7) 密粒度アスコン(20) 平均t=6.5cm 5m<W≤6m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	158.860	14,800.00	2,351,128		
混合材夜間割増額		t	158.860	500.00	79,430		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,810.95	2,810,958		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：64

名称：表層(8) 半たわみⅠ型13+セメントミルク：平均t=5.9cm 5m<W≤6m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	119.040	13,300.00	1,583,232		
混合材夜間割増額		t	119.040	500.00	59,520		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
セメントミルク	普通	L	14,870.000	155.00	2,304,850		
セメントミルク浸透		m ²	1,000.000	1,305.00	1,305,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			5,633.00	5,633,002		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：表層(9) 密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	195.520	14,800.00	2,893,696		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,371.85	3,371,856		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：66

名称：表層(10) 半たわみⅠ型13+セメントミルク:t=4cm 5m<W≤6m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	t	80.700	13,300.00	1,073,310		
混合材夜間割増額		t	80.700	500.00	40,350		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
セメントミルク	普通	L	10,080.000	155.00	1,562,400		
セメントミルク浸透		m ²	1,000.000	1,305.00	1,305,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			4,361.46	4,361,460		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：67

名称：表層(11) 密粒度アスコン(20) t=5cm 3m<W≤4m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	122.200	14,800.00	1,808,560		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	597.2	597,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,466.86	2,466,860		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：68

名称：表層(12) 密粒度アスコン(13) t=4cm 5m<W≤6m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (13)	t	97.760	14,800.00	1,446,848		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,876.12	1,876,128		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：表層(13) 密粒度アスコン(20) t=8cm 5m<W≤6m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	195.520	14,800.00	2,893,696		
混合材夜間割増額		t	195.520	500.00	97,760		
表層(空港)		m ²	1,000.000	380.4	380,400		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,371.85	3,371,856		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：表層(14) 密粒度アスコン(20) t=5cm 3m<W≤4m

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	122.200	14,800.00	1,808,560		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	597.2	597,200		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			2,466.86	2,466,860		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：71

名称：表層(15) 密粒度アスコン(20) t=4cm 1.4m<W≤2m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	97.760	14,800.00	1,446,848		
混合材夜間割増額		t	97.760	500.00	48,880		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,600	1,600,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,095.72	3,095,728		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：表層(16) 密粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m<W≤2m

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	122.200	14,800.00	1,808,560		
混合材夜間割増額		t	122.200	500.00	61,100		
表層(空港)		m ²	1,000.000	1,600	1,600,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,469.66	3,469,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：タックコート(1) PKM-T-Q 0.2L/m²

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	230.000	297.00	68,310		
タックコート		m ²	1,000.000	2.974	2,974		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	68,310.00	1,366		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			72.65	72,650		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：74

名称：タックコート(2) PKM-T-Q 0.3L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	345.000	297.00	102,465		
タックコート		m2	1,000.000	2.974	2,974		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	102,465.00	1,961		
合 計	作業能力：1,000.00m2			107.40	107,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：プライムコート(1) PK-3 0.8L/m2

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	137.00	126,040		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m2	1,000.000	31.73	31,730		
砂	再生	m3	1.500	4,100.00	6,150		
諸雑費（率＋まるめ）		%	2.000	126,040.00	2,480		
合 計	作業能力：1,000.00m2			166.40	166,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：アスファルトフィニッシャー

式（1式当たり）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排ガス型(第2次基準値)]	舗装幅3.0～8.5m	供用日	16.000	53,000.00	848,000		
合 計	作業能力：1.00式当たり			848,000.00	848,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：77

名称：成形目地

式（1式当たり）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
成形目地	t=50mm	m	521.000	555.00	289,155		
成形目地設置	t=50mm	m	521.000	553.00	288,113		
合 計	作業能力：1.00式当たり			577,268.00	577,268		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：目地 ソーカット、シール材充填 8×20

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入目地材	常温タイプ	k g	2.000	1,720.00	3,440		
トラック[クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	2.000	11,070.00	22,140		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	42,510.00	40,469		
カッタブレード損耗		枚	0.313	34,900.00	10,923		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	45,860.00	5,365		
諸雑費（率＋まるめ）		%	28.000	3,440.00	963		
合 計	作業能力：100.00m			833.00	83,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：79

名称：マーキング消去工 削取り アスファルト

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消去機械(ハンドガイド式)運転		日	2.000	4,684.00	9,368		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	12.200	10,010.00	122,122		
土木一般世話役		人	2.000	46,200.00	92,400		
特殊作業員		人	2.000	41,700.00	83,400		
普通作業員		人	6.000	35,700.00	214,200		
諸雑費 (率+まるめ)		%	12.000	521,490.00	62,510		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,840.00	584,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：マーキング工(常温式) GSE通行帯中心線標識 常温式 白色 破線 幅0.15m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	530		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,732.00	173,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：81

名称：マーキング工(常温式) GSE通行帯縁標識 常温式 白色 実線 幅0.15m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	530		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,732.00	173,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：マーキング工(常温式) スポット標識 常温式 黄色 幅0.15m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	810		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,865.00	186,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：83

名称：マーキング工(常温式) スポット標識番号標識 常温式 黄色 数字・英字

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	592.00	1,876		
土木一般世話役		人	0.800	46,200.00	36,960		
特殊作業員		人	0.800	41,700.00	33,360		
普通作業員		人	2.400	35,700.00	85,680		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	3.170	10,010.00	31,731		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	773		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,328.00	232,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：マーキング工(常温式) アースリング標識 常温式 黄色 実線 幅0.2m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	810		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,865.00	186,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：85

名称：マーキング工(常温式) タイダウンリング 標識 常温式 白色 実線 幅0.2m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	29,400.00	530		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,732.00	173,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：マーキング工(常温式) 誘導路中心線標識 常温式 黄色 実線 幅0.15m

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	810		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,865.00	186,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：87

名称：マーキング工(常温式) 誘導路縁標識 常温式 黄色 実線 幅0.15m×2

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント	黄色	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	592.00	1,249		
土木一般世話役		人	0.620	46,200.00	28,644		
特殊作業員		人	0.620	41,700.00	25,854		
普通作業員		人	1.860	35,700.00	66,402		
トラック[普通型]	通称2t積級	時間	2.110	10,010.00	21,121		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	810		
合 計	作業能力：100.00m2			1,865.00	186,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：床掘(1) 人力施工、土砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(1)	人力施工、土砂	m3	1.000	3,018	3,018		
合 計	作業能力：1.00m3			3,018	3,018		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：床掘(2) 人力施工、クラッシャーラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(2)	人力施工、クラッシャーラン	m3	1.000	21,420	21,420		
合 計	作業能力：1.00m3			21,420	21,420		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：90

名称：積込(6) 土砂・クラッシャーラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(6)	土砂・クラッシャーラン	m 3	1.000	2,470	2,470		
合 計	作業能力：1.00m3			2,470	2,470		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：土砂等運搬(9) 土砂・クラッシャーラン

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(9)	土砂・クラッシャーラン	m 3	1.000	1,055	1,055		
合 計	作業能力：1.00m3			1,055	1,055		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：92

名称：積込(7) 砂質土(購入材 安定処理用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(7)	砂質土(購入材 安定処理用)	m 3	1.000	2,470	2,470		
合 計	作業能力：1.00m3			2,470	2,470		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：土砂等運搬(10) 砂質土(購入材 安定処理用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(10)	砂質土(購入材 安定処理用)	m 3	1.000	1,055	1,055		
合 計	作業能力：1.00m3			1,055	1,055		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：94

名称：積込(8) 砂質土(購入材 盛土用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(8)	砂質土(購入材 盛土用)	m 3	1.000	289.4	289.4		
合 計	作業能力：1.00m3			289.4	289.4		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：95

名称：土砂等運搬(11) 砂質土(購入材 盛土用)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(11)	砂質土(購入材 盛土用)	m 3	1.000	835.3	835.3		
合 計	作業能力：1.00m3			835.3	835.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：埋戻し(1) 購入土 t=21cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	購入土 t=21cm	m 3	1.000	10,940	10,940		
合 計	作業能力：1.00m3			10,940	10,940		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：埋戻し(2) 購入土 t=10cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	購入土 t=10cm	m 3	1.000	10,940	10,940		
合 計	作業能力：1.00m3			10,940	10,940		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：98

名称：安定処理(2) 人力施工、セメント安定処理 t=21cm

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材 セメント系（一般軟弱土用）	バラ	t	1.050	17,400.00	18,270		
安定処理	人力施工 t=21cm	m ²	100.000	6,347.00	634,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,529.70	652,970		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：安定処理(3) 人力施工、セメント安定処理 t=10cm

100m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材 セメント系（一般軟弱土用）	バラ	t	0.500	17,400.00	8,700		
安定処理	人力施工 t=10cm	m ²	100.000	2,948.00	294,800		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,035.00	303,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：100

名称：タイダウンリング撤去・復旧

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイダウンリング撤去・復旧		箇所	1.000	39,447.00	39,447		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			39,447.00	39,447		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：101

名称：タイダウンリング撤去

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイダウンリング撤去・復旧		箇所	1.000	22,760.00	22,760		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			22,760.00	22,760		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：102
 名称：アースリング撤去・復旧

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アースリング撤去・復旧		箇所	1.000	43,353.00	43,353		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			43,353.00	43,353		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103
 名称：アースリング設置

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アースリング設置		箇所	1.000	19,330.00	19,330		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			19,330.00	19,330		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：104
 名称：型枠

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	14,200	14,200		
合 計	作業能力：1.00m ²			14,200	14,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105
 名称：コンクリート 18-8-40BB

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	55,390	55,390		
合 計	作業能力：1.00m ³			55,390	55,390		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：106

名称：黄銅棒 φ20mm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
黄銅棒	φ20mm	m	1.000	4,260.00	4,260		
合 計	作業能力：1.00m			4,260.00	4,260		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：107

名称：接地棒接続リード線 IV 22mm2

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地棒接続リード線	IV 22mm2	本	1.000	654.00	654		
合 計	作業能力：1.00m			654.00	654		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：108

名称：圧着端子

1個当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地棒接続リード端子	φ14	本	1.000	805.00	805		
合 計	作業能力：1.00本			805.00	805		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：109

名称：連結式接地棒 φ14×1500

1個当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連結式接地棒	φ14×1500	本	1.000	2,980.00	2,980		
合 計	作業能力：1.00本			2,980.00	2,980		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：110

名称：張芝工 全面張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	570.00	57,000		
肥料	化成肥料	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	27.000	245.00	6,615		
土木一般世話役		人	0.150	46,200.00	6,930		
普通作業員		人	2.780	35,700.00	99,246		
植栽割増し費		%	0.500	169,942.00	849		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,791.00	9		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,708.00	170,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：111

名称：張芝工 鹿の子張

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	50.000	570.00	28,500		
肥料	化成肥料	k g	1.070	142.00	151		
芝串	100本束	束	27.000	245.00	6,615		
土木一般世話役		人	0.130	46,200.00	6,006		
普通作業員		人	2.230	35,700.00	79,611		
植栽割増し費		%	0.500	120,883.00	604		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	121,487.00	13		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,215.00	121,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：112

名称：種子吹付工

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,250.00	13,375		
ベントグラスハイランド		k g	5.350	4,350.00	23,272		
クリーピンググレッッドフェスク		k g	5.350	1,920.00	10,272		
高度化成肥料		k g	80.250	192.00	15,408		
ファイバー類		k g	160.500	179.00	28,729		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,749.00	3,463		
トラック[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	10,980.00	7,686		
土木一般世話役		人	0.070	46,200.00	3,234		
特殊作業員		人	0.180	41,700.00	7,506		
普通作業員		人	0.400	35,700.00	14,280		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	25,020.00	175		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			127.40	127,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：113

名称：床掘り(3) 粒度調整砕石

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(3)	粒度調整砕石	m ³	1.000	21,420	21,420		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,420	21,420		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：114
名称：床掘り(4) クラシャーラン 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(4)	クラシャーラン	m 3	1.000	21,420	21,420		
合 計	作業能力：1.00m3			21,420	21,420		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：115
名称：床掘り(5) 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(5)	土砂	m 3	1.000	384.3	384.3		
合 計	作業能力：1.00m3			384.3	384.3		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：116
名称：埋戻し(3) 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(3)	土砂	m 3	1.000	2,782	2,782		
合 計	作業能力：1.00m3			2,782	2,782		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：117
名称：マンホール設置 MD型(プレキャスト製)鉄蓋込み 基当たり(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
MD型(プレキャスト製)	鉄蓋込み	基	1.000	999,900.00	999,900		
マンホール設置		基	1.000	107,547.00	107,547		
合 計	作業能力：1.00基			1,107,447.00	1,107,447		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：118

名称：埋設標識シート敷設 W=150×2倍

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート		m	100.000	188.00	18,800		
電工		人	0.400	42,150.00	16,860		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	35,660.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			356.60	35,660		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：119

名称：埋設地線 H-14sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裸銅撚線	14mm2	m	100.000	345.00	34,500		
電工		人	5.500	42,150.00	231,825		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	266,325.00	75		
合 計	作業能力：100.00m			2,664.00	266,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：120

名称：埋設地線 A-22sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裸銅撚線	22mm2	m	100.000	538.00	53,800		
電工		人	10.000	42,150.00	421,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	475,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			4,753.00	475,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：121							
名称：接続材							
1極当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.250	42,150.00	10,537		
普通作業員		人	0.350	35,700.00	12,495		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	23,032.00	8		
合 計	作業能力：1.00極			23,040.00	23,040		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：122							
名称：接続材 C型コネクター 14sq ボルト型							
1個当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C型コネクター	14sq	個	1.000	285.00	285		
合 計	作業能力：1.00個			285.00	285		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：123							
名称：接続材 C型コネクター 22sq ボルト型							
1個当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C型コネクター	22sq	個	1.000	382.00	382		
合 計	作業能力：1.00個			382.00	382		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：124							
名称：接続材 連結式接地棒 φ14×1500							
1個当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連結式接地棒	φ14×1500	本	1.000	2,980.00	2,980		
合 計	作業能力：1.00個			2,980.00	2,980		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：125

名称：多孔陶管 75φ×6孔

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
多孔陶管	75φ－6孔	m	1.000	18,547.00	18,547		
電工		人	0.048	42,150.00	2,023		
普通作業員		人	0.032	35,700.00	1,142		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	21,712.00	8		
合 計	作業能力：1.00m			21,720.00	21,720		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：126

名称：高強度多孔陶管 75φ×6孔

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高強度多孔陶管	75φ－6孔	m	1.000	27,260.00	27,260		
電工		人	0.056	42,150.00	2,360		
普通作業員		人	0.040	35,700.00	1,428		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,048.00	2		
合 計	作業能力：1.00m			31,050.00	31,050		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：127

名称：配管接続材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮管 一般用	75φ－6孔	個	6.000	49,040.00	294,240		
伸縮管 高強度用	75φ－6孔	個	2.000	68,453.00	136,906		
曲管 一般管用	75φ－6孔	個	18.000	9,660.00	173,880		
端末管 一般管用	75φ－6孔	個	6.000	10,720.00	64,320		
端末管 高強度用	75φ－6孔	個	2.000	15,747.00	31,494		
合 計	作業能力：1.00式			700,840.00	700,840		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：128

名称：マンホール孔モルタル補修 1:3モルタル

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール孔モルタル補修	1:3モルタル	m ³	1.000	143,400	143,400		
合 計	作業能力：1.00m ³			143,400	143,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：129

名称：地上型灯器用埋込基台設置 地上型灯器用(プレキャスト製)

個当たり(1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地上型灯器用埋込機材		個	1.000	32,940.00	32,940		
仮設保護板	プラグ50A	個	1.000	419.00	419		
電工		人	0.100	42,150.00	4,215		
合 計	作業能力：1.00個			37,574.00	37,574		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：130

名称：ハンドホール設置 HD型(プレキャスト製)鉄蓋込み

基当たり(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
HD型(プレキャスト製)	鉄蓋込み	基	1.000	72,000.00	72,000		
ハンドホール設置		m	1.000	59,248.00	59,248		
合 計	作業能力：1.00基			131,248.00	131,248		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：131

名称：配管材設置 SGP65A(白ネジあり)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	11.900	42,150.00	501,585		
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	6 5 A	m	100.000	2,525.00	252,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	754,085.00	15		
合 計	作業能力：100.00m			7,541.00	754,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：132

名称：配管材設置 SGP32A(白ネジあり)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	9.100	42,150.00	383,565		
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	3 2 A	m	100.000	1,132.00	113,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	496,765.00	35		
合 計	作業能力：100.00m			4,968.00	496,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：133

名称：配管材設置 SGP32A(白ネジなし)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	9.100	42,150.00	383,565		
ガス管（SGP） 白ねじ無し管	3 2 A	m	100.000	1,027.00	102,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	486,265.00	35		
合 計	作業能力：100.00m			4,863.00	486,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134

名称：配管接続材 フレキシブルジョイント 32A U-M 400L

本当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブル継手	32A U-M 400L	個	1.000	14,400.00	14,400		
合 計	作業能力：1.00個			14,400.00	14,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：135

名称：配管接続材 フレキシブルジョイント 32A M-M 400L

個当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フレキシブル継手	32A M-M 400L	本	1.000	16,110.00	16,110		
合 計	作業能力：1.00個			16,110.00	16,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：136

名称：配管接続材 ブッシング 32A

個当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブッシング	3 2 A	個	1.000	4,563.00	4,563		
合 計	作業能力：1.00個			4,563.00	4,563		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：137

名称：接地線 H-14sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裸銅撚線	14mm2	m	100.000	345.00	34,500		
電工		人	5.500	42,150.00	231,825		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	266,325.00	75		
合 計	作業能力：100.00m			2,664.00	266,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：138

名称：鉄蓋撤去 MB用 T-25

個当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋撤去	MB用 T-25	個	1.000	13,840.00	13,840		
合 計	作業能力：1.00個			13,840.00	13,840		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：139

名称：配管材撤去 SGP80A

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	10.000	42,150.00	421,500		
配管保護キャップ	プラグ80A	個	13.000	1,100.00	14,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	435,800.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			4,358.00	435,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：140

名称：配管材撤去 VP100

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	7.500	42,150.00	316,125		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	316,125.00	75		
合 計	作業能力：100.00m			3,162.00	316,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：141

名称：埋設地線撤去 H-14sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	42,150.00	115,912		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	115,912.00	88		
合 計	作業能力：100.00m			1,160.00	116,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：142

名称：地上型灯器用埋込基台撤去 地上型灯器用

個当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.030	42,150.00	1,264		
特殊作業員		人	0.040	41,700.00	1,668		
合 計	作業能力：1.00個			2,932.00	2,932		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：143

名称：鉄蓋撤去 HD用 T-10

個当たり（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋撤去	HD用 T-10	個	1.000	7,353.00	7,353		
合 計	作業能力：1.00個			7,353.00	7,353		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：144

名称：配管材撤去 SGP65A(ネジあり)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.500	42,150.00	358,275		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	358,275.00	25		
合 計	作業能力：100.00m			3,583.00	358,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：145

名称：配管材撤去 SGP32A(ネジあり)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	42,150.00	273,975		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	273,975.00	25		
合 計	作業能力：100.00m			2,740.00	274,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：146

名称：配管材撤去 SGP32A(ネジなし)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	6.500	42,150.00	273,975		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	273,975.00	25		
合 計	作業能力：100.00m			2,740.00	274,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：147

名称：接地線撤去 H-14sq

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	42,150.00	115,912		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	115,912.00	88		
合 計	作業能力：100.00m			1,160.00	116,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：148

名称：殻運搬 アスファルト殻(掘削)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1.000	3,796	3,796		
合 計	作業能力：1.00m3			3,796	3,796		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：149

名称：穀運搬 アスファルト殻(切削)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]通称 10t積級	日	4.600	78,360.00	360,456		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	360,456.00	44		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,605.00	360,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：150

名称：処分費 (m³) アスファルト殻(掘削)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100.000	6,110.00	611,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			6,110.00	611,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：151

名称：処分費 (m³) アスファルト殻(切削)

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻(切削)	m ³	100.000	2,585.00	258,500		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,585.00	258,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：152

名称：残土処分 草混じり土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分	草混じり土砂	m ³	1.000	35,340	35,340		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,340	35,340		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：153

名称：残土処分 粒度調整砕石

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分	粒度調整砕石	m 3	1.000	3,600	3,600		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,600	3,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：154

名称：残土処分 クラッシャーラン

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分	クラッシャーラン	m 3	1.000	3,600	3,600		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,600	3,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：155

名称：汚泥処分 カッター汚泥

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥処分	カッター汚泥	m 3	1.000	32,870	32,870		
合 計	作業能力：1.00m 3			32,870	32,870		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：156

名称：掘削

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	9,282	9,282		
合 計	作業能力：1.00m 3			9,282	9,282		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：157
 名称：埋戻し 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.000	10,940	10,940		
合 計	作業能力：1.00m3			10,940	10,940		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：158
 名称：貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：159
 名称：貨物自動車による運搬(1車1回) スタビライザ 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：160							
名称：貨物自動車による運搬(1車1回) アスファルトフィニッシャー							
1台当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1.000	71,000.00	71,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00台			71,000.00	71,000		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：161							
名称：仮設材等の運搬 H型鋼							
1 t 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1.000	10,200.00	10,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,200.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			10,200.00	10,200		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

番号：162							
名称：仮設材等の積込み取卸し費 H型鋼							
1 t 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		
労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし							
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：163

名称：仮設材等の運搬 敷鉄板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	9,060.00	9,060		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,060.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			9,060.00	9,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：164

名称：仮設材等の積み取り卸し費 敷鉄板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：165

名称：バリケード設置撤去(1) B型h=1.8m 遮光シート含む

1式当り（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	6.000	35,700.00	214,200		
雑材料	全体の%	%	10.000	214,200.00	21,420		
合 計	作業能力：1.00回			235,620.00	235,620		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：166

名称：バリケード設置撤去(2) H-200 チューブライト含む

1式当り(1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	8.000	35,700.00	285,600		
雑材料	全体の%	%	20.000	285,600.00	57,120		
合 計	作業能力：1.00回			342,720.00	342,720		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：167

名称：バリケード設置撤去(3) H-200 チューブライト含む

1式当り(1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	8.000	35,700.00	285,600		
雑材料	全体の%	%	20.000	285,600.00	57,120		
合 計	作業能力：1.00回			342,720.00	342,720		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：168

名称：バリケード材料費(リース)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
B型バリケード	B=1.8m, L=1.8m	式	1.000	102,800.00	102,800		
スチールベース	フェンス脚差込式	式	1.000	20,800.00	20,800		
防災シート		式	1.000	39,200.00	39,200		
H鋼	H200(整備費含む)	式	1.000	89,230.00	89,230		
合 計	作業能力：1.00式			252,030.00	252,030		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：169

名称：敷鉄板設置・撤去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.295	46,200.00	13,629		
とび工		人	0.295	44,400.00	13,098		
普通作業員		人	0.295	35,700.00	10,531		
パ ック材(クローラ型)運転		日	0.295	70,810.00	20,888		
諸雑費 (率+まるめ)		%	1.000	58,146.00	574		
合 計	作業能力：100.00m ²			587.20	58,720		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：170

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	180日以内	枚	147.000	86.00	12,642		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	13,742.00	8		
合 計	作業能力：1.00枚			13,750.00	13,750		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：171

名称：安全管理員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	180.000	23,850.00	4,293,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,293,000.00	4,293,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

八尾空港エプロン等改良工事

番号：172

名称：投光車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	448.000	9,420.00	4,220,160		
軽油		L	544.000	148.00	80,512		
運転手（一般）		人	17.000	36,150.00	614,550		
軽油		L	3,536.000	148.00	523,328		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,438,550.00	450		
合 計	作業能力：1.00式			5,439,000.00	5,439,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[8.00] 所定内深夜時間：[8.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし