

令和8年度
港湾改修費

積算書番号

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

積算書

近畿地方整備局 神戸港湾事務所

令和8年8月

総括表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					144,205,914	
間接工事費	23,357,890 + 41,069,888				64,427,778	
共通仮設費（計）	8,533,523 + 14,031,235 + 793,132				23,357,890	
共通仮設費（積上）					8,533,523	
共通仮設費（率）	$144,205,914 \times 9.73\% ((4.49\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				14,031,235	
現場環境改善費	$144,205,914 \times 0.55\%$				793,132	
現場管理費	$167,563,804 \times 24.51\% ((22.30\% + 1.50\%) \times 1.03)$				41,069,888	
工事原価	144,205,914 + 64,427,778				208,633,692	
一般管理費等	$208,633,692 \times 16.67\% (16.67\% \times 1.00) - 6,381$				34,772,855	
契約保証費	$208,633,692 \times 0.04\%$				83,453	
工事価格	208,633,692 + 34,772,855 + 83,453				243,490,000	
消費税等相当額	$243,490,000 \times 10.00\%$				24,349,000	
請負工事費	243,490,000 + 24,349,000				267,839,000	

積算内訳表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					144,205,914	
航路附帯施設					144,205,914	
構造物撤去工					12,735,363	
方塊ブロック撤去・仮置					7,773,375	
吊金具取付・取外	PL-14t×300×300、SS400				307,768	
1 吊金具取付・取外	PL-14t×300×300、SS400	基	124.00	2,482	307,768	
方塊ブロック撤去・仮置(1)	2.7×1.8×1.2m 13.4t/個				3,793,997	
2 方塊ブロック撤去・仮置(1)	2.7×1.8×1.2m 13.4t/個	個	31.00	122,387	3,793,997	
方塊ブロック撤去・仮置(2)	2.0×2.0×1.6m 14.7t/個				3,671,610	
3 方塊ブロック撤去・仮置(2)	2.0×2.0×1.6m 14.7t/個	個	30.00	122,387	3,671,610	
被覆石撤去・仮置					4,961,988	
被覆石撤去・仮置	600～1000kg/個				4,961,988	
4 被覆石撤去・仮置	600～1000kg/個	m ³	818.00	6,066	4,961,988	
護岸嵩上げ工					125,751,855	
裏込工					3,981,822	
吸出し防止材	ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上				3,981,822	

積算内訳表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 防砂シート敷設	ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上	m ²	923.00	4,314	3,981,822	
根固工工					121,770,033	
袋詰根固製作	4t型、中詰材(φ75~200mm)				76,962,501	
6 袋詰根固中詰材瀝取り搬入		m ³	2,310.00	1,433	3,310,230	
7 袋詰根固中詰材積込(ルーズ)		m ³	2,310.00	285.1	658,581	
8 袋詰根固中詰材運搬		m ³	2,310.00	413.4	954,954	
9 袋詰根固製作	4t型、中詰材(φ75~200mm)	個	924.00	77,964	72,038,736	
袋詰根固据付	4t型				44,807,532	
10 袋詰根固運搬仮置(陸上連携方式)	4t型	個	924.00	3,716	3,433,584	
11 袋詰根固運搬据付(海上一連方式)	4t型	個	924.00	44,777	41,373,948	
仮設工					5,718,696	
ヤード整備工					4,283,532	
ヤード整備					4,283,532	
12 礫質土積込(ルーズ)	仮置ヤード	m ³	1,320.00	239.2	315,744	
13 土砂等運搬	仮置ヤードから作業ヤード(1)	m ³	1,320.00	1,972	2,603,040	
14 整地	作業ヤード(1)	m ³	1,320.00	126.2	166,584	

積算内訳表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
15 掘削(礫質土撤去)	作業ヤード(1)	m ³	1,320.00	368.1	485,892	
16 土砂等運搬	作業ヤード(1)、場内運搬	m ³	1,320.00	413.4	545,688	
17 整地	場内	m ³	1,320.00	126.2	166,584	
敷鉄板設置・撤去					1,090,248	
敷鉄板設置・撤去					1,090,248	
18 敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096mm	m ²	836.00	408	341,088	
19 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	90.00	8,324	749,160	
安全対策					344,916	
交通誘導警備員					344,916	
20 交通誘導警備員(1)	作業ヤード(2)付近	式	1.00	266,526	266,526	
21 交通誘導警備員(2)	仮置きヤード出入口	式	1.00	78,390	78,390	
共通仮設費(積上)					8,533,523	
共通仮設					8,533,523	
共通仮設費					8,533,523	
運搬費					1,736,640	
仮設材等運搬					1,736,640	

積算内訳表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22 仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096mm	式	1.00	1,736,640	1,736,640	
安全費					6,676,883	
安全対策					6,676,883	
23 安全監視船(1)	作業ヤード(2)北側	式	1.00	3,179,468	3,179,468	
24 安全監視船(2)	袋詰根固据付場所	式	1.00	3,497,415	3,497,415	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
25 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：1

名称：吊金具取付・取外 PL-14t×300×300、SS400

40基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.00	24,100.00	96,400		
雑材料	全体の%	%	3.00	96,400.00	2,892		
合 計	作業能力：40.00基			2,482.00	99,292		

番号：2

名称：方塊ブロック撤去・仮置(1) 2.7×1.8×1.2m 13.4t/個

1日当り(26個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,586,178.00	2,586,178	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	427,068.00	427,068	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	4.00	24,100.00	96,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,166,246.00	15,831		
合 計	作業能力：26.00個			122,387.00	3,182,077		

番号：3

名称：方塊ブロック撤去・仮置(2) 2.0×2.0×1.6m 14.7t/個

1日当り(26個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,586,178.00	2,586,178	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	427,068.00	427,068	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	4.00	24,100.00	96,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,166,246.00	15,831		
合 計	作業能力：26.00個			122,387.00	3,182,077		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：4

名称：被覆石撤去・仮置 600～1000kg/個

1日当り (233m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,153,796.00	1,153,796	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,615.00	252,615	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,406,411.00	7,032		
合 計	作業能力：233.00m ³			6,066.00	1,413,443		

番号：5

名称：防砂シート敷設 ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上

1日当り (600m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布	m ²	660.00	2,200.00	1,452,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	1.00	689,987.00	689,987	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	216,721.00	216,721	2.00H / 8H	
普通作業員		人	9.00	24,100.00	216,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,575,608.00	12,878		
合 計	作業能力：600.00m ²			4,314.00	2,588,486		

番号：6

名称：袋詰根固中詰材瀝取り搬入

1日当り (986m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,153,796.00	1,153,796	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,615.00	252,615	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,406,411.00	7,032		
合 計	作業能力：986.00m ³			1,433.00	1,413,443		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：7

名称：袋詰根固中詰材積込(ルーズ)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
袋詰根固中詰材積込(ルーズ)		m ³	1.00	285.1	285.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			285.1	285.1		

番号：8

名称：袋詰根固中詰材運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
袋詰根固中詰材運搬		m ³	1.00	413.4	413.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			413.4	413.4		

番号：9

名称：袋詰根固製作 4t型、中詰材(φ75～200mm)

45個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
特殊作業員		人	2.00	25,100.00	50,200		
普通作業員		人	5.00	24,100.00	120,500		
袋材	4t型、網目50mm	袋	45.00	42,000.00	1,890,000		
中詰材(雑石)	φ75～200mm	m ³	112.50	9,700.00	1,091,250		
バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m ³	日	2.00	65,242.00	130,484	5.80H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	89,600.00	179,200	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,490,934.00	17,454		
合 計	作業能力：45.00個			77,964.00	3,508,388		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：10

名称：袋詰根固運搬仮置(陸上連携方式) 4t型

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	50,402.00	201,608	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	4.00	24,100.00	96,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	458,608.00	2,293		
合 計	作業能力：124.00個			3,716.00	460,901		

番号：11

名称：袋詰根固運搬据付(海上一連方式) 4t型

1日当り (35個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,153,796.00	1,153,796	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,615.00	252,615	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	4.00	24,100.00	96,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,559,411.00	7,797		
合 計	作業能力：35.00個			44,777.00	1,567,208		

番号：12

名称：礫質土積込(ルーズ) 仮置ヤード

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
礫質土積込(ルーズ)	仮置ヤード	m3	1.00	239.2	239.2		
合 計	作業能力：1.00m3			239.2	239.2		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：13

名称：土砂等運搬 仮置ヤードから作業ヤード(1)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤードから作業ヤード(1)	m ³	1.00	1,972	1,972		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,972	1,972		

番号：14

名称：整地 作業ヤード(1)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	作業ヤード(1)	m ³	1.00	126.2	126.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			126.2	126.2		

番号：15

名称：掘削(礫質土撤去) 作業ヤード(1)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(礫質土撤去)	作業ヤード(1)	m ³	1.00	368.1	368.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			368.1	368.1		

番号：16

名称：土砂等運搬 作業ヤード(1)、場内運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	作業ヤード(1)、場内運搬	m ³	1.00	413.4	413.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			413.4	413.4		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：17

名称：整地 場内

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	場内	m ³	1.00	126.2	126.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			126.2	126.2		

番号：18

名称：敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	29,300.00	8,643		
とび工		人	0.295	28,300.00	8,348		
普通作業員		人	0.295	24,100.00	7,109		
パック材(クロー型)運転		日	0.295	55,254.00	16,299		
雑材料	全体の%	%	1.000	40,399.00	403		
合 計	作業能力：100.00m ²			408.00	40,802		

番号：19

名称：敷鉄板賃料 22×1,524×6,096mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	84.000	86.00	7,224		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			8,324.00	8,324		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：20

名称：交通誘導警備員(1) 作業ヤード(2)付近

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	17.00	15,600.00	265,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,200.00	1,326		
合 計	作業能力：1.00式			266,526.00	266,526		

番号：21

名称：交通誘導警備員(2) 仮置きヤード出入口

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	5.00	15,600.00	78,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	78,000.00	390		
合 計	作業能力：1.00式			78,390.00	78,390		

番号：22

名称：仮設材等運搬 敷鉄板 22×1,524×6,096mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,304,640.00	1,304,640		
取卸し・積込み費用		式	1.00	432,000.00	432,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,736,640.00	1,736,640		

番号：23

名称：安全監視船(1) 作業ヤード(2)北側

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	30.00	105,455.00	3,163,650	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,163,650.00	15,818		
合 計	作業能力：1.00式			3,179,468.00	3,179,468		

代価表・施工パッケージ

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

番号：24

名称：安全監視船(2) 袋詰根固据付場所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	33.00	105,455.00	3,480,015	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,480,015.00	17,400		
合 計	作業能力：1.00式			3,497,415.00	3,497,415		

番号：25

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表一覧

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	2,586,178	6.00H / 8H	2	方塊ブロック撤去・仮置(1)	2.7×1.8×1.2m 13.4t/個
						3	方塊ブロック撤去・仮置(2)	2.0×2.0×1.6m 14.7t/個
2	引船	鋼D 1500PS型	日	427,068	2.00H / 8H	2	方塊ブロック撤去・仮置(1)	2.7×1.8×1.2m 13.4t/個
						3	方塊ブロック撤去・仮置(2)	2.0×2.0×1.6m 14.7t/個
3	起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1,153,796	6.00H / 8H	4	被覆石撤去・仮置	600～1000kg/個
						6	袋詰根固中詰材瀝取り搬入	
						11	袋詰根固運搬据付(海上一連方式)	4t型
4	引船	鋼D 700PS型	日	252,615	2.00H / 8H	4	被覆石撤去・仮置	600～1000kg/個
						6	袋詰根固中詰材瀝取り搬入	
						11	袋詰根固運搬据付(海上一連方式)	4t型
5	起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	689,987	6.00H / 8H	5	防砂シート敷設	ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上
6	引船	鋼D 500PS型	日	216,721	2.00H / 8H	5	防砂シート敷設	ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上
7	バックホウ(排出ガス対策型)	0.8m3	日	65,242	5.80H / 8H	9	袋詰根固製作	4t型、中詰材(φ75～200mm)
8	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	89,600	8H	9	袋詰根固製作	4t型、中詰材(φ75～200mm)
9	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,000	8H	10	袋詰根固運搬仮置(陸上連携方式)	4t型
						10	袋詰根固運搬仮置(陸上連携方式)	4t型
10	トラック	11t積級	日	50,402	4.40H / 8H	10	袋詰根固運搬仮置(陸上連携方式)	4t型
11	バックホウ(クロー型)運転		日	55,254		18	敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096mm
12	安全監視船	FRP D 180PS型	日	105,455	6.00H / 8H	23	安全監視船(1)	作業ヤード(2)北側
						24	安全監視船(2)	袋詰根固据付場所

単価表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

単価表番号：1

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	139.00	140,668		
船団長		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,100.00	202,320	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	113,000.00	678,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.65	899,000.00	1,483,350	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,586,178		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	139.00	47,538		
高級船員		人	3.60	34,100.00	122,760	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,100.00	33,720	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					427,068		

単価表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

単価表番号：3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	139.00	56,156		
船団長		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,100.00	168,600	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	6.00	44,400.00	266,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	1.65	352,000.00	580,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,153,796		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	139.00	22,240		
高級船員		人	2.40	34,100.00	81,840	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,100.00	33,720	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					252,615		

単価表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

単価表番号：5

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	203.00	139.00	28,217		
船団長		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	28,100.00	134,880	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	時間	6.00	23,300.00	139,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	日	1.65	185,000.00	305,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					689,987		

単価表番号：6

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	139.00	15,846		
高級船員		人	2.40	34,100.00	81,840	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,100.00	33,720	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,721		

単価表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

単価表番号：7

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 0.8m3

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	148.00	12,876		
運転手(特殊)		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	バケット容量0.8m3	時間	5.80	1,520.00	8,816		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	バケット容量0.8m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					65,242		

単価表番号：8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	89,600.00	89,600		
合 計					89,600		

単価表番号：9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合 計					52,000		

単価表

神戸港航路附帯施設(東)築造工事(第1工区)

単価表番号：10

単価表名称：トラック 11t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	44.00	148.00	6,512		
運転手（一般）		人	1.00	23,800.00	23,800		
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	時間	4.40	1,330.00	5,852		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	日	1.13	12,600.00	14,238		供用日
合 計					50,402		

単価表番号：11

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
軽油		L	119.000	148.00	17,612		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
合 計					55,254		

単価表番号：12

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	139.00	5,143		
高級船員		人	1.20	34,100.00	40,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,100.00	33,720	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					105,455		