令　和　8　年　度

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

積　算　書

近畿地方整備局

令和８年８月

総括表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					305,197,875	
間接工事費	27,903,273 ＋ 79,078,212				106,981,485	
共通仮設費（計）	9,611,353 ＋ 17,069,998 ＋ 1,221,922				27,903,273	
共通仮設費（ 積上 ）					9,611,353	
共通仮設費（ 率 ）	308,679,900 × 5.53%（(3.92% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				17,069,998	
現場環境改善費	305,480,735 × 0.40%				1,221,922	
現場管理費	333,101,148 × 23.74%（(21.83% ＋1.22%) × 1.03)				79,078,212	
工事原価	305,197,875 ＋ 106,981,485				412,179,360	
一般管理費等	412,179,360 × 15.13%（15.13% × 1.00) － 6,968				62,355,769	
契約保証費	412,179,360 × 0.04%				164,871	
工事価格	412,179,360 ＋ 62,355,769 ＋ 164,871				474,700,000	
消費税等相当額	474,700,000 × 10.00%				47,470,000	
請負工事費	474,700,000 ＋ 47,470,000				522,170,000	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					305,197,875	
岸壁(-10m)					305,197,875	
構造物撤去工					126,468,024	
アスファルト舗装撤去工					157,248	
アスファルト舗装撤去(1)	t=8.3cm				148,092	
1 舗装版破砕	人力　t=8.3cm	ｍ２	28.00	4,842	135,576	
2 アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	ｍ３	2.00	6,258	12,516	
アスファルト舗装撤去(2)	平均t=5.0cm				9,156	
3 舗装版破砕	平均t=5.0cm	ｍ２	25.00	208.8	5,220	
4 アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	ｍ３	1.00	3,936	3,936	
防舷材撤去工					125,645	
防舷材撤去	Ｖ型500H×1500L				125,645	
5 防舷材撤去		基	2.00	52,000	104,000	
6 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.03	8,896	9,162	
7 現場発生品及び支給品運搬	廃プラスチック	t	1.03	12,120	12,483	
係船柱撤去工					42,652	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
係船柱撤去	500kN型				42,652	
8 係船柱撤去	500kN型	基	1.00	41,500	41,500	
9 構造物取壊し	無筋	ｍ３	0.10	8,450	845	
10 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	0.10	3,078	307	
車止撤去工					76,944	
車止撤去					76,944	
11 車止撤去		ｍ	22.00	2,900	63,800	
12 構造物取壊し	無筋	ｍ３	0.40	8,450	3,380	
13 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	0.40	3,078	1,231	
14 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	0.37	8,896	3,291	
15 現場発生品及び支給品運搬		t	0.37	14,170	5,242	
グレーチング蓋撤去工					28,215	
グレーチング撤去	35.5kg/枚				28,215	
16 グレーチング撤去	35.5kg/枚	枚	27.00	242	6,534	
17 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	0.94	8,896	8,362	
18 現場発生品及び支給品運搬		t	0.94	14,170	13,319	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
クレーンレール撤去工					1,220,760	
クレーンレール撤去	10m/本、レール締結装置含む				1,220,760	
19 クレーンレール撤去・運搬・仮置		m	60.00	20,346	1,220,760	
給水管撤去工					139,147	
給水管撤去	SGP-VB 100A、SUS100A-1000L				139,147	
20 給水管撤去		m	26.00	5,217	135,642	
21 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	0.34	9,497	3,228	
22 現場発生品及び支給品運搬		t	0.34	817.4	277	
上部工撤去工(床版部)					23,455,742	
落下防止金具取付	L-125×75×10　SS400				419,392	
23 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	160.00	927.8	148,448	
24 落下防止金具(材料費)		式	1.00	270,944	270,944	
吊金具取付	ブロック質量　15t未満用				2,411,328	
25 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	640.00	626.7	401,088	
26 吊金具取付(材料費)		式	1.00	2,010,240	2,010,240	
コンクリート切断	平均t=45.7cm				14,346,030	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
27 コンクリート切断	平均t=45.7cm	m	367.00	39,090	14,346,030	
ブロック撤去	W=5.08～9.13ｔ/個				3,975,400	
28 床版ブロック撤去	W=5.08～9.13ｔ/個	個	40.00	61,318	2,452,720	
29 床版ブロック運搬仮置		個	40.00	38,067	1,522,680	
コンクリート取壊し(1)	無筋				714,736	
30 構造物取壊し	無筋	ｍ３	62.00	8,450	523,900	
31 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	62.00	3,078	190,836	
コンクリート取壊し(2)	有筋				1,588,856	
32 構造物取壊し	有筋	ｍ３	76.00	17,145	1,303,020	
33 コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	76.00	3,761	285,836	
上部工撤去工(梁部)					52,818,083	
落下防止金具取付	L-150×90×12　SS400				572,664	
34 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	220.00	927.8	204,116	
35 落下防止金具(材料費)		式	1.00	368,548	368,548	
吊金具取付	ブロック質量　15t未満用				1,115,576	
36 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	880.00	626.7	551,496	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
37 吊金具取付(材料費)		式	1.00	564,080	564,080	
コンクリート切断	ワイヤーソーイング				33,230,725	
38 コンクリート切断	ワイヤーソーイング	ｍ２	149.00	223,025	33,230,725	
ブロック撤去	W=5.76～9.33t/個				14,657,500	
39 梁ブロック撤去	W=5.76～9.33t/個	個	55.00	201,380	11,103,400	
40 梁ブロック運搬仮置		個	55.00	64,620	3,554,100	
コンクリート取壊し(1)	無筋				461,120	
41 構造物取壊し	無筋	ｍ３	40.00	8,450	338,000	
42 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	40.00	3,078	123,120	
コンクリート取壊し(2)	有筋				2,780,498	
43 構造物取壊し	有筋	ｍ３	133.00	17,145	2,280,285	
44 コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	133.00	3,761	500,213	
上部工撤去工(杭頭部)					45,658,920	
杭頭部足場設置撤去					13,831,642	
45 杭頭部足場設置撤去		ｍ２	682.00	20,281	13,831,642	
コンクリート取壊し(1)	無筋				4,899,128	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
46 コンクリート取壊し	無筋	ｍ３	34.00	141,014	4,794,476	
47 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	34.00	3,078	104,652	
コンクリート取壊し(2)	有筋				26,928,150	
48 コンクリート取壊し	有筋	ｍ３	186.00	141,014	26,228,604	
49 コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	186.00	3,761	699,546	
杭頭部撤去工					2,744,668	
杭切断用杭頭部足場設置移設撤去					1,669,100	
50 杭切断用足場設置移設撤去		箇所	100.00	16,691	1,669,100	
杭切断	t=12mm				1,075,568	
51 杭切断	t=12mm	ｍ	49.00	21,828	1,069,572	
52 現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	0.26	8,896	2,312	
53 現場発生品及び支給品運搬		t	0.26	14,170	3,684	
上部工					151,920,089	
上部ブロック工					82,877,458	
H型鋼製作					19,049,194	
54 H形鋼製作		式	1.00	15,956,338	15,956,338	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
55 H形鋼組立		ｋｇ	29,739.00	104	3,092,856	
プレキャスト梁製作	B1～B6、b1-1～b3-3				25,662,809	
56 鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	2,457.00	200	491,400	
57 鉄筋加工組立	SD345 D16	ｋｇ	4,718.00	198	934,164	
58 鉄筋加工組立	SD345 D19	ｋｇ	6,070.00	198	1,201,860	
59 鉄筋加工組立	SD345 D25	ｋｇ	3,076.00	198	609,048	
60 鉄筋加工組立	SD345 D32	ｋｇ	5,143.00	199	1,023,457	
61 アーク溶接		ｍ	312.00	3,700	1,154,400	
62 木製型枠組立組外(梁)	底型枠含む	ｍ２	676.00	21,127	14,281,852	
63 コンクリート打設	30-12-25(20)BB	ｍ３	157.00	38,004	5,966,628	
プレキャスト床版製作	S1-1～S6-2				21,546,275	
64 鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	3,729.00	200	745,800	
65 鉄筋加工組立	SD345 D16	ｋｇ	9,844.00	198	1,949,112	
66 鉄筋加工組立	SD345 D19	ｋｇ	23,416.00	198	4,636,368	
67 吊筋組立		ｋｇ	464.00	102	47,328	
68 吊筋(材料費)		式	1.00	214,400	214,400	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
69 木製型枠組立組外(床版)		ｍ２	521.00	19,341	10,076,661	
70 排水管取付(材料費)	VP-φ50	ｍ	0.40	497	198	
71 コンクリート打設	30-12-25(20)BB	ｍ３	102.00	38,004	3,876,408	
プレキャスト梁運搬据付	W=3.27～17.82t/個				10,856,508	
72 プレキャスト梁運搬据付	W=3.27～17.82t/個	個	52.00	208,779	10,856,508	
プレキャスト床版運搬仮置	W=10.95～14.33t/個、夜間作業				2,312,928	
73 プレキャスト床版運搬仮置	W=10.95～14.33t/個、夜間作業	個	16.00	144,558	2,312,928	
プレキャスト床版据付	W=10.95～14.33t/個				1,429,600	
74 プレキャスト床版据付	W=10.95～14.33t/個	個	16.00	89,350	1,429,600	
プレキャスト床版運搬据付	W=2.40～4.14t/個				2,020,144	
75 プレキャスト床版運搬据付	W=2.40～4.14t/個	個	16.00	126,259	2,020,144	
上部コンクリート工					69,042,631	
支保					22,517,594	
76 支保組立組外		ｍ２	682.00	33,017	22,517,594	
杭頭プレート	PL-12×349×1108、SM490				2,302,000	
77 アーク溶接	板厚　12㎜、突合せV形(下向)	ｍ	80.00	17,850	1,428,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
78 杭頭プレート(材料費)		式	1.00	874,000	874,000	
杭頭部H形鋼取付	H-488×300×11×18、SM490				12,282,909	
79 杭頭部H形鋼取付		箇所	25.00	63,862	1,596,550	
80 杭頭部H形鋼製作(材料費)		式	1.00	10,686,359	10,686,359	
鉄筋					10,048,944	
81 鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	187.00	215	40,205	
82 鉄筋加工組立	SD345 D16	ｋｇ	9,429.00	213	2,008,377	
83 鉄筋加工組立	SD345 D19	ｋｇ	441.00	213	93,933	
84 鉄筋加工組立	SD345 D22	ｋｇ	3,564.00	213	759,132	
85 鉄筋加工組立	SD345 D25	ｋｇ	3,461.00	213	737,193	
86 鉄筋加工組立	SD345 D32	ｋｇ	761.00	214	162,854	
87 アーク溶接	板厚　16㎜、棒鋼+鋼板(下向)	ｍ	139.00	10,850	1,508,150	
88 アーク溶接	板厚　12.5㎜、棒鋼+鋼板(下向)	ｍ	46.00	10,850	499,100	
89 アーク溶接	板厚　8㎜、棒鋼接続(横向)	ｍ	265.00	16,000	4,240,000	
型枠					10,995,534	
90 木製型枠組立組外(桟橋式)		ｍ２	444.00	24,758	10,992,552	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
91 排水管取付(材料費)	VP-φ50	m	6.00	497	2,982	
伸縮目地					105,000	
92 伸縮目地	t=10mm　瀝青質系	m２	35.00	3,000	105,000	
ケーブルピット	PL-6×580、SS400、溶接亜鉛めっき				1,466,894	
93 ケーブルピット取付	PL-6×580、SS400、溶接亜鉛めっき	m	26.00	6,919	179,894	
94 ケーブルピット(材料費)	PL-6×580、SS400、溶接亜鉛めっき	式	1.00	1,287,000	1,287,000	
コンクリート	30-12-25(20)BB				9,323,756	
95 コンクリート打設(陸上)	30-12-25(20)BB	m３	247.00	37,748	9,323,756	
付属工					5,074,816	
係船柱工					846,488	
係船柱設置	曲柱500kN型				846,488	
96 架台取付		基	1.00	26,900	26,900	
97 係船柱取付		基	1.00	816,204	816,204	
98 係船柱塗装		m２	1.20	2,820	3,384	
防舷材工					2,886,232	
防舷材設置	V型　H=600、L=1100				2,886,232	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
99 埋込栓取付		基	2.00	168,000	336,000	
100 防舷材取付		基	2.00	1,275,116	2,550,232	
車止・縁金物工					1,342,096	
車止	150H×150W				852,776	
101 車止取付	150H×150W L=3.5m型	m	14.00	38,460	538,440	
102 車止取付	150H×150W L=4.0m型	m	8.00	39,292	314,336	
縁金物設置					489,320	
103 縁金物取付		m	26.00	18,820	489,320	
舗装工					3,729,356	
コンクリート舗装工					3,517,963	
鉄筋	D13 SD345				126,256	
104 鉄筋加工組立	SD345 D13	ｋｇ	607.00	208	126,256	
異形鉄筋金網	D6-150×150				647,010	
105 異形鉄筋金網設置	D6-150×150	ｍ２	585.00	484	283,140	
106 異形鉄筋金網(材料費)	D6-150×150	ｍ２	585.00	622	363,870	
コンクリート	24-12-25(20)BB				2,215,764	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
107 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	ｍ３	61.00	36,324	2,215,764	
目地(1)	TYPE-1 目地幅10mm　注入深さ40mm				137,461	
108 施工目地	目地板、目地充填材	ｍ	101.00	1,361	137,461	
目地(2)	TYPE-2 目地幅10mm　注入深さ25mm				391,472	
109 舗装版切断		ｍ	172.00	1,274	219,128	
110 施工目地		ｍ	172.00	1,002	172,344	
アスファルト舗装工					211,393	
段差すり付け舗装	再生細粒度アスコン(13)　平均t=5.0cm				91,350	
111 人力舗設		ｍ２	25.00	3,654	91,350	
クレーンレール部充填舗装(1)	再生クラッシャラン(RC-40)　t=8.3cm				17,618	
112 埋戻し	再生クラッシャラン(RC-40)	ｍ３	2.00	7,309	14,618	
113 再生クラッシャラン(材料費)		ｍ３	3.00	1,000	3,000	
クレーンレール部充填舗装(2)	再生粗粒度アスコン(20) 平均t=5.7cm				102,425	
114 人力舗設		ｍ２	25.00	4,097	102,425	
雑工					11,165,270	
渡版工					1,500,148	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート取壊し	無筋、人力				132,300	
115 構造物取壊し	無筋	ｍ３	3.00	33,670	101,010	
116 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	3.00	10,430	31,290	
型枠	木製				136,965	
117 型枠		ｍ２	15.00	9,131	136,965	
コンクリート	24-12-25(20)BB				141,720	
118 ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)BB	ｍ３	3.00	47,240	141,720	
グレーチング蓋	W350×L995×H50　T-20用				698,409	
119 蓋版	W350×L995×H50　T-20用	枚	27.00	25,867	698,409	
縞鋼板蓋	PL-6×250				390,754	
120 縞鋼板蓋取付	PL-6×250	ｍ	26.00	2,429	63,154	
121 縞鋼板蓋(材料費)	PL-6×250	式	1.00	327,600	327,600	
防食工					5,890,416	
足場設置撤去					260,728	
122 鋼管杭 足場設置撤去		ｍ２	52.00	5,014	260,728	
既設重防食撤去					3,486,362	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
123 既設重防食撤去		ｍ３	2.00	1,732,751	3,465,502	
124 コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	2.00	10,430	20,860	
下地処理					152,796	
125 下地処理(かき落とし)		ｍ２	17.00	8,988	152,796	
ペトロラタム被覆	補修部				1,760,792	
126 被覆防食		ｍ２	17.00	103,576	1,760,792	
端部処理					187,538	
127 端部処理		ｍ	13.00	14,426	187,538	
電位測定端子取付					42,200	
128 電位測定装置取付		個	1.00	42,200	42,200	
ヤード整備					3,774,706	
コンクリート切断	t=10cm				34,398	
129 コンクリート切断	t=10cm	ｍ	27.00	1,274	34,398	
コンクリート取壊し	無筋				391,952	
130 構造物取壊し	無筋	ｍ３	34.00	8,450	287,300	
131 コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	34.00	3,078	104,652	

積算内訳表

尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-10m)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
掘削	土砂				148,846	
132 掘削		ｍ３	164.00	367.6	60,286	
133 土砂等運搬		ｍ３	164.00	540	88,560	
路盤	粒度調整砕石(M-40)　t=15cm				238,200	
134 路盤材敷均し転圧	粒度調整砕石(M-40)　t=15cm	ｍ２	300.00	794	238,200	
型枠					36,524	
135 型枠		ｍ２	4.00	9,131	36,524	
異形鉄筋金網	D6-150×150				324,058	
136 異形鉄筋金網設置	D6-150×150	ｍ２	293.00	484	141,812	
137 異形鉄筋金網(材料費)	D6-150×150	ｍ２	293.00	622	182,246	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-25(20)BB　t=15cm				2,377,350	
138 ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-25(20)BB	ｍ３	45.00	52,830	2,377,350	
目地(1)	TYPE-1 目地幅10mm　注入深さ40mm				143,718	
139 施工目地	目地板、目地充填材	ｍ	102.00	1,409	143,718	
目地(2)	TYPE-2 目地幅10mm　注入深さ25mm				79,660	
140 舗装版切断		ｍ	35.00	1,274	44,590	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
141 施工目地		m	35.00	1,002	35,070	
仮設工					3,641,155	
安全対策					2,294,374	
交通誘導員					2,294,374	
142 交通誘導員(1)		式	1.00	1,677,546	1,677,546	
143 交通誘導員(2)		式	1.00	470,340	470,340	
144 交通誘導員(1)(3)	夜間作業	式	1.00	146,488	146,488	
敷鉄板					1,346,781	
敷鉄板設置・撤去(1)					880,262	
145 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096	ｍ２	242.00	407	98,494	
146 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	26.00	30,068	781,768	
敷鉄板設置・撤去(2)					466,519	
147 敷鉄板設置･撤去	22×1,524×6,096	ｍ２	353.00	407	143,671	
148 敷鉄板賃料	22×1,524×6,096	枚	38.00	8,496	322,848	
その他					3,199,165	
その他					3,199,165	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
処分費					3,199,165	
149 アスファルト殻処分費		ｍ３	3.00	5,405	16,215	
150 コンクリート殻処分費（無筋）		ｍ３	174.00	4,700	817,800	
151 コンクリート殻処分費（有筋）		ｍ３	397.00	5,750	2,282,750	
152 廃プラスチック処分費（防舷材）		t	1.03	80,000	82,400	
共通仮設費(積上)					9,611,353	
共通仮設					9,611,353	
共通仮設費					9,611,353	
運搬費					5,774,158	
建設機械器具等運搬					4,502,732	
153 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	式	1.00	4,502,732	4,502,732	
仮設材等運搬					1,271,426	
154 仮設材等運搬	敷鉄板（往復）	式	1.00	1,271,426	1,271,426	
事業損失防止施設費					3,482,025	
水質汚濁防止膜					3,482,025	
155 汚濁防止膜設置		式	1.00	200,640	200,640	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
156 汚濁防止膜撤去		式	1.00	216,325	216,825	
157 汚濁防止膜賃料		式	1.00	3,064,560	3,064,560	
安全費					235,170	
安全対策					235,170	
158 安全監視員(1)		式	1.00	235,170	235,170	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
159 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：舗装版破砕　人力　t=8.3cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	人力　t=8.3cm	ｍ２	1.000	4,842	4,842		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,842	4,842		

番号：2
名称：アスファルト殻運搬　アスファルト殻(掘削)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	ｍ３	1.00	6,258	6,258		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			6,258	6,258		

番号：3
名称：舗装版破砕　平均t=5.0cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	平均t=5.0cm	ｍ２	1.000	208.8	208.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			208.8	208.8		

番号：4
名称：アスファルト殻運搬　アスファルト殻(掘削)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	ｍ３	1.000	3,936	3,936		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,936	3,936		

番号：5
名称：防舷材撤去　　1日当り（4基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防舷材撤去	H＝500mm以上800mm未満 クレーン抜き	基	4.00	39,000.00	156,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合　　計	作業能力：4.00基			52,000.00	208,000		

番号：6
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	8,896	8,896		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,896	8,896		

番号：7
名称：現場発生品及び支給品運搬　廃プラスチック　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬	廃プラスチック	t	1.000	12,120	12,120		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			12,120	12,120		

番号：8
名称：係船柱撤去　500kN型　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱撤去	けん引力150kN～1000kN未満	基	2.00	41,500.00	83,000		
合　　計	作業能力：2.00基			41,500.00	83,000		

番号：9
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,450.00	84,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,450.00	84,500		

番号：10
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：11
名称：車止撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	100.00	2,900.00	290,000		
合　　計	作業能力：100.00m			2,900.00	290,000		

番号：12
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,450.00	84,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,450.00	84,500		

番号：13
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：14
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	8,896	8,896		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,896	8,896		

番号：15
名称：現場発生品及び支給品運搬　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	14,170	14,170		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			14,170	14,170		

番号：16
名称：グレーチング撤去　35.5kg/枚　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	242.42	24,242		
合　　計	作業能力：100.00枚			242.00	24,242		

番号：17
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	8,896	8,896		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,896	8,896		

番号：18
名称：現場発生品及び支給品運搬　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	14,170	14,170		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			14,170	14,170		

番号：19
名称：クレーンレール撤去・運搬・仮置　　1式当り（60m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	3.00	29,300.00	87,900		
特殊作業員		人	18.00	25,100.00	451,800		
普通作業員		人	12.00	24,100.00	289,200		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	3.00	44,120.00	132,360	5.40H / 8H	
トレーラ	15t積級	日	3.00	78,532.00	235,596	6.20H / 8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	1,196,856.00	23,937		
合　　計	作業能力：60.00m			20,346.00	1,220,793		

番号：20
名称：給水管撤去　　1式当り（26m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.25	29,300.00	7,325		
普通作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
溶接工		人	0.50	32,100.00	16,050		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	1.00	44,120.00	44,120	5.40H / 8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	37,590.00	37,590	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	129,185.00	6,459		
合　　計	作業能力：26.00m			5,217.00	135,644		

番号：21
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	9,497	9,497		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,497	9,497		

番号：22
名称：現場発生品及び支給品運搬　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	817.4	817.4		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			817.4	817.4		

番号：23
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	927.8	927.8		
合　　計	作業能力：1.00孔			927.8	927.8		

番号：24
名称：落下防止金具(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
カプセル型接着系アンカー	M20用(D19)	本	160.00	598.00	95,680		
アンカーボルト	D19×250L、SD345、先端45°カット	本	160.00	313.00	50,080		
六角ナット	M20	個	160.00	14.40	2,304		
丸座金	M20	枚	160.00	8.00	1,280		
落下防止金具(床版用)	L-125×75×10　SS400	個	32.00	3,800.00	121,600		
合　　計	作業能力：1.00式			270,944.00	270,944		

番号：25
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	626.7	626.7		
合　　計	作業能力：1.00孔			626.7	626.7		

番号：26
名称：吊金具取付(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
カプセル型接着系アンカー	M16用	本	640.00	401.00	256,640		
アンカーボルト	M16×190L、SS400、先端45°カット	本	640.00	227.00	145,280		
六角ナット	M16	個	640.00	7.80	4,992		
丸座金	M16	枚	640.00	5.20	3,328		
吊金具	床版部、梁部兼用(15t未満)	個	32.00	50,000.00	1,600,000		
合　　計	作業能力：1.00式			2,010,240.00	2,010,240		

番号：27
名称：コンクリート切断　平均t=45.7cm　　1日当り（14.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.000	25,100.00	25,100		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ超低騒音・湿式]	切削深50cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	日	1.000	31,500.00	31,500		
専用トラック損料	パワーゲート、水タンク込	日	1.000	12,000.00	12,000		
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ、床版切断用	枚	0.623	73,500.00	45,790		
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ、床版切断用	枚	0.573	114,000.00	65,322		
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ、床版切断用	枚	0.531	165,000.00	87,615		
コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ、床版切断用	枚	0.461	238,000.00	109,718		
コンクリートカッタ（ブレード）	径46インチ、床版切断用	枚	0.409	385,000.00	157,465		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	30.000	68,600.00	20,580		
合　　計	作業能力：14.20m			39,090.00	555,090		

番号：28
名称：床版ブロック撤去　W=5.08～9.13ｔ/個　　1日当り（6個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
とび工		人	4.00	28,300.00	113,200		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	319,922.00	47,988		
合　　計	作業能力：6.00個			61,318.00	367,910		

番号：29
名称：床版ブロック運搬仮置　　1日当り（6個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
ダンプトラック	10t積級	日	1.00	65,270.00	65,270	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	227,270.00	1,136		
合　　計	作業能力：6.00個			38,067.00	228,406		

番号：30
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,450.00	84,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,450.00	84,500		

番号：31
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：32
名称：構造物取壊し　有筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	17,145.00	171,450		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			17,145.00	171,450		

番号：33
名称：コンクリートガラ運搬　有筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	1.00	3,761	3,761		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,761	3,761		

番号：34
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	927.8	927.8		
合　　計	作業能力：1.00孔			927.8	927.8		

番号：35
名称：落下防止金具(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
カプセル型接着系アンカー	M20用(D19)	本	220.00	598.00	131,560		
アンカーボルト	D19×250L、SD345、先端45°カット	本	220.00	313.00	68,860		
六角ナット	M20	個	220.00	14.40	3,168		
丸座金	M20	枚	220.00	8.00	1,760		
落下防止金具(梁部用)	L-150×90×12　SS400	個	32.00	5,100.00	163,200		
合　　計	作業能力：1.00式			368,548.00	368,548		

番号：36
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	626.7	626.7		
合　　計	作業能力：1.00孔			626.7	626.7		

番号：37
名称：吊金具取付(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
カプセル型接着系アンカー	M16用	本	880.00	401.00	352,880		
アンカーボルト	M16×190L、SS400、先端45°カット	本	880.00	227.00	199,760		
六角ナット	M16	個	880.00	7.80	6,864		
丸座金	M16	枚	880.00	5.20	4,576		
合　　計	作業能力：1.00式			564,080.00	564,080		

番号：38
名称：コンクリート切断　ワイヤーソーイング　　1日当り（1.74ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.000	29,300.00	29,300		
特殊作業員		人	1.000	25,100.00	25,100		
普通作業員		人	2.000	24,100.00	48,200		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.000	52,900.00	52,900		
コンクリート壁面カッタ［直付式ワイヤソー］	ﾜｲﾔ接触長さ2m	日	1.000	58,900.00	58,900		
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	1.000	7,376.00	7,376		
散水車[トラック架装型]	タンク容量3,800L	日	1.700	9,160.00	15,572		
ダイヤモンドワイヤー	湿式	ｍ	2.320	35,000.00	81,200		
スリーブ		個	6.000	285.00	1,710		
メインプーリー	直接固定式	個	0.040	57,900.00	2,316		
メインプーリーウレタンペアリング	直接固定式	個	0.140	57,000.00	7,980		
ガイドプーリー	直接固定式	個	0.080	71,200.00	5,696		
ガイドプーリーウレタンペアリング	直接固定式	個	0.400	25,600.00	10,240		
アンカー	M12　打込み式	本	3.060	73.00	223		
防弾材（防護ネット用）	2m×3m	枚	0.060	205,000.00	12,300		
支柱（防護ネット用）		本	0.120	4,750.00	570		
雑材料	労務費及び機械運転経費の合計の%	%	12.000	237,348.00	28,481		
合　　計	作業能力：1.74ｍ２			223,025.00	388,064		

番号：39
名称：梁ブロック撤去　W=5.76～9.33t/個　　1日当り（1.5個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	263,322.00	39,498		
合　　計	作業能力：1.50個			201,880.00	302,820		

番号：40
名称：梁ブロック運搬仮置　　1日当り（6個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
普通作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
ダンプトラック	10t積級	日	1.00	65,270.00	65,270	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	385,792.00	1,928		
合　　計	作業能力：6.00個			64,620.00	387,720		

番号：41
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,450.00	84,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,450.00	84,500		

番号：42
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：43
名称：構造物取壊し　有筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	17,145.00	171,450		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			17,145.00	171,450		

番号：44
名称：コンクリートガラ運搬　有筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	1.00	3,761	3,761		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,761	3,761		

番号：45
名称：杭頭部足場設置撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足場材料	杭頭部足場	式	1.00	180,000.00	180,000		
世話役		人	4.00	29,300.00	117,200		
とび工		人	12.00	28,300.00	339,600		
普通作業員		人	12.00	24,100.00	289,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	4.00	158,522.00	634,088	8H	
雑材料	全体の%	%	30.00	1,560,088.00	468,026		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			20,281.00	2,028,114		

番号：46
名称：コンクリート取壊し　無筋　　1日当り（5ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
はつり工		人	4.00	30,600.00	122,400		
とび工		人	4.00	28,300.00	113,200		
普通作業員		人	8.00	24,100.00	192,800		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.45m3	日	1.00	48,939.00	48,939	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	665,161.00	39,909		
合　　計	作業能力：5.00ｍ３			141,014.00	705,070		

番号：47
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：48
名称：コンクリート取壊し　有筋　　1日当り（5ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
はつり工		人	4.00	30,600.00	122,400		
とび工		人	4.00	28,300.00	113,200		
普通作業員		人	8.00	24,100.00	192,800		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.45m3	日	1.00	48,939.00	48,939	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	665,161.00	39,909		
合　　計	作業能力：5.00ｍ３			141,014.00	705,070		

番号：49
名称：コンクリートガラ運搬　有筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	1.00	3,761	3,761		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,761	3,761		

番号：50
名称：杭切断用足場設置移設撤去　　1式当り（100箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足場材料	杭切断用足場	式	1.00	185,000.00	185,000		
とび工		人	16.00	28,300.00	452,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	8.00	89,600.00	716,800	8H	
台船	鋼 20t積	日	16.00	19,140.00	306,240	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,660,840.00	8,304		
合　　計	作業能力：100.00箇所			16,691.00	1,669,144		

番号：51
名称：杭切断　t=12㎜　　1日当り（6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溶接工		人	4.00	32,100.00	128,400		
雑材料	全体の%	%	2.00	128,400.00	2,568		
合　　計	作業能力：6.00m			21,828.00	130,968		

番号：52
名称：現場発生品及び支給品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1.000	8,896	8,896		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,896	8,896		

番号：53
名称：現場発生品及び支給品運搬　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	14,170	14,170		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			14,170	14,170		

番号：54
名称：H形鋼製作　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
H形鋼製作	H-700×300、H-488×300、H-450×200 SM490	t	29.374	487,000.00	14,305,138		
吊金具加工取付	PL-170×150×16、PL-170×155×19　SM490	箇所	108.000	6,600.00	712,800		
スタッド取付	φ19×150L	本	782.000	1,200.00	938,400		
合　　計	作業能力：1.00式			15,956,338.00	15,956,338		

番号：55
名称：H形鋼組立　　1日当り（2220ｋｇ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
型わく工		人	1.00	31,400.00	31,400		
特殊作業員		人	2.00	25,100.00	50,200		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	211,100.00	21,110		
合　　計	作業能力：2,220.00ｋｇ			104.00	232,210		

番号：56
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,020.00	110.00	112,200		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			200.00	200,400		

番号：57
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			198.00	198,360		

番号：58
名称：鉄筋加工組立　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19	ｋｇ	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			198.00	198,360		

番号：59
名称：鉄筋加工組立　SD345 D25　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D25	ｋｇ	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			198.00	198,360		

番号：60
名称：鉄筋加工組立　SD345 D32　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D32	ｋｇ	1,020.00	109.00	111,180		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			199.00	199,380		

番号：61
名称：アーク溶接　　1日当り（9ｍ）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3㎜以上 8㎜未満	ｍ	9.00	3,700.00	33,300		
合　　計	作業能力：9.00ｍ			3,700.00	33,300		

番号：62
名称：木製型枠組立組外(梁)　底型枠含む　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	4.00	29,300.00	117,200		
型わく工		人	16.00	31,400.00	502,400		
特殊作業員		人	12.00	25,100.00	301,200		
普通作業員		人	16.00	24,100.00	385,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.00	52,000.00	208,000	8H	
損耗費	労務費の%	%	40.00	1,306,400.00	522,560		
消耗費	労務費の%	%	5.00	1,306,400.00	65,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,102,280.00	10,511		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			21,127.00	2,112,791		

番号：63
名称：コンクリート打設　30-12-25(20)BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	30-12-25BB	ｍ３	10.10	32,400.00	327,240		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	5,280.00	52,800		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			38,004.00	380,040		

番号：64
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,020.00	110.00	112,200		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			200.00	200,400		

番号：65
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			198.00	198,360		

番号：66
名称：鉄筋加工組立　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19	ｋｇ	1,020.00	108.00	110,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	83.00	83,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			198.00	198,360		

番号：67
名称：吊筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38㎜未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	97.00	97,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	52,000.00	5,200	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			102.00	102,200		

番号：68
名称：吊筋(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊筋	φ16、L=1340、SS400	本	64.00	1,160.00	74,240		
吊筋	φ19、L=1870、SS400	本	32.00	1,760.00	56,320		
吊筋	φ22、L=2090、SS400	本	32.00	2,620.00	83,840		
合　　計	作業能力：1.00式			214,400.00	214,400		

番号：69
名称：木製型枠組立組外(床版)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	5.00	29,300.00	146,500		
型わく工		人	20.00	31,400.00	628,000		
特殊作業員		人	5.00	25,100.00	125,500		
普通作業員		人	10.00	24,100.00	241,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	3.00	52,000.00	156,000	8H	
損耗費	労務費の%	%	50.00	1,141,000.00	570,500		
消耗費	労務費の%	%	5.00	1,141,000.00	57,050		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,924,550.00	9,622		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			19,341.00	1,934,172		

番号：70
名称：排水管取付(材料費)　VP-φ50　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50	m	1.00	497.50	497		
合　　計	作業能力：1.00m			497.00	497		

番号：71
名称：コンクリート打設　30-12-25(20)BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	30-12-25BB	ｍ３	10.10	32,400.00	327,240		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	5,280.00	52,800		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			38,004.00	380,040		

番号：72
名称：プレキャスト梁運搬据付　W=3.27～17.82t/個　　1日当り（2.6個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	89,600.00	89,600	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
トレーラ	25t積級	日	1.00	94,904.00	94,904	6.20H / 8H	
橋りょう世話役		人	1.00	44,500.00	44,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,800.00	104,400		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	540,126.00	2,700		
合　　計	作業能力：2.60個			208,779.00	542,826		

番号：73
名称：プレキャスト床版運搬仮置　W=10.95～14.33t/個、夜間作業　　1日当り（4個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	109,000.00	109,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)【夜間】	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	109,000.00	109,000	8H	
トレーラ	25t積級	日	2.00	98,854.00	197,708	6.20H / 8H	
橋りょう世話役		人	1.00	50,910.00	50,910		
橋りょう特殊工		人	2.00	40,440.00	80,880		
普通作業員		人	1.00	27,860.00	27,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	575,358.00	2,876		
合　　計	作業能力：4.00個			144,558.00	578,234		

番号：74
名称：プレキャスト床版据付　W=10.95～14.33t/個　　1日当り（4個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
橋りょう世話役		人	1.00	44,500.00	44,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,800.00	104,400		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	355,622.00	1,778		
合　　計	作業能力：4.00個			89,350.00	357,400		

番号：75
名称：プレキャスト床版運搬据付　W=2.40～4.14t/個　　1日当り（4個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
トレーラ	25t積級	日	1.00	94,904.00	94,904	6.20H / 8H	
橋りょう世話役		人	1.00	44,500.00	44,500		
橋りょう特殊工		人	3.00	34,800.00	104,400		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	502,526.00	2,512		
合　　計	作業能力：4.00個			126,259.00	505,038		

番号：76
名称：支保組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保材料費	労務費の%	%	110.00	1,321,500.00	1,453,650		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	3.00	158,522.00	475,566	8H	
世話役		人	3.00	29,300.00	87,900		
型わく工		人	12.00	31,400.00	376,800		
とび工		人	9.00	28,300.00	254,700		
普通作業員		人	9.00	24,100.00	216,900		
溶接工		人	12.00	32,100.00	385,200		
溶接機	手動 D300A 15kW	日	6.00	5,772.00	34,632		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,285,348.00	16,426		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			33,017.00	3,301,774		

番号：77
名称：アーク溶接　板厚　12mm、突合せV形(下向)　　1日当り（3m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	3.00	17,850.00	53,550		
合　　計	作業能力：3.00m			17,850.00	53,550		

番号：78
名称：杭頭プレート(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭頭プレート	PL-12×349×1108 SM490	枚	100.00	8,740.00	874,000		
合　　計	作業能力：1.00式			874,000.00	874,000		

番号：79
名称：杭頭部H形鋼取付　　1日当り（5箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
とび工		人	2.00	28,300.00	56,600		
特殊作業員		人	1.00	25,100.00	25,100		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	158,522.00	158,522	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	317,722.00	1,588		
合　　計	作業能力：5.00箇所			63,862.00	319,310		

番号：80
名称：杭頭部H形鋼製作(材料費)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
杭頭部H形鋼	H-488×300×11×18　SM490　96孔	基	23.00	264,000.00	6,072,000		
杭頭部H形鋼	H-488×300×11×18　SM490　111孔	基	1.00	341,000.00	341,000		
杭頭部H形鋼	H-488×300×11×18　SM490　63孔	基	1.00	341,000.00	341,000		
継手プレート	PL-12×300×550	枚	196.00	4,800.00	940,800		
継手プレート	PL-12×120×550	枚	392.00	2,060.00	807,520		
継手プレート	PL-9×320×310	枚	220.00	2,930.00	644,600		
継手プレート	PL-9×200×460	枚	24.00	2,470.00	59,280		
継手プレート	PL-9×80×460	枚	48.00	1,090.00	52,320		
継手プレート	PL-16×300×810	枚	4.00	9,150.00	36,600		
継手プレート	PL-16×120×810	枚	8.00	3,900.00	31,200		
継手プレート	PL-12×440×480	枚	4.00	6,970.00	27,880		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×100	組	96.00	280.00	26,880		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×85	組	3,072.00	261.00	801,792		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×80	組	60.00	254.50	15,270		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×75	組	288.00	248.00	71,424		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70	組	1,728.00	241.20	416,793		
合　　計	作業能力：1.00式			10,686,359.00	10,686,359		

番号：81
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			215.00	215,152		

番号：82
名称：鉄筋加工組立　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			213.00	213,092		

番号：83
名称：鉄筋加工組立　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19	ｋｇ	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			213.00	213,092		

番号：84
名称：鉄筋加工組立　SD345 D22　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22	ｋｇ	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			213.00	213,092		

番号：85
名称：鉄筋加工組立　SD345 D25　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D25	ｋｇ	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			213.00	213,092		

番号：86
名称：鉄筋加工組立　SD345 D32　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D32	ｋｇ	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.10	158,522.00	15,852	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			214.00	214,122		

番号：87
名称：アーク溶接　板厚　16㎜、棒鋼+鋼板(下向)　　1日当り（3.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12㎜以上16㎜まで	m	3.50	10,850.00	37,975		
合　　計	作業能力：3.50m			10,850.00	37,975		

番号：88
名称：アーク溶接　板厚　12.5㎜、棒鋼+鋼板(下向)　　1日当り（5.1m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12㎜以上16㎜まで	m	5.10	10,850.00	55,335		
合　　計	作業能力：5.10m			10,850.00	55,335		

番号：89
名称：アーク溶接　板厚　8㎜、棒鋼接続(横向)　　1日当り（3.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型　6㎜以上12㎜未満	m	3.40	16,000.00	54,400		
合　　計	作業能力：3.40m			16,000.00	54,400		

番号：90
名称：木製型枠組立組外(桟橋式)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.00	158,522.00	317,044	8H	
世話役		人	2.00	29,300.00	58,600		
型わく工		人	35.00	31,400.00	1,099,000		
特殊作業員		人	5.00	25,100.00	125,500		
普通作業員		人	30.00	24,100.00	723,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,006,100.00	20,061		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	2,006,100.00	120,366		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,463,571.00	12,317		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			24,758.00	2,475,888		

番号：91
名称：排水管取付(材料費)　VP-φ50　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-50	ｍ	1.00	497.50	497		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			497.00	497		

番号：92
名称：伸縮目地　t=10㎜　瀝青質系　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伸縮目地工(瀝青質系)	t＝10㎜	ｍ２	100.00	3,000.00	300,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,000.00	300,000		

番号：93
名称：ケーブルピット取付　PL-6×580、SS400、溶接亜鉛めっき　　1日当り（13m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.50	29,300.00	14,650		
型わく工		人	2.00	31,400.00	62,800		
普通作業員		人	0.50	24,100.00	12,050		
雑材料	全体の%	%	0.50	89,500.00	447		
合　　計	作業能力：13.00m			6,919.00	89,947		

番号：94
名称：ケーブルピット(材料費)　PL-6×580、SS400、溶接亜鉛めっき　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ケーブルピット	PL-6×580、SS400 溶解亜鉛めっき(HDZT77)	m	26.00	49,500.00	1,287,000		
合　　計	作業能力：1.00式			1,287,000.00	1,287,000		

番号：95
名称：コンクリート打設(陸上)　30-12-25(20)BB　　10m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	30-12-25BB	m３	10.20	32,400.00	330,480		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m３	10.00	4,700.00	47,000		
合　　計	作業能力：10.00m３			37,748.00	377,480		

番号：96
名称：架台取付　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
架台現場製作工	150－700kN未満	基	2.00	17,500.00	35,000		
架台取付	150－700kN未満	基	2.00	9,400.00	18,800		
合　　計	作業能力：2.00基			26,900.00	53,800		

番号：97
名称：係船柱取付　　1日当り（2基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱	曲柱500kN型	基	2.00	728,000.00	1,456,000		
係船柱取付	150－1000kN未満(陸上)クレーン抜き	基	2.00	56,500.00	113,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.40	158,522.00	63,408	8H	
合　　計	作業能力：2.00基			816,204.00	1,632,408		

番号：98
名称：係船柱塗装　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,820.00	282,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,820.00	282,000		

番号：99
名称：埋込栓取付　　1日当り（6基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋込栓	V型　600×1.0	基	6.00	145,000.00	870,000		
埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	6.00	23,000.00	138,000		
合　　計	作業能力：6.00基			168,000.00	1,008,000		

番号：100
名称：防舷材取付　　1日当り（6基）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防舷材	V型　H=600、L=1100	基	6.00	1,240,000.00	7,440,000		
防舷材取付	H＝500～800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	6.00	26,450.00	158,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
合　　計	作業能力：6.00基			1,275,116.00	7,650,700		

番号：101
名称：車止取付　150H×150W L=3.5m型　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止	角型鋼管製 150H×150W	m	100.00	35,100.00	3,510,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,360.00	336,000		
合　　計	作業能力：100.00m			38,460.00	3,846,000		

番号：102
名称：車止取付　150H×150W L=4.0m型　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
車止	角型鋼管製 150H×150W	m	100.00	35,100.00	3,510,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,360.00	336,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.60	52,000.00	83,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00m			39,292.00	3,929,200		

番号：103
名称：縁金物取付　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
縁金物	アルミ製　ノーマルタイプ	m	100.00	16,900.00	1,690,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,920.00	192,000		
合　　計	作業能力：100.00m			18,820.00	1,882,000		

番号：104
名称：鉄筋加工組立　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	86.00	86,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.10	89,600.00	8,960	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			208.00	208,260		

番号：105
名称：異形鉄筋金網設置　D6-150×150　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	48,200.00	241		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			484.00	48,441		

番号：106
名称：異形鉄筋金網(材料費)　D6-150×150　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	1.05	593.00	622		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			622.00	622		

番号：107
名称：コンクリート打設(陸上)　24-12-25(20)BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	24-12-25BB	ｍ３	10.20	31,200.00	318,240		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,500.00	45,000		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			36,324.00	363,240		

番号：108
名称：施工目地　目地板、目地充填材　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地板	樹脂発泡体　t=10mm　30倍	ｍ２	7.00	955.00	6,685		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	50.00	820.00	41,000		
普通作業員		人	3.50	24,100.00	84,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	41,000.00	4,100		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			1,361.00	136,135		

番号：109
名称：舗装版切断　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版切断		ｍ	1.000	1,274	1,274		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			1,274	1,274		

番号：110
名称：施工目地　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	31.00	820.00	25,420		
普通作業員		人	3.00	24,100.00	72,300		
雑材料	充填材の%	%	10.00	25,420.00	2,542		
合　　計	作業能力：100.00m			1,002.00	100,262		

番号：111
名称：人力舗設　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
細粒度アスファルトコンクリート	再生細粒度アスコン(13)	t	12.08	13,100.00	158,248		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	141.00	14,382		
タンパ	60～80kg	日	2.00	51,064.00	102,128	8H	
世話役		人	0.40	29,300.00	11,720		
特殊作業員		人	1.20	25,100.00	30,120		
普通作業員		人	1.30	24,100.00	31,330		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	175,298.00	17,529		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			3,654.00	365,457		

番号：112
名称：埋戻し　再生クラッシャラン(RC-40)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	再生クラッシャラン(RC-40)	ｍ３	1.00	7,309	7,309		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			7,309	7,309		

番号：113
名称：再生クラッシャラン(材料費)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン(舗装)	RC-40	ｍ３	1.00	1,000.00	1,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,000.00	1,000		

番号：114
名称：人力舗設　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	14.06	12,300.00	172,938		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	141.00	14,382		
タンパ	60～80kg	日	2.00	51,064.00	102,128	8H	
世話役		人	0.40	29,300.00	11,720		
特殊作業員		人	1.60	25,100.00	40,160		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	202,208.00	20,220		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,097.00	409,748		

番号：115
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	10.00	33,670.00	336,700		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			33,670.00	336,700		

番号：116
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	10,430	10,430		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,430	10,430		

番号：117
名称：型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
型枠		ｍ２	1.000	9,131	9,131		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,131	9,131		

番号：118
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　24-12-25(20)BB　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)BB	ｍ３	1.000	47,240	47,240		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			47,240	47,240		

番号：119
名称：蓋版　W350×L995×H50　T-20用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	967.00	96,700		
グレーチング蓋	車道用ボルト固定(ゴム付)　T-20 W350×995×50	枚	100.000	24,900.00	2,490,000		
合　　計	作業能力：100.00枚			25,867.00	2,586,700		

番号：120
名称：縞鋼板蓋取付　PL-6×250　　1日当り（26m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.50	29,300.00	14,650		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	62,850.00	314		
合　　計	作業能力：26.00m			2,429.00	63,164		

番号：121
名称：縞鋼板蓋(材料費)　PL-6×250　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
縞鋼板蓋	PL-6×250	m	26.00	12,600.00	327,600		
合　　計	作業能力：1.00式			327,600.00	327,600		

番号：122
名称：鋼管杭 足場設置撤去　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	9.00	143.00	1,287		
鋼製足場	B＝0.24m、L＝4m	枚	14.00	306.00	4,284		
足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	m２	100.00	3,900.00	390,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	2.40	44,120.00	105,888	5.40H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00m２			5,014.00	501,459		

番号：123
名称：既設重防食撤去　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	5.00	29,300.00	146,500		
潜水士		人	10.00	43,600.00	436,000		
潜水連絡員		人	5.00	33,700.00	168,500		
潜水送気員		人	5.00	32,300.00	161,500		
普通作業員		人	10.00	24,100.00	241,000		
船外機船	15PS型	日	5.00	37,590.00	187,950	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	5.00	5,526.00	27,630		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	5.00	44,120.00	220,600	5.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	9.00	1,589,680.00	143,071		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,732,751.00	1,732,751		

番号：124
名称：コンクリートガラ運搬　有筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	有筋	ｍ３	1.00	10,430	10,430		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,430	10,430		

番号：125
名称：下地処理(かき落とし)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき落とし		ｍ２	100.00	7,400.00	740,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	3.60	44,120.00	158,832	5.40H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			8,988.00	898,832		

番号：126
名称：被覆防食　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
防食材料	ペトロラタム被覆	ｍ２	100.00	77,400.00	7,740,000		
被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	21,500.00	2,150,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	10.60	44,120.00	467,672	5.40H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			103,576.00	10,357,672		

番号：127
名称：端部処理　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	m	100.00	12,000.00	1,200,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	5.50	44,120.00	242,660	5.40H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00m			14,426.00	1,442,660		

番号：128
名称：電位測定装置取付　　1日当り（2個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
端子板	簡易型	個	2.00	14,700.00	29,400		
電位測定装置取付		個	2.00	27,500.00	55,000		
合　　計	作業能力：2.00個			42,200.00	84,400		

番号：129
名称：コンクリート切断　t=10cm　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート切断	t=10cm	m	1.000	1,274	1,274		
合　　計	作業能力：1.00m			1,274	1,274		

番号：130
名称：構造物取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,450.00	84,500		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,450.00	84,500		

番号：131
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.00	3,078	3,078		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,078	3,078		

番号：132
名称：掘削　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削		ｍ３	1.00	367.6	367.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			367.6	367.6		

番号：133
名称：土砂等運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬		ｍ３	1.00	540	540		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			540	540		

番号：134
名称：路盤材敷均し転圧　粒度調整砕石(M-40)　t=15cm　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
粒度調整砕石(舗装)	M-40	ｍ３	192.00	3,200.00	614,400		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	60,816.00	30,408	5.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	63,172.00	50,537	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	58,440.00	23,376	4.90H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,100.00	72,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	791,021.00	3,955		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			794.00	794,976		

番号：135
名称：型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
型枠		ｍ２	1.000	9,131	9,131		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,131	9,131		

番号：136
名称：異形鉄筋金網設置　D6-150×150　　1日当り（100ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	48,200.00	241		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			484.00	48,441		

番号：137
名称：異形鉄筋金網(材料費)　D6-150×150　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	1.05	593.00	622		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			622.00	622		

番号：138
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　曲げ4.5-6.5-25(20)BB　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-25(20)BB	ｍ３	1.000	52,830	52,830		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			52,830	52,830		

番号：139
名称：施工目地　目地板、目地充填材　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地板	樹脂発泡体　t=10㎜　30倍	ｍ２	12.00	955.00	11,460		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	50.00	820.00	41,000		
普通作業員		人	3.50	24,100.00	84,350		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	41,000.00	4,100		
合　　計	作業能力：100.00ｍ			1,409.00	140,910		

番号：140
名称：舗装版切断　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版切断		ｍ	1.000	1,274	1,274		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			1,274	1,274		

番号：141
名称：施工目地　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	ｋｇ	31.00	820.00	25,420		
普通作業員		人	3.00	24,100.00	72,300		
雑材料	充填材の%	%	10.00	25,420.00	2,542		
合　　計	作業能力：100.00m			1,002.00	100,262		

番号：142
名称：交通誘導員(1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	107.00	15,600.00	1,669,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,669,200.00	8,346		
合　　計	作業能力：1.00式			1,677,546.00	1,677,546		

番号：143
名称：交通誘導員(2)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	30.00	15,600.00	468,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	468,000.00	2,340		
合　　計	作業能力：1.00式			470,340.00	470,340		

番号：144
名称：交通誘導員(1)(3)　夜間作業　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	8.00	18,220.00	145,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	145,760.00	728		
合　　計	作業能力：1.00式			146,488.00	146,488		

番号：145
名称：敷鉄板設置・撤去　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,300.00	8,643		
とび工		人	0.295	28,300.00	8,348		
普通作業員		人	0.295	24,100.00	7,109		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	55,135.00	16,264		
雑材料		%	1.000	40,364.00	403		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			407.00	40,767		

番号：146
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	720日以内	枚・日	426.000	68.00	28,968		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合　　計	作業能力：1.00枚			30,068.00	30,068		

番号：147
名称：敷鉄板設置･撤去　22×1,524×6,096　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,300.00	8,643		
とび工		人	0.295	28,300.00	8,348		
普通作業員		人	0.295	24,100.00	7,109		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	55,135.00	16,264		
雑材料		%	1.000	40,364.00	403		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			407.00	40,767		

番号：148
名称：敷鉄板賃料　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	90日以内	枚・日	86.000	86.00	7,396		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合　　計	作業能力：1.00枚			8,496.00	8,496		

番号：149
名称：アスファルト殻処分費　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻処分費	掘削	ｍ３	1.00	5,405.00	5,405		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,405.00	5,405		

番号：150
名称：コンクリート殻処分費（無筋）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻処分費	無筋	ｍ３	1.00	4,700.00	4,700		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,700.00	4,700		

番号：151
名称：コンクリート殻処分費（有筋）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻処分費	有筋	ｍ３	1.00	5,750.00	5,750		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,750.00	5,750		

番号：152
名称：廃プラスチック処分費（防舷材）　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
廃プラスチック処分費	防舷材	ｔ	1.00	80,000.00	80,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			80,000.00	80,000		

番号：153
名称：分解組立運搬　クローラクレーン200t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	101,000.00	575,700	8H	
特殊作業員		人	20.50	25,100.00	514,550		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,090,250.00	3,412,482		
合　　計	作業能力：1.00式			4,502,732.00	4,502,732		

番号：154
名称：仮設材等運搬　敷鉄板（往復）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	963,326.00	963,326		
取卸し・積込み費用		式	1.00	308,100.00	308,100		
合　　計	作業能力：1.00式			1,271,426.00	1,271,426		

番号：155
名称：汚濁防止膜設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
普通作業員		人	2.00	24,100.00	48,200		
雑材料	全体の%	%	10.00	182,400.00	18,240		
合　　計	作業能力：1.00式			200,640.00	200,640		

番号：156
名称：汚濁防止膜撤去　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000	8H	
世話役		人	1.00	29,300.00	29,300		
潜水士(ダイバー)	10m未満	人	1.00	52,900.00	52,900		
普通作業員		人	3.00	24,100.00	72,300		
雑材料	全体の%	%	5.00	206,500.00	10,325		
合　　計	作業能力：1.00式			216,825.00	216,825		

番号：157
名称：汚濁防止膜賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	3,064,560.00	3,064,560		
合　　計	作業能力：1.00式			3,064,560.00	3,064,560		

番号：158
名称：安全監視員(1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	15.00	15,600.00	234,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	234,000.00	1,170		
合　　計	作業能力：1.00式			235,170.00	235,170		

番号：159
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合　　計					52,000		

単価表番号：2
単価表名称：クレーン付トラック　4t積級、2.9t吊　　1日当り 5.40H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	29.00	147.00	4,263		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級　吊能力2.9t	時間	5.40	736.00	3,974		逗転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級　吊能力2.9t	日	1.21	7,920.00	9,583		供用日
合　　計					44,120		

単価表番号：3
単価表名称：トレーラ　15t積級　　1日当り 6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	147.00	16,464		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（トレーラ[セミ]）	通称15t積級	時間	6.20	1,540.00	9,548		逗転時間
損料（トレーラ[セミ]）	通称15t積級	日	1.90	13,800.00	26,220		供用日
合　　計					78,532		

単価表

単価表番号：4
単価表名称：船外機船　15PS型　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	14.00	150.00	2,100		
普通船員		人	1.20	28,100.00	33,720	β=1.20	
損料（船外機船）	FRP製　5.5m	日	1.00	672.00	672		逼転日
損料（船外機船）	FRP製　5.5m	日	1.65	666.00	1,098	α=1.65	供用日
合　　計					37,590		

単価表番号：5
単価表名称：ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ超低騒音･湿式]　切削深50cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン	レギュラー	L	34.000	150.00	5,100		
損料（コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］）	超低騒音型　切削深５０ｃｍ級ブレード径φ１１６ｃｍ	日	1.000	26,400.00	26,400		逼転日換算
合　　計					31,500		

単価表番号：6
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　200t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	126.00	147.00	18,522		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	140,000.00	140,000		
合　　計					158,522		

単価表

単価表番号：7
単価表名称：ダンプトラック　10t積級　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	57.00	147.00	8,379		
運転手（一般）		人	1.00	23,800.00	23,800		
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	通称10t積級	時間	5.80	1,750.00	10,150		運転時間
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	通称10t積級	日	1.36	16,100.00	21,896		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	１０ｔ積級　良好　供用日	日	1.36	769.00	1,045		
合　　計					65,270		

単価表番号：8
単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型)　45kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	31.00	147.00	4,557		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	45kVA	日	1.27	2,220.00	2,819		
合　　計					7,376		

単価表番号：9
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　0.45m3　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	50.00	147.00	7,350		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.45m3	時間	5.80	893.00	5,179		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.45m3	日	1.50	6,740.00	10,110		供用日
合　　計					48,939		

単価表

単価表番号：10
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	50t吊	日	1.00	89,600.00	89,600		
合　　計					89,600		

単価表番号：11
単価表名称：台船　鋼 20t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（台船）	20t積	日	1.65	11,600.00	19,140	α=1.65	供用日
合　　計					19,140		

単価表番号：12
単価表名称：トレーラ　25t積級　　1日当り 6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	147.00	16,464		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	時間	6.20	2,250.00	13,950		逼転時間
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	日	1.90	20,100.00	38,190		供用日
合　　計					94,904		

単価表番号：13
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)【夜間】　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］【夜間】）	50t吊	日	1.00	109,000.00	109,000		
合　　計					109,000		

単価表番号：14
単価表名称：トレーラ　25t積級　　1日当り 6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	147.00	16,464		
運転手（特殊）		人	1.00	30,250.00	30,250		
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	時間	6.20	2,250.00	13,950		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	日	1.90	20,100.00	38,190		供用日
合　　計					98,854		

単価表番号：15
単価表名称：溶接機　手動 D300A 15kW　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	20.00	147.00	2,940		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.00	1,050.00	1,050		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.80	990.00	1,782		供用日
合　　計					5,772		

単価表番号：16
単価表名称：タンパ　60～80kg　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	6.00	150.00	900		
特殊作業員		人	1.00	25,100.00	25,100		
普通作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
損料（ランマ）	通称60～80kg級	日	1.00	447.00	447		運転日
損料（ランマ）	通称60～80kg級	日	1.33	389.00	517		供用日
合　　計					51,064		

単価表番号：17
単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)　3.5～3.7m3/min　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	23.00	147.00	3,381		
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.65	1,300.00	2,145	α=1.65	
合　　計					5,526		

単価表番号：18
単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型)　3.1m　　1日当り 5.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	48.00	147.00	7,056		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	時間	5.00	1,410.00	7,050		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,000.00	20,410		供用日
合　　計					60,816		

単価表番号：19
単価表名称：タイヤコーラ(排出ガス対策型)　8～20t　　1日当り 4.90H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	34.00	147.00	4,998		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	4.90	1,760.00	8,624		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	12,500.00	23,250		供用日
合　　計					63,172		

単価表番号：20
単価表名称：ロードコーラ(排出ガス対策型)　マカダム 10t　　1日当り 4.90H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	34.00	147.00	4,998		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t	時間	4.90	1,470.00	7,203		逼転時間
損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t	日	1.57	12,700.00	19,939		供用日
合　　計					58,440		

単価表番号：21
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
軽油		L	119.000	147.00	17,493		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］）	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
合　　計					55,135		

単価表番号：22
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合　　計					101,000		