

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月8日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 大阪本店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区高麗橋 4 丁目 1 番1号
工 事 の 名 称	柴山港柴山地区外防波堤（西）本体性能維持工事（変更 2 回）
工 事 の 場 所	柴山港柴山地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥202, 344, 221 (税込)
変 更 金 額	¥14, 080, 000 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥216, 424, 221 (税込)
変 更 理 由	・ 遠隔臨場の実施 ・ 快適トイレの設置 ・ ケーソン性能維持工（1 号函、3 号函、6 号函）の数量変更 ・ 仮設工の変更 ・ 断面修復工 (3、6 号函) 吊筋の追加 ・ 断面修復工（6 号函）添え筋の追加

工事内容

工 種 名 称	規格 ・形 状寸 法	単位	前回		今回		増△減		摘 要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
外防波堤(西)									
ケーソン性能維持工		式	1		1		1		
(1号函)									
ひび割れ補修工		式	1		1		1		
ひび割れ補修工		構造物	1	40.4m	1	125.0m	1	84.6m	
表面含浸工		式	1		1		1		
表面含浸工		構造物	1	18.6m ²	1	70.8m ²	1	52.2m ²	
PC 定着部補修工		式	1		1		1		
後埋コンクリート撤去 ・復旧		箇所	1	0.01m ³	2	0.02m ³	1	0.01m ³	
表面被覆工		m ²	0.3		0.6		0.3		
(3号函)									
断面修復工		式	1		1		1		
コンクリートはつり		式	1	t=12cm 25m ² t=3cm 3m ²	1	t=12cm 25m ² t=3cm 5m ²	1	t=3cm 2m ²	
断面修復工		式	1	鉄筋ケレン 25m ² 鉄筋防錆処理 25m ² 表面含浸材 28m ² 型枠 14m ² グラウト材 3m ³	1	鉄筋ケレン 25m ² 鉄筋防錆処理 25m ² 表面含浸材 30m ² 型枠 16m ² グラウト材 3m ³ 吊筋切断 12箇所	1	表面含浸材 2m ² 型枠 2m ² 吊筋切断 12箇所	
表面被覆工		式	1		1		1		
表面被覆工		m ²	48		51		3		
ひび割れ補修工		式	1		1		1		
ひび割れ補修工		構造物	1	2.1m	0	0m	△1	△2.1m	
表面含浸工		式	1		1		1		
表面含浸工		構造物	1	0.1m ²	0	0m ²	△1	△0.1m ²	
(6号函)									
断面修復工		式	1						
コンクリートはつり		式	1	t=12cm 25m ² t=3cm	1	t=12cm 25m ² t=3cm	1	t=3cm 1.0m ²	

				0.5m2		1.5m2			
断面修復工		式	1	鉄筋ケレン 25m2 鉄筋防錆処理 25m2 表面含浸材 25m2 型枠 6m2 グラウト材 3m3	1	鉄筋ケレン 25m2 鉄筋防錆処理 25m2 表面含浸材 26m2 型枠 7m2 グラウト材 3m3 吊筋切断 24箇所 添え筋 D13 8 kg D16 0.4 kg	1	表面含浸材 1m2 型枠 1m2 吊筋切断 24箇所 添え筋 D13 8 kg D16 0.4 kg	
表面被覆工		式	1		1		1		
表面被覆工		m2	36		37		1		
ひび割れ補修工		式	1		1		1		
ひび割れ補修工		構造物	1	0.5m	1	4.0m	1	3.5m	
表面含浸工		式	1		1		1		
表面含浸工		構造物	1	0.1m2	1	0.6m2	1	0.5m2	
仮設工		式	1		1		1		
足場工		式	1		1		1		任意仮設
安全管理		式							
安全対策	監視 船配備	式		原契約のとおり					
再圧タンク設置・管理・撤去		式							