

令和8年度
堺泉北港
港湾改修費
測量設計費

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探查

積 算 書

近 畿 地 方 整 備 局
大 阪 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所

令和8年9月

総括表

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					18,544,218	
間接工事費	8,575,713 + 6,812,526				15,388,239	
共通仮設費（計）	6,999,455 + 1,576,258				8,575,713	
共通仮設費（積上）					6,999,455	
共通仮設費（率）	18,544,218 × 8.50% (6.50% × 1.00 + 2.00%)				1,576,258	
現場管理費	27,119,931 × 25.12% (23.62% + 1.50%)				6,812,526	
一般管理費等	33,932,457 × 20.79% (20.79% × 1.00) - 586				7,053,971	
契約保証費	33,932,457 × 0.04%				13,572	
潜水探査工事価格	18,544,218 + 15,388,239 + 7,053,971 + 13,572				41,000,000	
消費税等相当額	41,000,000 × 10.00%				4,100,000	
潜水探査工事費	41,000,000 + 4,100,000				45,100,000	

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					18,544,218	
潜水探査業務					18,544,218	
潜水探査業務					18,544,218	
潜水探査					18,344,218	
設標					465,300	
1 設標		地点	100.00	4,653	465,300	
潜水探査					17,640,096	
2 潜水探査		m ²	65,130.00	265	17,259,450	
3 潜水探査（突棒）		m ²	1,431.00	266	380,646	
成果					125,122	
4 報告書作成		式	1.00	125,122	125,122	
協議・報告					113,700	
5 事前協議		回	1.00	56,850	56,850	
6 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	
直接経費					200,000	
成果					200,000	

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 業務成果品		式	1.00	200,000	200,000	
共通仮設費(積上)					6,999,455	
共通仮設					6,999,455	
共通仮設費					6,999,455	
安全費					6,936,875	
安全対策					6,936,875	
8 安全監視船		式	1.00	3,479,972	3,479,972	
9 安全監視船		式	1.00	3,456,903	3,456,903	
水雷・傷害等保険料					28,180	
水雷保険料					9,090	
10 水雷保険料		式	1.00	9,090	9,090	
傷害保険料					19,090	
11 傷害保険料		式	1.00	19,090	19,090	
技術管理費					34,400	
技術管理					34,400	
12 施工実態調査		式	1.00	34,400	34,400	

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

番号：1

名称：設標

1日当り（42地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	57,576.00	57,576	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	193,519.00	1,935		
合 計	作業能力：42.00地点			4,653.00	195,454		

番号：2

名称：潜水探査

1日当り（966m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	229,873.00	229,873	8H	
機雷探査機	潜水式 20型	日	1.00	19,470.00	19,470		
雑材料	全体の%	%	3.00	249,343.00	7,480		
合 計	作業能力：966.00m ²			265.00	256,823		

番号：3

名称：潜水探査（突棒）

1日当り（887.4m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	229,873.00	229,873	8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	229,873.00	6,896		
合 計	作業能力：887.40m ²			266.00	236,769		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

番号：4

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,500.00	622		
合 計	作業能力：1.00式			125,122.00	125,122		

番号：5

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：6

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

番号：7

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	200,000.00	200,000		
合 計	作業能力：1.00式			200,000.00	200,000		

番号：8

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	4,9GT級	日	37.00	92,965.00	3,439,705	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	37.00	620.40	22,954		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,462,659.00	17,313		
合 計	作業能力：1.00式			3,479,972.00	3,479,972		

番号：9

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	4,9GT級	日	37.00	92,965.00	3,439,705	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,439,705.00	17,198		
合 計	作業能力：1.00式			3,456,903.00	3,456,903		

番号：10

名称：水雷保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	9,090.00	9,090		
合 計	作業能力：1.00式			9,090.00	9,090		

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)潜水探査

番号：11

名称：傷害保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	19,090.00	19,090		
合 計	作業能力：1.00式			19,090.00	19,090		

番号：12

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		