

令和 8 年 度
舞 鶴 港
港 湾 事 業 費
港 湾 改 修 費

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

積 算 書

近畿地方整備局

舞鶴港湾事務所

令和 8年 9月

総括表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					42,392,251	
間接工事費	6,581,877 + 16,626,000				23,207,877	
共通仮設費(計)	281,877 + 5,402,000 + 898,000				6,581,877	
共通仮設費(積上)					281,877	
共通仮設費(率)	$42,470,128 \times 12.72\% ((10.60\% \times 1.2) \times 1.00)$				5,402,000	
現場環境改善費	$42,176,128 \times 2.13\%$				898,000	
現場管理費	$48,974,128 \times 33.95\% ((30.86\% \times 1.1) \times 1.00)$				16,626,000	
工事原価	42,392,251 + 23,207,877				65,600,128	
一般管理費等	$65,600,128 \times 19.29\% (19.29\% \times 1.00) - 632$				12,653,632	
契約保証費	$65,600,128 \times 0.04\%$				26,240	
工事価格	65,600,128 + 12,653,632 + 26,240				78,280,000	
消費税等相当額	$78,280,000 \times 10.00\%$				7,828,000	
請負工事費	78,280,000 + 7,828,000				86,108,000	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					42,392,251	
橋梁下部					42,392,251	
構造物撤去工					1,043,180	
構造物取壊し工					157,868	
舗装版切断					11,363	
1 舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	16.00	710.2	11,363	
舗装版破碎					142,256	
2 舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m ²	680.00	209.2	142,256	
舗装版切断					2,576	
3 舗装版切断	Co舗装 t=10cm	m	2.00	1,288	2,576	
舗装版破碎					1,673	
4 舗装版破碎	Co舗装 t=10cm	m ²	8.00	209.2	1,673	
排水構造物撤去工					228,923	
自由勾配側溝撤去					121,030	
5 自由勾配側溝撤去	B300 有筋	m ³	7.00	17,290	121,030	
コンクリート蓋版撤去					13,892	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 コンクリート蓋版撤去	B300用	枚	23.00	604	13,892	
グレーチング蓋版撤去					490	
7 グレーチング蓋版撤去	B300用	枚	2.00	245	490	
U型側溝撤去					17,290	
8 U型側溝撤去	PU300 有筋	m ³	1.00	17,290	17,290	
集水樹撤去					8,495	
9 集水樹撤去	無筋	m ³	1.00	8,495	8,495	
集水樹蓋版撤去					1,208	
10 集水樹蓋版撤去	500×500用	枚	2.00	604	1,208	
排水管撤去					66,518	
11 暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ250、φ300	m	79.00	193.6	15,294	
12 地上露出管撤去	VP管φ150、コルゲートフィルム	m	19.00	2,696	51,224	
道路付属物撤去工					44,280	
防護柵撤去(ガードハイツ)					24,480	
13 防護柵撤去工(ガードハイツ撤去工)		m	8.00	3,060	24,480	
防護柵(転落防止柵)撤去					19,800	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
14 防護柵(転落防止柵)撤去工		m	18.00	1,100	19,800	
作業土工					171,852	
床掘り					56,602	
15 床掘り	土砂 小規模	m ³	26.00	2,177	56,602	
埋戻し					115,250	
16 埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	19.00	3,198	60,762	
17 埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	28.00	1,946	54,488	
運搬処理工					440,257	
現場発生品運搬					1,347	
18 現場発生品積込み・荷卸し	コルゲートフレーム	t	0.15	8,986	1,347	
現場発生品運搬					232	
19 現場発生品運搬	コルゲートフレーム	t	0.15	1,547	232	
殻運搬					110,880	
20 殻運搬	As殻(掘削)	m ³	35.00	3,168	110,880	
殻運搬					3,294	
21 殻運搬	Co殻(無筋)	m ³	2.00	1,647	3,294	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬					16,352	
22 殻運搬	Co殻(鉄筋)	m ³	8.00	2,044	16,352	
殻処分					205,000	
23 殻処分	As殻(掘削)	t	82.00	2,500	205,000	
殻処分					12,500	
24 殻処分	Co殻(無筋)	t	5.00	2,500	12,500	
殻処分					60,000	
25 殻処分	Co殻(鉄筋)	t	20.00	3,000	60,000	
積込					2,965	
26 現場発生品積込み・荷卸し	廃プラスチック	t	0.33	8,986	2,965	
運搬					11,187	
27 運搬	廃プラスチック	t	0.33	33,900	11,187	
処分					16,500	
28 処分費	廃プラスチック	t	0.33	50,000	16,500	
橋台工					5,555,522	
作業土工					5,555,522	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し					261,079	
29 埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	m 3	247.00	1,057	261,079	
裏込め材					4,865,613	
30 埋戻し	良質土 最大埋戻幅4m以上	m 3	1,309.00	1,057	1,383,613	
31 土材料(良質土)		m 3	1,741.00	2,000	3,482,000	
路体盛土					100,488	
32 路体盛土	施工幅員4m以上	m 3	424.00	237	100,488	
法面整形(盛土部)					224,372	
33 法面整形	土砂	m 2	317.00	707.8	224,372	
透水材					103,970	
34 透水材	B=300 t=50	m	37.00	2,810	103,970	
ブロック積工					1,057,191	
作業土工					48,804	
床掘り					5,980	
35 床掘り	土砂 標準	m 3	25.00	239.2	5,980	
基面整正					3,904	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
36 基面整正		m ²	8.00	488	3,904	
埋戻し					38,920	
37 埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	20.00	1,946	38,920	
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工					1,008,387	
現場打基礎コンクリート					183,240	
38 現場打基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	2.00	91,620	183,240	
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積					676,890	
39 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工		m ²	23.00	29,430	676,890	
胴込・裏込材(砕石)					72,747	
40 胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	9.00	8,083	72,747	
現場打天端コンクリート					75,510	
41 現場打天端コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.00	75,510	75,510	
踏掛版設置工					3,438,908	
踏掛版設置工					3,438,908	
踏掛版設置					3,438,908	
42 踏掛版設置	24-5-40BB	m ³	38.00	52,090	1,979,420	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 鉄筋工 加工・組立	SD345 D13	t	0.57	339,200	193,344	
44 鉄筋工 加工・組立	SD345 D16~25	t	4.36	290,400	1,266,144	
付属施設工					311,832	
電気設備工					306,475	
引込柱設置					60,900	
45 引込柱設置	コンクリート柱6-12-1.2 流用材	本	1.00	60,900	60,900	
引込柱移設					142,360	
46 引込柱移設	コンクリート柱6-12-1.2	本	1.00	121,800	121,800	
47 支線取付	亜鉛メッキ鋼より線14sq 流用材	本	1.00	20,560	20,560	
配線撤去					66,765	
48 配線撤去	ころがし配線	m	75.00	445	33,375	
49 配線撤去	管内配線	m	45.00	742	33,390	
架空配線設置					36,450	
50 架空配線設置	流用材	径間	3.00	12,150	36,450	
運搬処理工					5,357	
現場発生品運搬					3,593	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 現場発生品積込み・荷卸し	引込柱 電柱仮置場から	t	0.20	8,986	1,797	
52 現場発生品積込み・荷卸し	電線 現場発生品仮置場から	t	0.10	8,986	898	
53 現場発生品積込み・荷卸し	電線 現場発生品仮置場へ	t	0.10	8,986	898	
現場発生品運搬					1,764	
54 現場発生品運搬	引込柱 電柱仮置場から	t	0.20	7,281	1,456	
55 現場発生品運搬	電線 現場発生品仮置場から	t	0.10	1,547	154	
56 現場発生品運搬	電線 現場発生品仮置場へ	t	0.10	1,547	154	
排水構造物工					5,244,654	
作業土工					570,198	
床掘り					54,522	
57 床掘り	土砂 標準	m ³	102.00	239.2	24,398	
58 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	93.00	277.1	25,770	
59 床掘り	土砂 小規模	m ³	2.00	2,177	4,354	
基面整正					66,856	
60 基面整正		m ²	137.00	488	66,856	
埋戻し					448,820	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
61 埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	59.00	1,946	114,814	
62 埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m ³	63.00	3,198	201,474	
63 埋戻し	土砂 小規模	m ³	34.00	3,898	132,532	
側溝工					3,652,869	
自由勾配側溝					2,679,280	
64 自由勾配側溝	B300-H300	m	88.00	13,190	1,160,720	
65 自由勾配側溝	B300-H500(土留型)	m	6.00	24,180	145,080	
66 自由勾配側溝	B300-H600(土留型)	m	4.00	28,400	113,600	
67 自由勾配側溝	B300-H700(土留型)	m	2.00	29,760	59,520	
68 自由勾配側溝	B300-H1000(土留型)	m	4.00	43,340	173,360	
69 自由勾配側溝	B300-H1100(土留型)	m	2.00	46,540	93,080	
70 自由勾配側溝	B300-H1200(土留型)	m	2.00	51,730	103,460	
71 自由勾配側溝	B300-H1400(土留型)	m	10.00	55,370	553,700	
72 自由勾配側溝	B300-H1600(土留型)	m	4.00	69,190	276,760	
自由勾配側溝 側溝蓋					175,562	
73 蓋版	コンクリート蓋版 B300用	枚	110.00	975	107,250	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
74 材料費 (蓋版)	コンクリート蓋版 B300用	枚	24.00	1,690	40,560	
75 蓋版	グレーチング蓋版 B300用	枚	12.00	396	4,752	
76 材料費 (蓋版)	グレーチング蓋版 B300用	枚	2.00	11,500	23,000	
プレキャストU型側溝					798,027	
77 U型側溝	PU1 B300-H300	m	53.00	6,834	362,202	
78 材料費 (U型側溝)	PU1 B300-H300	個	82.00	1,750	143,500	
79 U型側溝	PU3 B300-H300	m	19.00	10,100	191,900	
80 蓋版	コンクリート蓋版	枚	39.00	2,575	100,425	
集水樹工					912,255	
現場打ち集水樹					912,255	
81 現場打ち集水樹	B500-L500-H800	箇所	4.00	59,310	237,240	
82 現場打ち集水樹	B500-L500-H900	箇所	6.00	64,550	387,300	
83 現場打ち集水樹	B500-L500-H1200	箇所	1.00	106,300	106,300	
84 材料費 (足掛金物)		個	3.00	1,530	4,590	
85 蓋版	樹用 グレーチング蓋版	枚	7.00	975	6,825	
86 材料費 (蓋版)	樹用 グレーチング蓋版	枚	5.00	34,000	170,000	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠工					73,521	
暗渠排水管					73,521	
87 暗渠排水管	VP φ200	m	12.00	5,331	63,972	
88 フィルター材	砂	m ³	1.00	9,549	9,549	
運搬処理工					35,811	
現場発生品運搬					30,552	
89 現場発生品積込み・荷卸し	コンクリート蓋、グレーチング蓋、U型側溝	t	3.40	8,986	30,552	
現場発生品運搬					5,259	
90 現場発生品運搬	コンクリート蓋、グレーチング蓋、U型側溝	t	3.40	1,547	5,259	
道路土工					13,479	
掘削工					13,479	
掘削					13,479	
91 掘削	土砂 オープンカット	m ³	37.00	364.3	13,479	
舗装工					1,462,501	
アスファルト舗装工					1,462,501	
下層路盤(車道・路肩部)					264,812	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
92 下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m ²	358.00	739.7	264,812	
上層路盤(車道・路肩部)					289,085	
93 上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	m ²	358.00	807.5	289,085	
表層(車道・路肩部)					908,604	
94 表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m ²	358.00	2,538	908,604	
擁壁工					11,349,174	
作業土工					108,225	
床掘り					60,039	
95 床掘り	土砂 標準	m ³	251.00	239.2	60,039	
基面整正					7,320	
96 基面整正		m ²	15.00	488	7,320	
埋戻し					40,866	
97 埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	21.00	1,946	40,866	
補強土壁工					11,204,551	
補強土壁基礎					350,409	
98 ガス切断	H-350	箇所	9.00	7,227	65,043	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
99 基礎碎石	RC-40 t=20mm	m ²	15.00	1,600	24,000	
100 型枠		m ²	13.00	10,260	133,380	
101 コンクリート	18-8-40BB	m ³	3.00	39,270	117,810	
102 鉄筋工	SD345 D13	t	0.03	339,200	10,176	
補強土壁壁面材組立・設置					4,895,540	
103 補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	112.00	2,920	327,040	
104 補強土壁壁面材(材料費)	帯鋼補強土壁	式	1.00	4,568,500	4,568,500	
補強材取付					3,129,204	
105 補強材取付 (帯鋼補強土壁)		m	1,540.00	115.1	177,254	
106 補強材(材料費)(帯鋼補強土壁)		式	1.00	2,951,950	2,951,950	
まき出し・敷均し、締固め					548,447	
107 まき出し・敷均し、締固め		m ³	491.00	1,117	548,447	
笠石工					1,154,276	
108 型枠		m ²	54.00	10,260	554,040	
109 コンクリート	24-12-25BB	m ³	7.00	46,050	322,350	
110 鉄筋工 加工・組立	SD345 D13	t	0.43	339,200	145,856	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
111 目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m ²	3.00	5,937	17,811	
112 足場工	ブラケット足場	m	21.00	5,439	114,219	
背面・基盤排水工					617,139	
113 材料費(壁背面、基盤排水材)	C-40	m ³	151.00	3,570	539,070	
114 吸出し防止材設置	長繊維ポリエステル系不織布 t ≥ 1.5mm	m ²	106.00	736.5	78,069	
地下排水工					302,556	
115 暗渠排水管	メッシュ状暗渠排水管 Φ200	m	25.00	4,668	116,700	
116 暗渠排水管	排出管(無孔管) Φ200	m	12.00	4,028	48,336	
117 フィルタ材	C-40	m ³	8.00	9,994	79,952	
118 吸出し防止材設置	長繊維ポリエステル系不織布 t ≥ 1.5mm	m ²	49.00	736.5	36,088	
119 材料費(透水シート)	B=300 t=30	m	12.00	1,790	21,480	
縦排水管設置工					206,980	
120 排水管設置	VP Φ200	m	3.00	35,900	107,700	
121 材料費(排水管)	VP Φ200	式	1.00	99,280	99,280	
運搬処理工					36,398	
現場発生品運搬					36,398	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
122 現場発生品積込・荷卸	H-350	t	3.24	9,584	31,052	
123 現場発生品運搬	H-350	t	3.24	1,650	5,346	
工作物復旧工					4,901,293	
工作物復旧					4,901,293	
工作物復旧					4,901,293	
124 門扉復旧	アルミ伸縮タイプ	式	1.00	98,175	98,175	
125 材料費(門扉)	アルミ伸縮タイプ	基	1.00	181,000	181,000	
126 貯水施設復旧	ポリタンク、塩ビ管	式	1.00	57,667	57,667	
127 ステンレス手摺復旧	H850	m	35.00	4,023	140,805	
128 材料費(ステンレス手摺)	H850	m	35.00	112,000	3,920,000	
129 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	Φ100 L=300	孔	30.00	6,925	207,750	
130 基礎ブロック(ネットフェンス)	H1000、H1500	基	16.00	3,916	62,656	
131 ネットフェンス復旧	H1000、H1500	m	29.00	3,350	97,150	
132 材料費(ネットフェンス)	H1000、H1500	式	1.00	136,090	136,090	
仮設工					7,479,235	
工事用道路、付替歩道撤去工					618,447	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう					292,320	
133 大型土のう工	撤去	袋	288.00	1,015	292,320	
掘削					319,855	
134 掘削	土砂 オープンカット	m ³	878.00	364.3	319,855	
敷鉄板					6,272	
135 敷鉄板撤去	1.50m×6.00m t=22mm	m ²	32.00	196	6,272	
上部工施工ヤード撤去工					144,377	
土のう					28,530	
136 大型土のう工	撤去	袋	30.00	951	28,530	
掘削					115,847	
137 掘削	土砂 オープンカット	m ³	318.00	364.3	115,847	
切回し道路撤去工					62,295	
掘削					62,295	
138 掘削	土砂 オープンカット	m ³	171.00	364.3	62,295	
仮排水構造物工(沈砂池移設)					295,177	
埋戻し					13,622	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
139 埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	7.00	1,946	13,622	
床掘り					1,939	
140 床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	7.00	277.1	1,939	
基面整正					976	
141 基面整正		m ²	2.00	488	976	
法面整形(切土部)					17,784	
142 法面整形	土砂	m ²	20.00	889.2	17,784	
遮水シート張					104,588	
143 遮水シート張	河川用遮水シートA	m ²	22.00	4,754	104,588	
暗渠排水管					156,268	
144 暗渠排水管	Φ300	m	28.00	5,581	156,268	
作業土工					3,988,939	
積込(ℓ-ス [°])					1,155,081	
145 積込(ℓ-ス [°])		m ³	4,882.00	236.6	1,155,081	
土砂等運搬					2,833,858	
146 土砂等運搬	土砂仮置場(1)から土砂受入場	m ³	4,152.00	537.9	2,233,360	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
147 土砂等運搬	施工場所から土砂受入場	m ³	730.00	822.6	600,498	
交通管理工					2,370,000	
交通誘導警備員					2,370,000	
148 交通誘導警備員B		人日	158.00	15,000	2,370,000	
防護柵工					535,282	
防護柵工					433,804	
仮設防護柵工					433,804	
149 仮設ガードパイプ設置		m	36.00	3,590	129,240	
150 材料費(仮設ガードパイプ)		式	1.00	142,600	142,600	
151 仮設転落防止柵設置		m	44.00	2,976	130,944	
152 材料費(仮設転落防止柵)		式	1.00	31,020	31,020	
車止め柵工					101,478	
車止め柵					101,478	
153 車止め柵設置	上下式	本	3.00	5,126	15,378	
154 材料費(車止め柵)	上下式	本	3.00	28,700	86,100	

積算内訳表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					281,877	
共通仮設					281,877	
共通仮設費					281,877	
事業損失防止施設費					77,877	
環境監視					77,877	
155 環境監視		日	3.00	25,959	77,877	
技術管理費					204,000	
平板載荷試験					204,000	
156 平板載荷試験		箇所	1.00	204,000	204,000	

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：1

名称：舗装版切断 As舗装 t=5cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	1.000	710.2	710.2		
合 計	作業能力：1.00m			710.2	710.2		

番号：2

名称：舗装版破碎 As舗装 t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m2	1.000	209.2	209.2		
合 計	作業能力：1.00m2			209.2	209.2		

番号：3

名称：舗装版切断 Co舗装 t=10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	Co舗装 t=10cm	m	1.000	1,288	1,288		
合 計	作業能力：1.00m			1,288	1,288		

番号：4

名称：舗装版破碎 Co舗装 t=10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	Co舗装 t=10cm	m2	1.000	209.2	209.2		
合 計	作業能力：1.00m2			209.2	209.2		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：5

名称：自由勾配側溝撤去 B300 有筋

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,285.00	17,285		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,285.00	5		
合 計	作業能力：1.00m3			17,290.00	17,290		

番号：6

名称：コンクリート蓋版撤去 B300用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg 以下 制約無	枚	100.000	604.50	60,450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,450.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			604.00	60,450		

番号：7

名称：グレーチング蓋版撤去 B300用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg 以下 制約無	枚	100.000	245.52	24,552		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,552.00	8		
合 計	作業能力：100.00枚			245.00	24,560		

番号：8

名称：U型側溝撤去 PU300 有筋

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1.000	17,285.00	17,285		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,285.00	5		
合 計	作業能力：1.00m3			17,290.00	17,290		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：9

名称：集水樹撤去 無筋

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.000	8,495.00	8,495		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,495.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,495.00	8,495		

番号：10

名称：集水樹蓋版撤去 500×500用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg 以下 制約無	枚	100.000	604.50	60,450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,450.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			604.00	60,450		

番号：11

名称：暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管φ250, φ300

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ250, φ300	m	1.000	193.6	193.6		
合 計	作業能力：1.00m			193.6	193.6		

番号：12

名称：地上露出管撤去 VP管φ150、コルゲートフィルム

19m 当り (19m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	24,400.00	48,800		
諸雑費（率）		%	5.000	48,800.00	2,440		
合 計	作業能力：19.00m			2,696.00	51,240		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：13

名称：防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1.000	3,060.00	3,060		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,060.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			3,060.00	3,060		

番号：14

名称：防護柵(転落防止柵)撤去工

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,100.00	110,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	110,000.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			1,100.00	110,000		

番号：15

名称：床掘り 土砂 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 小規模	m3	1.000	2,177	2,177		
合 計	作業能力：1.00m3			2,177	2,177		

番号：16

名称：埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1.000	3,198	3,198		
合 計	作業能力：1.00m3			3,198	3,198		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：17

名称：埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1.000	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,946	1,946		

番号：18

名称：現場発生品積込み・荷卸し コルゲートブリュム

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込み・荷卸し	コルゲートブリュム	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

番号：19

名称：現場発生品運搬 コルゲートブリュム

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	コルゲートブリュム	t	1.000	1,547	1,547		
合 計	作業能力：1.00 t			1,547	1,547		

番号：20

名称：殻運搬 As殻（掘削）

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	As殻（掘削）	m ³	1.000	3,168	3,168		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,168	3,168		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：21

名称：殻運搬 Co殻（無筋）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	Co殻（無筋）	m 3	1.000	1,647	1,647		
合 計	作業能力：1.00m3			1,647	1,647		

番号：22

名称：殻運搬 Co殻（鉄筋）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	Co殻（鉄筋）	m 3	1.000	2,044	2,044		
合 計	作業能力：1.00m3			2,044	2,044		

番号：23

名称：殻処分 As殻(掘削)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト塊	t	1.000	2,500.00	2,500		
合 計	作業能力：1.00 t			2,500.00	2,500		

番号：24

名称：殻処分 Co殻(無筋)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート塊（無筋）	t	1.000	2,500.00	2,500		
合 計	作業能力：1.00 t			2,500.00	2,500		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：25

名称：殻処分 Co殻(鉄筋)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート塊（有筋）	t	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

番号：26

名称：現場発生品積み込み・荷卸し 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し	廃プラスチック	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

番号：27

名称：運搬 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬	廃プラスチック	t	1.000	33,900	33,900		
合 計	作業能力：1.00 t			33,900	33,900		

番号：28

名称：処分費 廃プラスチック

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	100.000	50,000.00	5,000,000		
合 計	作業能力：100.00 t			50,000.00	5,000,000		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：29

名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅4m以上

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	m 3	1.000	1,057	1,057		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,057	1,057		

番号：30

名称：埋戻し 良質土 最大埋戻幅4m以上

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	良質土 最大埋戻幅4m以上	m 3	1.000	1,057	1,057		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,057	1,057		

番号：31

名称：土材料（良質土）

1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	良質土	m 3	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,000.00	2,000		

番号：32

名称：路体盛土 施工幅員4m以上

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土	施工幅員4m以上	m 3	1.000	237	237		
合 計	作業能力：1.00m 3			237	237		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：33

名称：法面整形 土砂

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	土砂	m ²	1.000	707.8	707.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			707.8	707.8		

番号：34

名称：透水材 B=300 t=50

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水材	B=300 t=50	m	1.000	2,810.00	2,810		
合 計	作業能力：1.00m			2,810.00	2,810		

番号：35

名称：床掘り 土砂 標準

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 標準	m ³	1.000	239.2	239.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			239.2	239.2		

番号：36

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	488	488		
合 計	作業能力：1.00m ²			488	488		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：37

名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1.000	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m3			1,946	1,946		

番号：38

名称：現場打基礎コンクリート 18-8-40BB

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB	m 3	1.000	91,620	91,620		
合 計	作業能力：1.00m3			91,620	91,620		

番号：39

名称：コンクリートブロック積工

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100.000	15,135.00	1,513,500		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 150kg／個未満	m 2	100.000	7,170.00	717,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m 3	24.640	28,900.00	712,096		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,942,596.00	404		
合 計	作業能力：100.00m2			29,430.00	2,943,000		

番号：40

名称：胴込・裏込材(砕石) RC-40

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m 3	1.000	8,083	8,083		
合 計	作業能力：1.00m3			8,083	8,083		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：41

名称：現場打天端コンクリート 18-8-40BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	75,510	75,510		
合 計	作業能力：1.00m ³			75,510	75,510		

番号：42

名称：踏掛版設置 24-5-40BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
踏掛版設置	24-5-40BB	m ³	1.000	52,090	52,090		
合 計	作業能力：1.00m ³			52,090	52,090		

番号：43

名称：鉄筋工 加工・組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	201,900.00	201,900		
鉄筋工 組立		t	1.000	137,300.00	137,300		
合 計	作業能力：1.00 t			339,200.00	339,200		

番号：44

名称：鉄筋工 加工・組立 SD345 D16～25

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	177,400.00	177,400		
鉄筋工 組立		t	1.000	113,000.00	113,000		
合 計	作業能力：1.00 t			290,400.00	290,400		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：45

名称：引込柱設置 コンクリート柱6-12-1.2 流用材

1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.900	27,000.00	24,300		
普通作業員		人	1.500	24,400.00	36,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,900.00	0		
合 計	作業能力：1.00本			60,900.00	60,900		

番号：46

名称：引込柱移設 コンクリート柱6-12-1.2

1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.800	27,000.00	48,600		
普通作業員		人	3.000	24,400.00	73,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	121,800.00	0		
合 計	作業能力：1.00本			121,800.00	121,800		

番号：47

名称：支線取付 亜鉛メッキ鋼より線14sq 流用材

1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.350	27,000.00	9,450		
普通作業員		人	0.455	24,400.00	11,102		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,552.00	8		
合 計	作業能力：1.00本			20,560.00	20,560		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：48

名称：配線撤去 ころがし配線

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.650	27,000.00	44,550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	44,550.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			445.00	44,550		

番号：49

名称：配線撤去 管内配線

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	27,000.00	74,250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	74,250.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			742.00	74,250		

番号：50

名称：架空配線設置 流用材

1径間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.450	27,000.00	12,150		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	12,150.00	0		
合 計	作業能力：1.00径間			12,150.00	12,150		

番号：51

名称：現場発生品積込み・荷卸し 引込柱 電柱仮置場から

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込み・荷卸し	引込柱 電柱仮置場から	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：52

名称：現場発生品積み込み・荷卸し 電線 現場発生品仮置場から

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し	電線 現場発生品仮置場から	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

番号：53

名称：現場発生品積み込み・荷卸し 電線 現場発生品仮置場へ

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し	電線 現場発生品仮置場へ	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

番号：54

名称：現場発生品運搬 引込柱 電柱仮置場から

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	引込柱 電柱仮置場から	t	1.000	7,281	7,281		
合 計	作業能力：1.00 t			7,281	7,281		

番号：55

名称：現場発生品運搬 電線 現場発生品仮置場から

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	電線 現場発生品仮置場から	t	1.000	1,547	1,547		
合 計	作業能力：1.00 t			1,547	1,547		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：56

名称：現場発生品運搬 電線 現場発生品仮置場へ

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	電線 現場発生品仮置場へ	t	1.000	1,547	1,547		
合 計	作業能力：1.00 t			1,547	1,547		

番号：57

名称：床掘り 土砂 標準

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 標準	m 3	1.000	239.2	239.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			239.2	239.2		

番号：58

名称：床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1.000	277.1	277.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			277.1	277.1		

番号：59

名称：床掘り 土砂 小規模

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 小規模	m 3	1.000	2,177	2,177		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,177	2,177		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：60

名称：基面整正

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	488	488		
合 計	作業能力：1.00m ²			488	488		

番号：61

名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1.000	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,946	1,946		

番号：62

名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m未満

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m ³	1.000	3,198	3,198		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,198	3,198		

番号：63

名称：埋戻し 土砂 小規模

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 小規模	m ³	1.000	3,898	3,898		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,898	3,898		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：64

名称：自由勾配側溝 B300-H300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,445.00	64,450		
側溝	300×300×2000	個	5.000	10,100.00	50,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.318	28,900.00	9,190		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.212	28,900.00	6,126		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.720	2,200.00	1,584		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	131,850.00	50		
合 計	作業能力：10.00m			13,190.00	131,900		

番号：65

名称：自由勾配側溝 B300-H500(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,445.00	64,450		
側溝	B300-H500（土留型）	個	5.000	28,200.00	141,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.424	28,900.00	12,253		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.742	28,900.00	21,443		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.200	2,200.00	2,640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	241,786.00	14		
合 計	作業能力：10.00m			24,180.00	241,800		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：66

名称：自由勾配側溝 B300-H600(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,445.00	64,450		
側溝	B300-H600 (土留型)	個	5.000	34,800.00	174,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.530	28,900.00	15,317		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.954	28,900.00	27,570		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.200	2,200.00	2,640		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	283,977.00	23		
合 計	作業能力：10.00m			28,400.00	284,000		

番号：67

名称：自由勾配側溝 B300-H700(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,445.00	64,450		
側溝	B300-H700 (土留型)	個	5.000	36,900.00	184,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.530	28,900.00	15,317		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1.060	28,900.00	30,634		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.200	2,200.00	2,640		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	297,541.00	59		
合 計	作業能力：10.00m			29,760.00	297,600		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：68

名称：自由勾配側溝 B300-H1000(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,229.00	82,290		
側溝	B300-H1000(土留型)	個	5.000	56,100.00	280,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.636	28,900.00	18,380		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1.696	28,900.00	49,014		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.440	2,200.00	3,168		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	433,352.00	48		
合 計	作業能力：10.00m			43,340.00	433,400		

番号：69

名称：自由勾配側溝 B300-H1100(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,229.00	82,290		
側溝	B300-H1100(土留型)	個	5.000	62,500.00	312,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.636	28,900.00	18,380		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1.696	28,900.00	49,014		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.440	2,200.00	3,168		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	465,352.00	48		
合 計	作業能力：10.00m			46,540.00	465,400		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：70

名称：自由勾配側溝 B300-H1200(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,229.00	82,290		
側溝	B300-H1200(土留型)	個	5.000	71,600.00	358,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.636	28,900.00	18,380		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1.908	28,900.00	55,141		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.560	2,200.00	3,432		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	517,243.00	57		
合 計	作業能力：10.00m			51,730.00	517,300		

番号：71

名称：自由勾配側溝 B300-H1400(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	8,229.00	82,290		
側溝	B300-H1400(土留型)	個	5.000	79,500.00	397,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.636	28,900.00	18,380		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	1.802	28,900.00	52,077		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.560	2,200.00	3,432		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	553,679.00	21		
合 計	作業能力：10.00m			55,370.00	553,700		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：72

名称：自由勾配側溝 B300-H1600(土留型)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	9,270.00	92,700		
側溝	B300-H1600(土留型)	個	5.000	100,000.00	500,000		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.848	28,900.00	24,507		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	2.438	28,900.00	70,458		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.920	2,200.00	4,224		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	691,889.00	11		
合 計	作業能力：10.00m			69,190.00	691,900		

番号：73

名称：蓋版 コンクリート蓋版 B300用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	975.00	97,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	97,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			975.00	97,500		

番号：74

名称：材料費(蓋版) コンクリート蓋版 B300用

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縦断用蓋	車道用 2枚掛製品用	枚	1.000	1,690.00	1,690		
合 計	作業能力：1.00枚			1,690.00	1,690		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：75

名称：蓋版 グレーチング蓋版 B300用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	396.00	39,600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	39,600.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			396.00	39,600		

番号：76

名称：材料費（蓋版） グレーチング蓋版 B300用

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋	車道用 2枚掛製品用	枚	1.000	11,500.00	11,500		
合 計	作業能力：1.00枚			11,500.00	11,500		

番号：77

名称：U型側溝 PU1 B300-H300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,702.00	67,020		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.600	2,200.00	1,320		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	68,340.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			6,834.00	68,340		

番号：78

名称：材料費（U型側溝） PU1 B300-H300

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	1.000	1,750.00	1,750		
合 計	作業能力：1.00個			1,750.00	1,750		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：79

名称：U型側溝 PU3 B300-H300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	4,237.00	42,370		
落ち蓋式U型側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5.000	11,400.00	57,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.720	2,200.00	1,584		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	100,954.00	46		
合 計	作業能力：10.00m			10,100.00	101,000		

番号：80

名称：蓋版 コンクリート蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	975.00	97,500		
落ちふた式U型側溝 3種ふた300	412×95×500mm	枚	100.000	1,600.00	160,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	257,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			2,575.00	257,500		

番号：81

名称：現場打ち集水樹 B500-L500-H800

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹	B500-L500-H800	箇所	1.000	59,310	59,310		
合 計	作業能力：1.00箇所			59,310	59,310		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：82

名称：現場打ち集水樹 B500-L500-H900

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹	B500-L500-H900	箇所	1.000	64,550	64,550		
合 計	作業能力：1.00箇所			64,550	64,550		

番号：83

名称：現場打ち集水樹 B500-L500-H1200

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹	B500-L500-H1200	箇所	1.000	106,300	106,300		
合 計	作業能力：1.00箇所			106,300	106,300		

番号：84

名称：材料費（足掛金物）

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	ノーブレンロフティーステップ M25S	個	1.000	1,530.00	1,530		
合 計	作業能力：1.00個			1,530.00	1,530		

番号：85

名称：蓋版 樹用 グレーチング蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	975.00	97,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	97,500.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			975.00	97,500		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：86

名称：材料費（蓋版） 柵用 グレーチング蓋版

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 柵蓋	T-25 500×500	枚	1.000	34,000.00	34,000		
合 計	作業能力：1.00枚			34,000.00	34,000		

番号：87

名称：暗渠排水管 VP φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	VP φ200	m	1.000	5,331	5,331		
合 計	作業能力：1.00m			5,331	5,331		

番号：88

名称：フィルター材 砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材	砂	m ³	1.000	9,549	9,549		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,549	9,549		

番号：89

名称：現場発生品積み込み・荷卸し コンクリート蓋、グレーチング 蓋、U型側溝

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積み込み・荷卸し	コンクリート蓋、グレーチング 蓋、U型側溝	t	1.000	8,986	8,986		
合 計	作業能力：1.00 t			8,986	8,986		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：90

名称：現場発生品運搬 コンクリート蓋、グレーチング蓋、U型側溝

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	コンクリート蓋、グレーチング蓋、U型側溝	t	1.000	1,547	1,547		
合 計	作業能力：1.00 t			1,547	1,547		

番号：91

名称：掘削 土砂 オープンカット

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 オープンカット	m 3	1.000	364.3	364.3		
合 計	作業能力：1.00 m 3			364.3	364.3		

番号：92

名称：下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m 2	1.000	739.7	739.7		
合 計	作業能力：1.00 m 2			739.7	739.7		

番号：93

名称：上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=100mm

1 m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	m 2	1.000	807.5	807.5		
合 計	作業能力：1.00 m 2			807.5	807.5		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：94

名称：表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=50mm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m ²	1.000	2,538	2,538		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,538	2,538		

番号：95

名称：床掘り 土砂 標準

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 標準	m ³	1.000	239.2	239.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			239.2	239.2		

番号：96

名称：基面整正

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	488	488		
合 計	作業能力：1.00m ²			488	488		

番号：97

名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1.000	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,946	1,946		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：98

名称：ガス切断 H-350

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.130	32,900.00	4,277		
普通作業員		人	0.070	24,400.00	1,708		
酸素	ボンベ	m ³	0.760	547.00	415		
アセチレン	ボンベ	k g	0.340	2,400.00	816		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	5,985.00	11		
合 計	作業能力：1.00箇所			7,227.00	7,227		

番号：99

名称：基礎砕石 RC-40 t=20mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=20mm	m ²	1.000	1,600	1,600		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,600	1,600		

番号：100

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,260	10,260		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,260	10,260		

番号：101

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.000	39,270	39,270		
合 計	作業能力：1.00m ³			39,270	39,270		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：102
 名称：鉄筋工 SD345 D13 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	201,900.00	201,900		
鉄筋工 組立		t	1.000	137,300.00	137,300		
合 計	作業能力：1.00 t			339,200.00	339,200		

番号：103
 名称：補強土壁壁面材組立・設置 帯網補強土壁 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強土壁壁面材組立・設置	帯網補強土壁	m ²	1.000	2,920	2,920		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,920	2,920		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：104

名称：補強土壁壁面材(材料費) 帯網補強土壁

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートスキン	AN 4	枚	25.000	60,200.00	1,505,000		
コンクリートスキン	AN 4 φ200用有孔	枚	2.000	71,200.00	142,400		
コンクリートスキン	AU 4	枚	5.000	64,300.00	321,500		
コンクリートスキン	BU 2	枚	5.000	37,700.00	188,500		
コンクリートスキン	BD 2	枚	4.000	33,600.00	134,400		
コーナースキン	FAN(L) 4	枚	5.000	90,200.00	451,000		
コーナースキン	FAU(L) 4	枚	1.000	94,300.00	94,300		
コーナースキン	FBU(L) 2	枚	1.000	53,700.00	53,700		
コーナースキン	FAN(R) 4	枚	4.000	90,200.00	360,800		
コーナースキン	FAU(R) 4	枚	1.000	94,300.00	94,300		
コーナースキン	FBU(R) 2	枚	1.000	53,700.00	53,700		
コーナースキン	FBD(R) 2	枚	2.000	49,600.00	99,200		
伸縮スキン	T1 AN 2	枚	4.000	88,600.00	354,400		
伸縮スキン	T1 AU 2	枚	2.000	88,600.00	177,200		
伸縮スキン	T1 BD 1	枚	1.000	48,800.00	48,800		
異形スキン	CLN 2 L=650mm	枚	1.000	54,000.00	54,000		
異形スキン	CLU 2 L=650mm	枚	1.000	58,100.00	58,100		
異形スキン	DLD 1 L=650mm	枚	1.000	41,200.00	41,200		
異形スキン	CRN 4 L=1000mm	枚	4.000	70,400.00	281,600		
異形スキン	DRU 2 L=1000mm	枚	1.000	54,400.00	54,400		
合 計	作業能力：1.00式			4,568,500.00	4,568,500		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：105

名称：補強材取付（帯鋼補強土壁）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材取付（帯鋼補強土壁）		m	1.000	115.1	115.1		
合 計	作業能力：1.00m			115.1	115.1		

番号：106

名称：補強材（材料費）（帯鋼補強土壁）

1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=4.00m	本	8.000	6,640.00	53,120		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=4.50m	本	20.000	7,470.00	149,400		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=5.00m	本	66.000	8,300.00	547,800		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=5.50m	本	72.000	9,130.00	657,360		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=6.00m	本	45.000	9,960.00	448,200		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=6.50m	本	39.000	10,700.00	417,300		
高強度リブ付ストリップ（SM490A）	4.0*60 L=7.00m	本	24.000	11,600.00	278,400		
ボルト ナット	M12*40	本	556.000	190.00	105,640		
水平目地材	t20*75*600 コムプレート	枚	99.000	1,070.00	105,930		
透水防砂材	t4.0*420	m	110.000	660.00	72,600		
鉛直目地材	t20*140	m	27.000	800.00	21,600		
ガセットプレート	t6.0*115*500	枚	22.000	3,500.00	77,000		
埋込みコネクティブ	t6.0*60*428	本	22.000	800.00	17,600		
合 計	作業能力：1.00式			2,951,950.00	2,951,950		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：107

名称：まき出し・敷均し・締固め

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し・締固め		m ³	1.000	1,117	1,117		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,117	1,117		

番号：108

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,260	10,260		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,260	10,260		

番号：109

名称：コンクリート 24-12-25BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	24-12-25BB	m ³	1.000	46,050	46,050		
合 計	作業能力：1.00m ³			46,050	46,050		

番号：110

名称：鉄筋工 加工・組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋工 加工		t	1.000	201,900.00	201,900		
鉄筋工 組立		t	1.000	137,300.00	137,300		
合 計	作業能力：1.00 t			339,200.00	339,200		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：111
 名称：目地板 瀝青繊維質目地板 t=20 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	1.000	5,937	5,937		
合 計	作業能力：1.00m 2			5,937	5,937		

番号：112
 名称：足場工 ブラケット足場 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.030	29,700.00	891		
とび工		人	0.060	27,900.00	1,674		
普通作業員		人	0.060	24,400.00	1,464		
諸雑費（率）		%	35.000	4,029.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00m			5,439.00	5,439		

番号：113
 名称：材料費（壁背面、基盤排水材） C-40 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャーラン	C-40	m 3	1.000	3,570.00	3,570		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,570.00	3,570		

番号：114
 名称：吸出し防止材設置 長繊維®ポリエステル系不織布 t ≧1.5mm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	長繊維®ポリエステル系不織布 t ≧1.5mm	m 2	1.000	736.5	736.5		
合 計	作業能力：1.00m 2			736.5	736.5		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：115
 名称：暗渠排水管 メッシュ状暗渠排水管 Φ200 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	メッシュ状暗渠排水管 Φ200	m	1.000	4,668	4,668		
合 計	作業能力：1.00m			4,668	4,668		

番号：116
 名称：暗渠排水管 排出管（無孔管） Φ200 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	排出管（無孔管） Φ200	m	1.000	4,028	4,028		
合 計	作業能力：1.00m			4,028	4,028		

番号：117
 名称：フィルター材 C-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材	C-40	m3	1.000	9,994	9,994		
合 計	作業能力：1.00m3			9,994	9,994		

番号：118
 名称：吸出し防止材設置 長繊維不織布 t ≧ 1.5mm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	長繊維不織布 t ≧ 1.5mm	m2	1.000	736.5	736.5		
合 計	作業能力：1.00m2			736.5	736.5		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：119

名称：材料費（透水シート） B=300 t=30

m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水シート	B=300 t=30	m	1.000	1,790.00	1,790		
合 計	作業能力：1.00m			1,790.00	1,790		

番号：120

名称：排水管設置 VP Φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.200	29,700.00	5,940		
特殊作業員		人	0.400	26,100.00	10,440		
普通作業員		人	0.800	24,400.00	19,520		
合 計	作業能力：1.00m			35,900.00	35,900		

番号：121

名称：材料費（排水管） VP Φ200

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-200	m	2.900	4,487.00	13,012		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	φ200 90° 1本	個	2.000	2,470.00	4,940		
あと施工アンカー	M12*100 (SS400)	本	8.000	616.00	4,928		
支持金具	FB 100 t=6mm(SS400)	組	2.000	38,200.00	76,400		
合 計	作業能力：1.00式			99,280.00	99,280		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：122
 名称：現場発生品積込・荷卸 H-350 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	H-350	t	1.000	9,584	9,584		
合 計	作業能力：1.00 t			9,584	9,584		

番号：123
 名称：現場発生品運搬 H-350 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	H-350	t	1.000	1,650	1,650		
合 計	作業能力：1.00 t			1,650	1,650		

番号：124
 名称：門扉復旧 アルミ伸縮タイプ 1 式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	29,700.00	14,850		
普通作業員		人	2.000	24,400.00	48,800		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.200	2,200.00	440		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m 3	0.500	28,900.00	14,450		
諸雑費 (率)		%	25.000	78,540.00	19,635		
合 計	作業能力：1.00式			98,175.00	98,175		

番号：125
 名称：材料費 (門扉) アルミ伸縮タイプ 1 基当り (1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉	アルミ伸縮タイプ	基	1.000	181,000.00	181,000		
合 計	作業能力：1.00基			181,000.00	181,000		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：126

名称：貯水施設復旧 ホリタンク、塩ビ管

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準) パケット容量0.28m ³	日	0.350	8,600.00	3,010		
運転手(特殊)		人	0.350	26,000.00	9,100		
普通作業員		人	1.000	24,400.00	24,400		
世話役		人	0.200	29,700.00	5,940		
特殊作業員		人	0.300	26,100.00	7,830		
軽油		L	15.000	143.00	2,145		
諸雑費(率)		%	10.000	52,425.00	5,242		
合 計	作業能力：1.00式			57,667.00	57,667		

番号：127

名称：ステンレス手摺復旧 H850

10m当り(10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.500	24,400.00	36,600		
モルタル	1：3	m ³	0.020	32,800.00	656		
諸雑費(率)		%	8.000	37,256.00	2,980		
合 計	作業能力：10.00m			4,023.00	40,236		

番号：128

名称：材料費(ステンレス手摺) H850

1m当り(1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス手摺	H850 SUS304	m	1.000	112,000.00	112,000		
合 計	作業能力：1.00m			112,000.00	112,000		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：129
 名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) Φ100 L=300 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	Φ100 L=300	孔	1.000	6,925	6,925		
合 計	作業能力：1.00孔			6,925	6,925		

番号：130
 名称：基礎ブロック(ネットフェンス) H1000、H1500 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック(ネットフェンス)	H1000、H1500	基	1.000	3,916	3,916		
合 計	作業能力：1.00基			3,916	3,916		

番号：131
 名称：ネットフェンス復旧 H1000、H1500 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス復旧	H1000、H1500	m	1.000	3,350	3,350		
合 計	作業能力：1.00m			3,350	3,350		

番号：132
 名称：材料費(ネットフェンス) H1000、H1500 1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ネットフェンス	H1000 アングル型 合成樹脂被覆	m	21.000	4,370.00	91,770		
ネットフェンス	H1500 アングル型 合成樹脂被覆	m	8.000	5,540.00	44,320		
合 計	作業能力：1.00式			136,090.00	136,090		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：133
 名称：大型土のうエ 撤去 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.094	29,700.00	2,791		
特殊作業員		人	0.094	26,100.00	2,453		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.094	52,000.00	4,888		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	5,244.00	18		
合 計	作業能力：10.00袋			1,015.00	10,150		

番号：134
 名称：掘削 土砂 オープンカット 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 オープンカット	m3	1.000	364.3	364.3		
合 計	作業能力：1.00m3			364.3	364.3		

番号：135
 名称：敷鉄板撤去 1.50m×6.00m t=22mm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	29,700.00	4,247		
とび工		人	0.143	27,900.00	3,989		
普通作業員		人	0.143	24,400.00	3,489		
バックホウ(加圧型)運転		日	0.143	54,360.00	7,773		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	19,498.00	192		
合 計	作業能力：100.00m2			196.00	19,690		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：136
 名称：大型土のうエ 撤去 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	29,700.00	2,583		
特殊作業員		人	0.087	26,100.00	2,270		
パッパ杓(加-ラ型)運転		日	0.087	53,390.00	4,644		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.400	4,853.00	19		
合 計	作業能力：10.00袋			951.00	9,516		

番号：137
 名称：掘削 土砂 オープンカット 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 オープンカット	m3	1.000	364.3	364.3		
合 計	作業能力：1.00m3			364.3	364.3		

番号：138
 名称：掘削 土砂 オープンカット 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 オープンカット	m3	1.000	364.3	364.3		
合 計	作業能力：1.00m3			364.3	364.3		

番号：139
 名称：埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1.000	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m3			1,946	1,946		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：140

名称：床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1.000	277.1	277.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			277.1	277.1		

番号：141

名称：基面整正

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	488	488		
合 計	作業能力：1.00m ²			488	488		

番号：142

名称：法面整形 土砂

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	土砂	m ²	1.000	889.2	889.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			889.2	889.2		

番号：143

名称：遮水シート張 河川用遮水シートA

100m² 当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.900	24,400.00	21,960		
世話役		人	0.300	29,700.00	8,910		
遮水シート	河川用遮水シートA	m ²	108.000	2,750.00	297,000		
諸雑費 (率)		%	45.000	327,870.00	147,541		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,754.00	475,411		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：144
 名称：暗渠排水管 Φ300 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	Φ300	m	1.000	5,581	5,581		
合 計	作業能力：1.00m			5,581	5,581		

番号：145
 名称：積込(ルース) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)		m3	1.000	236.6	236.6		
合 計	作業能力：1.00m3			236.6	236.6		

番号：146
 名称：土砂等運搬 土砂仮置場(1)から土砂受入場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂仮置場(1)から土砂受入場	m3	1.000	537.9	537.9		
合 計	作業能力：1.00m3			537.9	537.9		

番号：147
 名称：土砂等運搬 施工場所から土砂受入場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工場所から土砂受入場	m3	1.000	822.6	822.6		
合 計	作業能力：1.00m3			822.6	822.6		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：148

名称：交通誘導警備員B

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	15,000.00	15,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			15,000.00	15,000		

番号：149

名称：仮設ガードパイプ設置

10m当り（10m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック〔クレーン装置付〕	通称2 t 積級 吊能力2.0 t	日	0.400	7,100.00	2,840		
普通作業員		人	1.110	24,400.00	27,084		
諸雑費（率）		%	20.000	29,924.00	5,984		
合 計	作業能力：10.00m			3,590.00	35,908		

番号：150

名称：材料費（仮設ガードパイプ）

1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設ガードパイプ	H=850	m	8.000	15,500.00	124,000		
基礎ブロック	500×500×400	個	3.000	6,200.00	18,600		
合 計	作業能力：1.00式			142,600.00	142,600		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：151
 名称：仮設転落防止柵設置 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック〔クレーン装置付〕	通称2 t 積級 吊能力2. 0 t	日	0. 400	7, 100. 00	2, 840		
普通作業員		人	0. 900	24, 400. 00	21, 960		
諸雑費（率）		%	20. 000	24, 800. 00	4, 960		
合 計	作業能力：10. 00m			2, 976. 00	29, 760		

番号：152
 名称：材料費（仮設転落防止柵） 1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管 丸パイプ	φ48. 6×2. 4×4. 0m	本	8. 000	2, 140. 00	17, 120		
単管 丸パイプ	φ48. 6×2. 4×1. 5m	本	10. 000	830. 00	8, 300		
直線ジョイント	φ48. 6用	個	8. 000	200. 00	1, 600		
直交クランプ	φ48. 6用	個	20. 000	200. 00	4, 000		
合 計	作業能力：1. 00式			31, 020. 00	31, 020		

番号：153
 名称：車止め柵設置 上下式 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0. 150	24, 400. 00	3, 660		
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 100	2, 200. 00	220		
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉	m 3	0. 020	28, 900. 00	578		
諸雑費（率）		%	15. 000	4, 458. 00	668		
合 計	作業能力：1. 00本			5, 126. 00	5, 126		

代価表・施工パッケージ

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

番号：154

名称：材料費（車止めポスト） 上下式

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費（車止めポスト）	上下式キャップ付76.3×700非鎖式	本	1.000	28,700.00	28,700		
合 計	作業能力：1.00本			28,700.00	28,700		

番号：155

名称：環境監視

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	24,400.00	24,400		
騒音計（普通型）	～130dB、20～8,000Hz	日	1.000	491.00	491		
振動レベル計	～120dB、1～80Hz	日	1.000	939.00	939		
諸雑費（率）		%	0.500	25,830.00	129		
合 計	作業能力：1.00日			25,959.00	25,959		

番号：156

名称：平板載荷試験

1箇所当り（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平板載荷試験	50 kN以内	箇所	1.000	204,000.00	204,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			204,000.00	204,000		

単価表一覧

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	パ ッ ク 材 (ｸﾛｰﾗ型) 運 転		日	54,360		135	敷鉄板撤去	1.50m×6.00m t=22mm
2	パ ッ ク 材 (ｸﾛｰﾗ型) 運 転		日	53,390		136	大型土のう工	撤去

単価表

舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,000.00	26,000		
軽油		L	119.000	143.00	17,017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	54,359.00	1		
合 計					54,360		

単価表番号：2

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,000.00	26,000		
軽油		L	101.000	143.00	14,443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	日	1.210	10,700.00	12,947		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	53,390.00	0		
合 計					53,390		